



ELENCO LAVORAZIONI

| Codice tariffa | Descrizione |
|----------------|--|
| S44.A45.000 | Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. |
| S44.A10.000 | Scarifica della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (parte centrale L=1 m h=25 cm, parti laterali L=0,3 m h=5 cm) |
| S04.A60.010 | Scavo in trincea eseguito con mezzo meccanico, larghezza alla base 85 cm, altezza massima 150 cm. |
| S42.G11.029 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD PE100 DN225 PN16 su letto di posa di 15 cm di sabbia e successivo rifianco e ricompimento di 30 cm di sabbia fine. |
| S42.J10.000 | Fornitura e posa in opera di nastro di avvertimento. |
| S04.R10.010 | Formazione di strato di fondazione stradale di altezza 50 cm con materiale idoneo adeguatamente compatto. |
| S44.E35.000 | Conglomerato bituminoso di tipo semichiuso per strato di collegamento (binder), parte centrale L=1 m h=6 cm, parti laterali L=0,3 m h=2 cm. |
| S44.E52.000 | Conglomerato bituminoso di tipo chiuso per strato di usura (topper) L=1 m h=3 cm. |
| S04.A15.110 | Scavo di fondazione a sezione obbligatoria eseguito con uso di mezzi meccanici. |
| S04.A15.010 | Scavo di fondazione eseguito totalmente a mano anche in sezione ristretta. |
| S42.E26.040 | Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio al carbonio saldati DN200 su letto di posa di 15 cm di sabbia e successivo rifianco e ricompimento di 30 cm di sabbia fine. |
| S42.J30.000 | Fornitura e posa in opera di strato di sabbione di cava per la regolarizzazione del fondo, il rifianco e il coronamento delle tubazioni (per tubazione esistente). |
| CIV.NP.003 | Interventi su vasche e strutture esistenti comprendenti il taglio della struttura in calcestruzzo armato, l'insierimento della tubazione nel foro, la stuccatura, il ripristino dell'impermeabilizzazione ed ogni altro onere. |
| S43.A11.120 | Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati di dimensioni interne 120 x 120 cm idonei al contenimento di apparecchiature idrauliche, compresa eventuale prolunga, lo scovo, la preparazione del fondo in cls, il ricorrido delle tubazioni ed ogni onere per dare l'opera finita. |
| S43.A11.150 | Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati di dimensioni interne 150 x 150 cm idonei al contenimento di apparecchiature idrauliche, compresa eventuale prolunga, lo scovo, la preparazione del fondo in cls, il ricorrido delle tubazioni ed ogni onere per dare l'opera finita. |
| S43.V20.009 | Fornitura e posa in opera di valvole prefabbricate in c.a. dello spessore di 20 mm, comprese il chiusino in ghisa sferoidale classe D400 di diametro 600 mm incernierato ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. |
| CIV.NP.002 | Oneri di conferimento a discarica per smaltimento di materiale da scavi/rimozioni, compreso maggior onere per trasporto oltre i 3 km. |
| | Valvole e pezzi speciali da installare in pozzetti/camera di manovra come da elaborati di dettaglio specifici. |

COMUNE DI CHAMPDEPRAZ
Loc. Capaglio (NA, COORDINATA) (AO)

REGIONE VALLE D'AOSTA
Comuni di Champdepraz - Issogne - Verres - Arnad (AO)

Lavori di potenziamento della rete idrica di Champdepraz al fine del suo collegamento con l'acquedotto comunale di Arnad, con attraversamento del comune di Issogne

Progetto esecutivo

Planimetria di progetto e sezioni tipo - Interventi Parte Bassa
Tratto 1
Scala 1:200

| anno | servizio | codice lavoro | numero elaborato | revisione | tipo documento |
|------|----------|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 2018 | ESE | A C Q C A | 05 | C | 01 DWG |

| rev. n. | data | oggetto revisione | redatto | controllato | approvato |
|---------|------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 | 25/05/2018 | Emissione | T. Rosset | | T. Rosset |

STUDIO D'INGEGNERIA
dott. Ing. Thierry Rosset

2018 - Via ...
Tel. ...
E-mail: ...