TRONCO TUBAZIONE	A - C.M.	C.M. - B	B - C	C - C.M.	C.M. - V.E.
MATERIALE	ACC. RIV.	ACC. RIV.	ACC. RIV.	PE-100 AD PN25 SDR7.4	ACCIAIO
DIAMETRO	100 mm	100 mm	100 mm	125 mm	150 mm
LUNGHEZZA TUBAZIONE (m)	41.8 m	408.5 m	15.7 m	522.3 m	841.5 m
DISLIVELLO CONDOTTA (m)	18.40 m	144.70 m	+0.1 m	35.20 m	93.00 m
PENDENZA MEDIA (%)	49.33 %	38.26 %	+0.64 %	6.76 %	11.16 %

ATTENZIONE:

prima delle operazioni di scavo verificare sul posto le interferenze con altre reti (DEVAL, ITALGAS, SNAM, TELECOM, ecc.).

DIST. PARZIALI PLAN. (m): 25.50 · 11.80 · 34.50 · 31.30 · 59.40 · 59.50 · 78.70 · 89.50 · 25.30 · 15.70 · 48.60 · 107.20 · 192.90 · 171.70 · 119.00 · 100.50 · 190.00 · 245.70 · 178.00

PICCHETTI	DIST. PROGRESSIVE PLAN. (m)	QUOTA TERRENO/P. VIABILE (m)	QUOTA FONDO CONDOTTA (m)	PROFONDITÀ DI SCAVO (m)	POZZETTI/OPERE D'ARTE	ALTEZZA POZZ./OPERA D'A. (m)
0	0.0 m	1443.5	1443.3	3.20	A	2.80
1	25.5	1429.9	1430.0	F.T.	Condotta Fuori Terra	
2	37.3	1424.8	1424.9	1.00	C.M.	Vedi Tavola
3	71.8	1404.5	1404.6	F.T.		
3'	103.1	1387.0	1387.1	F.T.		
4	162.5	1355.0	1355.1	F.T.		
5	222.0	1335.0	1335.1	F.T.	Condotta Fuori Terra	
6	300.7	1315.0	1315.1	F.T.		
7	390.2	1295.3	1295.4	F.T.		
8	415.5	1280.1	1280.2 / 1279.7 (Staff. a monte)	F.T.	B	Vedi Tavola
9	431.2	1280.2	1279.8 / 1278.9	1.50	C (da Pozz. C condotta interrata)	Vedi Tavola
10	479.8	1283.5	1282.2	1.50		
11	587.0	1275.0	1273.7	1.50		
12	779.9	1265.0	1263.7 (Staffata lato monte)	1.50		
13	951.6	1245.0	1243.7	2.20	C.M.	Vedi Tavola
14	1070.6	1220.0	1218.7	1.50		
15	1171.1	1200.0	1198.7	1.50		
16	1361.1	1194.3	1193.0	1.50		
17	1606.8	1175.0	1173.7	1.50		
18	1784.8	1152.0	1150.7	1.50	VASCA ESISTENTE	Vedi Tavola

DIST. PARZ. PLAN. POZZETTI (m): 37.30 · 378.20 · 15.70 · 520.40 · 833.20

ETTOMETRICHE: 0.0 m – 1750 m

committente

COMUNE DI CHAMPDEPRAZ

Loc. Capoluogo 164, CHAMPDEPRAZ (AO)

località / oggetto

REGIONE VALLE D'AOSTA
Comuni di Champdepraz - Issogne - Verres - Arnad (AO)

Lavori di potenziamento della rete idrica di Champdepraz al fine del suo collegamento con l'acquedotto comunale di Arnad, con attraversamento del comune di Issogne

servizio

Progetto esecutivo

elaborato / scala

Profilo di progetto - Interventi Parte Alta
Profilo **5** (Champdepraz: Petit Fénis - Perrot)
scala 1:1.000 - 1:500

codice elaborato

anno	servizio	codice lavoro	numero elaborato	revisione	tipo documento
2 0 1 8	E S E	A C Q C A	0 7 - e	0 1	D W G

revisioni

rev. n.	data	oggetto revisione	redatto	controllato	approvato
01	27/07/2018	Emissione	T. Rosset	-	T. Rosset

timbro e firma

PROGETTAZIONE
Studio d'ingegneria
dott. ing. Thierry Rosset
fraz. Champvillair dessous, 29 - 11010 Roisan (AO)
tel. 0165-50128 / fax 0165-50128

.\LOGO STUDIO.jpg

dott. ing. Thierry Rosset
Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta n° 662
fraz. Champvillair dessous, 29 - 11010 Roisan (AO)
Tel. e Fax: 0165/50128
e - mail: thierrymax@tiscali.it

STUDIO D'INGEGNERIA
dott. ing. Thierry Rosset