

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
----	-------------	----------------------	---------	------	----------	--------	-----------------	---------

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Pronto intervento di taglio vegetazione, disaggio e posa di rivestimento corticale armato sul pendio a monte della viabilità regionale n. 1 alla progressiva chilometrica 4+250 nei pressi della loc. Sarouillé in comune di Perloz, a seguib del crollo verificatosi in data 04/03/2024 (I.D. n. 3515 portale dissesti RAVA).

1	M00.A00.002	Operaio specializzato III livello Taglio vegetazione, disaggio e svuotamento reti (3 operai * 9 ore *7 giorni)	=	ora	<u>189,000</u>	189,000	€ 39,79	€ 7.520,31
2	M00.A00.004	Operaio comune I livello Accatastamento e assistenza mezzo meccanico/cippatrice + viabilità (1 operaio * 9 ore *10 giorni)	=	ora	<u>90,000</u>	90,000	€ 33,30	€ 2.997,00
3	S41.R20.000	Rivestimento in rete metallica zincata a doppia torsione maglia 8X10 - rete 8x10 filo 2,7 mm	=	mq	<u>450,000</u>	450,000	€ 16,98	€ 7.641,00
4	S41.R70.030	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio con anima tessile - Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio con anima tessile del diametro 12 mm per rete armata	=	nr	<u>300,000</u>	300,000	€ 7,23	€ 2.169,00
5	S41.R66.010	Fornitura e posa di morsetti - Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 12 mm per rete armata	=	nr	<u>150,000</u>	150,000	€ 2,56	€ 384,00
6	S41.R30.020	Perforazione con perforatrice manuale - Perforazioni su pendio in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di roccia o di manufatti in c.a. 80 * h 2,00		ml	<u>160,000</u>	160,000	€ 48,84	€ 7.814,40
7	S41.R42.020	Tirafondo metallico diam. 24 80 * h 2,00		ml	<u>160,000</u>	160,000	€ 38,63	€ 6.180,80

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
8	N00.P15.090	Nolo minipala gommata del peso operativo da 61 a 80 qli sgombero massi e materiale legnoso / fogliame a seguito disaggio e pulizia	=	ora	20,000	20,000	€ 74,96	€ 1.499,20
9	N00.A27.150	nolo autocarro con gru della portata utile fino a 150 q.li approvvigionamento materiali da s.r.e taglio piante con cella e accatastamento c/o piazzola adiacente al cantiere	=	ora	25,000	25,000	€ 108,03	€ 2.700,75
10	N00.M51.020	Nolo cippatrice con motore autonomo, materiale con diametro fino a 18 cm sgombero ramaglie da taglio specie arboree nr 8 giorni * 5 ore	=	ora	20,000	20,000	€ 34,96	€ 699,20
11	SIC	oneri della sicurezza						€ 500,00
totale							€	40.105,66
imprevisti (5%)							€	2.005,28
totale complessivo							€	42.110,94

Quart, li 06/03/2024



IL TECNICO

geom. Alessandro PLATER

L'IMPRESA

sig. DAL AZANNA Flavio

FLAVIO Costruzioni s.r.l.
Fraz. Cors. 102/A - 11020 Fénis (Ao)
Telefono 348.00.78.324
C.F. e P.IVA 04159970076