n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula		u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Intervento urgente ed indifferibile di disgaggio e rivestimento della scarpata a monte della S.R. n. 23 tra le progressive km 23+000 e 23+100 circa in comune di Valsavarenche, a seguito del crollo del 02.05.2024

1	M00.A00.002	Operaio specializzato III livello							
		ispezioni parete, allestimento cantiere, disgaggi e taglio piante							
		(4 operai * 8 ore *4 giorni)			ora	128,000			
							128,000	€ 39,79	€ 5.093,12
2	M00.A40.002	Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 1200 m slm operaio III livello							
		(4 operai * 8 ore *4 giorni)			ora	128,000			
							128,000	€ 2,58	€ 330,24
3	S41.R21.010	RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE, CON CAVI METALLICI TESSUTI LONGITUDINALMENTE interasse funi longitudinali 30 cm							
		20 * 25			mq	500,000			
							500,000	€ 46,24	€ 23.120,00
4	S41.R75.050	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio anima metallica del diametro di 16 mm							
		cavi longitudinali				200,000			
					ml		200,000	€ 11,68	€ 2.336,00
5	S41.R66.030	Fornitura e posa di morsetti - Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 16 mm							
					nr	100,000			
							100,000	€ 3,33	€ 333,00
6	S41.R32.020	Perforazione in terreno sciolto con martello fondo foro del diametro da 3 pollici							
	parete	nr 45 * h 6,00				270,000			
					ml		270,000	€ 121,40	€ 32.778,00
7	S41.R50.030	FORNITURA ENTRO IL FORO PREDISPOSTO DI TIRANTE PERMANENTE A BARRA IN ACCIAIO E FILETTATURA CONTINUA CON LE SEGUENTI RESISTENZE MINIME DELL'ACCIAIO A SNERVAMENTO 500 N/MMQ E ROTTURA 550 N/MMQ diametro 28 mm							
	parete	nr 20 * h 6,00				120,000			
							120,000	€ 49,57	€ 5.948,40

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula		u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
8	S41.R35.450	Calza rivestimento ancoraggio diam 110 mm peso 450 gr/mq							
	parete	nr 45 * h 6,00				270,000			
					mq		270,000	€ 8,48	€ 2.289,60
9	S41.R40.010	Ancoraggio in doppia fune spiroidale del diametro 16 mm							
	parete	25 * h6,00				150,000			
							150,000	€ 30,31	€ 4.546,50
10	N00.A27.150	nolo autocarro della portata utile oltre i 60 e fino a 150 q.li - gru 5 q.li - allungo fino a 5 m							
		nr giornate 2 * h 8 ore				16,000			
					cad.		16,000	€ 108,03	€ 1.728,48
11	SIC	oneri della sicurezza							€ 1.500,00

totale lordo		€ 80.003,34
manodopera		€ 5.423,36
oneri della sicurezza		€ 1.500,00
importo soggetto a ribasso		€ 73.079,98
ribasso del	**10,00%**	€ 7.308,00
totale netto		€ 72.695,34

Quart, lì 10/05/2024

IL TECNICO
geom. Claudio VICARI

L'IMPRESA
sig. Shkelzen TERZIA

Impresa Edile Chacard S.r.l.
Loc. Les Iles, 21/B - 11020 Pollein (Ao)
Tel. & Fax 016553419
E-mail: info@chacardsrl.it C.F. e P.IVA
PEC: ch... 0071