



PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Intervento urgente ed indifferibile di disaggio e rivestimento corticale del pendio a monte della S.R. n. 24, in corrispondenza del km 3+000, in comune di Rhêmes-Saint-Georges, a seguito del crollo lapideo in data 22.02.2025.

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
1	M00.A00.002	Operaio specializzato III livello - ispezioni parete, allestimento cantiere, disaggio, taglio piante			168,00			
		3 operai * 8 ore * 7 giorni		€/h		168,00	€ 39,79	€ 6.684,72
2	S41.R20.000	Rivestimento in rete metallica zincata a doppia torsione maglia 8x10			600,00			
		30 * 20 (rete addossata parte bassa)			600,00			
		40 * 15 (rete addossata parte alta)			80,00			
		40 * 2 (barriera parte alta)		€/mq		1280,00	€ 16,98	€ 21.734,40
3	S41.R70.030	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio anima tessile del diametro di 12 mm			100,00			
		Perimetrali (rete addossata parte bassa)			452,00			
		Maglia (rete addossata parte bassa)			90,00			
		Perimetrali (rete addossata parte alta)			362,00			
		Maglia (rete addossata parte alta)			86,00			
		Monte e valle (barriera parte alta)		€/ml		1090,00	€ 7,23	€ 7.880,70
4	S41.R66.010	Fornitura e posa di morsetti - Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 12 mm			192,00			
		Rete addossata parte bassa			176,00			
		Rete addossata parte alta			192,00			
		Barriera parte alta		cad.		560,00	€ 2,56	€ 1.433,60
5	S41.R30.010	Perforazioni su pareti rocciose eseguita da personale specializzato rocciatore che opera in sospensione da realizzare in roccia di qualsiasi natura e consistenza			81,00			
		nr 54 * h 1,5 (rete addossata parte bassa)			67,50			
		nr 45 * h 1,5 (rete addossata parte alta)			23,00			
		nr 23 * h 1 (barriera parte alta)		€/ml		171,50	€ 60,77	€ 10.422,06
6	S41.R42.020	Tirafondo metallico in barra d'acciaio B450C del diametro 24 mm			81,00			
		nr 54 * h 1,5 (rete addossata parte bassa)			67,50			
		nr 45 * h 1,5 (rete addossata parte alta)			45,00			
		nr 11 * h 3 + nr 12 * h 1 (barriera parte alta)		€/ml		193,50	€ 38,63	€ 7.474,91
7	S41.R32.020	Perforazione in roccia con martello fondo foro del diametro da 3 pollici			120,00			
		nr 15 * h6 (parte bassa) + nr 10 * h3 (parte alta)		€/ml		120,00	€ 121,40	€ 14.568,00

8	S41.R50.030	Fornitura entro il foro predisposto di tirante permanente a barra in acciaio e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 450 N/mm ² e rottura 600 N/mm ² - diametro 28 mm								
		nr 15 * h6 (parte bassa) + nr 10 * h3 (parte alta)		€/ml	120,00	120,00	€	49,57	€	5.948,40
9	N00.M60.020	Nolo motosega - compresi i consumi e escluso operatore - media cil. 50 cc pot 2,9 kw./45cc								
		nr giornate 3 * h 8 ore * 2 motoseghe		cad.	48,00	48,00	€	6,36	€	305,28
10	N00.A27.150	Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista- della portata utile da 61 a 150 quintali								
		nr giornate 3 * 8h		cad.	24,00	24,00	€	6,36	€	152,64
11	N00.E53.150	Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante peso operativo da 96 a 150 qli								
		nr giornate 3 * 8h		€/h	24,00	24,00	€	91,14	€	2.187,36
12	T04.A60.001	Impianto semaforico a Led - Costo per il primo mese o frazione								
		1		cad.	1,00	1,00	€	864,75	€	864,75
13	T01.F20.000	Realizzazione di barriera provvisoria con rete metallica a doppia torsione per intercettare la caduta accidentale di materiali provenienti dalle lavorazioni sovrastanti, avente altezza non inferiore a m 2,00. Sono compresi: i piantoni di sostegno costituiti da barre in acciaio FeB450c del diam. di 24 mm aventi lunghezza di m. 3,00 con golfaro in sommità del diam. di 24 mm, posti ad un interasse massimo di 5 m., infissi nel terreno per almeno m. 1,00 e controventati a monte; le funi (superiore, inferiore e di controvento) in trefoli di acciaio con anima tessile del diam. di 10 mm, da ancorarsi e tesarsi agli ancoraggi laterali e di monte; la rete a doppia torsione zincata (filo 2,7 maglia 8x10) da legarsi alla fune superiore ed inferiore con filo di ferro del diam minimo 1,8 mm ogni 50 cm., il mantenimento in efficienza per tutta la durata del lavoro e lo smontaggio a lavoro ultimato. I materiali che la compongono sono e restano di proprietà dell'impresa. Valutata al metro quadrato, ancoraggi e perforazioni esclusi.								
		30 * h 2		€/mq	60,00	60,00	€	17,98	€	1.078,80
14	SIC	Altri oneri della sicurezza						€	1.500,00	
								TOTALE LORDO	€	82.235,61

	Oneri della sicurezza NON SOGGETTI a ribasso	€	3.443,55
	Importo NON SOGGETTO a ribasso per affidamento in somma urgenza	€	60.000,00
	Importo SOGGETTO a ribasso	€	18.792,06
	Ribasso del 13,70%	€	2.574,51
	TOTALE NETTO	€	79.661,10
Quart, li 24.02.2025			
	IL TECNICO		L'IMPRESA
			

BESENVAL Costruzioni s.r.l.
 Fraz. Janin, 1 - 11010 SARRE (Ao)
 Telefono e Fax 0165.25.85.55
 Cell. 335.58.69.020
 Cod. Fisc. e Part.IVA 01087780076