## COMUNE DI ARVIER

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE IDRAULICA

MINORE A SUD-OVEST DELL'ABITATO DI PLANAVAL A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 14 NOVEMBRE

2023 NEL COMUNE DI ARVIER

**COMMITTENTE**: REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - DIP.TO RISORSE NATURALI

E CORPO FORESTALE - STRUT. SISTEMAZIONI MONTANE

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Ovantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1	LAVORI A MISURA  Direttrice_01 (SpCat 1)  Condotte e relativi pezzi speciali su canale (Cat 4)  Tubi turbocentrifugati con piede di posa e armatura							
wp.S42.100	maggiorata. dn 1000 mm  Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, guarnizione elastomerica antiacida ed eventuale piede di posa. dn 1000 mm. Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifuga hi di prima categoria e con armatura maggiorata a 175 KN/mq. Lunghezza 200 cm.  Per attraversamenti in progetto su direttrice 1							
	Per direttrice 1 Per attraversamenti esistenti su prati con posa della nuova tubazione Per attraversamento della viabilità comunale		54,00 12,00			54,00 12,00		
	SOMMANO m					66,00	276,31	18′236,46
2 S44.C20.000	Rilevati e materiale per posa condotte (Cat 3) Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabil l'opera finita, dello spessore minimo compattato di cm 15. Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante naturale, nella granulometria variabile compresa tra mm. 0,063 e mm 63, proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava, nelle percentuali previste dal capitolato speciale d'appalto, compresa la fornitura del materiale d'apporto, la vagliatura per raggiunger lavorazione per dare l'opera finita, dello spessore minimo compattato di cm 15.							
	Per primo strato di materiale stabilizzato per corretta posa tubazione, in ragione di un quantitativo di 0.8 mc a ml  Vedi voce n° 1 [m 66.00]  SOMMANO m³				0,800	52,80	46,93	2′477,90
3 S44.C30.000	Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco nelle pezzat ttamente livellato e cilindrato con le opportune pendenze. Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco nelle pezzature variabili da mm. 15 a mm. 50 proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava, compresa la mano d'opera ed i mezzi meccanici per la stesa e la regolarizzazione del pietrisco da cilindrare mediante la prestazione di rullo compressore del peso di 18 tonnellate e quanto altro are il materiale perfettamente livellato e cilindrato con le opportune pendenze.							
	Per secondo strato di compattazione in ragione di un quantitativo di 0.6 mc a ml Vedi voce n° 1 [m 66.00]				0,600	39,60		
	SOMMANO m³					39,60	43,15	1′708,74
4 S44.A45.000	Demolizioni e Rimozioni Tubazioni (Cat 1)  Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso esegu rrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante l'uso di sega clipper con disco diamantato, compreso l'onere relativo al funzionamento ivi compresi gli oneri relativi al consumo dei dischi diamantati e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Per attraversamento di monte Per attraversamento di valle prima dell'abitato	2,00 2,00	5,50 5,50		15,000 15,000	1		
	A RIPORTARE					330,00		22′423,10

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					330,00		22′423,10
5	SOMMANO m*cm  Oneri di Discarica (Cat 13)  Oneri a carico dell'impresa per analisi dovute per legge per il					330,00	0,53	174,90
WNP.S44.02	conferimento in discarica dei materiali bituminosi Oneri a carico dell'impresa per analisi dovute per legge per il conferimento in discarica dei materiali bituminosi Per conferimento su attraversamenti strada comunale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
6 WNP.S44.01	Oneri di smaltimento conglomerato bituminoso Oneri di smaltimento conglomerato bituminoso non contenente catrame di carbone e classificato CER 170302 secondo l'elenco dei codici di classificazione dei rifiuti (Codice Europeo del Rifiuto, CER), come da direttiva 75/442/CEE, tassa per il conferimento presso la discarica pubblica e/o privata (prezzo medio da indagine di mercato comprese spese generali ed utili d'impresa) Per attraversamento a monte larghezza 3 m Per attraversamento a valle larghezza 4 m		3,00 4,00	0,150 0,150	1,800 1,800	4,86 6,48		
	SOMMANO t					11,34	28,00	317,52
7 S04.A15.210	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente are l'opera finita con uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta In ragione di un valor medio di 3.4 mc a metro lineare per gli attraversamenti su terreno In ragione di un valor medio di 3.9 mc a metro lineare per attraversamento della strada comunale a valle della direttrice 1 prima dell'abitato In ragione di un valor medio di 5.5 mc a metro lineare per attraversamento della strada comunale della direttrice 1 a monte nei pressi del masso ciclopico		54,00 6,00 6,00		3,400 3,900 5,500	183,60 23,40 33,00 240,00	18,72	4'492,80
8 S03.C30.020	Demolizioni e Rimozioni Tubazioni (Cat 1)  Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz inito. armato con martello applicato su di mezzo meccanico  Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole e per dare il lavoro finito. armato con martello applicato su di mezzo meccanico  Per demolizione tubazione dn 60 cm. esistente in cls  Vedi voce nº 1 [m 66.00]				0,120	7,92	98,46	779,80
	A DIDODTADE							28,288 12
	ARIPORTARE							28′588,12

			DIME	NGLONI	,		73.6	pug. T
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	N S I O N I larg.	H/peso	Quantità	unitario	P O R T I TOTALE
	RIPORTO							28′588,12
9 wp.S03.01	Oneri di Discarica (Cat 13) Oneri di discarica per materiale inerti (tipo cemento demolito) ogni altro onere compreso Oneri di discarica per materiale inerti (tipo cemento demolito) , ogni altro onere compreso (prezzo medio da indagine di mercato comprese spese generali ed utili d'impresa) Vedi voce n° 8 [m³ 7.92]					7,92		
	SOMMANO mc					7,92	31,00	245,52
10 N00.E53.150	Scavi di pulizia e in trincea (Cat 2)  Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi lo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli  Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli  Per sistemazione tratto di canale in terra, in ragione di un valore di un'ora di escavatore ogni 6 metri. comprese ripristino e raccordo delle sponde con l'esistente *(H/peso=1/6)  Arrotondamento				0,167	62,96 1,04		
	SOMMANO ora					64,00	91,14	5′832,96
11 S40.S55.000	Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo (Cat 8)  Esecuzione di mantellata in pietrame a secco con massi pr  Realizzazione di mantellate con massi provenienti da cava  Esecuzione di mantellata in pietrame a secco con massi provenienti da cava di prestito di volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, esclusi eventuali ponteggie ogni altro onere per dare l'opera finita a regol sezioni ragguagliate. Realizzazione di mantellate con massi provenienti da cava Per gli attraversamenti con posizionamento tubazione, in ragione di 3,5 mc ad imbocco per i due imbocchi di ogni attraversamento	10,00	2,00		3,500	70,00	68,54	4′797,80
12 S40.S20.000	Esecuzione di scogliere a secco con massi reperiti in alv secuzione di scogliere a secco con massi reperiti in alveo Esecuzione di scogliere a secco con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a 0,500 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese spondali, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli in ezioni ragguagliate. Esecuzione di scogliere a secco con massi reperiti in alveo A cavallo della strada comunale, su secondo attraversamento, in ragione di dieci metri a monte e a valle		20,00		3,000	60,00		
	SOMMANO m³					60,00	39,98	2′398,80
13 S40.T15.000	Esecuzione di platee a secco con massi provenienti da cav nt'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Esecuzione di platee a secco con massi provenienti da cava Rivestimento dell'alveo con blocchi in pietra a spigolo vivo, provenienti da cave di prestito, non inferiori a 0,800 mc, posti a secco per uno spessore minimo di cm 50, con il paramento maggiore parallelo alla corrente e quant'altro per dare l'opera finita							
	A RIPORTARE							41′863,20

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							41′863,20
	a perfetta regola d'arte. Per platea di fondo a monte e a valle dell'attraversamento  SOMMANO m <sup>3</sup>					30,00	57,68	1′730,40
14 \$41.A50.000	Pulizia e sistemazione terreni (Cat 6) Riprofilatura, risagomatura e disgaggio superficiale dell disgaggio superficiale delle scarpate con mezzo meccanico Riprofilatura, risagomatura e disgaggio superficiale delle scarpate per il ripristino o la modifica delle sezioni originali e delle pendenze al fine di preparare un idoneo letto di semina, effettuate con mezzi meccanici dotati di benne sagomate o altro; l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile; il carico, il trasporto latura, risagomatura e disgaggio superficiale delle scarpate con mezzo meccanico A compenso per pulizia delle aree coinvolte da esondazione, per roprofilatura ed adeguamento con l'esistente					8′622,00 8′622,00	3,40	29′314.80
15 S41.A60.000	Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate medi mina. Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate mediante taglio delle piante di bordo di qualsiasi dimensione, lo spietramento, il recupero e la sistemazione in superficie del materiale fine, l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale di rifiuto, livellamento e profilatura del terreno pronto per la messa in opera di geojuta e/o per la semina. Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate  A compenso per sistemazione manuale nei pressi del canale, in ragione di una percentuale del 15% dell'intera superficie di					8 622,00	3,40	29 314,80
	sistemazione Vedi voce n° 14 [m² 8 622.00]  SOMMANO m²				0,150	1′293,30	6,36	8′225,39
16 S44.C40.000	Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo (Cat 8)  Fornitura, stesa e cilindratura di detrito di cava, stabilizzato o simili per chiusura della massicciata.  Fornitura, stesa e cilindratura di detrito di cava, stabilizzato o simili per chiusura della massicciata.  Pe ripristino della massicciata su attraversamenti della strada comunale in ragione di 20 cm. a metro quadro Per attravaversamento di valle Per attravaversamento di monte	6,00 6,00	3,00 4,00		0,200 0,200	3,60 4,80 8,40	39,99	335,92
17 S44.B10.010	Pavimentazioni in conglomerato bituminoso (Cat 11) Compenso, per il solo approntamento del cantiere, da corr ersi a scaglioni): intervento con superficie fino a m² 500 Compenso, per il solo approntamento del cantiere, da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità complessiva non superi i 2.500 m². Per l'approntamento del cantiere delle dimensioni di seguito indicate (da non intendersi a scaglioni): intervento con superficie fino a m² 500					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		81′469,71

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		81′469,71
	SOMMANO corpo					1,00	2′400,00	2′400,00
18 S44.E20.000	Conglomerato bituminoso per strato di base (tout venant) prontamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq. Conglomerato bituminoso per strato di base (tout venant) Realizzazione e stesa a macchina dello strato di base in conglomerato bituminoso tipo "A", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristich sclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq. Pe ripristino della pavimentazione bituminosa su attraversamenti della strada comunale in ragione di 6 cm. a metro quadro  SOMMANO mq*cm	42,00			6,000	252,00 252,00	2,41	607,32
19 S44.E30.000	Conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di prontamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.  Conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di collegamento (binder) Realizzazione e stesa a macchina dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo "B", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), c sclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.  Per pavimentazione in conglomerato bitumisnoso a ripristino carreggiata su attraversamenti della strada comunale				6,000	252,00 252,00	2,55	642,60
	SOVINATO III ACIII					232,00	2,33	042,00
	Parziale Direttrice_01 (SpCat 1) euro							85′119,63
20 S04.A15.210	Direttrice_01_Vasca Di Laminazione (SpCat 2) Scavi di pulizia e in trincea (Cat 2) Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente are l'opera finita con uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta Come da computo a cad per una superficie di 66 mq e un valor medio di 2.2 m di altezza Per adeguamenti con l'esistente				2,200	145,20 14,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					160,00	18,72	2′995,20
21 wp.S04.01	Oneri di Discarica (Cat 13) Oneri a carico dell'impresa per analisi dovute per legge per il conferimento in discarica dei materiali da scavo Oneri a carico dell'impresa per analisi dovute per legge per il conferimento in discarica dei materiali da scavo  SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
22 wp.S04.02	Oneri di discarica per inerti compreso tassa ecologica ed ogni altro onere							
	A RIPORTARE							88′514,83

N 0.1			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							88′514,83
	Oneri di discarica per materiali da scavo, ogni altro onere compreso (prezzo medio da indagine di mercato comprese spese generali ed utili d'impresa)  Vedi voce nº 20 [m³ 160.00]  SOMMANO mc					160,00	12,00	1′920,00
23 S03.C30.020	Demolizioni e Rimozioni Tubazioni (Cat 1)  Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz inito. armato con martello applicato su di mezzo meccanico  Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole e per dare il lavoro finito. armato con martello applicato su di mezzo meccanico  Per demolizione cordoli e muretti a fianco della strada  SOMMANO m³					8,00	98,46	787,68
24 wp.S03.01	Oneri di Discarica (Cat 13) Oneri di discarica per materiale inerti (tipo cemento demolito) ogni altro onere compreso Oneri di discarica per materiale inerti (tipo cemento demolito), ogni altro onere compreso (prezzo medio da indagine di mercato comprese spese generali ed utili d'impresa) Vedi voce n° 23 [m³ 8.00] SOMMANO mc					8,00	31,00	248,00
25 \$08.C20.250	Opere in cemento armato (Cat 7)  CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A  DOSAGGIO IMPOSTO D ,5 R dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto.  CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A  DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R Calcestruzzo di cemento per usi non strutturali, conglomerati cementizi semplici, generalmente di sottofondazione, a dosaggio imposto, gettato i nopera, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione d zzo di cemento tipo 32,5 R dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto.  Per magrone su fondazione	55,00			0,100			
26 S08.A00.015	CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA e di resistenza C28/35 - classe di esposizione XC1-XC2-XF2 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C28/35 - classe di esposizione XC1-XC2-XF2 Per formazione platea	55,00			0,500		109,24	600,82
27 S08.B20.005	SOMMANO m³  Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q stenza, consistenza ed esposizione, eseguito con canaletta					27,50	163,94	4′508,35
	A RIPORTARE							96′579,68

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							96′579,68
	Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione, eseguito con canaletta Vedi voce n° 26 [m³ 27.50]					27,50		
	SOMMANO m³					27,50	32,11	883,03
28 S08.D05.005	Casseforme e relative armature di sostegno per strutture retto contatto del getto (cassero bagnato). per fondazioni Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un'altezza di 4,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, oper ficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). per fondazioni Per platea *(lung.=13,6+4)		17,60		0,500	17,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					17,60	39,41	693,62
29 S08.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca re per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni eso quanto altro occorre per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C Per opere di fondazione (platea e relativa fondazione scogliera) Vedi voce n° 26 [m³ 27.50]				45,000	1′237,50		
	SOMMANO Kg					1′237,50	2,30	2′846,25
30 S08.A00.015	CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA e di resistenza C28/35 - classe di esposizione XC1-XC2-XF2 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C28/35 - classe di esposizione XC1-XC2-XF2 Per muratura in elevazione Contro strada Muratura finale verso terreno Muratura per setto di separazione			1,500 1,500 1,000	0,500 0,500 0,250	9,98 1,50	_,	2 0 1.0,20
	SOMMANO m <sup>3</sup>					11,98	163,94	1′964,00
31 S08.B20.005	Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q stenza, consistenza ed esposizione, eseguito con canaletta Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione, eseguito con canaletta Vedi voce n° 30 [m³ 11.98]					11,98		
	SOMMANO m³					11,98	32,11	384,68
32 S08.D05.010	Casseforme e relative armature di sostegno per strutture atto del getto (cassero bagnato), per pareti in elevazione Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un'altezza di 4,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, oper casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). per pareti in elevazione							
	A RIPORTARE							103′351,26

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							103′351,26
	Per pareti in elevazione Parte verso strada Parte finale verso terreno Parte setto di separazione  SOMMANO m²	2,00 2,00 2,00	13,30 2,00 2,00	1,500		39,90 6,00 4,00 49,90	45,98	2′294,40
33 S08.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca re per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C  Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni eso quanto altro occorre per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C  Per opere in elevazione in ragione di 55 kg a mc  Vedi voce n° 30 [m³ 11.98]				55,000	658,90		
	SOMMANO Kg				ŕ	658,90	2,30	1′515,47
34 S40.S25.000	Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo (Cat 8)  Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava  Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese spondali, compreso ogni onere per le indennità di cava, le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi c rovenienti da cava Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava							
	Per scogliera a monte in ragione di una sezione media di 2.7 mc a metro lineare Per adeguamenti con l'esistente su arrivo del canale		18,00		2,700	48,60	75.20	2/7/0.00
35	SOMMANO m³  Opere accessorie (Cat 10)  Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurez ale -					50,00	75,20	3′760,00
S44.S20.005	classe H2 - interasse 2 m - n. 2 fasce di protezione Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza bordo laterale, bordo ponte e gruppi terminali, prodotta con materiali di pregio, costituita da elementi sia retti che curvi, omologate/ certificate nel rispetto della normativa vigente EN1317, composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenz ra finita. bordo laterale - classe H2 - interasse 2 m - n. 2 fasce di protezione							
			13,30			13,30		
	SOMMANO m					13,30	279,23	3′713,76
36 S44.S20.006	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurez opera finita. Gruppo Terminale Curvo - bordo laterale - H2 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza bordo laterale, bordo ponte e gruppi terminali, prodotta con materiali di pregio, costituita da elementi sia retti che curvi, omologate/ certificate nel rispetto della normativa vigente EN1317, composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenz ltro onere per dare l'opera finita. Gruppo Terminale Curvo - bordo laterale - H2					1,00		
	4 DIDODT 4 DE							114/624 90
	A RIPORTARE					1,00		114′634,89

								pag. 10
Num.Ord.	DEGICIA GIOVE DEVI AVORA		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		114′634,89
	SOMMANO cad					1,00	931,04	931,04
37 S25.S10.020	Fornitura e posa in opera di staccionata in legno tondo n foro praticato nella roccia - altezza montanti cm 120-150 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno tondo non tornito di larice o di castagno realizzata con montanti di diametro compreso fra 12 e 16 cm, posti ad interasse di cm 200 circa e con due longarine orizzontali di diametro pari a 8-10 cm e lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, collegate ai piantoni mediante viti, rondelle e bulloni pre ina bicomponente in un foro praticato nella roccia - altezza montanti cm 120-150 Per caduta dall'alto verso parti interne		6,00			6,00	84,64	507.84
	SOMMANO					6,00	84,04	307,84
38 wp.S24.1	Provvista e posa in opera di lamiera in corten a rivestimento interno della zona di accumulo.  Provvista e posa in opera di lamiera in corten a rivestimento interno della vasca in cemento armato nella zona di raccolta del materiale sia sul fondo che sulle pareti laterali oltre il rivestimento della testa del muro ed il risvolto per ulteriori 10 cm., ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  Per protezione vasca di laminazione del fondo e della parete in elevazione onde consentire operazioni con escavatore per la pulizia In ragione di uno spessore di 5 mm. e peso specifico di 7.86 kg/mc Per il fondo prima del setto di laminazione  Per il risvolto su muratura		108,00 108,00 108,00	20,000 15,000 1,000	7,860 7,860 7,860	848,88 636,66 42,44		
	SOMMANO Kg		100,00	1,000	7,000	1′527,98	4,50	6′875,91
39 N00.E53.150	Opere in Economia (Cat 12)  Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi lo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli  Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli  Per opere in economia di adeguamento a monte con inserimento della scogliera					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	91,14	2′916,48
40 M00.A00.001	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese a complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello Per creazione forature, inserimento griglie, adeguamenti a monte con l'esistenze con sistemazioni a mano  SOMMANO ora					48,00	41,99	2′015,52
41 M00.A00.004	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese la misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello In aiuto allo specializzato					48,00		
	SOMMANO ora					48,00	33,30	1′598,40
	A RIPORTARE							129′480,08
<u></u>	ARITORIARE							129 +00,00

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							129′480,08
	Parziale Direttrice_01_Vasca Di Laminazione (SpCat 2) euro							44′360,45
42 M00.A00.001	Direttrice_02 (SpCat 3) Pulizia alveo torrenti e decespugliamenti (Cat 5) Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese a complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello Per opere di pulizia alveo torrente				8,000	40,00		
	SOMMANO ora	,			0,000	40,00	41,99	1′679.60
	SOMMANO ora					40,00	41,99	1 0/9,00
43 M00.A00.004	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese la misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello In aiuto allo specializzato, in ragione di due operai		2,00		8,000	80,00		
	SOMMANO ora	,	2,00		0,000	80,00	33,30	2′664,00
	SOWIMANO ora					80,00	33,30	2 004,00
44 N00.E80.110	Nolo escavatore tipo ragno, munito di qualsiasi equipaggi o escavatore tipo ragno del peso operativo da 91 a 110 qli Nolo escavatore tipo ragno, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro e di eventuale verricello, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore tipo ragno del peso operativo da 91 a 110 qli Per opere di pulizia alveo da materiale su direttrice 2 in ragione di 5 metri all'ora di pulizia *(H/peso=1/5)		250,00		0,200	50,00	107,08	5′354,00
							107,00	3 33 1,00
45 S04.A15.210	Scavi di pulizia e in trincea (Cat 2)  Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta  Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente are l'opera finita con uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta  In ragione di un valor medio di 3.0 mc a metro lineare per l'ultimo tratto su direttrice 2 da rendere a cielo aperto		33,00		3,000	99,00	18,72	1′853,28
46 S03.C30.020	Demolizioni e Rimozioni Tubazioni (Cat 1)  Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz inito. armato con martello applicato su di mezzo meccanico  Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole e per dare il lavoro finito. armato con martello applicato su di mezzo meccanico  Per demolizione tubazione dn 60 cm. esistente in cls in fondo alla		22.00			22.00		
	direttrice 2 prima del collegamento con direttrice 3		33,00			33,00		
	A RIPORTARE					33,00		141′030,96

Num.Ord. TARIFFA   DESIGNAZIONE DELLAVORI   DIMENSIONI   Quantità   IMPORTI   Operation   Impar.ug.   lung.   lung.
RIPORTO 33,00 141  RIPORTO 33,00 141  SOMMANO m² 33,00 98,46 3  Oneri di Discarica (Cat 13) Oneri di discarica per materiale inerti (tipo cemento demolito) ogni altro onere compreso Oneri di discarica per materiale inerti (tipo cemento demolito) ogni altro onere compreso Oneri di discarica per materiale inerti (tipo cemento demolito) ogni altro onere compreso (prezzo medio da indagine di mercato compreso spese generali du tili d'impresa) Vedi voce n² 46 [m² 33,00]  SOMMANO mc  Sovi di pulizia e in trineca (Cat 2) Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi e caratore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qti Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qti Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qti Per sistemazione tratto di canale in terra, in ragione di un valore di un'ora di escavatore ogni of metri. comprese ripristino e raccordo delle sponde con l'esistente *(H/peso=1/6)  SOMMANO ora  Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo (Cat 8)  Esceuzione di mantellata in pietrame a secco con massi pr Realizzazione di mantellata in pietrame a secco con massi pr Realizzazione di mantellata in pietrame a secco con massi provenienti da cava di prestito di volume contampage non inferiore a 0,800 me
SOMMANO m³  Oneri di Discarica (Cat 13)  Oneri di discarica per materiale inerti (tipo cemento demolito) ogni altro onere compreso (prezzo medio da indagine di mercato compreso spese generali ed utili d'impresa)  Vedi voce n° 46 [m³ 33.00]  SOMMANO me  Scavi di pulizia e in trincea (Cat 2)  Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli Nolo escavatore cingolato compresso prezzo medio di qualsiasi lo escavatore cingolato compresso prezi da 96 a 150 qli Nolo escavatore cingolato esemovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli Per sistemazione tratto di canale in terra, in ragione di un valore di univora di escavatoro ogni fometi, comprese ripristino e naccordo delle sponde con l'esistente "(H/peso=1/6)  SOMMANO ora  Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo (Cat 8)  Esecuzione di mantellata in pietrame a secco con massi pr Realizzazione di mantellata in pietrame a secco con massi provenienti da cava di pestoto di volume comunque non inferiore a 0,800 me
Oneri di Discarica (Cat 13)  Oneri di discarica per materiale inerti (tipo cemento demolito) ogni altro onere compreso Oneri di discarica per materiale inerti (tipo cemento demolito) ogni altro onere compreso (Porezzo medio da indagine di mercato compreso espese generali ed utili d'impresa)  Vedi voce nº 46 [m² 33.00]  SOMMANO me  Scavi di pulizia e in trincea (Cat 2)  Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi lo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli  Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli  Per sistemazione tratto di canatore, laborificante Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli  Per sistemazione tratto di canati in terra, in rapine di un valore di un'ora di escavatore ogni 6 metri, comprese ripristino e raccordo delle sponde con l'esistente "(H/peso=1/6)  Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo (Cat 8)  SOMMANO ora  Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo (Cat 8)  Esceuzione di mantellata in pietrame a secco con massi pr Realizzazione di mantellata in pietrame a secco con massi provenienti da cava di Esceuzione di mantellata in pietrame a secco con massi provenienti da cava di pestidi di volune commante non inferiore a 0,800 me
47
Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi lo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli Per sistemazione tratto di canale in terra, in ragione di un valore di un'ora di escavatore cogni 6 metri. comprese ripristino e raccordo delle sponde con l'esistente *(H/peso=1/6)  Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo (Cat 8)  Esecuzione di mantellata in pietrame a secco con massi pr Realizzazione di mantellata in pietrame a secco con massi provenienti da cava di prestito di volume comunque non inferiore a 0,800 mc
(Cat 8)  Esecuzione di mantellata in pietrame a secco con massi pr  S40.S55.000  Realizzazione di mantellate con massi provenienti da cava  Esecuzione di mantellata in pietrame a secco con massi provenienti da cava di prestito di volume comunque non inferiore a 0,800 mc
movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, esclusi eventuali ponteggie ogni altro onere per dare l'opera finita a regol sezioni ragguagliate. Realizzazione di mantellate con massi provenienti da cava Per riprofilatura ultimo tratto direttrice 2, con sistemazione spondale dopo rimozione tratto intubato  SOMMANO m³  33,00  4,000  132,00  132,00  68,54  9'
Pulizia e sistemazione terreni (Cat 6)  Riprofilatura, risagomatura e disgaggio superficiale dell disgaggio superficiale delle scarpate con mezzo meccanico Riprofilatura, risagomatura e disgaggio superficiale delle scarpate per il ripristino o la modifica delle sezioni originali e delle pendenze al fine di preparare un idoneo letto di semina, effettuate con mezzi meccanici dotati di benne sagomate o altro; l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile; il carico, il trasporto latura, risagomatura e disgaggio superficiale delle scarpate con mezzo meccanico A compenso per pulizia delle aree coinvolte da esondazione, per roprofilatura ed adeguamento con l'esistente *(lung.=55+30)  SOMMANO m²  11  SOMMANO m²  12

	İ							- pag. 13
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Ouantità	I M	PORTI
TARIFFA	BESIGIVIERONE BELEATI ORG	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO							156′997,64
51 S41.A60.000	Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate medi mina. Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate mediante taglio delle piante di bordo di qualsiasi dimensione, lo spietramento, il recupero e la sistemazione in superficie del materiale fine, l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale di rifiuto, livellamento e profilatura del terreno pronto per la messa in opera di geojuta e/o per la semina. Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate A compenso per sistemazione manuale nei pressi del canale, in ragione di una percentuale del 25% dell'intera superficie di sistemazione Vedi voce n° 50 [m² 510.00]				0,250	127,50	6,36	810,90
52 wp.S04.02	Oneri di Discarica (Cat 13) Oneri di discarica per inerti compreso tassa ecologica ed ogni altro onere Oneri di discarica per materiali da scavo, ogni altro onere compreso (prezzo medio da indagine di mercato comprese spese generali ed utili d'impresa) In ragione di un quantitativo di 0.5 mc a metro lineare per pulizia canale Per il tratto da rendere a cielo aperto in ragione di un quantitativo medio di 1 mc a metro lineare  SOMMANO mc		85,00 33,00		0,500	42,50 33,00 75,50	12,00	906,00
53 S40.S25.000	Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo (Cat 8)  Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese spondali, compreso ogni onere per le indennità di cava, le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi c rovenienti da cava Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava  In ragione di una sezione media di 1.6 mc a metro lineare per creazione spondale ultimo tratto oggetto di esondazione		60,00		1,600	192,00	75,20	14′438,40
54 wp.S42.100	Direttrice_03 (SpCat 4)  Condotte e relativi pezzi speciali su canale (Cat 4)  Tubi turbocentrifugati con piede di posa e armatura maggiorata. dn 1000 mm  Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, guarnizione elastomerica antiacida ed eventuale piede di posa. dn 1000 mm. Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifuga hi di prima categoria e con armatura maggiorata a 175 KN/mq. Lunghezza 200 cm.  Per attraversamenti esistenti su aree prative		24,00			24,00		43'672,86
	SOMMANO m					24,00	276,31	6′631,44
	A RIPORTARE							179′784,38

Tubi turbocentrifugati con piede di posa e armatura maggiorata. du 1500 mm Fomiura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, guarnizione elastomerica antiacida ed eventuale piede di posa. du 1500 mm. Fomitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifuga chi di prima categoria e con armatura maggiorata a 200 KNimpi. Lunghezza 200 cm. Per attraversamenti a monte su strada poderale/vicinale con forti trasporti di materiale solida  SOMMANO m  Rilevati e materiale per posa condotte (Cat 3) SOMMANO m  Rilevati e materiale per posa condotte (Cat 3) Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabil Popera finita, dello spessore eminimo comparatato di cm 15. Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante naturale, nella granulomeria variabile compresa tra mm. 0,063 e mm 63, proveniente dalla frantumazione di materiale d'apporto, la vagliatura per raggiunger lavorazione per dare l'opera finita, dello spessore eminimo comparato di cm 15. Per primo strato di materiale stabilizzato per corretta posa tubazione, in ragione di un quantitativo di 0.8 me a ml per dn 100 Vedi voce nº 54 [m 24,00] Per primo strato di materiale stabilizzato per corretta posa tubazione, in ragione di un quantitativo di 1.2 me a ml per dn 150 Vedi voce nº 55 [m 20,00]									
Table introduceratifiqual con picke di posa e armatura maggiorna agranta para di mbi profibiricati in configurativa. In 1800 mm Forultura, filamento e posa in appen di mbi profibiricati in configurativa concionate, cui indoces a bischesse, giarmazione distinutaria di concionate e posa in corne di sub- profibiricati in configurativa concionate e posa in corne di sub- profibiricati in configurativa concionate e posa in corne di sub- profibiricati in configurativa concentrito armatura turbeccentritiga e, achi di prima categoria e con armatura maggiornia a OSCN/mpl Lundpescra Dom con Pre inforescenzaria amonte su studia podensilvicansk con farti unaporti di materiale sodia  SOMMANO m  Rilevati e materiale per posa condotte (Car 3) Forultura, stesa e cilindratura di misti granulture stubil Popera finita, dello spessore minimo compatata di ciri Ri Popera finita, dello spessore minimo compatata di ciri. Ri Popera finita, dello spessore minimo compatata di ciri. Ri Popera finita, dello spessore minimo compatata di ciri. Ri Popera finita, dello spessore minimo compatata di ciri. Ri Popera finita, dello spessore minimo compatata di ciri. Ri Popera finita, dello spessore minimo compatata di ciri. Ri Popera finita, dello spessore minimo compatata di ciri. Ri Popera finita, dello spessore minimo compatata di ciri. Ri Popera finita, dello spessore minimo compatata di ciri. Ri Poperati controli di ciri Poperati controli	ı	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
Table introducent/figgal com piede di posa e armatara maggiareta. da 1580 um Fornitta. 3 (1580 um Fornitta. 3 (158	TAKIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
maggiorata do 1500 mm conglismento censentizio armato unbecontribiguti a secono interna coroller, con unbecco e ni biochicor, garantinae distanturica sifilmento e posa in opera di tubi prefabbeienti in conglismento rementizio armato unbecciniti gui e a di mini prefabbeienti in conglismento consentizio armato unbecciniti gui, e di di prima catagoria e con armatara maggiorata a 200 KN/mg, Langhezza 200 cm. Per attraversamenti a nature si studia poderale/vicinale con fort trasperti di materiale per posa conduttre (Cat 3)  SOMMANO m  Nilevani e materiale per posa conduttre (Cat 3)  Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legane anturale, calle garandoneria vi avalidate competento min. Sentitura della consecuenti di misto granulare stabilizzato con legane anturale, calle garandoneria vi avalidate competenta min. Osci e min cii, processimi provide di curente di figurento di consecuenti di figurenti di consecuenti di figurenti di consecuenti di figurenti di consecuenti di consecuenti di figurenti di consecuenti di consecuenti di figurenti di consecuenti di mini di consecuenti di consecuenti di consecuenti di consecuenti di consecuenti di consecuenti di mini di consecuenti di consecuenti di consecuenti di consecuenti di mini di consecuenti di consecuenti di mini di consecuenti di mini di consecuenti di consecuenti di mini di consecuenti d		RIPORTO							179′784,38
Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabil Popera finita, dello spessor minimo compattato di cm 15. Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legane naturale, nelle granulomerita variabile compressa ta m.m.  0.063 e mm 63, provvniente dalla frantumazione di materiale di finume o di cava, nelle percentuali previste dal capitolo speciale d'appato, compresa la fornitura del materiale d'apporto, la vagilatura per raggiunger lavorazione per dare l'Opera finita, dello spessore minimo compattato di cm 15. Per primo strato di materiale stabilizzato per corretta posa tubazione, in ragione di un quantitativo di 0.8 me aml per da 100 Vedi voce n° 55 [m 20.00]  SOMMANO mº  SOMMANO mº  Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco nelle pezzat tamente livelialo e cilindratura di pietrisco nelle pezzat una di finita di min. 15 a mm. 50 proveniente dalla frantumazione di materiale di finita e la regularizzazione del pietrisco da cilindrate mediante la prestazione di materiale perfettumente livelialo e cilindrato con le opportune pendenze. Provintar, esca e cilindratura di pietrisco dei cilindrato mediante la prestazione di materiale di finita di finit	I	maggiorata. dn 1500 mm  Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, guarnizione elastomerica antiacida ed eventuale piede di posa. dn 1500 mm. Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifuga chi di prima categoria e con armatura maggiorata a 200 KN/mq. Lunghezza 200 cm.  Per attraversamenti a monte su strada poderale/vicinale con forti trasporti di materiale solida		20,00				617,11	12′342,20
Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco nelle pezzat  ttamente livellato e cilindrato con le opportune pendenze. Fornitura, stesa e cilindrato con le opportune pendenze. Fornitura, stesa e cilindrato con le opportune pendenze. Fornitura stesa e cilindrato con le opportune pendenze. Fornitura, stesa e cilindrato con le pezzature variabili da mm. 15 a mm. 50 proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava, compresa la mano d'opera ed i mezzi meccanici per la stesa e la regolarizzazione del pietrosco da cilindrare mediante la prestazione di rullo compressore del peso di 18 tonnellate e quanto altro are il materiale perfetamente livellato e cilindrato con le opportune pendenze. Per secondo strato di compattazione in ragione di un quantitativo di 0.6 mc a ml per dn 100 Vedi voce nº 54 [m 24.00] Per secondo strato di compattazione in ragione di un quantitativo di 0.9 me a ml per dn 150 Vedi voce nº 55 [m 20.00]  SOMMANO m³  Sova di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso uso di piecoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta Seavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciute, bagnate o melmose, esclusta la roccia da mina ma compresi il trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni. Sono, inolfre, compresi: il deflusso dell'eventula eaqua fluente are l'opera finita con uso di piecoli	ı	Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabil l'opera finita, dello spessore minimo compattato di cm 15.  Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante naturale, nella granulometria variabile compresa tra mm. 0,063 e mm 63, proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava, nelle percentuali previste dal capitolato speciale d'appalto, compresa la fornitura del materiale d'apporto, la vagliatura per raggiunger lavorazione per dare l'opera finita, dello spessore minimo compattato di cm 15.  Per primo strato di materiale stabilizzato per corretta posa tubazione, in ragione di un quantitativo di 0.8 mc a ml per dn 100 Vedi voce n° 54 [m 24.00]  Per primo strato di materiale stabilizzato per corretta posa tubazione, in ragione di un quantitativo di 1.2 mc a ml per dn 150					ŕ		
Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco nelle pezzat ttamente livellato e cilindrato con le opportune pendenze. Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco nelle pezzat mecanici per la stesa ci a regolarizzacione del pietrisco nelle pezzat mecanici per la stesa ca la regolarizzacione del pietrisco da cilindratore mediante la prestazione di rullo compressore del peso di 18 tonnellate e quanto altro are il materiale perfettamente livellato e cilindrato con le opportune pendenze. Per secondo strato di compattazione in ragione di un quantitativo di 0.6 me a mi per dn 100 Vedi voce nº 54 [m 24.00] Per secondo strato di compattazione in ragione di un quantitativo di 0.9 me a mi per dn 150 Vedi voce nº 55 [m 20.00]  SOMMANO m³  Scavi di pulizia e in trincea (Cat 2) Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso uso di piecoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esokusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente are l'opera finita con uso di piecoli						1,200			
S44.C30.000 ttamente livellato e cilindrato con le opportune pendenze. Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco nelle pezzature variabili da mm. 15 a mm. 50 proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava, compresa la mano d'opera ed i mezzi meccanici per la stesa e la regolarizzazione del pietrisco da cilindrare mediante la prestazione di rullo compressore del peso di 18 tonnellate e quanto altro are il materiale perfettamente livellato e cilindrato con le opportune pendenze.  Per secondo strato di compattazione in ragione di un quantitativo di 0.6 me a ml per dn 100 Vedi voce nº 54 [m 24.00] Per secondo strato di compattazione in ragione di un quantitativo di 0.9 me a ml per dn 150 Vedi voce nº 55 [m 20.00]  SOMMANO m³  Scavi di pulizia e in trincea (Cat 2) Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta Scavo di fondazione a sezione obbligata cesguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente are l'opera finita con uso di piccoli		SOMMANO m³					43,20	46,93	2′027,38
Scavi di pulizia e in trincea (Cat 2)  Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso  scavo di fondazione a sezione ristretta Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente are l'opera finita con uso di piccoli	I	ttamente livellato e cilindrato con le opportune pendenze. Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco nelle pezzature variabili da mm. 15 a mm. 50 proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava, compresa la mano d'opera ed i mezzi meccanici per la stesa e la regolarizzazione del pietrisco da cilindrare mediante la prestazione di rullo compressore del peso di 18 tonnellate e quanto altro are il materiale perfettamente livellato e cilindrato con le opportune pendenze.  Per secondo strato di compattazione in ragione di un quantitativo di 0.6 mc a ml per dn 100  Vedi voce n° 54 [m 24.00]  Per secondo strato di compattazione in ragione di un quantitativo di 0.9 mc a ml per dn 150				,	ŕ		
Scavi di pulizia e in trincea (Cat 2)  Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso  scavo di fondazione a sezione ristretta Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente are l'opera finita con uso di piccoli						,,,,,,		12 15	1/200 04
	ı	Scavi di pulizia e in trincea (Cat 2) Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente are l'opera finita con uso di piccoli					32,40	43,13	1 370,00
A RIPORTARE 195'552,0		A RIPORTARE							195′552,02

Num.Ord.			DIME	NSIONI	[		IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							195′552,02
	In ragione di un valor medio di 3.4 mc a metro lineare per gli attraversamenti su terreno In ragione di un valor medio di 4.3 mc a metro lineare per attraversamento su strada vicinale/poderale  SOMMANO m³		24,00 20,00		3,400 4,300	81,60 86,00 167,60	18,72	3′137,47
59 S03.C30.020	Demolizioni e Rimozioni Tubazioni (Cat 1)  Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz inito. armato con martello applicato su di mezzo meccanico  Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole e per dare il lavoro finito. armato con martello applicato su di mezzo meccanico  Per demolizione tubazione dn 60 cm. esistente in cls  Per demolizione coronamenti esistenti e parti di cordolo  Per demolizioni muri e cordoli esistenti su attraversamento a monte della comunale su direttrice 3				0,120	5,28 2,72 7,00		
	SOMMANO m³					15,00	98,46	1′476,90
60 wp.S03.01	Oneri di Discarica (Cat 13) Oneri di discarica per materiale inerti (tipo cemento demolito) ogni altro onere compreso Oneri di discarica per materiale inerti (tipo cemento demolito) , ogni altro onere compreso (prezzo medio da indagine di mercato comprese spese generali ed utili d'impresa) Vedi voce n° 59 [m³ 15.00] SOMMANO mc					15,00	31,00	465,00
61 N00.E53.150	Scavi di pulizia e in trincea (Cat 2)  Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi lo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli  Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli  Per sistemazione tratto di canale in terra, in ragione di un valore di un'ora di escavatore ogni 6 metri. comprese ripristino e raccordo delle sponde con l'esistente *(H/peso=1/6)  Arrotondamento	522,00			0,167	87,17 2,83 90,00	91,14	8′202,60
62 S40.S55.000	Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo (Cat 8)  Esecuzione di mantellata in pietrame a secco con massi pr Realizzazione di mantellate con massi provenienti da cava Esecuzione di mantellata in pietrame a secco con massi provenienti da cava di prestito di volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, esclusi eventuali ponteggie ogni altro onere per dare l'opera finita a regol sezioni ragguagliate.							
	A RIPORTARE							208′833,99

								pug. 10
Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							208′833,99
	Realizzazione di mantellate con massi provenienti da cava Per gli attraversamenti con posizionamento tubazione, in ragione di 3,5 mc ad imbocco per i due imbocchi di ogni attraversamento  SOMMANO m³	8,00	2,00		3,500	56,00	68,54	3′838,24
63 S41.A50.000	Pulizia e sistemazione terreni (Cat 6) Riprofilatura, risagomatura e disgaggio superficiale dell disgaggio superficiale delle scarpate con mezzo meccanico Riprofilatura, risagomatura e disgaggio superficiale delle scarpate per il ripristino o la modifica delle sezioni originali e delle pendenze al fine di preparare un idoneo letto di semina, effettuate con mezzi meccanici dotati di benne sagomate o altro; l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile; il carico, il trasporto latura, risagomatura e disgaggio superficiale delle scarpate con mezzo meccanico A compenso per pulizia del canale coinvolto da esondazione, per riprofilatura ed adeguamento con l'esistente Per il quantitativo contabilizzato su direttrice 3 Per il quantitativo di materiale esondato su sponda destra					9′560,00 5′000,00	2.40	40/504-00
64 S41.A60.000	Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate medi mina. Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate mediante taglio delle piante di bordo di qualsiasi dimensione, lo spietramento, il recupero e la sistemazione in superficie del materiale fine, l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale di rifiuto, livellamento e profilatura del terreno pronto per la messa in opera di geojuta e/o per la semina. Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate  A compenso per sistemazione manuale nei pressi del canale, degli attraversamenti, dei ruscelli in ragione di una percentuale del 15% dell'intera superficie di sistemazione, ad integrazione di quanto sopra contabilizzato per la sistemazione con mezzo manuale Vedi voce n° 63 [m² 14 560.00]				0,150	2′184,00	3,40	49′504,00
65 N00.E80.110	Pulizia alveo torrenti e decespugliamenti (Cat 5)  Nolo escavatore tipo ragno, munito di qualsiasi equipaggi o escavatore tipo ragno del peso operativo da 91 a 110 qli					2′184,00	6,36	13′890,24
	Nolo escavatore tipo ragno, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro e di eventuale verricello, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore tipo ragno del peso operativo da 91 a 110 qli Per la pulizia del canale nella parte bassa della direttrice 3 a monte del pozzetto aperto prima dell'attraversamento stradale Per gestione materiale da scavo per attraversamenti, per riprofilature terreno  SOMMANO ora					32,00 32,00 64,00	107,08	6′853,12
66 M00.A00.001	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese a complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello Per opere su canale Per opere di pulizia tratto finale della direttrice 3 prima e dopo attraversamento comunale e pozzetto aperto					24,00		
	A RIPORTARE					24,00		282′919,59

						·		pag. 17
Num.Ord.	DEGICNAZIONE DELL'AVORI		DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					24,00		282′919,59
	Per riprofilature manuali con allargamento spondale del pozzetto aperto prima dell'attraversamento strada comunale					30,00	41.00	2/2/7.4/
	SOMMANO ora					54,00	41,99	2′267,46
67 M00.A00.004	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese la misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello In aiuto allo specializzato, in ragione di due operai per decespugliamenti e pulizia manuale ultimo tratto direttrice 3 In aiuto allo specializzato, in ragione di due operai per allargamento "imbuto" del pozzetto aperto ultimo tratto direttrice 3				24,000 30,000	48,00 60,00 108,00	33,30	3′596,40
68 S40.S25.000	Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo (Cat 8)  Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a 0,800 me sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese spondali, compreso ogni onere per le indennità di cava, le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi c rovenienti da cava Esecuzione di scogliere a							
	secco con massi provenienti da cava In ragione di una sezione media di 2.9 mc a metro lineare  SOMMANO m <sup>3</sup>		68,00	2,800		190,40	75,20	14′318,08
69 \$08.C20.250	Opere in cemento armato (Cat 7)  CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A  DOSAGGIO IMPOSTO D ,5 R dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto.  CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A  DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R Calcestruzzo di cemento per usi non strutturali, conglomerati cementizi semplici, generalmente di sottofondazione, a dosaggio imposto, gettato in opera, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione d zzo di cemento tipo 32,5 R dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto.  Per magrone su ricostruzione difese spondali attraversamento su							
	direttrice 3		12,00	1,000	0,100	1,20		
	SOMMANO m³					1,20	109,24	131,09
70 S08.A00.015	CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA e di resistenza C28/35 - classe di esposizione XC1-XC2-XF2 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C28/35 - classe di esposizione XC1-XC2-XF2 Per formazione fondazione Per parti in elevazione		12,00 12,00	0,800 1,000	0,400 0,400	3,84 4,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>		.,	,,,,,,	.,	8,64	163,94	1′416,44
71	Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q						103,74	1 110,11
	A RIPORTARE							304′649,06

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							304′649,06
S08.B20.005	stenza, consistenza ed esposizione, eseguito con canaletta Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione, eseguito con canaletta Vedi voce n° 70 [m³ 8.64]  SOMMANO m³					8,64 8,64	32,11	277,43
72 S08.D05.005	Casseforme e relative armature di sostegno per strutture retto contatto del getto (cassero bagnato). per fondazioni Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un'altezza di 4,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, oper ficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). per fondazioni Per fondazione		12,00		0,400	9,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	_,,,,	,		2,122	9,60	39,41	378,34
73 S08.D05.010	Casseforme e relative armature di sostegno per strutture atto del getto (cassero bagnato). per pareti in elevazione Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un'altezza di 4,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, oper casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). per pareti in elevazione Per parte in elevazione		12,00		1,000		39,41	3/8,34
	SOMMANO m <sup>2</sup>				·	24,00	45,98	1′103,52
74 S08.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca re per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C  Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni eso quanto altro occorre per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C  Per difese spondali su direttrice 3 in ragione di 70 kg a mc  Vedi voce n° 70 [m³ 8.64]  Arrotondamento per adeguamenti con l'esistente				70,000	604,80 39,67 644,47	2,30	1′482,28
75 wp.S24.1	Opere accessorie (Cat 10)  Provvista e posa in opera di lamiera in corten a rivestimento interno della zona di accumulo.  Provvista e posa in opera di lamiera in corten a rivestimento interno della vasca in cemento armato nella zona di raccolta del materiale sia sul fondo che sulle pareti laterali oltre il rivestimento della testa del muro ed il risvolto per ulteriori 10 cm., ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  Per protezione muratura in elevazione ricostruita su difesa spondale per direttrice 3  In ragione di uno spessore di 5 mm. e peso specifico di 7.86 kg/mc  Per parte frontale e parte retrostante  Per parte sommitale muratura  Arrotondamento		80,00 80,00	20,000 4,000	7,860 7,860	628,80 125,76 0,04		
	A RIPORTARE					754,60		307′890,63

Num.Ord.	DEGICAL GIOVE DELL'AVORA		DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					754,60		307′890,63
	SOMMANO Kg					754,60	4,50	3′395,70
76 wp.S44.01	Opere in cemento armato (Cat 7) Cordolo delle dimensioni 55cm*h35 su muratura comprese perforazioni su muraturai, ogni onere compreso. Cordolo delle dimensioni 55cm*h35 su muratura comprese perforazioni di ancoraggio su muratura come da particolari costruttivi, ogni onere compreso. Per posizionamento sicurvia a valle della zona di ricostruzione difesa spondale, in sostituzione della recinzione esistente  SOMMANO m		10,00			10,00	217,00	2′170,00
77 S44.S20.005	Opere accessorie (Cat 10)  Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurez ale classe H2 - interasse 2 m - n. 2 fasce di protezione  Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza bordo laterale, bordo ponte e gruppi terminali, prodotta con materiali di pregio, costituita da elementi sia retti che curvi, omologate/certificate nel rispetto della normativa vigente EN1317, composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenz ra finita. bordo laterale - classe H2 - interasse 2 m - n. 2 fasce di protezione  Vedi voce n° 76 [m 10.00]					10,00		
	SOMMANO m					10,00	279,23	2′792,30
78 S44.S20.006	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurez opera finita. Gruppo Terminale Curvo - bordo laterale - H2 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza bordo laterale, bordo ponte e gruppi terminali, prodotta con materiali di pregio, costituita da elementi sia retti che curvi, omologate/certificate nel rispetto della normativa vigente EN1317, composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenz Itro onere per dare l'opera finita. Gruppo Terminale Curvo - bordo laterale - H2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	931,04	931,04
79 M00.A00.001	Opere in Economia (Cat 12) Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese a complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e					1,00	201,01	25.,01
	utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello A compenso per riparazione bordure stradali ai margini dell'attraversamento della strada comunale su direttrice 3 e creazione forature su difese spondali per raccolta acque superficiali verso torrente  SOMMANO ora					32,00	41,99	1′343,68
80 M00.A00.004	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese la misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello In aiuto allo specializzato su sistemazioni stradali su							
	A RIPORTARE							318′523,35

								pag. 20
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	BESIGNATION BELLINOR	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO							318′523,35
	attraversamento strada comunale					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	33,30	1′065,60
							,	,
	D :1 D: 02 (0 G + 1)							146/426.01
	Parziale Direttrice_03 (SpCat 4) euro							146′436,01
	Direttrice_03_Area di Laminazione (SpCat 5) Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo							
81	(Cat 8) Esecuzione di scogliere murate con massi provenienti da c di							
S40.S35.000	scogliere murate con massi reperiti provenienti da cava Esecuzione di scogliere murate con massi provenienti da cava di							
	volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta legati con calcestruzzo rck 25 n/							
	mmq, per difese spondali, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, esclusi							
	eventuali ponteggi e ogni guagliate. Esecuzione di scogliere							
	murate con massi reperiti provenienti da cava Per scogliera murata atta alla creazione di una zona pianeggiante per							
	la raccolta del materiale proveniente da monte dalla direttrice 3 (creazione area di laminazione)							
	Per zona a valle in ragione di una sezione media di 13.5 mc a metro lineare *(lung.=14+2)		16,00		13,500	216,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					216,00	109,10	23′565,60
	33						105,10	25 505,00
82 S40.S30.000	Esecuzione di scogliere murate con massi reperiti in alve Esecuzione di scogliere murate con massi reperiti in alveo Esecuzione di scogliere murate con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a 0,500 mc sistemati in modo tale da ottenere la							
	sagoma prescritta legati con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per difese spondali, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento sezioni ragguagliate. Esecuzione di scogliere murate con massi reperiti in alveo Per creazione sponde laterali area di laminazione per creazione briglia a fessura di altezza 150 cm. in ragione di un valor medio di							
	4.7 mc a metro lineare ( h=170 cm.)	2,00	40,00		4,700	376,00		
	SOMMANO m³					376,00	74,39	27′970,64
83	Opere in cemento armato (Cat 7) CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A							
S08.C20.250	DOSAGGIO IMPOSTO D ,5 R dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto.  CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R Calcestruzzo di							
	cemento per usi non strutturali, conglomerati cementizi semplici, generalmente di sottofondazione, a dosaggio imposto, gettato in opera, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione							
	d zzo di cemento tipo 32,5 R dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto.							
	Per magrone su fondazione briglia selettiva a fessura		7,00	1,700	0,100	1,19		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,19	109,24	130,00
84 \$08.A00.015	CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA e di resistenza C28/35 - classe di esposizione XC1-XC2-XF2 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C28/35 - classe							
	A RIPORTARE							371′255,19
	ARTIORIARE							5,1 255,17

								pug. 21
Num.Ord.	DEGICNATIONE DELLAYON		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							371′255,19
	di esposizione XC1-XC2-XF2 Per formazione fondazione		7,00	1,500	0,800			
	SOMMANO m <sup>3</sup>					8,40	163,94	1′377,10
85 S08.B20.005	Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q stenza, consistenza ed esposizione, eseguito con canaletta Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione, eseguito con canaletta Vedi voce nº 84 [m³ 8.40]					8,40	32,11	269,72
								,
86 S08.D05.005	Casseforme e relative armature di sostegno per strutture retto contatto del getto (cassero bagnato). per fondazioni Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un'altezza di 4,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, oper ficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). per fondazioni		0.50		0.000	12.60		
	Per fondazione *(lung.=7+1,5)	2,00	8,50		0,800			
	SOMMANO m <sup>2</sup>					13,60	39,41	535,98
87 S08.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca re per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni eso quanto altro occorre per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C Per opere di fondazione in ragione di 85 kg a mc Vedi voce n° 84 [m³ 8.40]				85,000	714,00		
	SOMMANO Kg				03,000	714,00	2,30	1′642,20
	SOMMANORS					714,00	2,30	1 042,20
88 S08.A00.015	CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA e di resistenza C28/35 - classe di esposizione XC1-XC2-XF2 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C28/35 - classe di esposizione XC1-XC2-XF2 Per muratura in elevazione		7,00	1,500	0,600	6,30		
	SOMMANO3		7,00	1,500	0,000		162.04	1/022 92
	SOMMANO m³					6,30	163,94	1′032,82
89 S08.B20.005	Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q stenza, consistenza ed esposizione, eseguito con canaletta Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione, eseguito con canaletta Vedi voce nº 88 [m³ 6.30]					6,30		
	SOMMANO m³					6,30	32,11	202,29
90 S08.D05.010	Casseforme e relative armature di sostegno per strutture atto del getto (cassero bagnato). per pareti in elevazione Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di							
	A RIPORTARE							376′315,30

Num.Ord.		DIMENSIONI		IMI	IMPORTI			
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							376′315,30
	fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un'altezza di 4,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, oper casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). per pareti in elevazione Per pareti in elevazione (lung.=7+0,6) Per creazione fessura		7,60 1,58	1,500 0,600		22,80 1,90		
	SOMMANO m²					24,70	45,98	1′135,71
91 S08.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca re per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni eso quanto altro occorre per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C Per opere in elevazione in ragione di 85 kg a mc Vedi voce n° 88 [m³ 6.30]				85,000	535,50		
	SOMMANO Kg					535,50	2,30	1′231,65
92 S24.A10.000	Fornitura e posa in opera di opere da fabbro, valutate se lari, chiusini, sportelli, paratoie od altro assimilabile.  Fornitura e posa in opera di opere da fabbro, valutate secondo il peso effettivo del manufatto. Sono compresi: le opere murarie per la messa in opera, gli sfridi, le eventuali dime di presentazione, i connettori, le piastre di attacco e di irrigidimento, il taglio a misura, le forature, le flange, la bulloneria e viteria (di qualsiasi classe) o la standard, griglie regolari, chiusini, sportelli, paratoie od altro assimilabile.  Per rinforzi su area "fessura" della briglia per trattenimento della fase solida e rilascio della fase liquida, in ragione di tre HEA 180 (35,5 kg/m) *(lung.=2,4+2+1,6)		6,00		35,500	213,00	5,07	1′079,91
93 N00.E53.150	Opere in Economia (Cat 12)  Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi lo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli  Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli  A compenso per opere di sistemazione scarpate ai margini della zona di laminazione					40,00		
	SOMMANO ora					40,00	91,14	3′645,60
94 N00.E80.110	Parziale Direttrice_03_Area di Laminazione (SpCat 5) euro  Direttrice_04 (SpCat 6)  Nolo escavatore tipo ragno, munito di qualsiasi equipaggi o escavatore tipo ragno del peso operativo da 91 a 110 qli  Nolo escavatore tipo ragno, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro e di eventuale verricello, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore tipo ragno del peso operativo da 91 a 110 qli							63′819,22

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							383′408,17
	Per opere di pulizia a monte della strada regionale su tratti scoscesi a cielo aperto, ripristini alveo					80,00		
	SOMMANO ora					80,00	107,08	8′566,40
95 wp.S42.050	Condotte e relativi pezzi speciali su canale (Cat 4)  Tubi turbocentrifugati con piede di posa e armatura maggiorata. dn 500 mm  Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, guarnizione elastomerica antiacida ed eventuale piede di posa. dn 500 mm. Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifugat hi di prima categoria e con armatura maggiorata a 160 KN/mq. Lunghezza 200 cm.  Per primo tratto interrato onde raccogliere le acque di versante		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	104,04	11′444,40
96 S04.A15.210	Scavi di pulizia e in trincea (Cat 2) Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente are l'opera finita con uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta Per scavo per posizionamento tubazione in ragione di 1,1 mc a metro lineare Vedi voce n° 95 [m 110.00]				1,100	121,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					121,00	18,72	2′265,12
97 S44.C20.000	Rilevati e materiale per posa condotte (Cat 3)  Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabil l'opera finita, dello spessore minimo compattato di cm 15.  Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante naturale, nella granulometria variabile compresa tra mm. 0,063 e mm 63, proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava, nelle percentuali previste dal capitolato speciale d'appalto, compresa la fornitura del materiale d'apporto, la vagliatura per raggiunger lavorazione per dare l'opera finita, dello spessore minimo compattato di cm 15.  In ragione di un primo strato di compattazione pari a 0.4 mc a metro lineare  Vedi voce n° 95 [m 110.00]				0,400	44,00	46.93	2'064.92
	SOWIVIANO III						70,73	2 004,92
98 S44.C30.000	Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco nelle pezzat ttamente livellato e cilindrato con le opportune pendenze. Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco nelle pezzature variabili da mm. 15 a mm. 50 proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava, compresa la mano d'opera ed i mezzi meccanici per la stesa e la regolarizzazione del pietrisco da cilindrare mediante la prestazione di rullo compressore del peso di 18 tonnellate e quanto altro are il materiale perfettamente livellato e cilindrato con le opportune pendenze.							407'749,01
<u> </u>	ARTIORIARE							-107 749,01

								1 0
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	N S I O N I larg.	H/peso	Quantità	I M I unitario	PORTI TOTALE
	RIPORTO				-			407′749,01
	Per materiale di rinfianco in ragione di 0.2 mc a metro lineare Vedi voce n° 95 [m 110.00]  SOMMANO m³				0,200	22,00	43,15	949,30
99 wp.S04.02	Oneri di Discarica (Cat 13) Oneri di discarica per inerti compreso tassa ecologica ed ogni altro onere Oneri di discarica per materiali da scavo, ogni altro onere compreso (prezzo medio da indagine di mercato comprese spese generali ed utili d'impresa) Vedi voce n° 95 [m 110.00] *(lung.=0,63*0,63)  SOMMANO mc		0,40	3,140	0,250	34,54	12,00	414,48
100 S04.R10.010	Rilevati e materiale per posa condotte (Cat 3)  Formazione di rilevato con materiale idoneo alla compatta eriale proveniente da scavi; da impiegare previo controllo  Formazione di rilevato con materiale idoneo alla compattazione, inclusa la costipazione meccanica a strati di spessore non superiore a cm 30, fino a raggiungere il 95% della densità massima AASHO modificata; compresi oneri per innaffiatura al fine di ottenere l'umidità ottimale del materiale, profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e quant' lavoro finito con materiale proveniente da scavi; da impiegare previo controllo Vedi voce n° 96 [m³ 121.00] Vedi voce n° 99 [mc 34.54] Vedi voce n° 98 [m³ 44.00] Vedi voce n° 98 [m³ 22.00]  Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					121,00 -34,54 -44,00 -22,00 -100,54		
	SOMMANO m³					20,46	4,57	93,50
101 wp.S42.100	Condotte e relativi pezzi speciali su canale (Cat 4) Tubi turbocentrifugati con piede di posa e armatura maggiorata. dn 1000 mm Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, guarnizione elastomerica antiacida ed eventuale piede di posa. dn 1000 mm. Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifuga hi di prima categoria e con armatura maggiorata a 175 KN/mq. Lunghezza 200 cm. Per attraversamenti su direttrice 4		8,00			8,00		
102 N00.E53.150	Scavi di pulizia e in trincea (Cat 2)  Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi lo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli  Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli  Per sistemazione tratto di canale in terra, in ragione di un valore di un'ora di escavatore ogni 6 metri. comprese ripristino e raccordo					8,00	276,31	2'210,48
	A RIPORTARE							411′416,77

								pug. 23
Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							411′416,77
	delle sponde con l'esistente *(H/peso=1/6) Arrotondamento	190,00			0,167	31,73 0,27		
	SOMMANO ora					32,00	91,14	2′916,48
103 M00.A00.001	Opere in Economia (Cat 12) Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese a complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e							
	utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello Per opere in economia per sistemazione manuale su direttrice 4 su attraversamenti esistenti sulla strada regionale, sistemazione pozzetti, fossi di guardia e canali					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	41,99	1′343,68
104 M00.A00.004	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese la misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello							
	In aiuto allo specializzato su direttrice 4					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	33,30	1′065,60
105 S43.A11.120	Pozzetti,Piastre, Chiusini, Griglie (Cat 9) Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati idonei al cont lizzati a parte dim. interne 1200x1200 mm, altezza 1000 mm Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati idonei al contenimento di apparecchiature idrauliche ed elettroidrauliche, all'interruzione di pressioni e flussi idrici, al raccordo di canali irrigui e di scarico, ad ispezioni di tubazioni in genere, alla raccolta e al convogliamento di acque reflue e di scarico, ecc. secondo quanto previsto in progetto iusino saranno contabilizzati a parte dim. interne 1200x1200 mm, altezza 1000 mm							
	Per nuovi pozzetti Per sostituzione pozzetti esistenti					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	460,56	1′381,68
106 S43.V20.005	Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ta a perfetta regola d'arte delle dimensioni di 140x140 cm Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. dello spessore di 20 cm, compreso il chiusino in ghisa sferoidale D400 di diametro pari a 600 mm incernierato, la casseratura, l'armatura metallica, il trasporto ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte delle dimensioni di 140x140 cm							
	Vedi voce n° 105 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	291,93	875,79
	Parziale Direttrice_04 (SpCat 6) euro							35′591,83
	OneriDellaSicurezza - Voce a corpo non soggetta a ribasso (SpCat 7)							
107 T01.D20.010	Oneri della Sicurezza (Cat 14) Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1° mese							
	A RIPORTARE							419′000,00

Num.Ord.   DESIGNAZIONE DELLAVORI   Part.Ug   lung.   larg.   H/peso	pug. 20								
RIPORTO   Iung.   Iu	PORTI	IMI			NSIONI	DIME			Num.Ord.
Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC, porta estema in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Doubta di vaso e lavanditino in materiale santurio, vasca contentirice acque reflue, base scritatio acque chiare contenente il disgregane chimico, pompa a mem atore della Sicurezza in fisse di Esceuzione. Servizi igienici - noleggio 21 mese  Per il primo mese di impiego  SOMMANO cad  1.00  SOMMANO cad  1.00  SOMMANO cad  1.00  249,88  Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da strutura in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Doubta di vaso e lavanditino in materiale plastico e maniglia di sicurezza polati di vaso e lavanditino in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Doubta di vaso e lavanditino in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Doubta di vaso e lavanditino in materiale santurio, vasca contentirice acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente il disgreguate chimico, pompa a mem za in fase di Esceuzione. Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione Per ulteriori mese  SOMMANO cad  2,00  200,74  109  Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su pian opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in predibericat onnonblecco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincat spessore 151(n), pareti lateriale e copertura censitutii con pannelli grecati dello di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per il primo mese d'impiego  SOMMANO cad  1.00  SOMMANO cad  1.00  386,01  100  Box di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per opini mese o frazione di mese successivo al primo opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzati on profili zincati spessore 151(n), pareti lateriali e opertura constituiti con pannelli grecati dello attrezzature posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantie	TOTALE	unitario	Quantità	H/peso	larg.	lung.	par.ug.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TARIFFA
materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastro in PVC, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca contenitrice acque refluc, base serbatio acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a mem atore della Sicurezza in fase di Escuzione. Servizi igieniei - noleggio 1º mese  SOMMANO cad  1.00  SOMMANO cad  1.00  SOMMANO cad  1.00  Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale plastico cu antestinguente, pavimenti in lastre in PVC, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandinio in materiale santario, vasca contentire ca eque refluc, base serbatioi acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a mem za in fase di Escuzione. Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione Per ulteriori mese  SOMMANO cad  2.00  200,74  Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su pian ito attrezzature e materiali - per il primo mese d'impiego Box de cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in predibbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zineati spessore 15/10, parti lateriali e copertura costituiti con pannelli grecati dello di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e materiali - per il primo mese d'impiego  SOMMANO cad  1.00  SOMMANO cad  1.00  386,01  Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in predibricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, parti lateriali e- popertu mese o frazione di mese successivo al primo per dell'arma portante di base e di copertura rea	419′000,00							RIPORTO	
T01.D20.020  Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandinio in materiale similario, vasac contenitrica eaque reflue, base serbatoio acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a mem za in fase di Esecuzione. Servizi igienici noleggio mesi successivi o frazione Per ulteriori mese  SOMMANO cad  Do SOMMANO cad  Do SOMMANO cad  Estrezzature e materiali - per il primo mese d'impiego Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su pian o opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituito  SOMMANO cad  Do SOMMANO cad  100  Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituito da struttura portante di base e di copertura costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli grecati dello attrezzature e materiali - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Per ulteriore mese  2,00	249,88	249,88						materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca contenitrice acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a mem atore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1° mese Per il primo mese di impiego	
Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su pian ito attrezzature e materiali - per il primo mese d'impiego  Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli grecati dello di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per il primo mese d'impiego  Per il primo mese d'impiego  SOMMANO cad  Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su pian ali - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo  Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli grecati dello attrezzature e materiali - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo  Per ulteriore mese  2,00			2,00					Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca contenitrice acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a mem za in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione	
T01.D35.010  attrezzature e materiali - per il primo mese d'impiego Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura costituiti con pannelli grecati dello di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per il primo mese d'impiego Per il primo mese di impiego  SOMMANO cad  110  Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su pian ali - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli grecati dello attrezzature e materiali - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Per ulteriore mese  2,00	401,48	200,74	2,00					SOMMANO cad	
Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su pian ali - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli grecati dello attrezzature e materiali - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Per ulteriore mese  2,00			1,00					attrezzature e materiali - per il primo mese d'impiego Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli grecati dello di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per il primo mese d'impiego	
T01.D35.020  per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli grecati dello attrezzature e materiali - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Per ulteriore mese  2,00	386,01	386,01	1,00					SOMMANO cad	
			2.00					per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli grecati dello attrezzature e materiali - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	
SUMMANU cad*mese	207.00	140.51							
Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d rne minime cm 310x200x h 246 - per il primo mese d'impiego Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 310x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e co toio - Dimensioni esterne minime cm 310x200x h 246 - per il primo mese d'impiego	297,02	148,51	2,00					Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d rne minime cm 310x200x h 246 - per il primo mese d'impiego Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 310x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e co toio - Dimensioni esterne minime cm	
Per il primo mese di impiego			1,00						
SOMMANO cad 1,00 480,14	480,14	480,14	1,00					SOMMANO cad	
112 Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d 246 - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo									
A RIPORTARE	420′814,53							A RIPORTARE	

								Pag. 27
Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							420′814,53
	Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 310x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e co rne minime 310x200x h 246 - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Per ulteriore mese  SOMMANO cad					2,00	316,15	632,30
113 T01.E10.000	Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a pann opera finita. Recinzione di cantiere con pannelli modulari Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di co ltro onere per dare l'opera finita. Recinzione di cantiere con pannelli modulari Per confinamento baraccamenti su piazzole di sosta		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,84	342,00
114 M00.A00.01S	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese a complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio							
	specializzato IV livello Per spostamento area di cantiere durante l'avanzamento delle lavorazioni, in ragione di 3 spostamenti	3,00			4,000	12,00		
	SOMMANO ora					12,00	41,99	503,88
115 M00.A00.04S	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese la misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello In aiuto allo specializzato per spostamenti, in ragione di 3 spostamenti				4,000	12,00		
	SOMMANO ora					12,00	33,30	399,60
116 N00.A27.150	Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/opera la portata utile oltre i 60 quintali e fino a 150 quintali Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti della portata utile oltre i 60 quintali e fino a 150 quintali Per spostamento area di cantiere durante l'avanzamento dei lavori, in ragione di 3 spostamenti				4,000	12,00		
	SOMMANO ora					12,00	108,03	1′296,36
117 T01.E40.010	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di la di qualsiasi lunghezza - per il primo mese - valutato a ml  Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, con calcestruzzo di classe Rck < 45 N/mmq e barre ad adere ersey in calcestruzzo di qualsiasi lunghezza - per il primo mese - valutato a ml  Per delimitazione durante scavi su attraversamenti					12,00		
	A RIPORTARE					12,00		423′988,67

Num.Ord.	DEGIGNA GIONE DELL'ANODA		DIME	NSIONI	[	0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		423′988,6′
	SOMMANO m					12,00	32,50	390,00
118 T01.E41.000	Traslazione per la protezione di zone di lavoro in cantie siasi lunghezza durante l'avanzamento delle fasi di lavoro  Traslazione per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, con calcestruzzo di classe Rck <= 45 N/mmq e barre ad aderenza migliorata n calcestruzzo di qualsiasi lunghezza durante l'avanzamento delle fasi di lavoro  A compenso di tutte le movimentazione dei sicurvia sia per traslazione delimitazione carreggiata sia per delimitazione carreggiata in attesa montaggio sicurvia	2,00			12,000	24,00	19,50	468,00
	SOMMANO III					24,00	17,50	400,00
119 T01.E50.010	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di la qualsiasi di lunghezza - per il primo mese - valutato a ml Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in PVC tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in PVC provvisti di attacchi per il collegamento in continuo degli elementi e di fori superiori per l'e New Jersey in PVC di qualsiasi di lunghezza - per il primo mese - valutato a ml Ad integrazione delimitazione stradale e dei tratti interessati dalle lavorazioni					12,00		
							14.00	170.00
	SOMMANO m					12,00	14,99	179,88
120 T01.E50.020	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di la ese o frazione di mese successivo al primo - valutato a ml Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in PVC tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in PVC provvisti di attacchi per il collegamento in continuo degli elementi e di fori superiori per l'e lunghezza - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo - valutato a ml Per ulteriore mese di impiego	12,00			2,000			
	SOMMANO m					24,00	1,23	29,52
121 T01.E51.000	Traslazione per la protezione di zone di lavoro in cantie siasi lunghezza durante l'avanzamento delle fasi di lavoro Traslazione per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in PVC tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in PVC provvisti di attacchi per il collegamento in continuo degli elementi e di fori superiori per l'eventuale allog Jersey in PVC di qualsiasi lunghezza durante l'avanzamento delle fasi di lavoro A compenso per traslazioni limitazioni stradali					12,00		
	SOMMANO m					12,00	11,66	139,92
122 T01.E10.000	Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a pann opera finita. Recinzione di cantiere con pannelli modulari Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di co ltro onere per dare l'opera finita. Recinzione							
	A RIPORTARE							425′195,99

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							425′195,99
	di cantiere con pannelli modulari Per opere su viabilità					30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,84	205,20
123 T01.E30.000	Posa di rete in polietilene ad alta densità di peso non i onere per dare l'opera finita. Posa di rete in polietilene Posa di rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante o verde a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m da addossare a recinzioni. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio, l'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Posa di rete in polietilene					70,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					70,00	2,61	182,70
124 T01.E35.000	Realizzazione di delimitazione di area di lavoro con nast azioni di aree con nastro segnaletico e picchetti in ferro Realizzazione di delimitazione di area di lavoro con nastro segnaletico sostenuto da paletti in ferro del diametro 16 mm, della lunghezza fino a mt 2,00 infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 2,00 e completi di tappi copriferro. Nel prezzo sono compresi gli oneri per il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori, lo sm 'opera finita. Delimitazioni di aree con nastro segnaletico e picchetti in ferro Su accessi pedonali e carrai e su accessi cantiere					71,50		
	SOMMANO m					71,50	2,13	152,30
125 T01.A10.010	Realizzazione di ponteggio tubolare esterno eseguito con icale. Ponteggio tubo-giunto - per il primo mese d'impiego Realizzazione di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo-giunto, pronto per l'uso e conforme alle norme antifortunistiche vigenti, inclusi oneri di trasporto franco cantiere, di montaggio e smontaggio, compresi gli oneri di progettazione e gli ancoraggi ai corpi di fabbrica. Sono esclusi i piani di lavoro e i fermapiede da computarsi con le vo ata in proiezione verticale. Ponteggio tubo-giunto - per il primo mese d'impiego Per piccole opere di ponteggio su vasche di raccolta e attraversamento alto direttrice 1					20,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					20,00	20,00	400,00
126 T01.A20.010	Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito teggi con elementi metallici - per il primo mese d'impiego Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori, scale e tavola fermapiede. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, tata. Piano lavoro ponteggi con elementi metallici - per il primo mese d'impiego		10,00	1,000		10,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					10,00	7,44	74,40
127 T01.E40.010	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di la di qualsiasi lunghezza - per il primo mese - valutato a ml  Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, con calcestruzzo di classe Rck <=							
	A RIPORTARE							426′210,59

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							426′210,59
	45 N/mmq e barre ad adere ersey in calcestruzzo di qualsiasi lunghezza - per il primo mese - valutato a ml Per posizionamenti all'interno del cantiere di basamenti o new jersey con golfare per posizionamento linee vita  SOMMANO m					2,00	32,50	65,00
128 T01.E40.020	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di la ese o frazione di mese successivo al primo - valutato a ml  Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, con calcestruzzo di classe Rck <= 45 N/mmq e barre ad adere lunghezza - per ogni mese o frazione							
	di mese successivo al primo - valutato a ml	2,00			2,000	4,00		•
	SOMMANO m					4,00	7,21	28,84
129 T01.E41.000	Traslazione per la protezione di zone di lavoro in cantie siasi lunghezza durante l'avanzamento delle fasi di lavoro  Traslazione per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, con calcestruzzo di classe Rck <= 45 N/mmq e barre ad aderenza migliorata n calcestruzzo di qualsiasi lunghezza durante l'avanzamento delle fasi di lavoro							
	A compenso per traslazioni	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO m					2,00	19,50	39,00
130 T04.A60.001	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una anto semaforico a Led - Costo per il primo mese o frazione Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori a Led omologato, dotati di carrelli per lo spostamento,completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm, centralina di accensione, programmazione e sincronismo, gruppo batterie 100 Ah collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa ne se di Esecuzione. Impianto semaforico a Led - Costo per il primo mese o frazione Per la durata dei lavori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	864,75	864,75
131 T04.A60.003	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una gni traslazione durante l'avanzamento delle fasi di lavoro Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori a Led omologato, dotati di carrelli per lo spostamento,completi di lanterne (3 luci l via) di diametro 200-300 mm, centralina di accensione, programmazione e sincronismo, gruppo batterie 100 Ah collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa ne co a Led - Costo per ogni traslazione durante l'avanzamento delle fasi di lavoro							
	In ragione di uno spostamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	114,70	114,70
132 T04.A20.050	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d cm., rifrangenza classe II, per il primo mese o frazione.  Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di							
	A RIPORTARE							427′322,88

			DIME	NGLONI			11/1	pug. 31
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	N S I O N I	H/peso	Quantità	1 M J unitario	P O R T I  TOTALE
	RIPORTO	par.ag.		Im 6.	Ti peso		uniturio	427′322,88
	salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigen rcolare di diametro 60 cm., rifrangenza classe II, per il primo mese o frazione.  Per due segnali di limitazione di velocità per senso di marcia  Per segnalazione senso di marcia su limitazione stradale  SOMMANO cad				2,000	4,00 2,00 6,00	9,25	55,50
133 T04.A20.060	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.  Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigen II, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.					<u> </u>		
	Per la durata del cantiere  SOMMANO cad	6,00			2,000	12,00	2.46	41,52
134 T04.A20.070	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d cm., rifrangenza classe II, per il primo mese o frazione.  Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigen reolare di diametro 90 cm., rifrangenza classe II, per il primo mese o frazione.					2,00	3,46	41,32
	SOMMANO cad					2,00	13,55	27,10
135 T04.A20.080	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.  Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigen II, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.				2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	7,77	31,08
136 T04.A30.010	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d 5 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.  Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigen re di dimensioni 90x135 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.							
	Per cartelli di inizio e fine cantiere Per cartelli segnalazione impianto semaforico Per cartelli presegnalazione di cantiere mobile					2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,41	116,46
137 T04.A30.020	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione. Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori,							
	A RIPORTARE							427′594,54

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							427′594,54
	di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigen e I, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.				2,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	13,63	163,56
138 T04.A30.030	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d 0 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione. Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigen e di dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione. Per cartello di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,84	40.84
							10,01	.0,0.
139 T04.A30.040	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.  Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigen e I, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.				2,000	200		
		1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,03	70,06
140 T04.A40.010	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d pali di diametro di mm. 48, per il primo mese o frazione.  Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di sostegni e supporti per la posa della segnaletica con innesto a sezione circolare da mm.48, da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di 1 e mobile circolare per pali di diametro di mm. 48, per il primo mese o frazione.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	5,81	87,15
141 T04.A40.020	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.  Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di sostegni e supporti per la posa della segnaletica con innesto a sezione circolare da mm.48, da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di 1 48, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.							
	Per la durata del cantiere	15,00			2,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	2,19	65,70
142 M00.A00.01S	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese a complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e		_					
	A RIPORTARE							428'021,85

Num.Ord.	DESCRIPTION DELV. MODE		DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							428'021,85
	utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato IV livello Per posizionamento segnaletica o suo spostamento in ragione di 4 ore per 4 spostamenti Per vigilanza su segnaletica e altri apprestamenti come impianto semaforico  SOMMANO ora	4,00			4,000	16,00 4,00 20,00	41,99	839,80
143 M00.A00.04S	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese la misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello In aiuto allo specializzato per segnaletica e per vigilanza, due operai				16,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00	33,30	1′065,60
144 T04.E30.050	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d re da Kg. 100 classe A B1 C, per il primo mese o frazione. Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di Estintore carrellato utilizzante polvere polivalente e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente installato su carrello trasportabile a mano, fornito e mantenuto nel luogo i ore carrellato a polvere da Kg. 100 classe A B1 C, per il primo mese o frazione.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	11,57	34,71
145 T04.E30.060	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.  Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di Estintore carrellato utilizzante polvere polivalente e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente installato su carrello trasportabile a mano, fornito e mantenuto nel luogo i 1 C, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.				2,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,34	38,04
	Parziale OneriDellaSicurezza - Voce a corpo non soggetta a ribasso (SpCat 7) euro							11′000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							430′000,00
	TOTALE euro						·	430′000,00
	A RIPORTARE							

		pag
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORT
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVOIG	TOTALE
	RIPORTO	
01	Riepilogo SUPER CATEGORIE	85′119,
02	Direttrice_01 Direttrice_02 Direttrice_02	44′360,
03	Direttrice 02	43′672
04	Direttrice 03	146′436.
05	Direttrice_03 Direttrice_03_Area di Laminazione	63′819.
06	Direttrice 04	35′591
07	OneriDellaSicurezza - Voce a corpo non soggetta a ribasso	11′000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	430′000.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI			pag.
TOTALE	Num.Ord.		IMPORT
Demolizioni e Rimozioni Tubazioni Scavi di pulizia e in trincea Rilevati e materiale per posa condotte Condotte e relativi pezzi speciali su canale Pulizia alveo torrenti e decespugliamenti Pulizia e sistemazione terreni Opere in cemento armato Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo Pozzetti, Piastre, Chiusini, Griglie Opere accessorie Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Opere in Economia Oneri di Discarica Oneri della Sicurezza	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE
Demolizioni e Rimozioni Tubazioni Scavi di pulizia e in trincea Rilevati e materiale per posa condotte Condotte e relativi pezzi speciali su canale Pulizia alveo torrenti e decespugliamenti Pulizia e sistemazione terreni Opere in cemento armato Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo Pozzetti, Piastre, Chiusini, Griglie Opere accessorie Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Opere in Economia Oneri di Discarica Oneri della Sicurezza			
Demolizioni e Rimozioni Tubazioni Scavi di pulizia e in trincea Rilevati e materiale per posa condotte Condotte e relativi pezzi speciali su canale Pulizia alveo torrenti e decespugliamenti Pulizia e sistemazione terreni Opere in cemento armato Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo Pozzetti, Piastre, Chiusini, Griglie Opere accessorie Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Opere in Economia Oneri di Discarica Oneri della Sicurezza			
Scavi di pulizia e in trincea Rilevati e materiale per posa condotte Condotte e relativi pezzi speciali su canale Pulizia alveo torrenti e decespugliamenti Pulizia e sistemazione terreni Opere in cemento armato Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo Pozzetti,Piastre, Chiusini, Griglie Opere accessorie Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Opere in Economia Oneri di Discarica Oneri della Sicurezza	\1	Riepilogo CATEGORIE	6'160
Rilevati e materiale per posa condotte Condotte e relativi pezzi speciali su canale Pulizia alveo torrenti e decespugliamenti Pulizia e sistemazione terreni Opere in cemento armato Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo Pozzetti,Piastre, Chiusini, Griglie Opere accessorie Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Opere in Economia Oneri di Discarica Oneri della Sicurezza	)1 )2		32/600
Condotte e relativi pezzi speciali su canale Pulizia alveo torrenti e decespugliamenti Pulizia e sistemazione terreni Opere in cemento armato Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo Pozzetti, Piastre, Chiusini, Griglie Opere accessorie Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Opere in Economia Oneri della Sicurezza  Some in Economia Oneri della Sicurezza	3	Scavi di punizia e ili dinica	10'710
Pulizia e sistemazione terreni Opere in cemento armato Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo Pozzetti,Piastre, Chiusini, Griglie Opere accessorie Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Opere in Economia Oneri di Discarica Oneri della Sicurezza		Ricevant e materiate per posa condone	50'964
Pulizia e sistemazione terreni Opere in cemento armato Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo Pozzetti,Piastre, Chiusini, Griglie Opere accessorie Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Opere in Economia Oneri di Discarica Oneri della Sicurezza		Condotte e reality pezzi speciali su canale	22/414
Opere in cemento armato Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo Opere accessorie Opere accessorie Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Opere in Economia Oneri di Discarica Oneri della Sicurezza		l ulizia a vici unicili e decespigianicili Pulizia e sistemazione terreni	103'479
Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo Opere accessorie Opere accessorie Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Opere in Economia Oneri di Discarica Oneri della Sicurezza	7		31′287
Pozzetti,Piastre, Chiusini, Griglie Opere accessorie Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Opere in Economia Oneri di Discarica Oneri della Sicurezza	8	Opere spondali, scogliere, mantellate, platee e soglie di fondo	106′201
Opere accessorie Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Opere in Economia Oneri di Discarica Oneri della Sicurezza  19'14 23'56 6'33' 11'00	9	Pozzetti, Piastre, Chiusini, Griglie	2′257
2 Opere in Economia 23′560 8 Oneri di Discarica 6′333 4 Oneri della Sicurezza 11′00	)	Opere accessorie	19′147
Oneri di Discarica Oneri della Sicurezza  11'00	1	Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	3′649
4 Oneri della Sicurezza 11'00	2	Opere in Economia	23′560
	3		
Totale CATEGORIE euro 43000	4	Oneri della Sicurezza	
		Totale CATEGORIE euro	430′000

## COMUNE DI ARVIER pag. 1 **ANALISI DEI PREZZI**

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0	IMPO	ORTI	D
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
wp.S42.050 F to the experience of the control of th	Fubi turbocentrifugati con piede di posa e armatura maggiorata. dn 500 mm  Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato urbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, guarnizione elastomerica antiacida ed eventuale piede di posa. dn 500 mm. Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, compreso fornitura e posa di guarnizione elastomerica antiacida compreso piede di posa, diametro interno 600 mm., atto a supportare carichi di prima categoria e con armatura maggiorata a 160 KN/mq. Lunghezza 200 cm.  E L E M E N T I:  E) [S42.010.020.050] Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tubazione di lunghezza non nferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base				
e	piana d'appocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Sono esclusi: lo scavo e il rinterro, i rinfianchi e il ricoprimento e l'eventuale allettamento. diametro interno: 50				
d	em di cui MDO/RU= 20.930%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m L) In ragione di un aumento del 10% per armatura maggiorata, consolidamento del fondo con ghiaia e einterro m	1,000 0,100	89,69 89,69	89,69 8,97	
(	L) In ragione di un aumento del sei per cento per la lontananza del cantiere, i piccoli quantitativi di ogni avorazione e il disagio della movimentazione in cantiere m	0,060	89,69	5,38	
	TOTALE euro/m			104,04	
wp.S42.060 F to the end of the en	Fubi turbocentrifugati con piede di posa e armatura maggiorata. dn 600 mm  Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato urbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, guarnizione elastomerica antiacida ed eventuale piede di posa. dn 600 mm. Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, compreso fornitura e posa di guarnizione elastomerica antiacida compreso piede di posa, diametro interno 600 mm., atto a supportare carichi di prima categoria e con armatura maggiorata a 160 KN/mq. Lunghezza 200 cm.  E L E M E N T I:  (E) [S42.010.020.060] Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base biana d'appocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Sono esclusi: lo scavo e il rinterro, i rinfianchi e il ricoprimento e l'eventuale allettamento. diametro interno: 60 mm  L) In ragione di un aumento del 12% per armatura maggiorata, consolidamento del fondo con ghiaia e einterro m  L) In ragione di un aumento dell'otto per cento per la lontananza del cantoere, i piccoli quantitativi di ogni avorazione e il disagio della movimentazione in cantiere m  TOTALE euro/m	1,000 0,120 0,080	109,20 109,20 109,20	109,20 13,10 8,74 131,04	
wp.S42.080 Fttee	Fubi turbocentrifugati con piede di posa e armatura maggiorata. dn 800 mm  Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato urbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, guarnizione elastomerica antiacida ed eventuale piede di posa. dn 800 mm. Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, compreso fornitura e posa di guarnizione elastomerica antiacida compreso piede di posa, diametro interno 800 mm., atto a supportare carichi di prima categoria e con armatura maggiorata a 175 KN/mq. Lunghezza 200 cm.  E L E M E N T I:  E) [S42.010.020.080] Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base biana d'appocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Sono esclusi: lo scavo e il rinterro, i rinfianchi e il ricoprimento e l'eventuale allettamento. diametro interno: 80 cm  di cui MDO/RU= 18.010%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m  L) In ragione di un aumento del 12% per armatura maggiorata, consolidamento del fondo con ghiaia e einterro m  L) In ragione di un aumento dell'otto per cento per la lontananza del cantoere, i piccoli quantitativi di ogni avorazione e il disagio della movimentazione in cantiere m	1,000 0,120 0,080	161,13 161,13 161,13	161,13 19,34 12,89	
	-				

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0 (1)	I M P (	ORTI	D
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	TOTALE euro/m			193,36	
Nr. 4 wp.S42.100	Tubi turbocentrifugati con piede di posa e armatura maggiorata. dn 1000 mm  Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, guarnizione elastomerica antiacida ed eventuale piede di posa. dn 1000 mm. Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, compreso fornitura e posa di guarnizione elastomerica antiacida compreso piede di posa, diametro interno 1000 mm., atto a supportare carichi di prima categoria e con armatura maggiorata a 175 KN/mq. Lunghezza 200 cm.  E L E M E N T I:  (E) [S42.010.020.100] Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Sono esclusi: lo scavo e il rinterro, i rinfianchi e il ricoprimento e l'eventuale allettamento. diametro interno: 100 cm di cui MDO/RU= 18.840%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m  (L) In ragione di un aumento del 10% per armatura maggiorata, consolidamento del fondo con ghiaia e reinterro m  (L) In ragione di un aumento dell'otto per cento per la lontananza del cantiere, i piccoli quantitativi di ogni lavorazione e il disagio della movimentazione in cantiere m	1,000 0,100 0,080	234,16 234,16 234,16	234,16 23,42 18,73	
	TOTALE euro/m			276,31	
Nr. 5 wp.S42.150	Tubi turbocentrifugati con piede di posa e armatura maggiorata. dn 1500 mm  Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, guarnizione elastomerica antiacida ed eventuale piede di posa. dn 1500 mm. Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato turbocentrifugati a sezione interna circolare, con imbocco a bicchiere, compreso fornitura e posa di guarnizione elastomerica antiacida compreso piede di posa, diametro interno 1500 mm., atto a supportare carichi di prima categoria e con armatura maggiorata a 200 KN/mq. Lunghezza 200 cm.  E L E M E N T I:  (E) [S42.010.020.150] Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Sono esclusi: lo scavo e il rinterro, i rinfianchi e il ricoprimento e l'eventuale allettamento. diametro interno: 150 cm di cui MDO/RU= 16.790%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m  (L) In ragione di un aumento del 10% per armatura maggiorata, consolidamento del fondo con ghiaia e reinterro m  (L) In ragione di un aumento dell'otto per cento per la lontananza del cantiere, i piccoli quantitativi di ogni lavorazione e il disagio della movimentazione in cantiere m	1,000 0,100 0,080	522,97 522,97 522,97	522,97 52,30 41,84 617,11	
Nr. 6 wp.S44.01	Cordolo delle dimensioni 55cm*h35 su muratura comprese perforazioni su muraturai, ogni onere compreso.  Cordolo delle dimensioni 55cm*h35 su muratura comprese perforazioni di ancoraggio su muratura come da particolari costruttivi, ogni onere compreso.  E L E M E N T I:  (E) [S08.C20.250] CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R Calcestruzzo di cemento per usi non strutturali, conglomerati cementizi semplici, generalmente di sottofondazione, a dosaggioprese le eventuali casseforme se necessarie. dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto Per getti di calcestruzzo di cemento tipo 32,5 R dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto. Per magrone (qt=0,7*0,10)  di cui MDO/RU= 5.250%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³  (E) [S08.A00.030] CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C35/45 - classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-XA2-XA3 In ragione di un'incidenza di 0.193 metri cubi a metro lineare di cui MDO/RU= 7.270%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³  (E) [S08.B20.005] Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione, eseguito con canaletta di cui MDO/RU= 98.150%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³  (E) [S08.D05.005] Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un'altezza di 4,00 m dal piano di appoggio, di qualunque f E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). per fondazioni	0,070 0,193 0,193	109,24 191,77 32,11	7,65 37,01 6,20	
	A RIPORTARE			50,86	

TARRITA    E.D.S.C.J.   The TATT   RIPORTO   Open districts   TOTATE   RIPORTO   59.86	Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPORTI		
di cui MIXORU-75.000% MATPIR-0.000%; ATTIA1-0.000%; cm.  (E) [SISE F10005]. Accinis per cilicenturoza amuto ordinato, huminos a cildo, saldabile ad alta duttilità, in accordo dalla CNI IN 100005 condorma al 30 AL 1009/2005 s. nat., fornita barra ad salecutor, naglicinas insulare compress quanto altro occurre per dure l'open fishia accilio di classe tecnica B450C. In rigione di utificaciona di 20 A. Spin, increa celesius accordon gio un martina sotticità con da Anti-1014; in compresso quanto altro occurre per dure l'open fishia accilio di classe tecnica B450C. In rigione di utificaciona di 20 A. Spin, increa delevirora mentione orbinato, huminos acadho, saldabile ad data furitità, in compresso quanto altro occurre per dure l'open fishia accilio di classe tecnica B450C. Per sovrapposizioni si rigiore correnti, sfelle e solici relativi si controli di legge ove richiasi. E indire accordone del Anti-1014 (al compresso quanto sinte occurre per dure l'open fishia accidenti di classe tecnica B450C. Per sovrapposizioni si rigiore correnti, sfelle e segunancii con l'esistente di casa M1800E-1024 (al compresso quanto sinte ATTIVI-1-0.00078; ATTIVI-1-0.00078			Quantità	unitario	TOTALE	R.
(E) [SBE F10.005] Accisio per edicestruzza aramato ecitansio. Januaria e caldo, adabbile ad alta dutilità, in accorde alla INI IN 10080 e controle and IN AI 1009.2005 e sm., incrinci barroe adarettare miglicrati no o specifico convenzionale di 73.85 green e tutti gli coner relativi ai control il di legge ove richiesd. E rindire compresso quanti alto ecordo per delle Conformation o caldo. Saldovile ada that tittà in accorde dalla INI IN 10080 e conforme al D.M. 1409/2005 e sm., i formito i harve alla dutilità, in accorde dalla INI IN 10080 e conforme al D.M. 1409/2005 e sm., i formito i harve alla adrentara miglioria no. o specifico convenzionale di 73.85 green e tutti gli conter richito si correllà di legge ore richiesd. I' individuale provisionale dell'AMTENE - 000076. Kg.  (E) [SBE 18, 18, 1900.02] Ferforazione con perforante penamiatica pottalle a rodoperansione eseguita di personale provision dell'attenziona dell'AMTENE - 000076. Kg.  (E) [SBE 18, 18, 1900.02] Ferforazione con perforante penamiatica pottalle a rodoperansione eseguita de personale provision dell'attenziona di natura e consistenziona misco promotina di mento 650 cm. foretto del dame a sola eclusione del trasporto dell'attezzatura in quota da conquestare a parte. Perforazioni si pendo in terrono di qualitari natura e consistenziona in pendo in terrono di qualitari natura e consistenziona misco del consistenziona dell'attenziona dell'atten		RIPORTO			50,86	
di cui MDORU-56.20% MATPRE-0.000% ATTIAT-0.000% Kg [E) [S41.R3.0020] Perforazione con perforative penumitate portuile a rotopercussione eseguita da personale provvisto dell'attrezzatura adeguata e realizzata fino ad una profosorio in a perforo in terreno di qualsussi natura e consistenza, anche in presenza di roccia o di manufati in ca. in rajone di una perforazione copi 40 cm, della imperbraza di 50 m. di cui MDORU-33.180% MATPRE-0000%, ATTIAT-0000% m  fi [S0807 10.005] Acciano per calcestrazza armanta ordunario, laminato a caldo, saldabile ad alta duttilità, in successo da la CNI EVI 10009 e continema di DAI. 1400/2006 e smi., formato l'acre ad aderenza migliorati controle compreso quanto dino cocorne per fuera portugi del classo tencina B450 CP er nacrengio, harra da S5 em, diametro 16, in nagione di 25 bare a metro linease di cui MDORU-36.20% MATPRE-0000%, ATTIAT-0000% Kg  (f) [S41.R60.010] NIEZIONE DA BOCCA FORO DI BOIACCA CEMENTIZIA PER TRAFONDI IN BARRE D'ACCIAIO  miszione da bocca foro di boiacca di cemento ipo 425 realizzata con rapporto acqua e cemento 0.45 avente resistenza min vi meditore, socializza per miscellare e per l'inizione. Inizione da bocca foro di boiacca di cemento ipo 425 realizzata con rapporto acqua e cemento 0.45 avente resistenza min vi meditore teorice ce per 5.25 perforazioni an netro di cui MDORU-38.300% MATPRE-0000%; ATTIAT-0000% Gi  L'A compenso per numero teorice per e 5.25 perforazioni an netro di cui MDORU-38.300% MATPRE-0000%; ATTIAT-0000% Gi  L'A compenso per numero recisioni cassori per difficoltà della lavorazione su tratti esposti con sun sun consegnita per discipara cassori per difficoltà della lavorazione su tratti esposti con sun sun consegnita per discipara cassori per difficoltà della lavorazione su tratti esposti con sun sun consegnita per discipara cassori per difficoltà della lavorazione su tratti esposti con sun sun consegnita della meter da produce della meteri da pode della meteria della meteria della meteria della meteria della meteria della meteria		(E) [S08.F10.005] Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata no specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C In ragione di un'incidenza di 20.5 kg/m. lineare escluso ancoraggio su muratura sottostante come da particolari costruttivi di cui MDO/RU= 36.320%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; Kg (E) [S08.F10.005] Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata no specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C Per		·	·	
di cui MDORU—33.180%; MATPR—0.000%; ATTAT—0.000% cui alco, saldabile ad alta duttitià, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 1400/2005 e xm.i., formito i barre ad aderenza migliocata n o specifico convenzionale di 7.88 givene e tutti gi oneri relativi ai controli di legge over richiostici. E' inoftre compresso quanto altro occorro per dare l'opera finita acciani di classes tecnica B450C Per ancoraggio, barra da 85 cm. dimenter 16, in migione da 2.5 barre a metro lineare di cui MDORU—36.220%; MATPR—0.000%; ATTAT—0.000%; Kg (ii) ISHA 1860010) INIECIONE DA BOCCA FORO DI BIOLACCA CEMENTIZIA PER TIRAFONDI IN BARRE D'ACCIAIO Inizione da bocca foro di boiacca di cemento tipo 425 realizzata con rapporto acqua e cemento 0,45 avente resistenza min vi medio igrand), la manodopera necessaria per miscelare e per finicizone, laiezione da bocca foro di boiacca comerciniza per trinfondi in barre daccione. Per quantitatri piccoli - fina a 7,25 q.l. lin ragione da locogno del volume teorico e per le 2.5 perforazioni a metro di cui MDORU—36.90% MATPR—0.000%; ATTAT—0.000%; a q.l. in a 10,000%;		di cui MDO/RU= 36.320%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; Kg (E) [S41.R30.020] Perforazione con perforatrice pneumatica portatile a rotopercussione eseguita da personale provvisto dell'attrezzatura adeguata e realizzata fino ad una profondità di metri 6,00 con fioretto del diamea sola esclusione del trasporto dell'attezzatura in quota da compensare a parte. Perforazioni su pendio in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di roccia o di manufatti in c.a. In	1,264	2,30	2,91	
(E) [\$41 R00.010] INIEZIONE DA BOCCA FORO DI BOIACCA CEMENTIZIA PER TIRAFONDI IN BARRE D'ACCIAIO  Iniezione da bocea foro di boiacea di cemento tipo 425 realizzata con rapporto acqua e cemento 0,45 avente resistenza min vin medio/grandi), ia manodopera necessaria per miscelare e per l'iniezione. Iniezione da bocea foro di boiacea cementizia per tirafondi in barre d'acciaio - per quantitativi piecoli - fino a 7,25 q.li In nagione del doppio del volume teorio ce per le 2,5 performizoni in metro di ci cii MDO/RU-38,500%; MAT/PR-0.000%; AJT/VAT-0.000%; q.li  (J.) A compenso per pulziria della base della muratura da polvere e detriti e riempimento con malta calcostruzzo a riempimento cavir\u00e0a (1.) A compenso per maggior incidenza casseri per difficolt\u00e0 della lavorazione su tratti esposti con tassellature e estensione del cassero per irregolariti a  (J.) A compenso per maggior incidenza casseri per difficolt\u00e0 della lavorazione su tratti esposti con tassellature e estensione del cassero per irregolariti a  (J.) A rotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a  TOTALE euro/m		di cui MDO/RU= 33.180%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [S08.F10.005] Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata no specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C Per ancoraggio,	1,250	48,84	61,05	
(L) A compenso per pulzira della base della muratura da polvere e detriti e riempimento con malta calcestruzzo a riempimento cavità a  (L) A compenso per maggior incidenza casseri per difficoltà della lavorazione su tratti esposti con tassellature e estensione del cassero per irregolarità a  (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a  TOTALE euro/m  TOTALE euro/m		(E) [S41.R60.010] INIEZIONE DA BOCCA FORO DI BOIACCA CEMENTIZIA PER TIRAFONDI IN BARRE D'ACCIAIO Iniezione da bocca foro di boiacca di cemento tipo 425 realizzata con rapporto acqua e cemento 0,45 avente resistenza minvi medio/grandi), la manodopera necessaria per miscelare e per l'iniezione. Iniezione da bocca foro di boiacca cementizia per tirafondi in barre d'acciaio - per quantitativi piccoli - fino a 7,25 q.li In ragione del doppio del volume teorico e per le 2,5 perforazioni a metro		·		
(L) A compenso per maggior incidenza casseri per difficoltà della lavorazione su tratti esposti con tassellature e estensione del cassero per irregolarità a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente a (L) Arrotondamento a (L		1 1 1	0,060	39,50	2,37	
tassellature e estensione del cassero per irregolarità a (L) Arrotondamento per casseratura teste, adeguamenti con l'esistente e quota cantiere a  TOTALE curo/m  TOTALE curo/m		calcestruzzo a riempimento cavità a	1,000	7,00	7,00	
		tassellature e estensione del cassero per irregolarità a				
A DIRODTARE		TOTALE euro/m			217,00	
A DIDODTADE						
A KIPUKI A KEI		A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI		מ
			unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
Nr. 7 S08.A00.030	CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C35/45 - classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-XA2-XA3			101.77	
Nr. 8 S08.B20.005	Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q stenza, consistenza ed esposizione, eseguito con canaletta Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione, eseguito con canaletta			191,77	
Nr. 9 S08.C20.250	euro / m³  CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A DOSAGGIO IMPOSTO D ,5 R dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto.  CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R Calcestruzzo di cemento per usi non strutturali, conglomerati cementizi semplici, generalmente di sottofondazione, a dosaggio imposto, gettato in opera, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo dell'eventuale getto con uso di pompa, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente. Sono comprese le eventuali casseforme se necessarie. dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto.			32,11	
Nr. 10 S08.D05.005	euro / m³  Casseforme e relative armature di sostegno per strutture retto contatto del getto (cassero bagnato). per fondazioni  Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un'altezza di 4,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, opere di puntellature e di sostegno, distanziatori completi di staffaggio, chiodature, manutenzione, smontaggio, allontanamento ed accatastamento del materiale occorso. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). per fondazioni			109,24	
Nr. 11 S08.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca re per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C  Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni non prescritte nei disegni esecutivi; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; i distanziatori in fibro-cemento di altezza come da progetto; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera			39,41	
Nr. 12 S41.R30.020	finita acciaio di classe tecnica B450C  euro / Kg  Perforazione con perforatrice pneumatica portatile a roto stenza, anche in presenza di roccia o di manufatti in c.a.  Perforazione con perforatrice pneumatica portatile a rotopercussione eseguita da personale provvisto dell'attrezzatura adeguata e realizzata fino ad una profondità di metri 6,00 con fioretto del diametro minimo di 40 mm. ad un massimo di 50 mm., con la sola esclusione del trasporto dell'attezzatura in quota da compensare a parte. Perforazioni su pendio in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di			2,30	
Nr. 13 S41.R60.010	roccia o di manufatti in c.a.  euro / m INIEZIONE DA BOCCA FORO DI BOIACCA CEMENTIZIA PER TIRAFON re d'acciaio - per quantitativi piccoli - fino a 7,25 q.li INIEZIONE DA BOCCA FORO DI BOIACCA CEMENTIZIA PER TIRAFONDI IN BARRE D'ACCIAIO Iniezione da bocca foro di boiacca di cemento tipo 425 realizzata con rapporto acqua e cemento 0,45 avente resistenza minima alla compressione di 35,0 N/mmq. Sono compresi la fornitura del cemento tipo 425, additivo, l'acqua, l'eventuale pompa miscelatrice e l'energia elettrica (quantitativi medio/grandi), la manodopera necessaria per miscelare e per l'iniezione. Iniezione da bocca foro di boiacca cementizia per tirafondi in barre d'acciaio - per quantitativi piccoli - fino a 7,25 q.li			48,84	
Nr. 14 S42.010.020. 050	euro / q.li  Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tu imento e l'eventuale allettamento.  diametro interno: 50 cm  Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m  prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e  bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto  durante la produzione, classe di resistenza minima 70 kN, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una  pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco  maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Sono esclusi: lo scavo e il			39,50	

					pag. c
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		I M P		
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
			WIIIWIII	TOTTLE	
	RIPORTO				
	rinterro, i rinfianchi e il ricoprimento e l'eventuale allettamento. diametro interno: 50 cm euro / m			89,69	
Nr. 15	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tu imento e l'eventuale allettamento.			89,09	
S42.010.020.	diametro interno: 60 cm Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m				
	prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e				
	bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, classe di resistenza minima 70 kN, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una				
	pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco				
	maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Sono esclusi: lo scavo e il rinterro, i rinfianchi e il ricoprimento e l'eventuale allettamento. diametro interno: 60 cm				
Nr. 16	euro / m Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tu imento e l'eventuale allettamento.			109,20	
S42.010.020.	diametro interno: 80 cm				
080	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e				
	bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto				
	durante la produzione, classe di resistenza minima 70 kN, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco				
	maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Sono esclusi: lo scavo e il				
	rinterro, i rinfianchi e il ricoprimento e l'eventuale allettamento. diametro interno: 80 cm euro / m			161,13	
Nr. 17 S42.010.020.	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tu mento e l'eventuale allettamento. diametro interno: 100 cm				
100	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m				
	prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto				
	durante la produzione, classe di resistenza minima 70 kN, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una				
	pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Sono esclusi: lo scavo e il				
	rinterro, i rinfianchi e il ricoprimento e l'eventuale allettamento. diametro interno: 100 cm euro / m			234,16	
Nr. 18	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tu mento e l'eventuale allettamento.			254,10	
S42.010.020. 150	diametro interno: 150 cm Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m				
	prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto				
	durante la produzione, classe di resistenza minima 70 kN, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una				
	pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Sono esclusi: lo scavo e il				
	rinterro, i rinfianchi e il ricoprimento e l'eventuale allettamento. diametro interno: 150 cm			522.07	
	euro / m			522,97	