

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 22 luglio 2025

Aoste, le 22 juillet 2025

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Regione – Affari legislativi e aiuti di Stato
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA
Tel. (0165) 273305 - E-mail: bur@regione.vda.it
PEC: legislativo_legale@pec.regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott.ssa Roberta Quattrocchio
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
Présidence de la Région – Affaires législatives et aides d'État
Bulletin Officiel, 1 place Deffeyes – 11100 AOSTE
Tél. (0165) 273305 - E-mail: bur@regione.vda.it
PEC: legislativo_legale@pec.regione.vda.it
Directeur responsable : M.me Roberta Quattrocchio
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

AVIS

À compter du 1^{er} janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> est libre, gratuit et sans limitation de temps.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 2 a pag. 2

PARTE SECONDA

Deliberazione della Giunta e del Consiglio regionale 3

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 2 à la page 2

DEUXIÈME PARTIE

Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional 3

INDICE CRONOLOGICO

PARTE SECONDA

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 16 giugno 2025, n. 727.

Approvazione dell'aggiornamento, per l'anno 2025, dell'elenco prezzi regionale per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs 36/2023 e all'articolo 5 della L.R. 2/2024.

pag. 3

INDEX CHRONOLOGIQUE

DEUXIÈME PARTIE

**DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT REGIONAL

Délibération n° 727 du 16 juin 2025,

portant approbation de la mise à jour, au titre de 2025, du bordereau régional des prix pour la réalisation des travaux publics d'intérêt régional visé au treizième alinéa de l'art. 41 du décret législatif n° 36 du 31 mars 2023 et à l'art. 5 de la loi régionale n° 2 du 29 janvier 2024.

page 3

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 16 giugno 2025, n. 727.

Approvazione dell'aggiornamento, per l'anno 2025, dell'elenco prezzi regionale per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs 36/2023 e all'articolo 5 della L.R. 2/2024.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 41 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2, l'aggiornamento per l'anno 2025 dell'elenco di prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali da applicarsi ai lavori pubblici di interesse regionale, depositato agli atti presso i competenti uffici del Dipartimento infrastrutture e viabilità;
- 2) di stabilire che l'elenco prezzi sia assunto come riferimento per tutti i progetti la cui approvazione intervenga successivamente al 30 giugno 2025 consentendone, facoltativamente, l'utilizzo a partire dalla data della sua data di pubblicazione sul sito internet della Regione qualora antecedente al 30 giugno 2025;
- 3) di stabilire, altresì, che fino al 30 giugno 2025 possa essere ancora transitoriamente utilizzato l'elenco prezzi approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 4 marzo 2024, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 dell'allegato I.14 del decreto legislativo 36/2023, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b) del medesimo comma 2;
- 4) di disporre che, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 legge regionale 2/2024, l'elenco prezzi regionale sia pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione;
- 5) di dare atto che i maggiori oneri derivanti dall'approva-

DEUXIÈME PARTIE

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT REGIONAL

Délibération n° 727 du 16 juin 2025,

portant approbation de la mise à jour, au titre de 2025, du bordereau régional des prix pour la réalisation des travaux publics d'intérêt régional visé au treizième alinéa de l'art. 41 du décret législatif n° 36 du 31 mars 2023 et à l'art. 5 de la loi régionale n° 2 du 29 janvier 2024.

Omissis

LE GOUVERNEMENT REGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Le bordereau des prix unitaires relatifs à chaque type d'opération, de fourniture, de main-d'œuvre et de location d'équipements et de matériel applicable aux travaux publics d'intérêt régional et visé à l'art. 41 du décret législatif n° 36 du 31 mars 2023 et à l'art. 5 de la loi régionale n° 2 du 29 janvier 2024 est mis à jour, au titre de 2025. Ledit bordereau est déposé aux bureaux compétents du Département des infrastructures et de la voirie.
- 2) Le bordereau en cause doit servir de référence pour tous les projets approuvés après le 30 juin 2025 et peut être éventuellement utilisé à compter de la date de sa publication sur le site internet de la Région, si celle-ci est antérieure au 30 juin 2025.
- 3) Le bordereau approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 224 du 4 mars 2024 peut être utilisé à titre transitoire jusqu'au 30 juin 2025, au sens du deuxième alinéa de l'art. 4 de l'annexe I.14 du décret législatif n° 36/2023, sans préjudice des dispositions visées aux lettres a) et b) dudit alinéa.
- 4) Aux termes du quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 2/2024, le bordereau régional des prix est publié au Bulletin officiel de la Région et sur le site internet de celle-ci.
- 5) Les dépenses supplémentaires découlant de l'approba-

zione della presente deliberazione troveranno copertura nei capitoli di spesa dedicati al finanziamento dei singoli interventi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

tion de la présente délibération sont couvertes par les crédits inscrits aux chapitres de dépense dédiés au financement des différentes opérations, dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet.



**Assessorat des Ouvrages publics,
du Territoire et de l'Environnement**

**Assessorato Opere pubbliche,
Territorio e Ambiente**

Elenco prezzi per l'esecuzione di lavori pubblici di
interesse regionale, di cui all'art. 5 della legge
regionale 29 gennaio 2024, n. 2, ed ai sensi del
comma 13 dell'art. 41 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

rel. 2025

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

PREMESSA

Il presente elenco prezzi regionale si applica per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale e si riferisce alla realizzazione di lavori di media difficoltà operativa.

Eventuali variazioni dei prezzi, per opere di particolare natura, per tipo di lavorazione e per localizzazione, possono essere adottate facendo riferimento alle tabelle di variazione riportate per ogni capitolo. In caso di lavorazioni non comprese nel presente elenco prezzi è indispensabile effettuare nuove analisi prezzi, così come stabilito dal comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2, e dal comma 2 dell'art. 31 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di mano d'opera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, secondo le norme del buon costruire.

Le singole voci comprendono le quote per **spese generali (15%)** e **utili dell'impresa (10%)** nella misura complessiva del **26,50%** (ad esclusione dei costi della sicurezza che sono privi dell'utile d'impresa).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 31 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, il carico e lo scarico, l'eventuale stoccaggio in cantiere, la distribuzione nell'area di cantiere, il tiro in alto o basso, la distribuzione al piano della lavorazione anche se inclinato (ove non diversamente specificato);
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie necessari all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori e/o del RUP e/o dell'organo di collaudo, dal giorno della consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di DL;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del decreto legislativo 36/2023, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del medesimo decreto legislativo 36/2023;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto;
- q) le spese per l'ottenimento delle Certificazioni dei materiali e delle Dichiarazioni di Conformità.

Inoltre i prezzi comprendono:

MANO D'OPERA: ogni onere per fornire agli operai gli attrezzi ed utensili del mestiere, la mercede oraria, le spese di vitto, alloggio ed eventuale lavoro straordinario, nonché le quote per le assicurazioni sociali e gli infortuni.

NOLI E TRASPORTI: ogni spesa per mettere a disposizione macchinari e mezzi d'opera in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori necessari alla loro utilizzazione; tali prezzi sono quindi comprensivi del costo degli operatori/manovratori/addetti, se non diversamente indicato nell'elenco prezzi, del combustibile, dei lubrificanti, dei materiali di consumo, delle assicurazioni RC, dell'energia elettrica, della linea per il suo trasporto o del generatore che la produce e di tutto quant'altro occorra per il funzionamento delle macchine.

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

Per il noleggio dei mezzi d'opera, saranno corrisposti i relativi prezzi di elenco per le sole ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni altro compenso.

Per i mezzi e attrezzature tenuti a disposizione in cantiere, su esplicita disposizione scritta della D.L., per esigenze specifiche, esulanti da impieghi saltuari o periodici, in lavorazioni programmate, è riconosciuto il corrispondente prezzo di elenco depurato del prezzo dell'operaio di III livello e di una successiva ulteriore riduzione del 35%.

Nel prezzo del noleggio di durata complessiva superiore a 40 ore, senza allontanamento del mezzo o dell'attrezzatura dal cantiere, sono pure compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto dei mezzi in cantiere ed al loro allontanamento a lavoro finito, qualunque sia il chilometraggio effettuato durante il noleggio, l'eventuale montaggio, smontaggio dei meccanismi, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria.

In ogni caso non è riconosciuto, il costo del trasporto di piccoli mezzi d'opera e attrezzature trasportabili con autocarri, di portata inferiore a 35 quintali, salvo esigenze di disponibilità immediata non prevedibile.

MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, trasporto a piè d'opera, discesa, tiro in alto o basso, imposte di consumo, cali, perdite, sprechi, sfridi, scelta, accatastamenti e per il loro spostamento in un qualsiasi punto del cantiere; sono altresì compresi gli oneri per l'eventuale allontanamento del materiale in eccedenza.

OPERE COMPIUTE: tutti gli oneri per le forniture occorrenti, per il trasporto in cantiere, per la mano d'opera, per i mezzi d'opera, per le indennità di cave e di passaggi, per i depositi in cantiere, per le occupazioni temporanee e diverse, per le assicurazioni, per la posa e la lavorazione dei materiali; si intendono compresi nei prezzi ogni compenso per le spese che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente riportate nei vari articoli del capitolato speciale d'appalto e nel presente elenco prezzi.

TRASPORTI: il riferimento a "3 km", in alcune voci del presente EPU, significa che se il percorso di andata è inferiore o uguale a 3 km, il trasporto è compreso nel prezzo. Se il percorso di andata è superiore ai 3 km, ad esempio è di 10 km, significa che i 7 km in più rispetto ai 3 km dell'andata non sono compresi nel prezzo. Nel caso in esempio occorre considerare 7 km di trasporto non compresi nel prezzo della lavorazione, e quindi da compensare con la voce dedicata (S04.A90.000). Resta inteso che lo scarico del materiale è già compreso nel prezzo entro 3 km e non è pertanto considerato nel trasporto oltre i 3 km. Sono esclusi gli oneri per il conferimento del materiale.

COSTI DELLA SICUREZZA: In questo capitolo sono racchiusi i prezzi necessari per eseguire la stima dei costi della sicurezza prevista dal D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81. Per i prezzi non disponibili si dovrà eseguire specifica analisi. Anche se non specificato nelle voci, i prezzi devono intendersi comprensivi della fornitura, del montaggio, della manutenzione per tutta la durata dei lavori e dello smontaggio.

Si evidenzia che i prezzi riportati sono desunti dalle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, per realizzare l'opera, con riferimento ai prezzi elementari ed incrementati del **15% per spese generali**. Non è previsto l'utile d'impresa in quanto i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato. In tale ottica, nel caso si utilizzassero dei prezzi esterni a questo capitolo, gli stessi dovranno essere depurati dell'utile d'impresa pari al 10%.

Non sono da considerarsi costi della sicurezza la formazione e l'informazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, la redazione del POS e le riunioni periodiche di coordinamento.

Le voci sono suddivise in sottocapitoli che, per una più facile consultazione ed applicazione, riprendono l'elenco della stima dei costi, prevista al punto 4.1.1 dell'allegato XV del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81.

Il punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 stabilisce quali sono i costi della sicurezza da stimare per le lavorazioni previste nel cantiere ed in particolare:

T01) degli apprestamenti previsti nel PSC;

T02) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

T03) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

T04) dei mezzi e servizi di protezione collettiva.

T05) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

T06) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

T07) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi della sicurezza dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

T01 - Apprestamenti previsti nel PSC

Gli apprestamenti sono le opere provvisorie necessarie ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere e per definizione comprendono: ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere e linee vita.

Tutti i sopraccitati apprestamenti e quelli che possono essere equiparati devono essere considerati costi della sicurezza e quindi non soggetti a ribasso d'asta.

Sono da considerarsi apprestamenti i punti di ancoraggi per i lavori in quota, mentre costituiscono DPI tutti gli elementi connessi ad esso (connettori, piastre, funi, ecc.).

T02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

Dovranno essere stimati gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva e i D.P.I., atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio d'infortunio e a tutelare la loro salute, solo nel caso di lavorazioni interferenti.

T03 - Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi

Andranno indicati solo gli impianti temporanei necessari per eseguire le lavorazioni in sicurezza, mentre non sono costi della sicurezza gli impianti già presenti o quelli da costruire funzionali all'opera.

Gli impianti antincendio non si riferiscono agli estintori, in quanto mezzi estinguenti che andranno stimati al punto successivo T04; essendo tali opere oggetto di un specifico progetto si potranno utilizzare i prezzi già presenti nell'elenco prezzi regionale degli impianti depurati dell'utile dell'impresa (10%).

T04 - Mezzi e servizi di protezione collettiva

I mezzi e servizi di protezione collettiva sono definiti dal D.Lgs. 81/2008 e comprendono indicativamente: la segnaletica di sicurezza, gli avvisatori acustici, le attrezzature per primo soccorso, l'illuminazione di emergenza, i mezzi estinguenti, i servizi di gestione delle emergenze.

Nell'ambito dei lavori stradali sono esclusi dai costi della sicurezza tutte prescrizioni dettate dal Codice della Strada (Dlgs 285/1992, DPR 495/1992 e Decreto 10/07/2002), dal regolamento attuativo e dal decreto specifico in materia di segnaletica stradale in presenza di cantieri temporanei.

Si rileva tuttavia che eventuali misure di sicurezza adottate nei cantieri stradali, finalizzate alla tutela delle maestranze e/o più cautelative di quanto previsto dal quadro normativo sopra richiamato, dovranno essere computate nei costi della sicurezza.

Nelle attrezzature di primo soccorso non sono da intendersi il pacchetto o la cassetta di medicazione, in quanto oneri obbligatori del datore di lavoro, come per i mezzi di comunicazione per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 45 D.Lgs 81/2008 e D. M. 15/07/2003 n° 388). Non andranno quindi stimate le attrezzature minime di primo soccorso previste per legge, ma solo quelle ulteriori previste nel PSC per particolari situazioni (es. barelle, attrezzature per il recupero da luoghi ristretti, bombole di ossigeno, ecc.).

T05 - Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

T06 - Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

T07 - Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

I costi della sicurezza da individuare nel Piano di sicurezza e coordinamento rientranti nei punti T05 T06 e T07 sono da stimare dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, sulla base di quanto riportato precedentemente.

RESPONSABILITÀ

Nell'elaborazione del progetto, il professionista deve effettuare le scelte delle lavorazioni e delle metodologie di esecuzione dei lavori in base allo specifico cantiere che si dovrà realizzare.

La responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati, resta a totale carico del progettista. **L'elenco prezzi, essendo guida e riferimento, fornisce in generale voci e prezzi applicabili a situazioni di caratteristiche medie, che non sempre sono riscontrabili e direttamente applicabili ad ogni realtà.**

D'altra parte anche l'azione di controllo, applicata con il doveroso rigore, dovrà valutare le scelte effettuate

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

dal progettista, tenendo come riferimento il listino, ma adattandolo alla specifica situazione del cantiere che si andrà a realizzare. Gli scostamenti dal listino e le precisazioni che il progettista avrà fornito, nell'ambito della relazione tecnica prevista dal progetto esecutivo, dovranno essere valutate con professionalità ed oggettività.

Resta sempre compito del progettista:

- valutare criticamente le singole voci da utilizzare ed il relativo prezzo;
- provvedere, eventualmente, al loro adeguamento in base alla reale situazione di esecuzione dei lavori e all'andamento congiunturale del mercato;
- individuare eventuali nuove voci in quanto non disponibili.

Nella relazione tecnica prevista dallo specifico livello di progettazione dovranno essere riportate, in apposito paragrafo, le motivazioni degli eventuali scostamenti dall'elenco prezzi.

TUTELA AMBIENTALE

Al fine di preservare il più possibile le fonti non rinnovabili presenti sul territorio, il progettista dovrà porre la massima attenzione nel prevedere l'impiego di materiali riciclati ottenuti mediante il trattamento dei rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione e dalle attività industriali.

I materiali riciclati dovranno essere prodotti in impianti regolarmente autorizzati secondo la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e dovranno rispondere ai requisiti tecnici e prestazionali previsti dalle specifiche Norme Tecniche di settore.

In ogni caso si rimanda alle norme nazionali e regionale viventi in materia.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Nella redazione del presente Elenco prezzi sono stati inseriti alcuni prezzi tenendo conto del rispetto dei requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" (c.d. CAM Edile), come corretto dal Decreto correttivo 5 agosto 2024 e del settore Strade approvati con D.M. 5 agosto 2024 (c.d. CAM Strade).

La rispondenza della singola voce di prezzo, ai requisiti C.A.M., è stata esplicitata nel testo della lavorazione. Questo lavoro proseguirà nei prossimi anni.

Per l'anno in corso, inoltre, per tutte le voci per le quali il rispetto normativo ai requisiti C.A.M. è necessario, ma non già considerato nell'elaborazione delle analisi e, conseguentemente, non chiaramente esplicitato nella voce descrittiva, è stato previsto un **sovrapprezzo pari al 3%**. Sarà, perciò, cura del progettista valutare all'interno della singola voce il rispetto dei requisiti eventualmente richiesti e, ove necessario, adeguare il prezzo aumentandolo di un 3%.

Si ricorda che la verifica di corrispondenza al DM del 23.06.2022 dei prodotti utilizzati è imputata, secondo l'art. 6, comma 6 e art. 7, comma 4 del DM MIT 49/2018, al Direttore Lavori, che dovrà accertare la presenza di idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).

PREZZI ESPRESSI IN EURO

Il prezzo è espresso in euro, utilizzando 2 decimali.

STRUTTURAZIONE ELENCO PREZZI.

Al fine di strutturare l'elenco prezzi in un insieme omogeneo di voci e per consentire una rapida ricerca degli articoli, nonché permettere future estensioni e aggiunte di voci all'elenco prezzi, si è ritenuto assegnare un'opportuna codifica così identificabile:

aXX.βYY.ZZZ.www

i cui elementi assumono i seguenti significati:

a: carattere alfabetico	M – mano d'opera
	N – noli
	P – provviste di materiali
	S – opere compiute
	T – costi della sicurezza

XX: carattere numerico a due cifre, variabile da 00 a 99, che individua il capitolo di appartenenza dell'articolo in base alle categorie omogenee di lavorazione;

βYY: carattere alfabetico, variabile da "A" a "Z", associato a carattere numerico a due cifre, variabile da 00 a 99, che individuano l'articolo relativo ad una specifica categoria di lavoro. Il carattere "β" consente di raggruppare in modo più organico le varie voci di elenco prezzi. Ad esempio nel caso dei noli il carattere "β" rappresenta la lettera iniziale del mezzo o attrezzatura noleggiata;

ZZZ: carattere numerico a tre cifre, variabile da 000 a 999, che individua un sotto raggruppamento relativo al medesimo articolo;

www: (eventuale) carattere numerico.

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

In base alla codifica definita secondo il criterio sopra indicato, le voci di elenco prezzi risulteranno ordinate automaticamente secondo l'indice alfabetico. Verrà quindi riportata inizialmente la mano d'opera (codice "M") poi, di seguito i noli (codice "N"), i materiali (codice "P"), le opere compiute (codice "S") e i costi della sicurezza (codice T) nell'ordine stabilito nella suddivisione in capitoli. Il raggruppamento a capitoli di lavorazioni omogenee risulta così definito:

CAPITOLI

00	Generico
01	Indagini geognostiche, sondaggi e rilievi
02	Opere provvisoriale
03	Demolizioni e rimozioni
04	Scavi e rinterrì
05	Fondazioni speciali – diaframmi – micropali – tiranti
06	Opere di risanamento e consolidamento strutturale
08	Opere in calcestruzzo – acciaio – casseri
10	Opere in carpenteria metallica e da fabbro
11	Opere in carpenteria lignea
12	Murature in pietrame
13	Volte e solai
14	Manti di copertura
15	Impermeabilizzazioni
16	Isolanti termoacustici
17	Murature e tramezze
18	Intonaci
19	Controsoffitti – pareti divisorie
20	Sottofondi, vespai e drenaggi
21	Pavimenti e rivestimenti
22	Opere in pietra
23	Opere da lattoniere
25	Opere da falegname
26	Opere da serramentista e da vetraio
27	Opere da decoratore
32	Opere di restauro e valorizzazione dei beni archeologici
40	Opere di sistemazione idraulica
41	Opere di stabilizzazione dei terreni
42	Acquedotto – fognatura – irrigazione – depurazione e telecontrollo
43	Pozzetti e chiusini
44	Opere stradali – sistemazioni esterne
50	Impianti di riscaldamento
51	Impianti di raffrescamento
55	Impianti igienico - sanitari
57	Acquedotti e fognature
60	Impianti elettrici
63	Impianti di illuminazione pubblica
80	Assistenze murarie
T	Sicurezza

Il metodo di codifica scelto consente di raggruppare tutte le voci elementari, suddividendole per capitoli al fine di consentire una più facile ricerca all'interno dell'elenco prezzi. Ad esempio, per individuare i prezzi elementari dei vetri sarà sufficiente identificare il capitolo d'opera (nel caso in esame il n. 26) ed il relativo materiale sarà codificato con iniziale P26 ("P" indica la provvista di materiale).

Nel caso di materiali che possono essere utilizzati per eseguire lavorazioni afferenti categorie di lavoro diverse, come ad esempio la sabbia, che può essere usata per confezionare calcestruzzi o per la preparazione di malte relative a murature, intonaci ed altro, il materiale è stato inserito nel capitolo relativo alla lavorazione principale e comparirà solo in quel capitolo. Nel caso specifico della sabbia e di tutti gli inerti la relativa voce elementare è stata riportata nel capitolo dei calcestruzzi (P08).

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

VARIAZIONE PREZZI.

I prezzi riportati nel presente elenco sono riferiti a situazioni cantieristiche di media difficoltà. Essi, comunque, possono subire delle oscillazioni in funzione delle condizioni di esecuzione differenti dalla situazione di “normalità”.

Per l'individuazione delle condizioni di “normalità” del cantiere e della percentuale di oscillazione sono stati definiti dei parametri discriminanti, di seguito riportati:

TIPOLOGIA	PARAMETRO
Altitudine	Sotto i 1200 m
	Tra i 1200 m. e 2000 m.
	Oltre i 2000 m
Orografia	Terreno pianeggiante
	Terreno lievemente inclinato
	Terreno fortemente inclinato
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo
	Limitata a mezzi di medie dimensioni
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative
	Medie dimensioni
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate vicinanze del cantiere
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto
	Vicinanza a rivenditori edili
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione
	Ristrutturazione
	Interventi in edifici vincolati
Difficoltà lavorazione	Bassa
	Media
	Alta
Quantitativi	Piccoli
	Medi
	Grandi
Luogo di lavoro	Cielo aperto
	Cielo coperto
	Sotterraneo o galleria
	Parete rocciosa

In base a detti parametri sono state individuate delle percentuali, in aumento e in diminuzione, relative a ogni gruppo omogeneo di lavorazioni

GRUPPI OMOGENEI – VOCI DI ELENCO PREZZI

GRUPPO A: Mano d'opera o Risorse Umane

GRUPPO B: Noli o Attrezzature

GRUPPO C: Materiali o Prodotti

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

GRUPPO D – SONDAGGI E OPERE PROVVISORIALI

- 01 indagini geognostiche, sondaggi e rilievi
- 02 opere provvisoriali

GRUPPO E – DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

- 03 Demolizioni e rimozioni

GRUPPO F – SCAVI – FONDAZIONI SPECIALI – CONSOLIDAMENTI

- 04 Scavi e rinterri
- 05 Fondazioni speciali – diaframmi – micropali – tiranti
- 06 Opere di risanamento e consolidamento strutturale
- 32 Opere di restauro e valorizzazione dei beni archeologici

GRUPPO G – OPERE IN CALCESTRUZZO, FERRO E LEGNO – SOLAI

- 08 Opere in calcestruzzo – acciaio – casseri
- 10 Opere in carpenteria metallica e da fabbro
- 11 Opere in carpenteria lignea
- 13 Volte e solai

GRUPPO H – COPERTURE – MURATURE – SISTEMAZIONI IDRAULICHE – SOTTOFONDI

- 12 Murature in pietrame
- 14 Manti di copertura
- 15 Impermeabilizzazioni
- 16 Isolanti termoacustici
- 17 Murature e tramezze
- 18 Intonaci
- 20 Sottotondi, vespai e drenaggi
- 40 Opere di sistemazione idraulica
- 41 Opere di stabilizzazione dei terreni

GRUPPO I – FINITURE

- 19 Controsoffitti – pareti divisorie
- 21 Pavimenti e rivestimenti
- 22 Opere in pietra
- 23 Opere da lattoniere
- 25 Opere da falegname
- 26 Opere da serramentista e vetraio
- 27 Opere da decoratore

GRUPPO L – ACQUEDOTTI – FOGNATURE – STRADE

- 42 Acquedotto – fognatura – irrigazione – depurazione e telecontrollo
- 43 Pozzetti e chiusini
- 44 Opere stradali – sistemazioni esterne

GRUPPO M - IMPIANTI

- 50 Impianti di riscaldamento
- 51 Impianti di raffrescamento
- 55 Impianti igienico - sanitari
- 57 Acquedotti e fognature
- 60 Impianti elettrici
- 63 Impianti di illuminazione pubblica
- 80 Assistenze murarie

GRUPPO N - SICUREZZA

- T Costi della sicurezza

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

GRUPPO A – MANO D'OPERA

Le maggiorazioni vengono applicate sulla voce di Elenco Prezzi.

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZIONE
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 m. e 2000 m.	M00.A40
	Oltre i 2000 m	M00.A50
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	
	Terreno fortemente inclinato	
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento	
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	
	Interventi in edifici vincolati	
Difficoltà lavorazione	Bassa	
	Media	
	Alta	
Quantitativi	Piccoli	
	Medi	
	Grandi	
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	
	Sotterraneo o galleria	M00.A60
	Parete rocciosa	M00.A60

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

GRUPPO B – NOLI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZIONE
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 m. e 2000 m.	2%
	Oltre i 2000 m	5%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	3%
	Terreno fortemente inclinato	5%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento	
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	
	Interventi in edifici vincolati	
Difficoltà lavorazione	Bassa	
	Media	
	Alta	
Quantitativi	Piccoli	
	Medi	
	Grandi	
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

GRUPPO C – MATERIALI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZIONE
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 m. e 2000 m.	
	Oltre i 2000 m	
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	
	Terreno fortemente inclinato	
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	3%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	5%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento	
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	-5%
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio e inferiore a 3 ore	5%
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	10%
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	
	Interventi in edifici vincolati	
Difficoltà lavorazione	Bassa	
	Media	
	Alta	
Quantitativi	Piccoli	10%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

GRUPPO D – SONDAGGI E OPERE PROVVISORIALI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZIONE
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 m. e 2000 m.	5%
	Oltre i 2000 m	10%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	4%
	Terreno fortemente inclinato	8%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	2%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	4%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento	
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	
	Interventi in edifici vincolati	
Difficoltà lavorazione	Bassa	-5%
	Media	
	Alta	5%
Quantitativi	Piccoli	7%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

GRUPPO E – DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZIONE
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 m. e 2000 m.	5%
	Oltre i 2000 m	10%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	
	Terreno fortemente inclinato	
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	4%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	8%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	-5%
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	5%
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	-5%
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	5%
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento	10%
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	7%
	Interventi in edifici vincolati	15%
Difficoltà lavorazione	Bassa	-5%
	Media	
	Alta	5%
Quantitativi	Piccoli	7%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

GRUPPO F – SCAVI – FONDAZIONI SPECIALI - CONSOLIDAMENTI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZIONE
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 m. e 2000 m.	5%
	Oltre i 2000 m	8%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	4%
	Terreno fortemente inclinato	8%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	4%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	8%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	-5%
	Medie dimensioni	0%
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	5%
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	-10%
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	5%
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento	10%
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	7%
	Interventi in edifici vincolati	15%
Difficoltà lavorazione	Bassa	-5%
	Media	
	Alta	5%
Quantitativi	Piccoli	7%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

GRUPPO G – OPERE IN CALCESTRUZZO, FERRO E LEGNO - SOLAI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZIONE
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 m. e 2000 m.	7%
	Oltre i 2000 m	10%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	2%
	Terreno fortemente inclinato	5%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	3%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	10%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	-5%
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	5%
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	-5%
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento	5%
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	-5%
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	5%
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	10%
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	5%
	Interventi in edifici vincolati	12%
Difficoltà lavorazione	Bassa	-5%
	Media	
	Alta	5%
Quantitativi	Piccoli	7%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

GRUPPO H – COPERTURE – MURATURE – SISTEMAZIONI IDRAULICHE - SOTTOFONDI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZIONE
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 m. e 2000 m.	7%
	Oltre i 2000 m	10%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	2%
	Terreno fortemente inclinato	5%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	3%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	7%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	-5%
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	5%
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	-5%
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento	2%
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	-10%
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	5%
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	8%
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	7%
	Interventi in edifici vincolati	12%
Difficoltà lavorazione	Bassa	-5%
	Media	
	Alta	5%
Quantitativi	Piccoli	7%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

GRUPPO I – FINITURE

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZIONE
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 m. e 2000 m.	5%
	Oltre i 2000 m	10%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	
	Terreno fortemente inclinato	
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	3%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	7%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	-5%
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	5%
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento	
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	-10%
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	5%
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	10%
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	5%
	Interventi in edifici vincolati	10%
Difficoltà lavorazione	Bassa	-5%
	Media	
	Alta	5%
Quantitativi	Piccoli	7%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

GRUPPO L – ACQUEDOTTI – FOGNATURE - STRADE

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZIONE
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 m. e 2000 m.	5%
	Oltre i 2000 m	10%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	5%
	Terreno fortemente inclinato	10%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	3%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	8%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	-5%
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	5%
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	-5%
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento	10%
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	-5%
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	5%
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	8%
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	3%
	Interventi in edifici vincolati	6%
Difficoltà lavorazione	Bassa	-5%
	Media	
	Alta	5%
Quantitativi	Piccoli	10%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

GRUPPO M – IMPIANTI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZIONE
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 m. e 2000 m.	5%
	Oltre i 2000 m	10%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	
	Terreno fortemente inclinato	
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	2%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	5%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	-5%
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	5%
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento	
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	3%
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	8%
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	5%
	Interventi in edifici vincolati	15%
Difficoltà lavorazione	Bassa	-5%
	Media	
	Alta	5%
Quantitativi	Piccoli	10%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

ELENCO PREZZI REGIONALE – EDIZIONE 2025

GRUPPO N – SICUREZZA

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZIONE
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 m. e 2000 m.	5%
	Oltre i 2000 m	10%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	5%
	Terreno fortemente inclinato	10%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	2%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	7%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento	
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	
	Interventi in edifici vincolati	
Difficoltà lavorazione	Bassa	-5%
	Media	
	Alta	5%
Quantitativi	Piccoli	5%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

ELENCO PREZZI 2025

Assistenze Murarie

ASSISTENZE MURARIE	
Le assistenze murarie fornite dall'imprenditore edile alle opere specialistiche potranno essere calcolate "a corpo" secondo le percentuali. L'utilizzo dello specifico valore percentuale dovrà derivare dalle scelte progettuali adottate (es: canali tecnologici piuttosto che tracce nei muri).	
Impianti MECCANICI (termico, idrico, sanitari e di condizionamento)	
Assistenza muraria per l'installazione dell'impianto termico, idrico, sanitario e di condizionamento, esclusa la manovalanza in aiuto ai montatori, generatori di calore, elettropompe, unità trattamento aria, coibentazioni, sistemi di regolazioni e valvolame, ecc..	
Fabbricati residenziali di nuova costruzione	12% ÷ 15%
Fabbricati pubblici, non residenziali, di nuova costruzione	8% ÷ 10%
Fabbricati residenziali e pubblici ristrutturati	15% ÷ 20%
Fabbricati industriali ed assimilabili	4% ÷ 6%
Impianti ELETTRICI e DATI	
Assistenza muraria per l'installazione dell'impianto elettrico, dati e telefonico, televisivo, messa a terra e parafulmine, esclusi i corpi illuminanti, gruppi elettrogeni, quadri rifasamento, cabine di trasformazione, schermi elettronici, amplificatori, attrezzature teatrali, centrali elettroniche antincendio, antifurto ecc	
Fabbricati residenziali di nuova costruzione	16% ÷ 18%
Fabbricati pubblici, non residenziali, di nuova costruzione	13% ÷ 15%
Fabbricati residenziali e pubblici ristrutturati	26% ÷ 30%
Fabbricati industriali ed assimilabili	8% ÷ 10%
Assistenza muraria per il serramentista	
Assistenza muraria per l'installazione di serramenti da applicare sulla base delle lavorazioni previste e se nelle relative analisi non sono già previste lavorazioni a carico della ditta edile	
Fabbricati residenziali di nuova costruzione	4 ÷ 8%
Fabbricati pubblici, non residenziali, di nuova costruzione	4 ÷ 8%
Fabbricati residenziali e pubblici ristrutturati	4 ÷ 8%
Fabbricati industriali ed assimilabili	4 ÷ 8%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
M	MANODOPERA (RISORSE UMANE)			
M00.A00	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%)			
M00.A00.001	Operaio specializzato IV livello - Archeologo III liv.	€/ora	45,96	
M00.A00.002	Operaio specializzato III livello - Archeologo II liv.	€/ora	43,46	
M00.A00.003	Operaio qualificato II livello - Archeologo I liv.	€/ora	40,20	
M00.A00.004	Operaio comune - I livello	€/ora	35,99	
M00.A40	Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 1200 m slm			
M00.A40.001	Operaio specializzato IV livello	€/ora	2,73	
M00.A40.002	Operaio specializzato III livello	€/ora	2,58	
M00.A40.003	Operaio qualificato II livello	€/ora	2,40	
M00.A40.004	Operaio comune I livello	€/ora	2,16	
M00.A50	Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 2000 m slm			
M00.A50.001	Operaio specializzato IV livello	€/ora	3,70	
M00.A50.002	Operaio specializzato III livello	€/ora	3,50	
M00.A50.003	Operaio qualificato II livello	€/ora	3,25	
M00.A50.004	Operaio comune I livello	€/ora	2,91	
M00.A60	Maggiorazioni per lavori in sotterraneo, galleria e parete rocciosa			
M00.A60.001	Operaio specializzato IV livello	€/ora	2,41	
M00.A60.002	magg.ne Operaio specializzato III livello	€/ora	2,27	
M00.A60.003	Operaio qualificato II livello	€/ora	2,13	
M00.A60.004	Operaio comune I livello	€/ora	1,90	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
N	NOLI (ATTREZZATURE)			
note:	Peso Operativo			
	Per peso operativo di un mezzo di cantiere si intende il peso minimo dichiarato nella scheda tecnica del costruttore (es. escavatore cingolato Caterpillar CAT323L = 22900 kg=229 q.li).			
N00.A10	Nolo autobetoniera compreso l'autista, l'operatore, carburante, lubrificanti ed ogni onere connesso			
N00.A10.010	autobetoniera della capacità da 8 a 10 m³ resi	€/ora	107,82	29,42%
N00.A10.012	autobetoniera della capacità da 11 a 12 m³ resi	€/ora	115,66	27,43%
N00.A16	Nolo autobotte con pompa ad alta pressione, compreso l'autista, l'operatore, carburante, lubrificanti ed ogni onere connesso			
N00.A16.000	autobotte per pulizia canali e condotte	€/ora	135,13	30,00%
N00.A17	Nolo di autobotte per innaffiamento completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.			
N00.A17.005	Capacità fino a 3,500 m³	€/ora	49,36	64,26%
N00.A17.010	Capacità oltre 3,500 m³ fino a 5,000 m³	€/ora	50,78	62,47%
N00.A17.015	Capacità oltre 5,000 m³	€/ora	52,84	60,03%
N00.A25	Nolo di autocarro mezzo d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolato, anche per trasporto di macchinari, in condizioni di piena efficienza, compreso l'autista/operatore e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T.: Peso Totale a Terra			
N00.A25.035	autocarro P.T.T. fino a 3,5 t	€/ora	58,57	54,16%
N00.A25.075	autocarro P.T.T. oltre 3,5 t fino a 7,5 t	€/ora	64,39	49,26%
N00.A25.150	autocarro P.T.T. oltre 7,5 t fino a 15,0 t	€/ora	72,64	43,67%
N00.A25.180	autocarro P.T.T. oltre 15,0 t fino a 18,0 t	€/ora	79,54	39,88%
N00.A25.240	autocarro P.T.T. oltre 18,0 t fino a 24,0 t	€/ora	88,63	35,79%
N00.A25.330	autocarro P.T.T. oltre 24,0 t fino a 33,0 t	€/ora	99,77	31,79%
N00.A25.440	autocarro P.T.T. oltre 33,0 t fino a 44,0 t	€/ora	111,64	28,41%
N00.A25.560	autoarticolato (trattore+rimorchio) P.T.T. fino a 56,0 t	€/ora	131,69	24,09%
N00.A25.560T	trattore P.T.T. 56,0 t (da abbinare a voce successiva)	€/ora	104,4	30,38%
N00.A25.560C	carrellone trasporto macchinari (da abbinare a voce precedente)	€/ora	8,96	
N00.A27	ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI Nolo di attrezzatura completa di tutti gli accessori per l'esecuzione di pali trivellati con tuboforma, compreso l'operaio specializzato e il combustibile, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..			
N00.A27.005	Attrezzatura per palificazioni trivellate del ø interno da cm 30 a cm 60	€/ora	116,67	27,19%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
N00.A28	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO Nolo di attrezzatura per pali trivellati medio e grande diametro completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..			
N00.A28.005	per pali Ø mm 800	€/ora	184,4	17,20%
N00.A28.010	per pali Ø mm 1200	€/ora	192,4	16,49%
N00.A28.015	per pali Ø mm 1500	€/ora	196,4	16,15%
N00.A29	Nolo di arrotatrice, levigatrice e lucidatrice escluso manodopera per funzionamento			
N00.A29.000	Nolo di arrotatrice, levigatrice e lucidatrice di pavimenti	€/ora	5,71	
N00.A30	Nolo di autocisterna con pompa a pressione compreso autista, operatore, carburante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego			
N00.A30.000	Nolo di autocisterna per spandimento leganti	€/ora	126,33	40,00%
N00.A40	Nolo autogru semovente gommata con stabilizzatori a trave telescopica con sfilamento orizzontale e cilindri d'appoggio, con comandi indipendenti per ogni movimento, manovrabili dalla cabina o torretta; il braccio a più sezioni telescopiche sino alla lunghezza di circa 16 mt. E' compreso l'addetto/autista alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.			
N00.A40.020	portata massima fino a 20 t	€/ora	88,44	35,87%
N00.A40.030	portata massima oltre 20 t fino a 30 t	€/ora	104,55	30,34%
N00.A40.040	portata massima oltre 30 t fino a 40 t	€/ora	120,66	26,29%
N00.A40.050	portata massima oltre 40 t fino a 50 t	€/ora	136,80	23,19%
N00.A40.080	portata massima oltre 50 t fino a 80 t	€/ora	193,20	16,42%
N00.A40.100	portata massima oltre 80 t fino a 100 t	€/ora	265,80	11,93%
N00.A40.150	portata massima oltre 100 t fino a 150 t	€/ora	330,30	9,60%
N00.A40.200	portata massima oltre 150 t fino a 200 t	€/ora	410,90	7,72%
N00.A40.300	portata massima oltre 200 t fino a 300 t	€/ora	531,90	7,72%
N00.A40.400	portata massima oltre 300 t fino a 400 t	€/ora	652,80	7,72%
N00.A40.500	portata massima oltre 400 t fino a 500 t	€/ora	814,00	7,72%
N00.A45	Nolo di autoinnaffiatrice con pompa compreso autista, operatore, carburante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego			
N00.A45.000	Nolo di autoinnaffiatrice portata superiore a 60 ql	€/ora	72,24	35,00%
N00.A80.000	Nolo di autospazzatrice per SPAZZAMENTO e raccolta rifiuti STRADALI capienze da 3-5 mc, autocaricante e aspirante con spazzole laterali e centrali, impianto ad acqua per abbattimento polveri, compreso autista, operatore, carburante luci operative ed ogni onere connesso per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico, escluso lo smaltimento del materiale in discarica autorizzata.	€/ora	88	30,00%
N00.A90	Nolo autoscala - autotorre compreso autista addetto alla manovra, portata una persona sul cestello, nulla osta e permessi esclusi			
N00.A90.012	Nolo autoscala h= 12 m			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/ora	54,04	45,00%
N00.A90.018	Nolo autoscala h= 18 m			
		€/ora	69,49	40,00%
N00.A90.027	Nolo autoscala h= 27 m			
		€/ora	82,61	35,00%
N00.A90.036	Nolo autoscala h= 36 m			
		€/ora	115,83	30,00%
N00.A90.067	Nolo autoscala h= 67 m			
		€/ora	177,58	30,00%
N00.B01	Nolo battipalo montato su escavatore, compreso operatore			
N00.B01.000	Nolo battipalo potenza da 160 hp			
		€/ora	131,24	40,00%
N00.B40	Nolo di betoniera con motore diesel 6 hp, compresi i consumi ed escluso l'operatore			
N00.B40.000	Nolo di betoniera capacità totale bicchiere 250-350 litri			
		€/ora	7,99	
N00.B41	Nolo di betoniera con azionamento elettrico in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra.			
N00.B41.190	capacità impasto fino a 190 litri			
		€/ora	2,24	
N00.B41.250	capacità impasto oltre 190 litri fino a 250 litri			
		€/ora	2,29	
N00.B41.350	capacità impasto oltre 250 litri fino a 350 litri			
		€/ora	2,37	
N00.C01	Traspallet manuale			
	Nolo di traspalette idraulico per sollevamento manuale, provvisto di forche da 800-1150 mm ed in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra.			
N00.C01.020	capacità 2000 kg			
		€/ora	1,23	
N00.C02	Traspallet elettrico			
	Nolo di traspalette elettrico per sollevamento, provvisto di forche da 1150 mm, batteria da 24 V, in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, l'energia elettrica occorrente per le ricariche periodiche, le movimentazioni in cantiere, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra.			
N00.C02.015	capacità 1500 kg			
		€/ora	2,9	
N00.C03	Carrello elettrico			
	Nolo di carrello elettrico a montante singolo per sollevamento, provvisto di forche da 850 mm, batteria da 24 V, in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, l'energia elettrica occorrente per le ricariche periodiche, le movimentazioni in cantiere, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra.			
N00.C03.010	capacità 1000 kg - corsa 1900 mm			
		€/ora	3,16	
N00.C05	Sollevatore frontale elettrico (muletto)			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Nolo di sollevatore frontale elettrico (muletto) per sollevamento a quattro ruote, provvisto di forche da 850 mm, batteria da 80 V, in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, l'energia elettrica occorrente per le ricariche periodiche, le movimentazioni in cantiere, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra.			
N00.C05.045	capacità 4500 kg - corsa 4500 mm			
		€/ora	13,28	
N00.C06	Nolo di carrello pigiatore trainato gommato, escluso manodopera per il funzionamento			
N00.C06.000	da tonnellate 3 fino a tonnellate 9, a 13 ruote			
		€/ora	13,99	
N00.C07	Nolo di carro portaforme , compreso manodopera per il funzionamento			
N00.C07.000	telescopico			
		€/ora	205,05	30,00%
N00.C10	Nolo autobotte combinata (canal jet) per spurgo fogne, tombini, attraversamenti stradali ostruiti compreso segnaletica ai sensi del NCDS, operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. Esclusi oneri smaltimento valutati a parte			
N00.C10.005	trasferimento da sede a cantiere			
		€/corpo	66	40,00%
N00.C10.010	fino a 6 mc di acque luride			
		€/ora	94,13	35,00%
N00.C10.020	da 9 a 15 mc di acque luride			
		€/ora	106,43	30,00%
N00.C10.030	fino a 20 mc di acque luride			
		€/ora	118,73	30,00%
N00.C35	Nolo complesso di frantumazione e vagliatura compreso operatore			
N00.C35.000	gruppo mobile su pistoni auto-sollevanti di frantumazione compatto trasportabile in sagoma completo di tramoggia, alimentatore/sgrossatore, frantoio, gruppo elettrogeno, eventuale deferrizzatore, scale e piani di servizio frantoio a mascelle bocca. Alimentazione fino a 400 mm			
		€/ora	81,24	30,00%
N00.C40	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio silenziato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto saltuariamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo.			
N00.C40.003	produzione aria fino a 3 m³/min - pressione 7 bar			
		€/ora	13,74	
N00.C40.006	produzione aria oltre 3 m³/min fino a 6 m³/min - pressione 7 bar			
		€/ora	25,87	
N00.C40.008	produzione aria oltre 6 m³/min fino a 8 m³/min - pressione 7 bar			
		€/ora	34,27	
N00.C40.011	produzione aria oltre 8 m³/min fino a 11 m³/min - pressione 7 bar			
		€/ora	50,3	
N00.C40.014	produzione aria oltre 11 m³/min fino a 14 m³/min - pressione 7 bar			
		€/ora	63,02	
N00.C40.024	produzione aria oltre 14 m³/min fino a 24 m³/min - pressione 7 bar			
		€/ora	94	
N00.C50	Nolo stipatore a piastra vibrante o vibrocospatore manuale compresi i consumi, manutenzioni ed operatore			
N00.C50.005	piastra vibrante peso operativo fino a 150 kg			
		€/ora	47,25	80,00%
N00.C50.010	piastra vibrante reversibile del peso operativo da 151 fino a 600 kg			
		€/ora	51,65	80,00%
N00.D05	Nolo Dumper articolato compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
N00.D05.300	con portata utile da 200 a 300 ql			
		€/ora	131,21	40,00%
N00.D05.400	con portata utile da 301 a 400 ql			
		€/ora	150,34	35,00%
N00.D20	Nolo di draga meccanica dotata di benna mordente e di punta rompiroccia, compreso manodopera			
N00.D20.180	fino a 180 hp			
		€/ora	145,63	40,00%
N00.D20.200	da 180 hp fino a 200 hp			
		€/ora	252,28	35,00%
N00.D20.250	refluente e semovente da 180 hp fino a 200 hp			
		€/ora	252,28	30,00%
N00.E20	NOLO ELICOTTERO – FASE DI OPERATIVITÀ Nolo elicottero per il trasporto di materiale al gancio, compresi pilota, specialista e coadiutore (personale inquadrato esclusivamente nell'organico della Ditta esercente l'attività di lavoro aereo), le autorizzazioni al volo, l'attrezzatura necessaria, il carburante ed ogni altro onere annesso per il perfetto funzionamento del mezzo, per il tempo di effettivo impiego operativo.			
N00.E20.005	tipo Lama o B2 - portata circa 750 kg			
		€/min	26,89	20,00%
N00.E20.010	tipo Ecureuil AS350 B3 - portata circa 900 kg			
		€/min	32,58	15,00%
N00.E20.015	tipo AB412 - portata circa 1200 kg			
		€/min	75,59	15,00%
N00.E21	NOLO ELICOTTERO – FASE DI AVVICINAMENTO AL CANTIERE Nolo elicottero per il trasporto di materiale al gancio, compresi pilota, specialista e coadiutore (personale inquadrato esclusivamente nell'organico della Ditta esercente l'attività di lavoro aereo), le autorizzazioni al volo, l'attrezzatura necessaria, il carburante ed ogni altro onere annesso per il perfetto funzionamento del mezzo, per il tempo di avvicinamento al cantiere che sarà computato in ragione di 1 minuto di volo ogni tre chilometri di rotta percorsa (arrotondamento al minuto intero), misurata a partire dall'aeroporto regionale Corrado Gex di Saint-Christophe fino alla piazzola del cantiere, salvo minor distanza determinata dalla provenienza da base, o altro cantiere, più prossimi.			
N00.E21.005	elicottero tipo Lama o B2 - portata circa 750 kg - prezzo per l'avvicinamento			
		€/min	20,85	20,00%
N00.E21.010	tipo Ecureuil AS350 B3 - portata circa 900 kg - prezzo per l'avvicinamento			
		€/min	25	15,00%
N00.E21.015	tipo AB412 - portata circa 1200 kg - prezzo per l'avvicinamento			
		€/min	42,73	15,00%
N00.E22	NOLO ELICOTTERO - FASE DI AVVICINAMENTO PER LAVORI IN SOMMA URGENZA Nolo elicottero per il trasporto di materiale al gancio, compresi pilota, specialista e coadiutore (personale inquadrato esclusivamente nell'organico della Ditta esercente l'attività di lavoro aereo), le autorizzazioni al volo, l'attrezzatura necessaria, il carburante ed ogni altro onere annesso per il perfetto funzionamento del mezzo, per il tempo di avvicinamento al cantiere che sarà computato a corpo a seconda della fascia di territorio regionale (A, B, C) all'interno della quale ricade il cantiere ed indipendentemente dalla base di partenza effettiva dell'elicottero. Il prezzo è comprensivo degli oneri di rientro dell'elicottero alla base al termine del lavoro. Nel caso di lavori effettuati in sequenza su diversi cantieri in regime di somma urgenza, l'avvicinamento sarà computato solo rispetto al primo cantiere, mentre gli spostamenti successivi saranno calcolati sulla base del tempo effettivo di volo applicando la voce N00.E21			
N00.E22.011	tipo Ecureuil AS350 B3 - portata circa 900 kg - prezzo per l'avvicinamento a cantieri in fascia A: entro i 5 km dalla base di stazionamento più vicina al cantiere			
		€/corpo	150	15,00%
N00.E22.012	tipo Ecureuil AS350 B3 - portata circa 900 kg - prezzo per l'avvicinamento a cantieri in fascia B: tra i 5 e i 13 km dalla base di stazionamento più vicina al cantiere			
		€/corpo	250	15,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
N00.E22.013	tipo Ecureuil AS350 B3 - portata circa 900 kg - prezzo per l'avvicinamento a cantieri in fascia C: oltre i 13km dalla base di stazionamento più vicina al cantiere			
		€/corpo	350	15,00%
N00.E30	Nolo elettropompa o motopompa per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e delle tubazioni, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto			
N00.E30.005	della potenza fino a 5 kw	€/ora	3,68	
N00.E30.010	della potenza da 6 a 10 kw	€/ora	6,28	
N00.E30.015	della potenza da 11 a 15 kw	€/ora	8,86	
N00.E30.020	della potenza da 16 a 20 kw	€/ora	11,47	
N00.E30.025	della potenza da 21 a 25 kw	€/ora	14,03	
N00.E40	Nolo di Tirfor (a freddo)			
N00.E40.005	tirfor da 1200 kg escluso operatore	€/ora	8,73	
N00.E52	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.			
N00.E52.015	potenza fino a 15 kW			
	peso operativo fino a 20 qli - tipo CAT 302	€/ora	50,12	63,29%
N00.E52.020	potenza oltre 15 kW fino a 20 kW			
	peso operativo da 21 a 35 qli - tipo CAT 303	€/ora	54,66	58,03%
N00.E52.030	potenza oltre 20 kW fino a 30 kW			
	peso operativo da 36 a 45 qli - tipo CAT 304	€/ora	60,11	52,77%
N00.E52.060	potenza oltre 30 kW fino a 42 kW			
	peso operativo da 46 a 75 qli - tipo CAT 306	€/ora	75,00	60,00%
N00.E52.095	potenza oltre 42 kW fino a 52 kW			
	peso operativo da 76 a 100 qli - tipo CAT 310	€/ora	78,43	60,00%
N00.E53	Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.			
N00.E53.060	escavatore cingolato potenza fino a 60 kW			
	peso operativo da 100 a 150 qli - tipo CAT 315	€/ora	79,85	39,72%
N00.E53.080	escavatore cingolato potenza oltre 60 kW fino a 80 kW			
	peso operativo da 151 a 230 qli - tipo CAT 320	€/ora	96,36	32,92%
N00.E53.110	escavatore cingolato potenza oltre 80 kW fino a 110 kW			
		€/ora	106,5	29,78%
N00.E53.155	potenza oltre 110 kW fino a 155 kW			
	peso operativo da 231 a 280 qli - tipo CAT 325	€/ora	123,82	25,62%
N00.E53.180	potenza oltre 155 kW fino a 180 kW			
	peso operativo da 281 a 315 qli - tipo CAT 330	€/ora	145,97	21,73%
N00.E53.220	potenza oltre 180 kW fino a 220 kW			
	peso operativo da 316 a 375 qli - tipo CAT 340	€/ora	171,9	18,45%
N00.E53.260	potenza oltre 220 kW fino a 260 kW			
	peso operativo da 376 a 500 qli - tipo CAT 352	€/ora	190,4	16,66%
N00.E53.300	potenza oltre 260 kW			
		€/ora	225,2	14,06%
N00.E54	Nolo di escavatore meccanico gommato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
N00.E54.060	potenza fino a 60 kW	€/ora	81,28	39,03%
N00.E54.080	potenza oltre 60 kW fino a 80 kW	€/ora	96,75	32,79%
N00.E54.110	potenza oltre 80 kW fino a 110 kW	€/ora	115,9	27,37%
N00.E54.155	potenza oltre 110 kW fino a 155 kW	€/ora	136,79	23,12%
N00.E54.180	potenza oltre 155 kW fino a 180 kW	€/ora	149,11	21,27%
N00.E54.220	potenza oltre 180 kW fino a 220 kW	€/ora	175,3	18,09%
N00.E54.260	potenza oltre 220 kW fino a 260 kW	€/ora	198,4	15,99%
N00.E54.300	potenza oltre 260 kW	€/ora	222,7	14,24%
N00.E80	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.			
N00.E80.050	escavatore tipo ragno potenza fino a 50 kW peso operativo da 21 a 40 qli - tipo euromach r45	€/ora	64,4	49,25%
N00.E80.070	escavatore tipo ragno potenza oltre 50 kW fino a 70 kW peso operativo da 41 a 55 qli - tipo euromach r45big foot	€/ora	79,35	39,97%
N00.E80.080	escavatore tipo ragno potenza oltre 70 kW peso operativo da 56 a 80 qli - tipo euromach r555 big foot	€/ora	87,75	36,15%
N00.F10	Nolo falciatrice, escluso operatore			
N00.F10.000	con larghezza di taglio non inferiore a 120 cm	€/ora	29,8	
N00.F50	Nolo finitrice, escluso operatore			
N00.F50.000	larghezza di 4,50 m	€/ora	118,21	
N00.F70	Nolo di frantumassassi			
N00.F70.000	Nolo di frantumassassi con operatore	€/ora	116,3	30,00%
N00.F80	Nolo fresa per calcestruzzo , escluso operatore			
N00.F80.000	da 20 hp	€/ora	69,49	
N00.F90	Nolo fresatrice e scarificatrice a freddo, compreso manovratore, carburante e quanto occorra per il buon funzionamento, compreso il trasporto			
N00.F90.000	larghezza fresa 0,60 m	€/ora	108,1	30,00%
N00.G20	Nolo di gru elevatrice con rotazione in alto componibile in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo.			
N00.G20.000	con altezza fino a 30 m, sbraccio fino a 30 m	€/ora	50,51	
N00.G20.010	con altezza oltre 30 e fino a 40 m, sbraccio oltre 30 e fino a 55 m	€/ora	63,38	
N00.G60	Nolo gruppo elettrogeno del tipo silenziato avente uscita trifase e/o monofase compresi l'eventuale carrello gommato, i consumi, manutenzioni ed escluso operatore			
N00.G60.005	G.E. trifase/monofase fino a 5/3 Kva	€/ora	6,09	
N00.G60.010	G.E. trifase/monofase da 5,1/3,1 Kva a 10/6 Kva	€/ora	6,73	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
N00.G60.015	G.E. trifase/monofase da 10,1/6,1 Kva a 15/10 Kva			
		€/ora	12,09	
N00.G60.030	G.E. trifase/monofase da 15,1/6,1 Kva a 30/10 Kva			
		€/ora	15,93	
N00.I10	Nolo idroseminatrice compresi i consumi, manutenzioni ed escluso operatore			
N00.I10.000	Idroseminatrice con botte da 1000 lt			
		€/ora	50	
N00.I20	Nolo di impianto di frantumazione, lavaggio e selezione, compresa la manodopera per il trattamento			
N00.I20.001	di materiale alluvionale o di cava per la produzione di inerte per la formazione di massicciate stradali comunque eseguite e binder per conglomerato bituminoso			
		€/ora	489,61	20,00%
N00.I20.005	di graniglia poliedrica di prima categoria per la formazione di conglomerato bituminoso per tappeto di usura			
		€/ora	516,83	20,00%
N00.I30	Nolo di impastatrice escluso la manodopera per il funzionamento, perché sarà compresa nel costo delle confezioni degli impasti, escluso la manodopera per il funzionamento perché sarà compreso nel costo delle confezioni degli impasti			
N00.I30.000	Impastatrice per malta			
		€/ora	3,81	
N00.I40	Nolo di impianto di betonaggio costituito da dosatore, tramoggia di deposito, bilancia e ruspetta per sollevamento di inerti compreso manodopera per il funzionamento			
N00.I40.000	betoniera da litri 500, 3 silos da 29 mc			
		€/ora	133,26	35,00%
N00.L40	Nolo livellatrice meccanica tipo motor grader del peso operativo da 120 a 140 qli			
N00.L40.000	Nolo livellatrice meccanica tipo motor grader, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante			
		€/ora	138,37	35,00%
N00.M05	Nolo di macchina combinata escluso manodopera per il funzionamento			
N00.M05.000	Combinata da falegname			
		€/ora	2,22	
N00.M10	Sovraprezzo per il nolo aggiuntivo di martello demolitore idraulico silenziato in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo (escluso operatore).			
N00.M10.080	peso fino a 80 kg			
		€/ora	8,71	
N00.M10.110	peso oltre 80 kg fino a 110 kg			
		€/ora	10,15	
N00.M10.200	peso oltre 110 kg fino a 200 kg			
		€/ora	11,28	
N00.M10.280	peso oltre 200 kg fino a 280 kg			
		€/ora	12,9	
N00.M10.900	peso oltre 280 kg fino a 900 kg			
		€/ora	19,76	
N00.M10.1400	peso oltre 900 kg fino a 1400 kg			
		€/ora	25,87	
N00.M10.2000	peso oltre 1400 kg fino a 2000 kg			
		€/ora	29,55	
N00.M10.2100	peso oltre 2000 kg			
		€/ora	31,71	
N00.M15	Nolo di martello demolitore ad aria compressa, compreso manodopera per il funzionamento			
N00.M15.024	martello demolitore da 24 kg			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/ora	51,92	80,00%
N00.M15.026	martello demolitore da 26 kg			
		€/ora	51,35	80,00%
N00.M15.037	martello demolitore da 37 kg			
		€/ora	51,85	80,00%
N00.M20	Nolo di martello demolitore elettrico manuale in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra.			
N00.M20.006	peso fino a 6 kg	€/ora	3,05	
N00.M20.010	peso oltre 6 kg	€/ora	3,86	
N00.M25	Nolo di carotatrice			
N00.M25.000	Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la perforazione di murature ed orizzontamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, il consumo delle corone in carburo di tungsteno, la forza motrice, gli operatori ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego.			
		€/ora	71,46	52,57%
N00.M30	Nolo pompa miscelatrice con iniettore			
N00.M30.000	Nolo pompa miscelatrice con iniettore compresa pompa dell'acqua e di tutti gli accessori ed escluso il generatore e l'operatore			
		€/ora	5,14	
N00.M40	Nolo di perforatrice pneumatica con martello fondo foro			
N00.M40.000	Nolo perforatrice pneumatica con martello a fondo foro compresa di tutti gli accessori, delle manutenzioni ed escluso il nolo del compressore, il piazzamento della macchina e l'operatore			
		€/ora	8,96	
N00.M50	Nolo motofalciatrice o motocoltivatore compreso di attrezzi (fresa, barra falciante, aratro rotativo, trincia, spazzaneve, ecc.), i consumi, manutenzioni ed escluso operatore			
N00.M50.005	Nolo motofalciatrice o motocoltivatore fino a 9 Hp	€/ora	6,67	
N00.M50.010	Nolo motofalciatrice o motocoltivatore superiore a 9 Hp	€/ora	9,09	
N00.M51	NOLO CIPPATRICE - comprese manutenzioni, il tutto per renderla perfettamente funzionante, escluso operatore.			
N00.M51.010	Nolo cippatrice per utilizzo con trattore, sono comprese le manutenzioni, il tutto per renderla perfettamente funzionante. Sono esclusi il costo dell'operatore, il nolo del trattore e del carburante. Diametro materiale fino a 30 cm			
		€/ora	52,99	
N00.M51.012	Nolo di cippatrice portata (per Nolo con trattore, escluso il costo di quest'ultimo) - a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata manualmente o con caricatore (non presente sulla macchina). Esclusi i costi di trattore, caricatore e manodopera. Diametro materiale fino a 10 cm			
		€/ora	15,47	
N00.M51.015	Nolo di cippatrice portata (per Nolo con trattore, escluso il costo di quest'ultimo) a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata manualmente o con caricatore (non presente sulla macchina). Esclusi i costi di trattore, caricatore e manodopera. Diametro materiale fino a 20 cm			
		€/ora	31,28	
N00.M51.020	Nolo cippatrice con motore autonomo, compreso carburante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, costo operatore escluso, materiale con diametro fino a 18 cm			
		€/ora	34,96	
N00.M51.030	Nolo cippatrice con motore autonomo, compreso carburante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, costo operatore escluso, materiale con diametro dai 18 ai 25 cm			
		€/ora	83,85	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
N00.M51.033	Nolo di cippatrice con motore autonomo a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata con caricatore, potenza media > 130 kW, diam materiale > 30 cm, produttività nominale giornaliera > 50 t. Esclusi i costi di caricatore e manodopera.			
		€/ora	122,52	
N00.M52	Nolo motodecespugliatore			
N00.M52.000	Nolo motodecespugliatore con disco rotante o filo di nylon compresi consumi, manutenzioni ed escluso operatore			
		€/ora	4,75	
N00.M52.010	Nolo di decespugliatore professionale leggero: con cinghia a tracolla, cilindrata 30-35 cc, potenza 1,5 kW, testina a filo o lame, impugnatura semplice o doppia			
		€/ora	2,85	
N00.M53	Nolo di motolivellatore compreso manodopera per il funzionamento			
N00.M53.000	da 115 hp con lama di 4,27 m			
		€/ora	73,69	30,00%
N00.M55	Nolo motofalciatrice			
N00.M55.000	compresi i consumi ed escluso l'operatore			
		€/ora	10,33	
N00.M56	Nolo di motopompa escluso manodopera per il funzionamento			
N00.M56.004	auto discante da 4 hp – 2500 giri/min			
		€/ora	21,47	
N00.M56.010	della potenza utile di 10 hp escluso di apparecchiature ed accessori per il perfetto funzionamento			
		€/ora	6,77	
N00.M60	Nolo motosega			
N00.M60.000	Nolo motosega compresi consumi, manutenzioni ed escluso operatore			
		€/ora	8,77	
N00.M70	Nolo mototroncatrice/flessibile tranciacavi			
N00.M70.000	Nolo mototroncatrice/flessibile tranciacavi con motore a scoppio compresi consumi, manutenzioni ed escluso operatore			
		€/ora	9,69	
N00.M60.010	Nolo motosega - compresi consumi e escluso operatore - leggera: cilindrata 35 cc, potenza 1,7 kW, barra 35-40 cm			
		€/ora	3,77	
N00.M60.020	Nolo motosega - compresi consumi e escluso operatore - media: cilindrata 50 cc, potenza 2,9 kW, barra 45 cm			
		€/ora	6,36	
N00.M80	Nolo mototrapano con motore a scoppio			
N00.M80.000	Nolo mototrapano con motore a scoppio compresi accessori, consumi, manutenzioni ed escluso operatore			
		€/ora	7,81	
N00.N10	Nolo di nastro trasportatore compreso la manodopera per il funzionamento			
N00.N10.012	12 m x 0,50 m con motore a scoppio da 5 hp			
		€/ora	39,25	15,00%
N00.N10.015	ad aria compressa da 10 hp e di lunghezza 15 m			
		€/ora	48,67	15,00%
N00.P15	Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.			
N00.P15.050	potenza fino a 50 kW			
	peso operativo da 37 a 50 qli - tipo CAT 289 D3			
		€/ora	67,51	46,99%
N00.P15.090	pala gommata potenza oltre 50 kW fino a 90 kW			
	peso operativo da 61 a 80 qli - tipo CAT 910			
		€/ora	73,43	43,20%
N00.P15.120	pala gommata potenza oltre 90 kW fino a 120 kW			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	peso operativo da 86 a 100 qli - tipo CAT 920	€/ora	81,43	38,95%
N00.P15.130	pala gommata potenza oltre 120 kW fino a 150 kW			
	peso operativo da 101 a 150 qli - tipo CAT 930 M	€/ora	97,68	32,47%
N00.P15.260	potenza oltre 150 kW fino a 200 kW			
	peso operativo da 151 a 200 qli - tipo CAT 950 M	€/ora	121,44	30,00%
N00.P15.320	potenza oltre 200 kW fino a 300 kW			
	peso operativo da 201 a 300 qli - tipo CAT 980	€/ora	134,26	28,00%
N00.P16	Nolo di pala caricatrice meccanica cingolata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.			
N00.P16.050	potenza fino a 50 kW	€/ora	74,57	42,54%
N00.P16.090	potenza oltre 50 kW fino a 90 kW	€/ora	80,75	39,28%
N00.P16.120	potenza oltre 90 kW fino a 120 kW	€/ora	88,5	35,84%
N00.P16.150	potenza oltre 120 kW fino a 150 kW	€/ora	111,67	28,41%
N00.P16.180	potenza oltre 150 kW fino a 180 kW	€/ora	124,05	25,57%
N00.P17	Nolo di apripista bulldozer meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.			
N00.P17.050	potenza fino a 50 kW	€/ora	58,19	54,51%
N00.P17.090	potenza oltre 50 kW fino a 90 kW	€/ora	67,93	46,70%
N00.P17.120	potenza oltre 90 kW fino a 120 kW	€/ora	76,08	41,69%
N00.P17.150	potenza oltre 120 kW fino a 150 kW	€/ora	88,79	35,72%
N00.P17.180	potenza oltre 150 kW fino a 180 kW	€/ora	111,56	28,43%
N00.P17.200	potenza oltre 180 kW fino a 200 kW	€/ora	146,1	21,71%
N00.P17.210	potenza oltre 200 kW	€/ora	181,7	17,46%
N00.P18	Nolo sollevatore telescopico, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro (benna, gancio, navicella per lavoro in quota), compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante.			
N00.P18.010	sollevatore telescopico con capacità di sollevamento sino a 9 metri, portata massima di 3000 kg	€/ora	82,65	50,00%
N00.P18.020	sollevatore telescopico con capacità di sollevamento sino a 16 metri, portata massima di 4000 kg	€/ora	92,55	45,00%
N00.P35	Nolo pianale			
N00.P35.000	piana le escluso autista	€/ora	43,19	
N00.P40	Nolo piattaforma aerea semovente per sollevamento persone: a pantografo o telescopica e/o articolata, munita di qualsiasi equipaggiamento, l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego			
N00.P40.015	piattaforma aerea a pantografo h= 10-15 m	€/ora	61,79	50,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
N00.P40.025	piattaforma telescopica e/o articolata h= 12-25 m			
		€/ora	51,68	45,00%
N00.P41	Nolo piattaforma aerea per il sollevamento persone: articolata o telescopica, munita di qualsiasi equipaggiamento, l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego			
N00.P41.030	piattaforma articolata h= 25-30 m			
		€/ora	81,23	36,00%
N00.P41.060	piattaforma telescopica h= 35-60 m			
		€/ora	177,27	20,00%
N00.P42	Nolo piattaforma aerea autocarrata per il sollevamento di cose e persone, compresi carburante, lubrificante, l'autista-operatore ecc.			
N00.P42.010	con portata inferiore a 250 kg, altezza di lavoro fino 23 mt. e sbraccio laterale fino a 12 mt., compresi carburante, lubrificante, l'autista-operatore ecc.			
		€/ora	84,56	35,00%
N00.P42.020	con portata inferiore a 250 kg, altezza di lavoro fino 27 mt. e sbraccio laterale fino a 19 mt., compresi carburante, lubrificante, l'autista-operatore ecc.			
		€/ora	91,33	32,00%
N00.P42.030	con portata inferiore a 400 kg, altezza di lavoro fino 33 mt. e sbraccio laterale fino a 26 mt., compresi carburante, lubrificante, l'autista-operatore ecc.			
		€/ora	98,66	30,00%
N00.P42.040	con portata inferiore a 450 kg, altezza di lavoro fino 51 mt. e sbraccio laterale fino a 34 mt., compresi carburante, lubrificante, l'autista-operatore ecc.			
		€/ora	155,03	20,00%
N00.P45	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione di almeno 100°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro minima m 17, sbraccio minimo m 7,00 e portata della navicella di 200 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore.			
N00.P45.005	Piattaforma aerea 17 m - prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore			
		€/ora	51,09	20,94%
N00.P45.010	Piattaforma aerea 17 m - prezzo al giorno			
		€/g	360,70	20,94%
N00.P46	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio pantografico con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione minimo di 300°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro di almeno m 20, sbraccio di almeno m 7,50 e portata della navicella di 500 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore.			
N00.P46.005	Piattaforma aerea 20 m - prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore			
		€/ora	56,36	20,94%
N00.P46.010	Piattaforma aerea 20 m - prezzo al giorno			
		€/g	405,90	20,94%
N00.P47	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 30 Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui con navicella di dimensioni variabili, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro di almeno m 30, sbraccio di almeno m 20 con possibilità di impiego anche in negativo sotto il piano stradale e portata della navicella di 250 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore.			
N00.P47.005	Piattaforma aerea 30 m - prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore			
		€/ora	75,15	20,94%
N00.P47.010	Piattaforma aerea 30 m - prezzo al giorno			
		€/g	541,10	20,94%
N00.P60	Nolo pompa per calcestruzzo autocarrata con braccio di distribuzione, munita di qualsiasi equipaggiamento, compreso l'autista/operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante e lubrificanti			
N00.P60.024	braccio 24 m (altezza verticale)			
		€/ora	145,64	30,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
N00.P60.032	braccio 32 m (altezza verticale)	€/ora	164,4	30,00%
N00.P60.036	braccio 36 m (altezza verticale)	€/ora	170,23	30,00%
N00.P70	Nolo di pompa a pistone per calcestruzzo, compreso la manodopera per il funzionamento			
N00.P70.000	con produzione oraria di 10 mc, potenza 30 hp	€/ora	50,93	58,90%
N00.R05	Nolo di riscaldatrice spruzzatrice di leganti bituminosi compreso la manodopera per il funzionamento			
N00.R05.000	semovente con motore da 30 hp, completa di rampa da 3,50 m	€/ora	64,54	46,48%
N00.R10	Nolo di rullo compattatore vibrante, munito di qualsiasi equipaggiamento, compreso il trasporto in cantiere e il ritorno al deposito del noleggiatore, l'operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante			
N00.R10.005	rullo compattatore del peso da 1 a 5 tonnellate	€/ora	65,63	40,00%
N00.R10.008	rullo compattatore del peso da 6 a 8 tonnellate	€/ora	71,79	35,00%
N00.R10.018	rullo compattatore del peso da 9 a 18 tonnellate	€/ora	77,44	30,00%
N00.R20	Nolo di rullo compressore, a gasolio, compreso manodopera per il funzionamento			
N00.R20.012	da tonnellate 8 fino a tonnellate 14	€/ora	51,28	30,00%
N00.R20.018	da tonnellate 14 fino a tonnellate 18	€/ora	57,41	30,00%
N00.R30	Nolo di rullo vibrante meccanico semovente in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore e comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.			
N00.R30.010	peso fino a 10 t - motore da 50kW	€/ora	65,81	48,20%
N00.S10	Nolo sabbiatrice comprensivo di manovratore e materiali di consumo			
N00.S10.000	per uso su metalli e su calcestruzzo	€/ora	88,62	30,00%
N00.S20	Nolo saldatrice con motore diesel, compresi consumi oppure saldatrice elettrica ad arco, compresi elettrodi, ed escluso operatore			
N00.S20.000	combinata con generatore e carica batterie	€/ora	13,65	
N00.S30	Nolo di saldatrice elettrica con operatore patentato			
N00.S30.000	compreso la manodopera per il funzionamento e compresi i consumi di energia e di elettrodi	€/ora	47,03	80,00%
N42.R60.000	Saldatura per polifusione			
N42.R60.000.032	diametro 32-40-50 mm	€/cad	7,34	
N42.R60.000.063	diametro 63 mm	€/cad	8,85	
N42.R60.000.075	diametro 75 mm	€/cad	9,33	
N42.R60.000.090	diametro 90 mm	€/cad	10,28	
N42.R60.000.110	diametro 110 mm	€/cad	12,02	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
N42.R60.000.125	diametro 125-140-160 mm			
		€/cad	17,35	
N42.R60.000.180	diametro 180-200-225-250 mm			
		€/cad	25,48	
N42.R60.000.280	diametro 280-315-355-400 mm			
		€/cad	38,7	
N00.S40	Spruzzatrice di malte comuni a base di cemento			
N00.S40.001	escluso manodopera			
		€/ora	4,51	
N00.S40.005	compresa manodopera per il suo funzionamento			
		€/ora	39,06	80,00%
N00.S60	Nolo soffiatore spalleggiato con motore a scoppio compresi consumi, manutenzioni ed escluso operatore			
N00.S60.000	Nolo soffiatore spalleggiato con motore a scoppio compresi consumi, manutenzioni ed escluso operatore			
		€/ora	4,14	
N00.T10	Nolo taglia-asfalto			
N00.T10.000	escluso operatore			
		€/ora	45,79	
N00.T20	Nolo tassellatore elettrico compreso consumo di forza motrice, accessori, manutenzione, escluso l'operatore addetto			
N00.T20.000	Nolo tassellatore elettrico compreso consumo di forza motrice, accessori, manutenzione, escluso l'operatore addetto			
			2,76	
N00.T30	Nolo di terna meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, completa di benna, cucchiaio e lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.			
N00.T30.040	potenza fino a 40 kW			
		€/ora	52,38	60,56%
N00.T30.075	potenza oltre 40 kW fino a 75 kW			
		€/ora	58,99	53,77%
N00.T30.080	potenza oltre 75 kW			
		€/ora	61,01	51,99%
N00.T40	TRACCIALINEE Nolo di traccialinee con motore a scoppio o elettrico accoppiato in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica o il carburante, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra.			
N00.T40.005	con motore a scoppio			
		€/ora	5,69	
N00.T40.010	con motore elettrico			
		€/ora	4,11	
N00.T50	Nolo tosaerba con o senza raccogliore compresi consumi, manutenzioni ed escluso operatore			
N00.T50.060	Nolo tosaerba con larghezza di taglio fino a 60 cm			
		€/ora	3,25	
N00.T50.100	Nolo tosaerba con larghezza di taglio da 61 a 100 cm			
		€/ora	8,38	
N00.T50.120	Nolo tosaerba con larghezza di taglio da 101 a 120 cm			
		€/ora	13,48	
N00.T60	Nolo tosasiepi doppia lama con motore a scoppio compresi consumi, manutenzioni ed escluso operatore			
N00.T60.000	Nolo tosasiepi doppia lama con motore a scoppio compresi consumi, manutenzioni ed escluso operatore			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/ora	2,28	
N00.T70	Nolo trattore gommato 4 ruote motrici attrezzata con aratro, ripuntatore, tiller, andatore, raccogliassai, interassai, fresatrice, vangatrice, seminatrice, trincia, falciatrice a barra o dischi, rimorchio, spandiletame, compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed operatore			
N00.T70.050	Nolo trattore fino a 37,5 kW	€/ora	58,96	53,80%
N00.T70.080	Nolo trattore oltre 37 kW e fino a 50 kW	€/ora	69,07	45,92%
N00.T70.100	Nolo trattore potenza oltre 50 kW fino a 75 kW	€/ora	85,40	37,14%
N00.T70.150	Nolo trattore potenza oltre 75 kW fino a 110 kW	€/ora	95,76	33,12%
N00.T70.200	Nolo trattore potenza oltre 110 kW fino a 140 kW	€/ora	108,88	29,13%
N00.T70.260	Nolo trattore potenza oltre 140 kW fino a 200 kW	€/ora	124,75	25,43%
N00.T71	Maggiorazione al nolo di trattore			
N00.T71.010	Maggiorazione al nolo di trattore della potenza da 101 a 150 hp per utilizzo di frantumassai della larghezza da 1,50 a 2,20 m	€/ora	33,79	
N00.T71.020	Maggiorazione al nolo di trattore della potenza da 201 a 260 hp per utilizzo di frantumassai della larghezza da 2,21 a 2,50 m	€/ora	62,87	
N00.T80	Nolo trattrice gommata munita di trituratrice compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore			
N00.T80.040	potenza da 40 a 70 hp	€/ora	58,66	30,00%
N00.T80.071	potenza da 71 a 100 hp	€/ora	64,85	30,00%
N00.T80.101	potenza da 101 a 140 hp	€/ora	73,26	30,00%
N00.T90	Nolo di trattore gommato per traino di carrello pigiatore gommato e rullo a pié di pecora, compreso manodopera per il funzionamento			
N00.T90.000	con motore da 80 hp	€/ora	67,98	30,00%
N00.T95	Nolo macchina operatrice per decespugliare			
N00.T95.010	Nolo di macchina operatrice per decespugliare scarpate e/o argini dotata di braccio meccanico tagliaerba laterale a barre o a martelli in grado di raggiungere altezza di mt 5,00 dalla sede stradale, compreso autista qualificato, carburante, lubrificante, manutenzione dei coltelli/martelli, assicurazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	€/ora	93,50	30,00%
N00.V10	Nolo vaglio per selezione inerti			
N00.V10.000	escluso operatore	€/ora	3,08	
N00.V20	Nolo di ventilatore da galleria ad inversione di marcia escluso manodopera per il funzionamento			
N00.V20.000	con flangia di diametro 600 mm completo di motore da 50 hp	€/ora	25,26	
N00.V30	Nolo di vibratore o vibratrice ad aria compressa compreso manodopera per il funzionamento			
N00.V30.000	di diametro 75 mm	€/ora	37,88	80,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
N00.V40	Nolo di vibrofinitrice con motore per conglomerati bituminosi, completa di due rulli statici a rapida inversione, di cui uno tandem da tonnellate 6 ed il secondo a tre ruote da tonnellate 14, compresa la manodopera per il funzionamento			
N00.V40.050	da 50 hp con larghezza lavoro di mt. 2,00	€/ora	100,38	35,00%
N00.V40.100	da 100 hp con larghezza lavoro di mt. 6,00	€/ora	115,83	35,00%
N00.V50	VIBRATORE CON CONVERTITORE Nolo di vibratore meccanico ad ago completo di convertitore elettrico in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, l'energia elettrica, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra.			
N00.V50.005	vibratore elettrico per calcestruzzo con ago di diametro fino a 50 mm	€/ora	2,53	
N00.V50.010	vibratore elettrico per calcestruzzo con ago di diametro oltre 50 mm	€/ora	2,73	
N00.V60	Nolo di montacarichi elettrico compreso consumo di forza motrice, accessori, manutenzione, escluso l'operatore addetto			
N00.V60.000	per sollevamento materiali e calcestruzzo	€/giorno	4,26	
N00.V70	Nolo di trattore forestale munito di scudo e verricello compreso operatore ed ogni altro onere			
N00.V70.000	con potenza minima di 50 cv	€/ora	57,64	60,00%
N00.V70.075	Nolo di trattore agricolo attrezzato forestale (scudo, verricello) a 4 ruote motrici, per lavoro in foresta, potenza bassa < 55 kW (75 HP). Escluso operatore.	€/ora	35,43	
N00.V70.150	Nolo di trattore agricolo attrezzato forestale (scudo, verricello) a 4 ruote motrici, per lavoro in foresta, potenza elevata >110 kW (150 HP). Escluso operatore.	€/ora	89,2	
N00.V71	Nolo di trattore cingolata			
N00.V71.000	Nolo di trattore cingolata potenza 60-70 kW, per lavorazione di terreni in pendenza, scassi profondi, viabilità forestale ed esbosco. Escluso operatore.	€/ora	48,53	
N00.V72	Nolo di rimorchio forestale			
N00.V72.005	Nolo di rimorchio forestale leggero: con ruote motrici a 1 asse, portata 5-6 t, senza caricatore - Escluso operatore.	€/ora	35,43	
N00.V72.010	Nolo di rimorchio forestale medio: con ruote motrici a 2 assi, portata 10 t, senza caricatore - Escluso operatore.	€/ora	56,19	
N00.V72.015	Nolo di rimorchio forestale grande: con ruote motrici a 2 assi, portata 14-15 t, senza caricatore - Escluso operatore.	€/ora	89,2	
N00.V73	Nolo di caricatore idraulico			
N00.V73.010	Nolo di caricatore idraulico di medie dimensioni: momento di sollevamento 45-60 kNm, lunghezza braccio 7-8 m, stabilizzatori ripieghevoli - Escluso operatore.	€/ora	17,12	
N00.V73.015	Nolo di caricatore per tronchi - Pinze per tronchi: carico medio 2000 kg, max apertura 1,3 m - Escluso operatore.	€/ora	1,91	
N00.V74	Nolo di verricello forestale			
N00.V74.105	Nolo di verricello forestale - per legname di piccole e medie dimensioni, trasmissione meccanica, forza di trazione 45 kN, diam fune 8-9 mm, comando meccanico - Escluso operatore.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/ora	4,95	
N00.V74.110	Nolo di verricello forestale - per legname di grandi dimensioni, trasmissione meccanica, forza di trazione 80 kN, diam fune 10-11 mm, comando meccanico o elettrico - Escluso operatore.			
		€/ora	9,98	
N00.V74.115	Nolo di verricello forestale - per legname di medie-grandi dimensioni, trasmissione meccanica o idraulica, forza di trazione 80-90 kN, diam fune 12-14 mm, radiocomando - Escluso operatore.			
		€/ora	19,05	
N00.V74.200	Nolo di verricello forestale portatile - per esbosco legname di piccole e medie dimensioni, da applicare a corpo motosega - Escluso operatore.			
		€/ora	4,79	
N00.V74.300	Nolo di miniverricello con motosega - motosega professionale pesante, cilindrata > 75 cc, con miniverricello applicato per esbosco legname di piccole dimensioni - Escluso operatore.			
		€/ora	17,31	
N00.V74.400	Nolo di argano forestale - a slitta, forza di trazione fino a 20 kN - Escluso operatore.			
		€/ora	7,26	
N00.V75.000	Noleggio di motocarriola cingolata con pedana, ribaltabile idraulico, Benzina 6,5 HP idrostatica con portata 5 quintali, larghezza 70 cm. Tale prezzo compensa il noleggio della motocarriola per le ore di effettivo di utilizzo, il consumo di carburante e lubrificante e non comprende il costo dell'operaio addetto alla manovra e guida del mezzo			
		€/ora	14,50	
N00.V80	Nolo di cassone di cantiere			
N00.V80.000	Noleggio del cassone di cantiere per il carico della terra derivante dallo scavo. Il prezzo del noleggio è da intendersi per ogni mese o frazione di mese di utilizzo del cassone			
		€/mese	150,00	
N00.V95	Nolo pompa irroratrice a zaino - atomizzatore - con motore a scoppio compresi consumi, manutenzioni ed escluso operatore			
N00.V95.000	Nolo pompa irroratrice a zaino - atomizzatore - con motore a scoppio compresi consumi, manutenzioni ed escluso operatore			
		€/ora	2,97	
N00.W01	Nolo di wagon drill compreso manodopera per il funzionamento			
N00.W01.000	a tre bracci idropneumatici funzionanti ad aria compressa			
		€/ora	92,7	35,00%
N04	NOLI - SCAVI E RINTERRI			
N04.P10	CASSERI A PANNELLI Nolo di casseri di qualsiasi genere e forma, retti e/o curvi, in condizioni di piena efficienza, completi di tutti gli accessori e per la durata fino a 10 giorni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, l'olio disarmante, le movimentazioni in cantiere, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto utilizzo dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra.			
N04.P10.005	metallici standard completi - durata fino a 10 giorni			
		€/m²	7,54	
N04.P10.010	metallici standard completi - giornaliero successivo			
		€/m²	0,35	
N04.P10.015	lignei			
		€/m²	10,03	
N04.P90	Nolo puntelli regolabili per pannelli lignei d'armatura			
N04.P90.000	incidenza a m² di doppio pannello d'armatura			
		€/m²	7,93	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P03	MATERIALI - DEMOLIZIONI			
P03.E10	esplosivo			
P03.E10.010	tipo gomma in tavolette di rottura			
		€/kg	16,01	
P03.E10.020	tipo gelatina			
		€/kg	11,20	
P03.E10.030	tipo tutagex/810			
		€/kg	10,96	
P03.E10.040	tipo vulcan/3			
		€/kg	10,18	
P03.E30	miccia			
P03.E30.010	comune			
		€/m	0,67	
P03.E30.020	detonante			
		€/m	1,63	
P03.E30.030	impermeabile			
		€/m	1,23	
P03.E40	Relais			
P03.E40.000	per miccia detonante			
		€/cad	5,69	
P03.E50	detonatori elettrici			
P03.E50.010	istantanei b.i. m. 3			
		€/cad	3,74	
P03.E50.020	istantanei a.i. m. 5			
		€/cad	5,32	
P03.E70	Accenditori			
P03.E70.000	semplici			
		€/cad	0,38	
P06	MATERIALI - OPERE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE			
P06.A10	Additivo espansivo per opere di consolidamento			
P06.A10.000	del cls			
		€/kg	2,53	
P06.A15	Additivo in polvere per calcestruzzi			
P06.A15.005	impermeabilizzante cristallino - miscela chimica reagente con l'umidità e con i sottoprodotti dell'idratazione cementizia dando origine ad una formazione cristallina resistentissima, diventa parte integrante del calcestruzzo e agisce come una barriera impermeabile all'acqua e ad altri agenti chimici.			
		€/kg	21,92	
P06.A20	Additivo liquido per calcestruzzi			
P06.A20.040	accelerante, fluidificante			
		€/kg	4,21	
P06.A20.045	ritardante			
		€/kg	5,05	
P06.A20.060	antigelo 101			
		€/kg	3,70	
P06.A30	Adesivo epossidico bicomponente a consistenza di stucco per incollaggi strutturali e diretti fra materiali diversi			
P06.A30.000	tipo legno, ferro, pietra, laterizi			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/kg	25,96	
P06.B10	BETONCINO CEMENTIZIO Calcestruzzo predosato fibrinforzato e a ritiro compensato, a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati, speciali additivi e fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione volumetrica del calcestruzzo armato, mediante colatura entro casseri a tenuta, in uno spessore compreso tra 5 e 10 cm, al fine di aumentare la portata dell'elemento costruttivo e ricostruire un adeguato copriferro. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4. Le superfici in calcestruzzo, oggetto della ricostruzione, dovranno essere fortemente irruvidite e saturate con acqua e il getto andrà opportunamente contrastato con armatura metallica inserita a metà dello spessore e collegata con le vecchie armature esistenti. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C Durata dell'impasto: circa 1 h (a +20°C) Caratteristiche meccaniche impiegando il 10% di acqua: Resistenza a compressione (EN 12190): 70 MPa (a 28 gg) Resistenza a flessione (EN 12390-5): 7 MPa (a 28 gg) Modulo elastico a compressione (EN 13412): 28 GPa (a 28 gg) Adesione al supporto (EN 1542): > 2 MPa (a 28 gg) Espansione contrastata in aria (UNI 8148 mod.): > 400 µm/m (a 24 h) Prova di inarcamento: convesso Resistenza alla fessurazione "O Ring Test": nessuna fessura dopo 180 giorni Resistenza alla carbonatazione accelerata (EN 13295): minore del calcestruzzo di riferimento Impermeabilità all'acqua - profondità di penetrazione - (EN 12390-8): < 5 mm Assorbimento capillare (EN 13057): < 0,08 kg/m²·h Resistenza allo sfilamento delle barre d'acciaio (RILEM-CEB-FIP RC6-78) - tensione di adesione: > 25 MPa Compatibilità termica misurata come adesione secondo EN 1542: - cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687-1): - cicli temporaleschi (EN 13687-2): - cicli termici a secco (13687-4): > 2 MPa (dopo 50 cicli) > 2 MPa (dopo 30 cicli) > 2 MPa (dopo 30 cicli) Reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse): A1			
P06.B10.010	Betoncino cementizio colabile, fibrinforzato e a ritiro compensato, per il ripristino di strutture in calcestruzzo (tipo Emaco o equivalenti)	€/kg	1,56	
P06.M10	Malta pronta monocomponente a ritiro controllato a base di cementi, microsilicati, inerti selezionati 0,2/2,5 mm, resine sintetiche in polvere e microfibre sintetiche			
P06.M10.000	per riparazioni corticali di calcestruzzo o intonaci speciali	€/kg	1,52	
P06.N01	Malta minerale per la protezione attiva e passiva dei ferri di armatura			
P06.N01.001	Malta minerale per la protezione attiva e passiva dei ferri di armatura, monocomponente, polimero-modificata, tixotropica, applicabile a pennello, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-7, contenuto in minerali riciclati >= 30%, intervallo granulometrico 0 - 1 mm, riciclabile come inerte a fine vita	€/kg	3,64	
P06.S10	Sistema a base di cristalli per l'impermeabilizzazione del calcestruzzo			
P06.S10.005	Sistema a base di cristalli per l'impermeabilizzazione del calcestruzzo - prodotto chimico da applicare a spruzzo o mediante pennello che rende il calcestruzzo o le superfici a base cementizia repellenti e impermeabili all'acqua e all'umidità, oltre a proteggerle dagli agenti chimici esterni e dai danni causati da cicli successivi di congelamento e scongelamento.	€/l	126,42	
P08	MATERIALI - OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO CASSERI			
P08.A10	CALCE IDRAULICA			
P08.A10.010	calce idraulica naturale NHL 3,5 in sacchi di carta da 25 kg	€/ql	25,74	
P08.A20	Gesso			
P08.A20.000	Gesso comune	€/ql	16,19	
P08.A30	Scagliola			
P08.A30.000	Scagliola in sacco	€/ql	20,49	
P08.A50.000	Calinto	€/ql	20,75	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P08.A80	Grassello			
P08.A80.000	Grassello calce stagionato minimo due anni			
		€/q	163,19	
P08.B10	SABBIA Sabbia lavata di cava o di fiume, con elementi delle dimensioni di cui ai tipi sotto elencati, e che soddisfatti i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).			
P08.B10.010	sabbia fine granulometria 0-3 mm per intonaci			
		€/ton	27,92	
P08.B10.015	sabbia fine granulometria 0-3 mm per intonaci			
		€/m³	43,28	
P08.B10.020	sabbia media granulometria 0-8 mm granitica			
		€/ton	21,85	
P08.B10.025	sabbia media granulometria 0-8 mm granitica			
		€/m³	36,05	
P08.B10.030	lavata per sabbiatrice in sacco			
		€/q	12,21	
P08.B30	GHIAIA Ghiaia lavata di cava o di fiume, con elementi delle dimensioni di cui ai tipi sotto elencati, e che soddisfatti i requisiti stabiliti con i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).			
P08.B30.005	ghiaio granulometria 7-15 mm			
		€/ton	28,82	
P08.B30.010	ghiaio granulometria 7-15 mm			
		€/m³	38,91	
P08.B30.015	ghiaia granulometria 15-30 mm			
		€/ton	25,12	
P08.B30.020	ghiaia granulometria 15-30 mm			
		€/m³	33,92	
P08.B30.025	misto ghiaio e sabbia granulometria 0-15 mm			
		€/ton	22,51	
P08.B30.025	misto ghiaio e sabbia granulometria 0-15 mm			
		€/m³	39,39	
P08.B30.030	misto ghiaio e sabbia granulometria 0-30 mm			
		€/ton	19,79	
P08.B30.035	misto ghiaio e sabbia granulometria 0-30 mm			
		€/m³	36,61	
P08.B30.040	in granulometria 30-50 mm (ghiaione)			
		€/ton	14,80	
P08.B30.050	ghiaione 30-70 mm			
		€/m³	13,03	
P08.B30.055	ghiaione 10-80 mm			
		€/m³	10,50	
P08.B30.060	ghiaione 30-80 mm			
		€/m³	13,03	
P08.B40	Inerte proveniente da impianti di trattamento e riciclaggio			
P08.B40.007	Sabbione riciclato prodotto da impianti di trattamento e riciclaggio rifiuti da demolizione in granulometria 0/7mm rispondente alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti			
		€/ton	13,16	
P08.B40.015	Ghiaia riciclata prodotta da impianti di trattamento e riciclaggio rifiuti da demolizione in granulometria 11/22 mm, non lavata rispondente alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti			
		€/m³	18,98	
P08.B40.030	Ghiaia riciclata prodotta da impianti di trattamento e riciclaggio rifiuti da demolizione in granulometria 15/30 mm rispondente alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/ton	13,16	
P08.B40.050	Ghiaia riciclata prodotta da impianti di trattamento e riciclaggio rifiuti da demolizione in granulometria 30/50 mm rispondente alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti			
		€/m³	12,72	
P08.B60	Graniglia proveniente da cava di ottima qualità, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti			
P08.B60.008	Graniglia in granulometria 3-8 mm			
		€/ton	25,37	
P08.C32	CALCESTRUZZI STRUTTURALI Calcestruzzo strutturale con classe di consistenza minore o uguale a S3, classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 e per le classi di resistenza indicate nei tipi, che soddisfino i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).			
P08.C32.150	Rck 15 N/mm²			
		€/m³	99,29	
P08.C32.200	classe di resistenza C16/20 - Rck 20 N/mm²			
		€/m³	124,70	
P08.C32.250	classe di resistenza C20/25 - Rck 25 N/mm²			
		€/m³	131,60	
P08.C32.300	classe di resistenza C25/30 - Rck 30 N/mm²			
		€/m³	135,80	
P08.C32.350	classe di resistenza C28/35 - Rck 35 N/mm²			
		€/m³	139,90	
P08.C32.370	classe di resistenza C30/37 - Rck 37 N/mm²			
		€/m³	142,30	
P08.C32.400	classe di resistenza C32/40 - Rck 40 N/mm²			
		€/m³	144,00	
P08.C32.450	classe di resistenza C35/45 - Rck 45 N/mm²			
		€/m³	158,50	
P08.C50	Cemento			
P08.C50.325	cemento portland tipo 32,5 r in sacchi carta			
		€/ql	25,30	
P08.C50.425	cemento portland tipo 42,5 r, in sacchi carta			
		€/ql	26,57	
P08.C55	Cemento a presa rapida			
P08.C55.010	cemento a presa rapida in sacchi carta			
		€/ql	26,06	
P08.M10	Calcestruzzo di cemento tipo 325 Calcestruzzo preconfezionato con cemento tipo 325 (R 3.25) ed inerti 0/30, avente una consistenza umida, o plastica o semifluida.			
P08.M10.150	dosaggio 150 kg/m³			
		€/m³	102,82	
P08.M10.200	dosaggio 200 kg/m³			
		€/m³	113,60	
P08.M10.250	dosaggio 250 kg/m³			
		€/m³	114,86	
P08.M10.300	dosaggio 300 kg/m³			
		€/m³	130,18	
P08.M10.350	dosaggio 350 kg/m³			
		€/m³	141,46	
P08.M10.400	dosaggio 400 kg/m³			
		€/m³	152,74	
P08.M11	Malta di cemento tipo 42,5			
P08.M11.300	dosaggio 300 kg/m³			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m³	108,81	
P08.M12	Malta premiscelata classe di esposizione XF3-XF4			
P08.M12.000	per stuccatura delle fughe di pavimentazioni in pietra			
		€/kg	0,64	
P08.R10	ACCIAIO PER CLS NORMALE, CONTROLLATO IN STABILIMENTO Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro per cemento armato, controllato in stabilimento, che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). L'acciaio deve essere qualificato all'origine, deve portare impressa, come prescritto dalla Normativa Vigente, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione. Tutte le forniture dovranno essere accompagnate dalla documentazione prevista dalla Normativa Vigente.			
P08.R10.450	Tondo in barre ad aderenza migliorata di classe tecnica B450C controllato in stabilimento			
		€/kg	1,39	
P08.R30	RETE ELETTROSALDATA Rete elettrosaldata in barre di acciaio di qualsiasi diametro e maglia, per cemento armato, controllato in stabilimento, che soddisfi i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). L'acciaio deve essere qualificato all'origine, deve portare impressa, come prescritto dalla Normativa Vigente, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione. Tutte le forniture dovranno essere accompagnate dalla documentazione prevista dalla Normativa Vigente.			
P08.R30.000	Rete di acciaio elettrosaldata ad aderenza migliorata classe B450C			
		€/kg	1,56	
P08.R70	Chiodi			
P08.R70.010	comuni 60÷120			
		€/kg	2,27	
P08.R70.020	in acciaio			
		€/kg	4,30	
P08.R80	Filo di ferro			
P08.R80.010	cotto nero diametro 3 mm			
		€/kg	2,02	
P08.R80.020	filo di ferro zincato diametro 3 mm			
		€/kg	1,67	
P08.T10	Pannelli			
P08.T10.010	multistrato da 27 mm per casseforme			
		€/m²	35,42	
P08.T15	Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato tipo "igloo"			
P08.T15.010	per altezze fino a 10 cm			
		€/m²	8,73	
P08.T15.015	per altezze da 11 a 15 cm			
		€/m²	8,98	
P08.T15.020	per altezze da 16 a 20 cm			
		€/m²	9,23	
P08.T15.027	per altezze da 21 a 27 cm			
		€/m²	10,12	
P08.T15.035	per altezze da 28 a 35 cm			
		€/m²	11,51	
P08.T15.040	per altezze da 36 a 40 cm			
		€/m²	12,27	
P08.T15.045	per altezze da 41 a 45 cm			
		€/m²	13,92	
P10	MATERIALI - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA			
P10.F50	Ferro lavorato, zincato a caldo			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P10.F50.000	per griglie, paratoie e carpenteria			
		€/kg	5,13	
P10.L10	Lamiere			
P10.L10.030	zincate ondulate o grecate di spessore fino a 20/10 (2 mm)			
		€/kg	2,88	
P10.M10	PROFILATI di ACCIAIO S235 Fornitura di elementi metallici per l'esecuzione di strutture complete di edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in acciaio S 235 , laminati a caldo, in conformità a: - esecuzione e tolleranze dimensionali: EXC2 Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2; - grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3; - reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501. Tutti i componenti di carpenteria strutturale verranno forniti provvisti di Etichetta Accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1 e il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Fanno parte della fornitura, oltre agli elementi principali, travature e pilastri, tutti gli elementi complementari necessari quali piastre per appoggio o giunzione, flange, fazzoletti, controventi, connettori, ecc. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), i tagli a misura, le forature, la formazione di strutture o controventature provvisorie, dime ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono esclusi i trattamenti protettivi e verniciature.			
P10.M10.005	travature e pilastri pieni normalizzati con unioni bullonate			
		€/kg	4,30	
P10.M10.010	travature e pilastri pieni composti con unioni bullonate			
		€/kg	4,64	
P10.M10.015	travature e pilastri reticolari con unioni bullonate			
		€/kg	4,65	
P10.M20.005	travature e pilastri pieni normalizzati con unioni saldate			
		€/kg	3,89	
P10.M20.010	travature e pilastri pieni composti con unioni saldate			
		€/kg	4,21	
P10.M20.015	travature e pilastri reticolari con unioni saldate			
		€/kg	4,44	
P10.M60	Lamiera di acciaio S235 Fornitura di lamiera di acciaio S235 , di qualsiasi spessore, per l'esecuzione di pavimenti, gradini, botole e manufatti vari, assemblata ad idonea struttura metallica, valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori.			
P10.M60.005	lamiera piana			
		€/kg	6,27	
P10.M60.010	lamiera striata o bugnata			
		€/kg	8,38	
P10.M70	Grigliato elettrosaldato (ELS) Fornitura di grigliato elettrosaldato per la realizzazione di pavimenti, gradini, bocche di lupo, caditoie e manufatti vari, eseguito con semilavorato in acciaio zincato assemblato ad idonea struttura metallica, valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori.			
P10.M70.005	grigliato elettrosaldato			
		€/kg	7,03	
P10.M70.010	Recinzione prefabbricata in grigliato ELS zincato Fornitura di grigliato realizzato con semilavorato in acciaio elettrosaldato zincato per la formazione di parapetti, recinzioni ecc. in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti,			
		€/m²	78,92	
P10.M70.015	Pannello prefabbricato in grigliato ELS zincato Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato realizzato con semilavorato in acciaio zincato per inserimento in struttura predisposta e valutata a parte per la formazione di parapetti, recinzioni ecc. in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti.			
		€/m²	70,65	
P10.M70.020	Recinzione in rete metallica			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica composta dai seguenti elementi principali: - piantane di sostegno in acciaio, sezione a T, complete di zanche a murare, saette di rinforzo, ecc., il tutto nelle dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; - rete metallica a maglia quadrata 45x45 mm, posta in opera mediante filo di tensione, tendifilo e filo di legatura; - finitura superficiale delle piantane e della rete, mediante zincatura a caldo e, se richiesto, rivestimento in resina termoplastica a base di pvc realizzato ad immersione previa preparazione del fondo mediante sgrassatura e sabbiatura			
P10.M70.020.z	finitura superficiale mediante zincatura a caldo			
		€/m²	24,37	
P10.M70.020.rtp	finitura superficiale in resina termoplastica			
		€/m²	27,16	
P10.M80	Manufatti in acciaio lavorato			
	Fornitura di manufatti in acciaio lavorato quali griglie, chiusini, sportelli, paratoie, ecc. , eseguiti a disegno con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato.			
P10.M80.005	a disegno semplice			
		€/kg	2,94	
P10.M80.010	a disegno complesso			
		€/kg	3,35	
P10.M80	Parapetti e recinzioni metallici in acciaio			
	Fornitura di parapetti e recinzioni metallici , realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti come da disegni esecutivi in conformità alla UNI 1090-1:2012 e alle normative vigenti.			
P10.M80.049	piani con peso fino a 50 kg/m²			
		€/kg	6,21	
P10.M80.051	piani con peso superiore o uguale a 50 kg/m²			
		€/kg	5,79	
P10.M90	Corrimano in acciaio			
	Fornitura di corrimano metallici realizzati con profilati tubolari normalizzati, completi di mensole, eventuali piastre di appoggio, ecc., eseguiti come da disegni esecutivi in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti.			
P10.M90.005	elementi lineari piani o inclinati			
		€/kg	10,71	
P10.M90.010	elementi curvi			
		€/kg	13,31	
P10.M100	Inferriate metalliche			
	Fornitura e posa in opera di inferriate metalliche per finestre o vetrate, realizzate con profilati normalizzati, complete di eventuali mensole, piastre di appoggio, ecc., eseguite come da disegni esecutivi, in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti.			
P10.M100.005	elementi lineari			
		€/kg	7,60	
P10.M100.010	elementi lineari incrociati			
		€/kg	8,26	
P10.M100.015	ornate			
		€/kg	9,23	
P10.M110	Cancelli metallici			
	Fornitura e posa in opera di cancelli metallici conformi alla UNI EN 13241-1 e alle normative vigenti.			
P10.M110.005	pedonale a 1 battente			
		€/kg	7,78	
P10.M110.010	carrabile a 1 battente			
		€/kg	6,75	
P10.M110.015	carrabile a 2 battenti			
		€/kg	7,22	
P10.M110.020	scorrevole a pavimento			
		€/kg	7,49	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P10.M110.025	scorrevole autoportante			
		€/kg	6,43	
P10.N10	Elementi in acciaio inossidabile (inox)			
	Fornitura di elementi metallici in acciaio inossidabile AISI 304 per l'esecuzione di manufatti realizzati con profilati e laminati a caldo, come da disegni esecutivi, in conformità alla UNI EN1090-1:2012 e alle normative vigenti.			
P10.N10.005	per unioni bullonate			
		€/kg	8,20	
P10.N10.010	per unioni saldate			
		€/kg	8,00	
P10.N20	Lamiera di acciaio inossidabile (inox)			
	Fornitura di lamiera di acciaio inossidabile AISI 304, di qualsiasi spessore, per l'esecuzione di pavimenti, gradini, botole e manufatti vari, assemblata ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi, in conformità alla UNI EN1090-1:2012 e alle normative vigenti.			
P10.N20.005	lamiera piana o bugnata			
		€/kg	7,00	
P10.N20.010	lamiera forata			
		€/kg	8,45	
P10.N30	Parapetti e recinzioni in acciaio inossidabile (inox)			
	Fornitura di parapetti e recinzioni metalliche in acciaio inossidabile AISI 304, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali pezzi speciali di sostegno, corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi, in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti.			
P10.N30.049	piani con peso fino a 50 kg/m²			
		€/kg	9,01	
P10.N30.051	piani con peso superiore o uguale a 50 kg/m²			
		€/kg	8,27	
P10.N40	Cavetti in acciaio inossidabile (inox)			
	Fornitura di cavetti in acciaio inossidabile AISI 304 in conformità alla UNI EN1090-1:2012 e alle normative vigenti.			
P10.N40.005	diametro 5 mm			
		€/m	10,60	
P10.N50	Corrimano in acciaio inossidabile (inox)			
	Fornitura di corrimano metallici in acciaio inossidabile AISI 304 realizzati con profilati tubolari normalizzati, completi di mensole, pezzi speciali di sostegno, ecc., da assemblare come da disegni esecutivi, compresi viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto in conformità alla UNI EN1090-1:2012 e alle normative vigenti.			
P10.N50.005	elementi lineari piani o inclinati			
		€/kg	13,50	
P10.N50.010	elementi curvi			
		€/kg	16,21	
P10.N60	Pezzi speciali per continuità dei corrimano in acciaio inossidabile (inox)			
	Fornitura di pezzi speciali fissi o snodati per la continuità dei corrimano in acciaio inossidabile, eseguiti in acciaio inossidabile AISI 304 in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti.			
P10.N60.005	elemento di continuità fisso			
		€/cad	16,81	
P10.N60.010	elemento di continuità snodato			
		€/cad	47,27	
P10.N70	Cancelli in acciaio inossidabile (inox)			
	Fornitura di cancelli metallici in acciaio inossidabile AISI 304 , realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno, in conformità alla UNI EN 13241-1 e alle normative vigenti.			
P10.N70.005	pedonale a 1 battente			
		€/kg	12,42	
P10.N70.010	carrabile a 1 battente			
		€/kg	10,96	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P10.N70.015	carrabile a 2 battenti	€/kg	12,54	
P10.N70.020	scorrevole a pavimento	€/kg	13,28	
P10.N70.025	scorrevole autoportante	€/kg	12,28	
P10.O10	Elementi in acciaio CORTEN			
	Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio Corten per l'esecuzione di manufatti realizzati con profilati e laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi, in conformità alla UNI EN1090-1:2012 e alle normative vigenti.			
P10.O10.005	per unioni bullonate	€/kg	4,58	
P10.O10.010	per unioni saldate	€/kg	4,39	
P10.O20	Lamiera di acciaio CORTEN			
	Fornitura di lamiera di acciaio Corten per l'esecuzione di pavimenti, gradini, botole e manufatti vari, assemblata ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi, in conformità alla UNI EN1090-1:2012 e alle normative vigenti.			
P10.O20.005	lamiera piana	€/kg	3,41	
P10.O20.010	lamiera forata	€/kg	4,01	
P10.O30	Parapetti e recinzioni in acciaio CORTEN			
	Fornitura di parapetti e recinzioni metalliche in acciaio Corten , realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali pezzi speciali di sostegno, corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti come da disegni esecutivi, in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti.			
P10.O30.049	piani con peso fino a 50 kg/m²	€/kg	5,45	
P10.O30.051	piani con peso superiore o uguale a 50 kg/m²	€/kg	5,01	
P10.O70	Cancelli in acciaio CORTEN			
	Fornitura e posa in opera di cancelli metallici in acciaio Corten , realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno, in conformità alla UNI EN 13241-1 e alle normative vigenti.			
P10.O70.005	pedonale a 1 battente	€/kg	9,14	
P10.O70.010	carrabile a 1 battente	€/kg	7,75	
P10.O70.015	carrabile a 2 battenti	€/kg	9,15	
P10.O70.020	scorrevole a pavimento	€/kg	9,81	
P10.O70.025	scorrevole autoportante	€/kg	8,83	
P11	MATERIALI - OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA			
P11.P10	Perline in legno di ABETE			
	Fornitura di perline in legno di abete (per la realizzazione di coperture) proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, di larghezza 120-140 mm, piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista.			
P11.P10.020	spessore 20 mm	€/m²	22,01	
P11.P10.024	spessore 24 mm	€/m²	25,92	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P11.P10.032	spessore 32 mm			
		€/m²	33,72	
P11.P20	Perline in legno di LARICE			
	Fornitura di perline in legno di larice (per la realizzazione di coperture) proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, di larghezza 120-140 mm, piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista.			
P11.P20.020	spessore 20 mm			
		€/m²	39,91	
P11.P20.024	spessore 24 mm			
		€/m²	47,04	
P11.P20.032	spessore 32 mm			
		€/m²	61,32	
P11.P30	Tavolato multistrato comune			
	Fornitura di tavolato di copertura, per interni, eseguito in pannelli multistrato comuni, certificati CE, provenienti da gestione forestale sostenibile certificata.			
P11.P30.010	spessore 10 mm			
		€/m²	12,66	
P11.P30.015	spessore 15 mm			
		€/m²	18,10	
P11.P40	Tavolato stratificato orientato - OSB3			
	Fornitura di tavolato di copertura, per interni ed esterni, eseguito in pannelli di legno stratificati con fibre orientate OSB3, marchiati CE, provenienti da gestione forestale sostenibile certificata, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua.			
P11.P40.018	spessore 18 mm			
		€/m²	13,07	
P11.P40.022	spessore 22 mm			
		€/m²	15,97	
P11.P40.025	spessore 25 mm			
		€/m²	17,50	
P11.T10	Travi di legno massiccio - classe di resistenza C24			
	Fornitura di orditura portante, comprendente grossa e piccola orditura con marcatura CE, eseguita con travi segate in legno massiccio di varie essenze con classe di resistenza C24 conforme alla norma UNI EN 1194, a sezione costante, proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, con facce a spigolo smussato. Le travi sono impregnate con due mani di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L.. Nel prezzo delle forniture si intendono compresi e compensati gli elementi di fissaggio eseguiti in acciaio S235 protetto esclusivamente mediante zincatura a caldo, i chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria e la viteria, le strutture e le tiranterie necessarie all'irrigidimento e alla controventatura, le piastre di appoggio in neoprene.			
P11.T10.010	abete			
		€/m³	670,45	
P11.T10.030	larice			
		€/m³	860,20	
P11.T10.020	douglasia			
		€/m³	759,00	
P11.T30	Travi in abete per cassature			
P11.T30.010	uso Trieste			
		€/m³	510,00	
P11.T30.020	uso fiume			
		€/m³	627,31	
P11.T40	Orditura portante in travi di Legno Lamellare Incollati (LLI)			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Fornitura di orditura portante, comprendente grossa e piccola orditura con marcatura CE, eseguita con travi lamellari segate in legno di abete o larice con classe di resistenza conforme alla norma UNI EN 1194, a sezione costante, proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, con facce a spigolo smussato. Le lamelle sono in legno di spessore variabile 33-40 mm classe C24-C27 incollate con resine del tipo omologato secondo quanto previsto dalle normative vigenti, impregnate con due mani di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L.. Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai sensi della normativa DIN 1052. Nel prezzo delle forniture si intendono compresi e compensati gli elementi di fissaggio eseguiti in acciaio S235 protetto esclusivamente mediante zincatura a caldo, i chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria e la viteria, le strutture e le tiranterie necessarie all'irrigidimento e alla controventatura, le piastre di appoggio in neoprene.			
P11.T40.010	orditura in elementi di abete - classe GL24	€/m³	1480,00	
P11.T40.030	orditura in travi di larice - classe GL24	€/m³	2130,00	
P11.T50	Lavorazioni travature			
P11.T50.010	piallatura sui 4 lati e smussatura sui 4 fili	€/m³	44,34	
P11.T50.020	impregnatura a macchina	€/m³	103,46	
P11.T50.030	lavorazioni in centro di taglio a controllo numerico (taglio delle gradazioni, sagomature di testa, ecc.)	€/m³	177,37	
P11.T60	Piccola orditura di tetto, listoni, listelli, morali			
P11.T60.010	abete	€/m³	455,40	
P11.T70	Tavolato di abete			
	Fornitura di tavolato in legno massello per coperture, marcato CE, proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, eseguito con tavole di IVa scelta, compresi e compensati gli oneri per il taglio e lo sfrido.			
P11.T70.002	abete - spessore 2 cm	€/m²	10,75	
P11.T70.003	spessore 3 cm	€/m²	21,50	
P11.T70.004	spessore 4 cm	€/m²	29,73	
P11.T75	Tavolame di larice			
P11.T75.002	spessore 2 cm	€/m²	13,92	
P11.T75.003	spessore 3 cm	€/m²	29,10	
P11.T75.004	spessore 4 cm	€/m²	36,69	
P11.T70.030	Tavolame d'armatura piallato su 4 facce	€/m³	450,00	
P12	MATERIALI - MURATURE IN PIETRAMA			
P12.M20	Massi di cava			
P12.M20.000	massi di cava di natura granitica	€/q	2,20	
P12.P50	Pietrame di cava			
P12.P50.010	pietrame di cava per muri di sostegno 50/100 cm	€/m³	31,63	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P12.P50.020	muri di sostegno 30/50 cm	€/m³	37,95	
P12.P50.030	squadrato e scelto	€/m³	47,66	
P12.P50.040	spaccate per rivestimento 15/20 cm	€/q	15,18	
P13	MATERIALI - VOLTE E SOLAI			
P13.E50	Elementi (pignatte) intermedi per solai misti in laterizio e c.a., tipo UNI9730 tipo 1-2-3 (8 pezzi al m²), 40x25 cm, di altezza:			
P13.E50.012	pignatta da 12 cm	€/cad	2,15	
P13.E50.016	pignatta da 16 cm	€/cad	2,21	
P13.E50.018	pignatta da 18 cm	€/cad	2,27	
P13.E50.020	pignatta da 20 cm	€/cad	2,34	
P13.E50.022	pignatta da 22 cm	€/cad	2,46	
P13.E50.024	pignatta da 24 cm	€/cad	2,53	
P13.P20	Lastre predalles in c.a. ad armatura lenta tralicciate			
P13.P20.000	predalle larghezza soletta 120 cm, spess. 5 cm, alleggerim. in filoni di polistirolo	€/m²	20,01	
P13.T80	Travetti prefabbricati autoportanti in cemento armato precompresso (c.a.p.) con sezione a T rovesciata, armati con trecce di filo armonico, di lunghezza:			
P13.T80.001	da 1,2 m a 3,8 m	€/m	3,54	
P13.T80.002	da 4,0 m a 4,6 m	€/m	3,79	
P13.T80.003	da 4,8 m a 5,4 m	€/m	4,05	
P13.T80.004	da 5,6 m a 5,8 m	€/m	4,17	
P13.T80.005	da 6,0 m a 6,2 m	€/m	4,42	
P13.T80.006	da 6,4 m a 6,6 m	€/m	4,68	
P13.T80.007	da 6,8 m a 7,2 m	€/m	5,50	
P13.T90	Travetti in laterocemento tralicciati di lunghezza:			
P13.T90.001	travetto da 0,80 m a 3,40 m	€/m	5,69	
P13.T90.002	travetto da 3,50 m a 4,80 m	€/m	5,95	
P13.T90.003	travetto da 5,00 m a 5,60 m	€/m	6,45	
P13.T90.004	travetto da 5,75 m a 6,20 m	€/m	6,58	
P13.T90.005	travetto da 6,40 m a 7,00 m	€/m	6,70	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P14	MATERIALI - MANTI DI COPERTURA			
P14.F10	Fermaneve			
P14.F10.005	per lose zincati			
		€/cad	6,96	
P14.F10.006	per lose in acciaio inox o rame			
		€/cad	12,02	
P14.G10	Ganci per lose			
P14.G10.005	zincati			
		€/cad	0,63	
P14.G10.006	in acciaio inox o rame			
		€/cad	2,10	
P14.L35	Lastra di fibro-cemento senza amianto colore naturale per coperture (norme CEE): ondulata retta, spessore 6,5 mm circa, in lastre da 122÷305x105 cm circa; ondulata curva per volte, spessore 6 mm circa, in lastre da 122÷244x105 cm circa lastra di fibro-cemento senza amianto			
P14.L35.010	ondulata colore naturale: cm122÷305x105 circa			
		€/m²	11,61	
P14.L35.020	naturale cm 122÷244x105 circa			
		€/m²	14,27	
P14.L40	Lastra in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro: colori vari, ondulate normali (peso da 375-450 gr/m²) lastra in resina poliestere rinforzata ondulate normali			
P14.L40.375	peso da 375 gr/m²			
		€/m²	6,69	
P14.L40.450	peso da 450 gr/m²			
		€/m²	8,04	
P14.L60	Lose			
P14.L60.010	di luserna bianche/grigie scelte qli 1,90 x m²			
		€/ql	30,99	
P14.L60.020	di luserna certificate ql 2,00 x m²			
		€/ql	26,57	
P14.L60.040	di quarzite greca (grigia) ql 1,50 x m²			
		€/ql	39,85	
P14.L60.050	di quarzite norvegese 2/3 ql 1,25 x m²			
		€/ql	65,78	
P14.S20	Scandole di legno a forma rettangolare			
P14.S20.000	dello spessore di 4/5 cm			
		€/m²	85,55	
P14.T15	Tegole a canale a macchina			
P14.T15.010	42/54 cm			
		€/cad	0,36	
P14.T20	tegole in cemento colorate in pasta (n.10 al m²)			
P14.T20.010	tipo "doppia romana" granulata rossa			
		€/cad	0,86	
P14.T20.020	tipo "coppo di grezia" sup. bucciata colore delphi			
		€/cad	0,96	
P14.T20.030	tipo "coppo di francia" patinato o striato			
		€/cad	0,86	
P14.T20.040	tipo "tegal"			
		€/cad	0,95	
P14.T30	Tegole marsigliesi			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P14.T30.005	numero 17pz al m²	€/cad	1,06	
P14.T30.006	colmi	€/cad	2,30	
P14.T30.007	colmi finali	€/cad	6,65	
P14.T40	Tegole piane di vetro			
P14.T40.010	marsigliese	€/cad	8,99	
P14.T40.020	olandese	€/cad	8,86	
P14.T50	Tegoloni di colmo			
P14.T50.033	dimensione 33 cm	€/cad	1,89	
P14.T50.050	dimensione 50 cm	€/cad	2,46	
P15	IMPERMEABILIZZAZIONI			
P15.A10	Vernice bituminosa			
P15.A10.005	al solvente (p.s. 1)	€/l	1,98	
P15.A10.010	all'alluminio (p.s. 1)	€/l	6,40	
P15.A15	Pittura			
P15.A15.005	pittura bicomponente epossì-bituminosa per rivestimento di superfici in cls e acciaio interrate o in presenza di acqua	€/kg	6,70	
P15.A15.010	pittura monocomponente bituminosa per rivestimento impermeabile di cls, antiruggine di strutture metalliche, in solvente	€/kg	2,81	
P15.A20	Bitume ad alto punto di fusione			
P15.A20.005	distillato	€/kg	0,54	
P15.A20.010	ossidato	€/kg	1,14	
P15.A25	Catrame			
P15.A25.000	liquido (carbolineum)	€/kg	2,02	
P15.A30	Cemento plastico bituminoso			
P15.A30.000	con cariche inerti	€/kg	3,81	
P15.A35	Emulsione bituminosa			
P15.A35.000	in pasta per impermeabilizzazioni a freddo	€/kg	1,70	
P15.A40	Adesivo bituminoso			
P15.A40.000	per l'incollaggio a freddo delle membrane - consumo medio 1kg/mq	€/kg	4,60	
P15.B10	Gas liquido			
P15.B10.000	in bombole da 20/25 kg	€/kg	2,73	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P15.C10	Cartonfeltro bitumato e cilindrato			
P15.C10.003	0,300 kg/m ²	€/m ²	0,94	
P15.C10.005	0,500 kg/m ²	€/m ²	1,36	
P15.C10.007	0,700 kg/m ²	€/m ²	1,87	
P15.C15	Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno uni 3838			
P15.C15.005	1,200-1,300 kg/m ²	€/m ²	2,24	
P15.C15.010	1,400-1,600 kg/m ²	€/m ²	2,36	
P15.C20	Feltro di fibra di vetro			
P15.C20.005	naturale da 50 a 60 g/m ²	€/m ²	0,70	
P15.C20.010	prebitumato da 300 a 400 g/m ²	€/m ²	1,11	
P15.C20.015	prebitumato ricoperto da 1,200 a 1,300 g/m ²	€/m ²	1,87	
P15.C20.020	prebitumato ricoperto da 1,400 a 1,600 g/m ²	€/m ²	2,35	
P15.C20.025	prebitumato ricoperto da 1,800 a 2,000 g/m ²	€/m ²	3,38	
P15.D65	Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV per coperture, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6, armata con velo di vetro: a) spessore 1.2 mm; b) spessore 1.5 mm; c) spessore 1.8 mm; d) sovrapprezzo per membrana accoppiata sulla faccia inferiore con feltro di poliestere da 150-200 g/m ² membrana impermeabile (pvc)			
P15.D65.005	armata con velo di vetro sp.1.2 mm	€/m ²	16,01	
P15.D65.010	armata con velo di vetro sp.1.5 mm	€/m ²	18,65	
P15.D65.015	armata con velo di vetro sp.1.8 mm	€/m ²	22,62	
P15.D65.020	sovrapprez. per membrana accoppiata faccia inferiore	€/m ²	2,61	
P15.D70	Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), per giardini pensili, coperture pavimentate o fondazioni, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6; a) spessore 1.5 mm, omogenea non armata; b) spessore 2 mm, omogenea non armata; c) spessore 3 mm, omogenea non armata; d) spessore 1.5 mm, armata con velo di vetro; e) spessore 1.8 mm, armata con velo di vetro membrana impermeabile (pvc)			
	velo di vetro membrana impermeabile (pvc)			
P15.D70.005	spessore 1.5 mm, omogenea non armata	€/m ²	14,26	
P15.D70.010	spessore 2 mm, omogenea non armata	€/m ²	19,39	
P15.D70.015	spessore 3 mm, omogenea non armata	€/m ²	29,07	
P15.D70.020	spessore 1.5 mm, armata con velo di vetro	€/m ²	17,52	
P15.D70.025	spessore 1.8 mm, armata con velo di vetro	€/m ²	20,56	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P15.D75	Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV, armata con rete di poliestere o di vetro, per coperture con fissaggio meccanico, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6: a) spessore 1.5 mm; b) spessore 1.8 mm; c) sovrapprezzo per membrana accoppiata sulla faccia inferiore con feltro di poliestere da 150-200 g/m² membrana impermeabile (pvc)			
P15.D75.005	armata con rete di poliestere o di vetro sp.1,5 mm	€/m²	21,72	
P15.D75.010	armata con rete di poliestere o di vetro sp.1,8 mm	€/m²	25,67	
P15.D75.015	sovrapprez. per membrana accoppiata faccia inferiore	€/m²	2,10	
P15.D80	Manto impermeabile bituminoso			
P15.D80.005	per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, applicato a freddo e costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 4mm, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°C, biarmata (tessuto non tessuto poliestere da 150gr/mq e tessuto non tessuto velo vetro da 55gr/mq, raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V. e resistenza al fuoco certificata secondo norma	€/m²	11,36	
P15.D80.010	ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggi solari, applicato a freddo e costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 con scaglie di ardesia colorate, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -22°C, ad armatura composita (tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con velo di vetro), resistente ai raggi U.V. e resistenza al fuoco certificata secondo norma	€/m²	11,55	
P15.D80.015	per coperture pedonabili esposte ai raggi solari e con alto potere riflettente, applicato a freddo e costituito da una membrana ottenuta con mescola HCB (Hibrid Copolimer Blend) dello spessore di mm 3, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°C, ad armatura composita (tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con velo di vetro 170gr/mq), resistente ai raggi U.V. e resistenza al fuoco certificata secondo norma, provvista di coating superficiale acrilico di colore bianco altamente riflettente.	€/m²	16,27	
P15.D80.020	per coperture carrabili, applicato a freddo e costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 5, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°C, biarmata (tessuto non tessuto di poliestere 260gr/mq e tessuto non tessuto velo vetro 55gr/mq, raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V.	€/m²	12,97	
P15.D80.025	anti-radice per coperture a verde pensile, applicato a freddo e costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 5, additivata con agenti anti-radice in leganti plastomerici, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°C, biarmata (tessuto non tessuto di poliestere 260gr/mq e tessuto non tessuto velo vetro 55gr/mq, raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V.	€/m²	13,72	
P15.E10	Strato separatore o compensazione			
P15.E10.005	feltro polipropilene/poliestere da 200 g/m²	€/m²	1,03	
P15.E10.010	carta lana da 450 g/m²	€/m²	0,84	
P15.E10.015	feltro di vetro da 100 g/m²	€/m²	0,98	
P15.F10	Foglio in polietilene (LPDE) per strato separatore o schermo o barriere al vapore			
P15.F10.000	spessore 0.3 mm	€/m²	1,90	
P15.G10	Pannello in compensato fenolico (Plywood) resistente all'acqua per tegole canadesi pannello in compensato fenolico (plywood) per tegole canadesi			
P15.G10.005	spessore 9.5 mm	€/m²	13,94	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P15.G10.010	spessore 12.5 mm	€/m²	6,86	
P15.H10	Tegola bituminosa canadese del peso di 10-12 kg/m², con supporto in fibra di vetro da 125 g/m² impregnato, con reazione al fuoco in Classe 1 tegola bituminosa canadese			
P15.H10.005	faldine a taglio dritto con superficie granigliata colorata	€/m²	14,84	
P15.H10.010	faldine a taglio curvo con superficie granigliata colorata	€/m²	19,65	
P15.H10.015	faldine a taglio dritto o curvo autoprotette con lamina di rame	€/m²	42,73	
P15.I10	Bocchettoni di scarico delle acque meteoriche, completi di griglia parafoglie bocchettoni scarico acque meteoriche			
P15.I10.005	in acciaio inox o rame spessore 8-10/10 mm	€/kg	15,25	
P15.I10.010	in pvc o neoprene, diam. 80-100 mm	€/cad	15,01	
P15.I10.015	in vetroresina con foglio di collegamento diam. 80-100 mm	€/cad	40,82	
P15.I10.020	in piombo spessore 20/10 mm	€/cad	6,86	
P15.I20	Sfiati ed esalatori, completi di cappellotto para-acqua superiore			
P15.I20.005	in acciaio inox o rame spessore 8-10/10 mm	€/kg	15,25	
P15.I20.010	in pvc o neoprene, diam 60-80 mm	€/cad	19,43	
P15.L10	Asfalto a freddo			
P15.L10.005	kg 5	€/cad	11,74	
P15.L10.010	kg 10	€/cad	19,56	
P15.L10.020	kg 20	€/cad	30,58	
P15.L20	Primer			
P15.L20.000	primer	€/kg	2,35	
P15.M10	Membrana impermeabilizzante bitume distillato polimero elastomerica			
P15.M10.001	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -25°C	€/m²	15,49	
P15.M10.002	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond - spessore 5 mm - flessibilità a freddo -25°C	€/m²	18,65	
P15.M10.003	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond - con rivestimento superiore in scaglie di ardesia - massa areica 4 kg/mq - flessibilità a freddo -25°C	€/m²	12,62	
P15.M10.004	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond - con rivestimento superiore in scaglie di ardesia - massa areica 4,5 kg/mq - flessibilità a freddo -25°C	€/m²	14,06	
P15.M10.005	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond, stabilizzato con fibra di vetro - spessore 3 mm - flessibilità a freddo -20°C	€/m²	10,36	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P15.M10.006	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond, stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	12,61	
P15.M10.007	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond, stabilizzato con fibra di vetro - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - massa areica 4 kg/mq - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	12,61	
P15.M10.008	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond, stabilizzato con fibra di vetro - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - massa areica 4,5 kg/mq - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	12,98	
P15.M10.009	armata con velo vetro rinforzato longitudinalmente - massa areica 2 kg/mq - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	5,08	
P15.M10.010	armata con velo vetro rinforzato longitudinalmente - massa areica 3 kg/mq - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	6,42	
P15.M10.011	armata con velo vetro rinforzato longitudinalmente - massa areica 4 kg/mq - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	9,01	
P15.M10.012	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro - spessore 3 mm - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	8,73	
P15.M10.013	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	10,89	
P15.M10.014	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - massa areica 3,5 kg/mq - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	8,37	
P15.M10.015	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - massa areica 4,0 kg/mq - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	8,73	
P15.M10.016	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - massa areica 4,5 kg/mq - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	9,09	
P15.M10.017	resistente al fuoco - armata con "tessuto non tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - massa areica 5 kg/mq - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	11,29	
P15.M20	Membrana impermeabilizzante bitume distillato polimero elastoplastomerica			
P15.M20.001	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -25°C			
		€/m²	19,44	
P15.M20.002	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - flessibilità a freddo -25°C			
		€/m²	20,51	
P15.M20.003	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 3 mm - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	10,38	
P15.M20.004	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	13,01	
P15.M20.005	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 3 mm - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - flessibilità a freddo -20°C			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m²	11,54	
P15.M20.006	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	13,45	
P15.M20.007	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 3 mm - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	9,72	
P15.M20.008	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	11,85	
P15.M20.009	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - massa areica 4 kg/mq - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	11,85	
P15.M20.010	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - massa areica 4,5 kg/mq - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	12,21	
P15.M20.011	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 3 mm - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	9,18	
P15.M20.012	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	11,28	
P15.M20.013	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - massa areica 4 kg/mq - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	11,28	
P15.M20.014	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - massa areica 4,5 kg/mq - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	11,66	
P15.M20.015	armata con velo vetro - spessore 2 mm - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	5,65	
P15.M20.016	armata con velo vetro - spessore 3 mm - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	7,76	
P15.M20.017	armata con velo vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	10,10	
P15.M20.018	per giardini pensili ed opere interrato - armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond - trattamento con additivo antiradice - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	12,97	
P15.M20.019	con autoprotezione minerale speciale bianca ad alta saturazione e luminosità ad alta riflettanza solare unita ad una elevatissima emissività termica - armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 3 mm - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	11,89	
P15.M20.020	con autoprotezione minerale speciale bianca ad alta saturazione e luminosità ad alta riflettanza solare unita ad una elevatissima emissività termica - armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	13,64	
P15.M20.021	resistente al fuoco - armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond - massa areica 4,5 kg/mq - autoprotetta con scagliette di ardesia e additivata con ritardanti di fiamma - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	12,45	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P15.M20.022	per la protezione del gas radon - armata con armata con velo vetro e alluminio - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	11,06	
P15.M30	Membrana impermeabilizzante bituminosa armata autoprotetta con lamina			
P15.M30.001	lamina d'alluminio naturale gofrata resistente al fuoco - armata con tessuto di vetro - massa areica 4,1 kg/mq			
		€/m²	13,36	
P15.M30.002	lamina d'alluminio colorata gofrata resistente al fuoco - armata con tessuto di vetro - massa areica 4,1 kg/mq			
		€/m²	18,54	
P15.M30.003	lamina di rame elettrolitico gofrata resistente al fuoco - armata con tessuto di vetro - massa areica 4,0 kg/mq			
		€/m²	32,97	
P15.P10	Trattamento con spalmatura di bitume ossidato politenato			
P15.P10.000	realizzata in fase di produzione, sulla faccia superiore del pannello			
		€/m²	2,37	
P16	MATERIALI - ISOLANTI TERMOACUSTICI			
P16.EPS	Pannelli di polistirene espanso sinterizzato EPS con grafite			
	Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, Euroclasse E secondo UNI EN ISO 11925-2, in lastre ad alta resistenza meccanica per isolamento a cappotto di pareti esterne, densità ≤ 20 kg/m³ secondo UNI 13163, rispondenti alle norme ETICS e conformi ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), resistenza a compressione >100 kPa, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità termica λD ≤ 0,031 W/mK secondo UNI EN 12667.			
P16.EPS.030	spessore 30 mm			
		€/m²	4,41	
P16.EPS.040	spessore 40 mm			
		€/m²	5,58	
P16.EPS.050	spessore 50 mm			
		€/m²	7,35	
P16.EPS.060	spessore 60 mm			
		€/m²	8,82	
P16.EPS.070	spessore 70 mm			
		€/m²	10,29	
P16.EPS.080	spessore 80 mm			
		€/m²	11,76	
P16.EPS.100	spessore 100 mm			
		€/m²	14,70	
P16.EPS.120	spessore 120 mm			
		€/m²	17,64	
P16.EPS.140	spessore 140 mm			
		€/m²	20,58	
P16.EPS.160	spessore 160 mm			
		€/m²	23,52	
P16.EPS.180	spessore 180 mm			
		€/m²	26,46	
P16.EPS.200	spessore 200 mm			
		€/m²	29,40	
P16.PUR	Pannelli di poliuretano espanso PUR			
	Poliuretano espanso in pannelli costituito da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti sulla entrambe le facce con velo di vetro saturato, per isolamento di pareti, casseri, pavimenti, coperture sotto manti sintetici o bituminosi applicati a freddo, resistenza a compressione > 150 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5000 kg/m², alta resistenza al vapore acqueo, rispondente ai CAM (Requisiti Ambientali Minimi), conforme alla norma UNI EN 13165, dimensioni 1200 x 600 mm.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P16.PUR.020	spessore 20 mm - $\lambda=0,028$ W/mK	€/m²	8,92	
P16.PUR.030	spessore 30 mm - $\lambda=0,028$ W/mK	€/m²	11,16	
P16.PUR.040	spessore 40 mm - $\lambda=0,028$ W/mK	€/m²	13,79	
P16.PUR.050	spessore 50 mm - $\lambda=0,028$ W/mK	€/m²	16,30	
P16.PUR.060	spessore 60 mm - $\lambda=0,028$ W/mK	€/m²	18,93	
P16.PUR.070	spessore 70 mm - $\lambda=0,026$ W/mK	€/m²	21,49	
P16.PUR.080	spessore 80 mm - $\lambda=0,026$ W/mK	€/m²	24,15	
P16.PUR.090	spessore 90 mm - $\lambda=0,026$ W/mK	€/m²	26,70	
P16.PUR.100	spessore 100 mm - $\lambda=0,026$ W/mK	€/m²	29,52	
P16.PUR.120	spessore 120 mm - $\lambda=0,025$ W/mK	€/m²	34,78	
P16.PUR.140	spessore 140 mm - $\lambda=0,025$ W/mK	€/m²	39,92	
P16.PUR.160	spessore 160 mm - $\lambda=0,025$ W/mK	€/m²	47,85	
P16.LDR	Pannelli di lana di roccia Lana di roccia in pannelli rigidi senza rivestimento, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), dimensioni 1.200 x 600 mm, classe reazione al fuoco A1, conducibilità termica $\lambda_D \leq 0,038$ W/mK, doppia densità 190/90 kg/m³, per isolamento acustico e termico in estradosso di coperture inclinate in legno e ventilate, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 30 kPa.			
P16.LDR.050	spessore 50 mm	€/m²	11,47	
P16.LDR.060	spessore 60 mm	€/m²	13,75	
P16.LDR.080	spessore 80 mm	€/m²	18,35	
P16.LDR.100	spessore 100 mm	€/m²	22,06	
P16.LDR.120	spessore 120 mm	€/m²	26,47	
P16.LDR.140	spessore 140 mm	€/m²	30,89	
P16.LDR.160	spessore 160 mm	€/m²	35,27	
P16.AGL	Isolanti a base di aerogel			
P16.AGL.005	Pannelli composti da cellule micronizzate di polveri a base di ossidi di silice (aerogel) confezionati sottovuoto per isolamenti a cappotto, rispondente ai CAM (Requisiti Ambientali Minimi), conducibilità termica $\lambda = 0,004$ W/mK, Euroclasse di reazione al fuoco A1, delle dimensioni di 1.000 x 600 mm.			
P16.AGL.005.010	spessore 10 mm	€/m²	82,50	
P16.AGL.005.015	spessore 15 mm	€/m²	90,00	
P16.AGL.005.020	spessore 20 mm	€/m²	108,00	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P16.AGL.010	Rotoli e/o pannelli di aerogel a diffusione aperta e a diffusione capillare, rispondente ai CAM (Requisiti Ambientali Minimi), conducibilità termica $\lambda = 0,015 \text{ W/mK}$, accoppiato ad una membrana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro, Euroclasse di reazione al fuoco B- s1, d0			
P16.AGL.010.010	spessore 10 mm	€/m²	61,91	
P16.AGL.010.020	spessore 20 mm	€/m²	120,13	
P16.AGL.010.030	spessore 30 mm	€/m²	177,94	
P17	MURATURE E TRAMEZZE			
P17.B40	blocchi in termolaterizio - foratura massima 45%			
P17.B40.008	dimensione 8x22,5x45 cm	€/cad	1,01	
P17.B40.010	dimensione 10x22,5x30 cm	€/cad	0,92	
P17.B40.013	dimensione 13x22,5x30 cm	€/cad	1,06	
P17.B40.018	dimensione 18x22,5x25 cm	€/cad	1,27	
P17.B40.020	dimensione 20x22,5x30 cm	€/cad	1,65	
P17.B40.021	dimensione 20x22,5x35 cm	€/cad	2,19	
P17.B40.023	dimensione 25x22,5x30 cm	€/cad	1,96	
P17.B40.025	dimensione 28x22,5x20 cm	€/cad	2,52	
P17.B50	blocchi portanti tipo "svizzero"			
P17.B50.010	10x13x25 cm	€/cad	0,28	
P17.B50.018	18x13x25 cm	€/cad	0,34	
P17.B50.030	30x13x25 cm	€/cad	0,67	
P17.B60	blocchi tipo "Poroton" per tramezzature			
P17.B60.003	largh.8 x19x45 cm	€/cad	1,33	
P17.B60.004	largh.10 x19x45 cm	€/cad	1,64	
P17.B60.005	largh.12 x19x45 cm	€/cad	1,99	
P17.B60.006	largh.15 x19x30 cm	€/cad	1,76	
P17.B60.007	largh.20 x19x30 cm	€/cad	1,90	
P17.B60.010	largh.25 x19x30 cm	€/cad	2,19	
P17.C10	Tavole tipo "Perret" spaccabili spessore 3 cm			
P17.C10.010	25x40			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	1,21	
P17.D10	Tavelloni 25x6/8h			
P17.D10.080	80 cm	€/cad	2,23	
P17.D10.100	100 cm	€/cad	2,78	
P17.D10.120	120 cm	€/cad	3,67	
P17.D10.140	140 cm	€/cad	4,81	
P17.D10.160	160 cm	€/cad	6,12	
P17.D10.180	180 cm	€/cad	7,84	
P17.D10.200	200 cm	€/cad	9,04	
P17.M20	Mattoni forati			
P17.M20.010	9 fori 12x12x24 cm	€/cad	0,51	
P17.M30	Mattoni pieni			
P17.M30.006	6/7x12x24 cm	€/cad	0,61	
P17.M40	Mattoni semipieni			
P17.M40.000	7x12x24 cm	€/cad	0,33	
P18	INTONACI			
P18.A01	Intonaco di finitura minerale			
P18.A01.001	Intonaco di finitura minerale, intervallo granulometrico circa 0-250 um Extrafino/0-800 um Fino/0-1,4 mm Granello, contenuto in minerali naturali >=60%, contenuto in minerali riciclati >=30%, riciclabile come inerte a fine vita	€/kg	0,31	
P18.A02	Adesivo/rasante minerale idoneo per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità di tutti i tipi di pannelli termo-isolanti su fondi assorbenti contenuto in minerali naturali >= 60%, riciclabile come inerte a fine vita			
P18.A02.001	Adesivo/rasante minerale idoneo per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità di tutti i tipi di pannelli termo-isolanti su fondi assorbenti contenuto in minerali naturali >= 60%, riciclabile come inerte a fine vita	€/kg	0,62	
P18.A03	Malta naturale di pura calce			
P18.A03.001	Malta naturale di pura calce naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1 per l'allettamento e il rinconcio altamente traspirante di murature, contenente materie prime di origine naturale, riciclabile come inerte a fine vita	€/kg	0,27	
P18.G10	Intonaco pronto all'uso o in polvere per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso rivestito			
P18.G10.005	intonaco pronto all'uso per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso	€/kg	1,56	
P18.G10.010	intonaco in polvere per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso	€/kg	1,70	
P19	CONTROSOFFITTI - PARETI DIVISORIE			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P19.A10	Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili in doghe o pannelli di alluminio o acciaio preverniciato spessore 0,5 mm compresa orditura di sostegno con bordi arrotondati o spigoli vivi elementi lisci o forati			
P19.A10.005	controsoffittature doghe a modulo 100 mm scuretto aperto e materassino	€/m²	19,20	
P19.A10.010	controsoffittature doghe a modulo 100 mm scuretto chiuso e materassino	€/m²	21,61	
P19.A10.015	controsoffittature doghe modulo 200 mm scuretto chiuso e materassino	€/m²	24,01	
P19.A10.020	controsoffittature pannelli modulo 200 x 1250/2500 mm a scuretto chiuso e materassino	€/m²	29,63	
P19.A10.025	controsoffittature pannelli modulo 600 x 600 mm e materassino	€/m²	26,42	
P19.A10.090	controsoffittature supplemento per perforazioni	€/m²	2,88	
P19.B10	Pannelli acustici in fibre minerali per esecuzione di controsoffittatura compresa orditura metallica di sostegno preverniciata con bordi a incastro pannelli acustici in fibre minerali a incastro			
P19.B10.005	dimensioni 30 x 30 cm	€/m²	20,01	
P19.B10.010	dimensioni 60 x 60 cm	€/m²	18,41	
P19.B10.015	dimensioni 60 x 120 cm	€/m²	16,83	
P19.B15	Orditure metalliche per sospensione pannelli preverniciate			
P19.B15.005	a L perimetrali	€/m	2,24	
P19.B15.010	a doppia L perimetrali	€/m	2,74	
P19.B20	Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato smontabili pannelli in gesso armato			
P19.B20.005	smontabili pannello liscio, sp ai bordi 3 cm circa, da 60 x 60 cm	€/m²	14,81	
P19.B20.010	smontabili a superficie decorata disegno standard	€/m²	23,21	
P19.B20.015	fonoassorbente con strato isolante incorporato sp 3 cm	€/m²	16,83	
P19.B20.020	lastra liscia da 0,70 x 1,40 m, spessore 1,5 cm	€/m²	10,01	
P19.B20.025	lastra liscia da 0,70 x 1,43 m con rete metallica e filo di ferro zincato, sp 3 cm, rei 120	€/m²	20,43	
P19.C10	Lastre standard di gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale pronte da tinteggiare, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati			
P19.C10.010	Dimensione 120x200x300 cm sp 13 mm	€/m²	3,29	
P19.C10.015	Dimensione 120x200x300 cm sp 15 mm	€/m²	5,31	
P19.C15	Barriera al vapore			
P19.C15.000	costituita da un foglio di alluminio preincollato sulle lastre di gesso rivestito o tra lastra e isolante	€/m²	2,96	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P19.C20	Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 Kg/m³ dimensione standard mm 1250x2500 o 3000			
P19.C20.005	spes. 6mm	€/m²	11,61	
P19.C20.010	spes. 8 mm	€/m²	15,46	
P19.C20.015	spes. 10 mm	€/m²	19,20	
P19.C20.020	spes 12 mm	€/m²	23,21	
P19.C20.025	spes 15 mm	€/m²	28,82	
P19.C20.030	spes. 20 mm	€/m²	38,44	
P19.C20.035	spes.25 mm	€/m²	48,06	
P19.C25	Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O a base di silicato esente da amianto, densità + - 430 Kg/m³ dimensioni standard mm 1220x2500 o 3000			
P19.C25.005	spes. 20 mm	€/m²	37,63	
P19.C25.010	spes. 25 mm	€/m²	46,83	
P19.C25.015	spes. 30 mm	€/m²	56,44	
P19.C25.020	spes. 40 mm	€/m²	75,28	
P19.C25.035	spes. 50 mm	€/m²	93,69	
P19.C30	Lastre idrostop di gesso rivestito con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, particolarmente idonee per bagni, cucine			
P19.C30.000	dimensioni 120x250-270-300 cm: spessore 13 mm	€/m²	10,26	
P19.C35	Lastra incombustibile di gesso a bordi diritti ad elevate prestazioni al fuoco, classe zero			
P19.C35.005	dimensioni 120x250 cm spessore 10 mm	€/m²	20,90	
P19.C35.010	dimensioni 120x250 cm spessore 13 mm	€/m²	24,98	
P19.C35.015	dimensioni 120x250 cm spessore 20 mm	€/m²	43,25	
P19.C40	Lastra antincendio di gesso rivestito ad alta resistenza al fuoco. classe uno; dimensioni 120x250-270-280-300 cm			
P19.C40.005	dim 120x250-270-280-300 cm spessore 13 mm	€/m²	8,81	
P19.C40.010	dim 120x250-270-280-300 cm spessore 15 mm	€/m²	10,16	
P19.D10	Blocchi in gesso lisci per pareti interne, pieni o forati			
P19.D10.005	spessore 6 cm	€/m²	14,01	
P19.D10.010	spessore 8 cm	€/m²	14,44	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P19.D10.015	spessore 10 cm	€/m²	15,76	
P19.D15	Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne			
P19.D15.005	spessore 6 cm	€/m²	15,85	
P19.D15.010	spessore 8 cm	€/m²	17,12	
P19.D15.015	spessore 10 cm	€/m²	18,91	
P19.D15.020	spessore 12 cm	€/m²	21,22	
P19.F10	Guide ad "U" in acciaio zincato per costituire i telai delle pareti e controsoffitti con lastre di gesso rivestito			
P19.F10.005	40/50/40 mm	€/m	2,09	
P19.F10.015	40/75/75 mm	€/m	2,45	
P19.F10.020	40/100/40 mm	€/m	2,86	
P19.F15	Montanti a "C" in acciaio zincato per costruire i telai delle pareti e controsoffitti con le lastre di gesso rivestito			
P19.F15.005	50/49/47 mm	€/m	2,50	
P19.F15.015	50/74/47 mm	€/m	2,90	
P19.F15.020	50/99/47 mm	€/m	3,30	
P19.H10	Nastro di carta speciale			
P19.H10.005	per armatura dei giunti delle lastre in gesso rivestito	€/m	0,05	
P19.H15	Viti autoperforanti a testa svasata piana, punta a chiodo per fissare le lastre su legno e su lamiera di spessore max 8/10 mm viti autoperforanti a testa svasata			
P19.H15.005	spessore max 8/10 mm viti lunghe 25 mm	€/cad	0,01	
P19.H15.010	spessore max 8/10 mm viti lunghe 35 mm	€/cad	0,02	
P19.Z01	Rete metallica			
P19.Z01.000	per plafoni (0,40 kg/mq)	€/m²	0,98	
P19.Z10	lamiera tipo "nervometal"			
P19.Z10.002	leggera - 0,2 - peso 0,900 kg ca. al m²	€/m²	4,82	
P19.Z10.003	media - 0,3 - peso 1,200 kg ca. al m²	€/m²	5,13	
P19.Z10.005	pesante - 0,5 - peso 1,900 kg ca. al m²	€/m²	5,99	
P19.Z20	Graticcio in rete metallica e cotto (Strauss)			
P19.Z20.010	in rotoli con filo di acciaio inossidabile	€/m²	5,62	
P20	SOTTOFONDI, VESPAI E DRENAGGI			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P20.C20	Ciottoli/bocciame per riempimenti e drenaggi			
P20.C20.000	Ciottoli/bocciame pezzatura 10/20 cm			
		€/m³	15,18	
P20.C40	Pietrame			
P20.C40.000	spaccato per sottofondi			
		€/m³	20,06	
P20.C50	Triturato			
P20.C50.010	da misti di demolizione			
		€/m³	8,86	
P20.C50.020	di cls e c.a.			
		€/m³	10,75	
P20.D01	Massetto pronto minerale a ritiro compensato			
P20.D01.001	Massetto pronto minerale a ritiro compensato, presa normale e asciugamento rapido , idoneo per la posa con adesivi di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, pietre naturali, parquet e resilienti, coefficiente di conduttività termica >= 1,47 W/mK, attesa per la posa pavimenti 24 H/5 gg, contenuto in minerali riciclati >= 30%. Riciclabile come inerte a fine vita			
		€/kg	0,18	
P21	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			
P21.A10	Piastrelle di cemento con superficie superiore bugnata o scanalata in cemento naturale; dimensioni 25x25 cm, spessore 30 mm			
P21.A10.025	cemento grigio			
		€/m²	19,22	
P21.A10.030	cemento rosso			
		€/m²	20,50	
P21.A12	Piastrelle in klinker, trafilato per estrusione, per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea, con coda di rondine, nel formato piastrelle in klinker, per esterni 12x12 cm			
P21.A12.010	quadrotta, serie grezza			
		€/m²	30,76	
P21.A12.020	serie smaltata e vetrinata			
		€/m²	35,44	
P21.A18	Piastrelle di klinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed omogenea con coda di rondine: a) 12x24 cm serie grezza			
P21.A18.010	serie grezza			
		€/m²	23,10	
P21.A18.020	serie smaltata e vetrinata			
		€/m²	28,69	
P21.A20	Marmette di cemento a graniglia di marmo con superficie superiore levigata, ad uno o più colori dimensioni 20x20 spess. 20 mm			
P21.A20.005	tinta unita			
		€/m²	50,33	
P21.A20.010	decori per fasce			
		€/m²	100,63	
P21.A24	Piastrelle in klinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed omogenea con coda di rondine piastrelle in klinker, per esterni 24x24 cm			
P21.A24.010	serie grezza			
		€/m²	31,84	
P21.A24.020	serie smaltata e vetrinata			
		€/m²	37,84	
P21.A30	Marmette di cemento con superficie superiore levigata in cemento e graniglia di marmo a uno o più colori correnti: dimensioni 30x30 cm, spessore 25 mm: fondo cemento marmette di cemento 30x30			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P21.A30.007	mini grana, (6-7 mm)	€/m²	20,50	
P21.A30.025	grana media, (10÷25 mm)	€/m²	19,22	
P21.A30.040	grana grossa, (15-40 mm)	€/m²	17,59	
P21.A40	Marmettoni di cemento con superficie superiore liscia in cemento e scaglie di marmo a uno o più colori di spessore mm 35, oppure levigata in cemento e granulato di granito di spessore 3,5 cm			
P21.A40.005	marmettoni di cemento e scaglie marmo qualità corrente da 15 a 50 mm, dimensioni 40x40 cm	€/m²	25,70	
P21.A40.010	marmettoni di cemento e scaglie marmo qualità superiore da 15 a 50 mm, dimensioni 40x40 cm	€/m²	31,11	
P21.A40.015	marmettoni di cemento e granulato di granito dimensione 40x40 cm	€/m²	43,19	
P21.A50	Piastrelle con superficie levigata o grezza, con strato di finitura a 12 kg per m² di granulato sferoidale di quarzo e cemento con aggiunta di indurenti per spessore non inferiore a 12 mm			
P21.A50.025	25x25 cm sp.3 cm colore grigio, superficie grezza	€/m²	17,59	
P21.A50.030	30x30 cm sp.3 cm colore grigio, superficie grezza	€/m²	19,86	
P21.A50.900	sovrapprezzo per superficie prelevigata	€/m²	3,47	
P21.A50.910	sovrapprezzo per colore rosso	€/m²	1,73	
P21.A60	Lastra in ciottoli di fiume lavati, formato 40x40 cm e 50x50 cm, spessore 3,5 cm grana 15 mm			
P21.A60.005	sp 3,5 cm colore grigio	€/m²	15,93	
P21.A60.010	sp 3,5 cm ciottoli colorati	€/m²	23,78	
P21.A70	Lastre con superficie superiore in granulato di porfido, grana da 2 a 15 mm, formato 40 x 40 cm, spessore 3,8 cm			
P21.A70.005	con superficie levigate	€/m²	25,54	
P21.A70.010	con superficie sabbiate	€/m²	27,25	
P21.B10	Piastrelle di grés: a) colore rosso con superficie superiore liscia, quadrate o rettangolari b) colore giallo avana con superficie superiore libera c) colore testa di moro con superficie superiore libera d) colore rosso con superficie superiore rigata o zigrinata piastrelle di grés rosso liscie			
P21.B10.005	7,5x15 cm spess. 8-9 mm	€/m²	7,87	
P21.B10.010	7,5x15 cm spess. 11-12 mm	€/m²	10,42	
P21.B10.015	7,5x15 cm spess. 14-15 mm	€/m²	13,44	
P21.B10.020	7,5x15 cm spess. 16-18 mm	€/m²	15,64	
P21.B10.025	10x10 cm spess. 8-9 mm	€/m²	12,27	
P21.B10.030	10x20 cm spess. 8-9 mm	€/m²	8,15	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P21.B10.035	10x20 cm spess. 11-12 mm	€/m²	11,54	
P21.B10.040	10x20 cm spessore 14-15	€/m²	14,11	
P21.B10.045	10x20 cm spessore 16-18	€/m²	17,02	
P21.B15	Piastrelle di grés fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm			
P21.B15.110	10x10 cm colori chiari	€/m²	25,70	
P21.B15.120	10x10 cm colori forti	€/m²	26,82	
P21.B15.130	10x20 cm colori chiari	€/m²	26,64	
P21.B15.140	10x20 cm colori forti	€/m²	34,76	
P21.B15.210	20x20 cm colori chiari	€/m²	27,00	
P21.B15.220	20x20 cm colori forti	€/m²	31,56	
P21.B15.310	30x30 cm colori chiari	€/m²	28,82	
P21.B15.320	30x30 cm colori forti	€/m²	34,76	
P21.B15.330	30x30 cm superf.lucidata sp.8 cm	€/m²	84,17	
P21.B15.410	40x40 cm colori forti	€/m²	36,58	
P21.B18	Listelli di klinker trafilato per estrusione, rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine, nei formati 6x24 cm e 12x24 cm			
P21.B18.010	colorato in pasta, serie grezza	€/m²	24,70	
P21.B18.020	serie smaltata e vetrinata	€/m²	29,17	
P21.B20	Piastrelle per pavimenti in monocottura con superficie smaltata piastrelle per pavimenti in monocottura			
P21.B20.110	10x20 cm tipo ingelivo per esterni	€/m²	13,36	
P21.B20.210	smaltate 20x20 cm tipo fiammato	€/m²	18,92	
P21.B20.220	smaltate 20x20 cm tipo tinte unite	€/m²	19,56	
P21.B20.310	30x30 cm tipo fiammato e granigliati	€/m²	22,96	
P21.B20.320	30x30 cm tipo tinte unite	€/m²	21,53	
P21.B20.330	smaltate 30x30 cm tipo decorati	€/m²	24,15	
P21.B20.410	smaltate 40x40 cm tipo decorati	€/m²	31,11	
P21.B30	Mattonelle di asfalto naturale, di dimensioni 10x20 cm			
P21.B30.020	spessore 20 mm	€/m²	17,92	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P21.B30.030	spessore 30 mm			
		€/m²	21,94	
P21.B30.040	spessore 40 mm			
		€/m²	25,06	
P21.B30.050	spessore 50 mm			
		€/m²	29,65	
P21.B40	Piastrelle di marmo, con superficie superiore lucida, dimensione 30,5x30,5 cm, bisellato spessore 10 mm			
P21.B40.005	bianco carrara	€/m²	62,65	
P21.B40.006	botticino fiorito	€/m²	73,20	
P21.B40.007	bardiglio	€/m²	76,84	
P21.B40.008	trani filetto rosso	€/m²	73,20	
P21.B40.009	breccia aurora	€/m²	175,65	
P21.B40.010	verde alpi	€/m²	153,67	
P21.C10	Piastrelle per rivestimenti in maiolica smaltata, 1ª scelta			
P21.C10.005	15x15 cm colore bianco	€/m²	13,36	
P21.C10.010	15x15 cm colore chiaro e decorato	€/m²	14,00	
P21.C10.015	20x20 cm tinta unita	€/m²	14,82	
P21.C10.020	20x20 cm decorate	€/m²	15,38	
P21.C20.005	20x20 cm tipo fiammato	€/m²	17,09	
P21.C20.010	20x20 cm tinta unita	€/m²	16,49	
P21.C20.015	20x20 cm tipo decorato	€/m²	18,32	
P21.C20.020	30x30 cm tipo fiammato	€/m²	21,03	
P21.C20.025	30x30 cm tinta unita	€/m²	23,96	
P21.C20.030	30x30 cm tipo decorate	€/m²	25,70	
P21.E10	Piastrelle resilienti, formato 25x25 e 30x30 cm, tinte marmorizzate, colori vari			
P21.E10.210	spessore 2 mm	€/m²	9,58	
P21.E10.220	spessore 2,5 mm	€/m²	11,89	
P21.E11	Piastrelle resilienti, tinte marmorizzate, colori vari, a base di cloruro di polivinile e cariche minerali			
P21.E11.310	vinilico omogeneo da 30x30 a 60x60 cm ed intero da 130 a 160 cm, colori vari, spessore 1,5 mm	€/m²	13,49	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P21.E11.320	vinilico omogeneo da 30x30 a 60x60 cm ed intero da 130 a 160 cm, colori vari spessore 2 mm			
		€/m²	19,22	
P21.E11.330	vinil quarzo in piastrelle da 30x30 cm, spessore 2 mm			
		€/m²	16,84	
P21.E11.340	vinil quarzo in piastrelle da 30x30 cm spessore 2,5 mm			
		€/m²	21,87	
P21.E11.350	vinilico tipo antisdrucciolevole, in piastrelle da 30x30 cm o teli h. cm 130, spessore 2 mm			
		€/m²	21,94	
P21.E11.360	vinilico tipo antisdrucciolevole, in piastrelle da 30x30 cm o teli h. cm 130, spessore 2,5 mm			
		€/m²	23,33	
P21.E11.370	vinilico tipo antisdrucciolevole, in piastrelle da 30x30 cm o teli h. cm 130, spessore 3 mm			
		€/m²	27,42	
P21.E20	Linoleum in rotoli da 2 m di altezza			
P21.E20.020	spessore 2,0 mm unito			
		€/m²	21,03	
P21.E20.025	spessore 2,5 mm marmorizzato			
		€/m²	27,42	
P21.E20.032	spessore 3,2 mm unito			
		€/m²	30,65	
P21.E30	Gomma in lastre			
P21.E30.003	liscia in rotoli o lastre da 1x1 m, tinte unite o variegata spessore 3mm			
		€/m²	27,07	
P21.E30.004	liscia in rotoli o lastre da 1x1 m, tinte unite o variegata spessore 4mm			
		€/m²	31,38	
P21.E30.010	a bolli, spessore 10mm colore nero attacco a cemento, lastre da 1x1 m			
		€/m²	36,14	
P21.F10	Pavimento agugliato di fibre tessili sintetiche, rovescio trattato con resine sintetiche, in rotoli di altezza da 2 m a 4 m, lunghezza fino a 40 m			
P21.F10.010	spessore totale non inferiore a 4 mm , peso totale non inferiore a 700 g/m²			
		€/m²	9,58	
P21.F10.020	spessore totale non inferiore a 3 mm, peso totale non inferiore a 800 g/m²			
		€/m²	12,44	
P21.F20	Pavimento tessile moquette con superficie a velluto o riccio bouclé, in fibre naturali, rotoli di altezza standard e lunghezza fino a 40 m: in pura lana vergine od in miste con una percentuale di lana vergine non inferiore al 70%			
P21.F20.010	sistema wilton o axm tipo tessuto a telaio meccanico sistema Wilton o Axminster, altezza dei teli da 0,69 m a 4,57 m, peso della felpa non inferiore a 1000 g/m²			
		€/m²	53,97	
P21.F20.015	sistema tufting, altezza dei teli da 4 a 5 m, con supporto secondario in schiuma di gomma, tela di juta o sintetica, anche non tessuta			
		€/m²	41,18	
P21.F25	Pavimento tessile moquette, con superficie a velluto o riccio bouclé in fibre sintetiche, rotoli di altezza standard e lunghezza fino a 40 m; in fibre sintetiche, lavorazione tufted, altezza dei teli da 4 a 5 m, con supporto secondario in schiuma di gomma, tela di juta o sintetica anche, non tessuta pavimento tessile moquette			
P21.F25.010	ambienti con traffico leggero, riposo			
		€/m²	11,89	
P21.F25.020	ambienti con traffico medio, soggiorno			
		€/m²	18,32	
P21.F25.030	ambienti con traffico intenso, lavoro			
		€/m²	22,87	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P21.F30	Strato di feltro, sottotappeto per la posa di moquette in tensione			
P21.F30.010	spessore 8÷10 mm			
		€/m²	1,37	
P21.G60	Pavimenti sopraelevati costituiti da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm - classe 1) con finitura superiore in laminato antistatico ad alta resistenza all'usura -sovraccarico fino a 400 kg			
P21.G60.030	sopraelevazione fino a 30 cm			
		€/m²	100,63	
P21.G60.050	sopraelevati per altezze di sopraelevazione oltre 30 cm e fino a 50 cm			
		€/m²	109,78	
P21.G60.700	sovrapprezzo per applicazione di lastra o scatola di acciaio zincato (spessore 0,5 mm)			
		€/m²	9,16	
P21.G60.800	sovrapprezzo per pannelli modulari in stratificato di truciolare e conglomerato minerale (spessore 40 mm)			
		€/m²	22,87	
P21.G60.900	sovrapprezzo per pannelli modulari in conglomerato minerale (spessore 34÷36 mm)			
		€/m²	45,73	
P21.L10	Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lunghezza			
P21.L10.020	wengè uni a			
		€/m²	136,31	
P21.L10.025	afrosmosia uni a			
		€/m²	138,13	
P21.L10.030	doussié uni a			
		€/m²	132,65	
P21.L10.035	iroko uni a			
		€/m²	84,60	
P21.L10.040	rovere slavonia uni b			
		€/m²	137,85	
P21.L10.045	teak uni a			
		€/m²	138,13	
P21.L10.050	jatobà			
		€/m²	126,24	
P21.L10.055	ipè			
		€/m²	124,42	
P21.L10.060	cabreuwa			
		€/m²	118,93	
P21.L15	Tavolette di legno, essiccate in elementi da 45-75 mm di larghezza per 25-50 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio			
P21.L15.000	rovere uni b			
		€/m²	103,38	
P21.L20	Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera			
P21.L20.005	rovere uni b			
		€/m²	50,33	
P21.L20.010	wengè uni a			
		€/m²	68,97	
P21.L20.015	afrosmosia uni a			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m²	67,42	
P21.L20.020	doussié uni a	€/m²	62,37	
P21.L20.025	iroko uni a	€/m²	46,47	
P21.L20.030	jatobà	€/m²	46,66	
P21.L20.035	ipè	€/m²	48,47	
P21.L20.040	cabreuwa	€/m²	56,73	
P21.L30	Quadrotti lamellari costituiti da listelli di legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm di larghezza per 12-16 cm di lunghezza, spessore 8 mm, lavorate col sistema decimale e montate in quadrotti su carta o rete, da incollare sul piano di cemento, da lamare in opera			
P21.L30.005	rovere uni b	€/m²	32,20	
P21.L30.010	afrormosia uni a	€/m²	37,16	
P21.L30.015	doussié uni a	€/m²	34,67	
P21.L30.020	iroko uni a	€/m²	30,17	
P21.V60	Zoccolino a pavimento			
P21.V60.010	legno duro (ramino) da 60x9 mm: da incollare	€/m	3,61	
P21.V60.020	legno duro (ramino) da 60x9 mm: da inchiodare	€/m	3,61	
P21.V60.030	legno duro da avvitare: da 80x10 mm	€/m	5,13	
P21.V60.110	grés rosso con gola da 7,5x15 cm, altezza 7,5 cm	€/m	6,42	
P21.V60.120	grés rosso con gola da 15x15 cm, altezza 15 cm	€/m	6,42	
P21.V60.130	grés fine porcellanato con gola h 10	€/m	10,98	
P21.Z00	Cemento adesivo per applicazione di pavimenti e rivestimenti con approvazione I.C.I.T.E., in sacchi da 25 kg			
P21.Z00.000	bianco e grigio	€/kg	0,26	
P21.Z25	Battuta o listello per separazione di pavimenti			
P21.Z25.010	ottone da 25x3 mm	€/m	6,85	
P21.Z25.020	plastica rigida da 25x5 mm	€/m	0,56	
P21.Z25.030	plastica elastica al silicone da 25x8 mm	€/m	3,40	
P21.Z25.040	marmo da 20x10-15 mm	€/m	4,57	
P21.Z25.050	plastica elastica da 30x7 mm	€/m	2,20	
P21.Z30	Adesivo minerale			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P21.Z30.001	Adesivo minerale per la posa di pavimenti ad alta resistenza ed elevata tixotropia, monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, adesione per taglio (grès/grès) a 28 gg >= 2 N/mmq, contenuto in materiale riciclato >= 30%. Riciclabile come inerte a fine vita			
		€/kg	1,18	
P22	OPERE IN PIETRA			
P22.A10	Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entità della produzione: PC = commerciale, PL = limitata.			
P22.A10.005	mancante granito bianco montorfano spess. 2 cm p.c. - piemonte			
		€/m²	171,30	
P22.A10.010	mancante granito sardo rosa spess. 2 cm p.c. - sardegna			
		€/m²	112,28	
P22.A10.015	mancante granito sardo grigio spess. 2 cm p.c. - sardegna			
		€/m²	121,41	
P22.A10.020	mancante granito rosa di baveno spess. 2 cm p.c. - piemonte			
		€/m²	171,30	
P22.A10.025	mancante granito verde mergozzo spess. 2 cm p.l. - piemonte			
		€/m²	171,30	
P22.A10.030	mancante granito rosso argentina spess. 2 cm p.c. - argentina			
		€/m²	216,21	
P22.A10.035	mancante granito nero brasil spess. 2 cm p.c. - brasil			
		€/m²	195,44	
P22.A10.040	mancante granito rosso imperiale spess. 2 cm p.c. - svezia			
		€/m²	266,13	
P22.A10.045	mancante granito rosso balmora spess. 2 cm p.c. - finlandia			
		€/m²	207,92	
P22.A10.050	mancante granito nero di svezia spess. 2 cm p.c. - svezia			
		€/m²	324,34	
P22.A10.055	mancante granito nero africa spess. 2 cm p.c. - sud africa			
		€/m²	178,79	
P22.A10.060	mancante granito labrador scuro spess. 2 cm p.c. - norvegia			
		€/m²	249,49	
P22.A10.065	mancante granito labrador azzurro spess. 2 cm p.c. - norvegia			
		€/m²	282,77	
P22.A10.070	mancante serizzo di valmasino spess. 2 cm p.l. - lombardia			
		€/m²	153,85	
P22.A10.075	mancante serizzo ghiandone spess. 2 cm p.c. - lombardia			
		€/m²	120,58	
P22.A10.080	mancante serizzo di antigorio spess. 2 cm p.c. - piemonte			
		€/m²	99,78	
P22.A10.085	mancante sienite di balma e biella spess. 2 cm p.c. - piemonte			
		€/m²	162,18	
P22.A10.090	mancante serpentino valmalenco spess. 2 cm p.c. - lombardia			
		€/m²	133,07	
P22.A10.095	mancante porfido viola valcamonica spess. 2 cm p.c. - lombardia			
		€/m²	207,92	
P22.A10.100	mancante beola grigia e ghiandonata spess. 2 cm p.c. - piemonte			
		€/m²	128,91	
P22.A10.105	mancante beola bianca spess. 2 cm p.l. - piemonte			
		€/m²	166,33	
P22.A10.110	mancante dorato valmalenco spess. 2 cm p.c. - lombardia			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m²	133,07	
P22.A15	Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entità della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM =			
P22.A15.005	mancante granito montorfano spess. 3 cm p.c. - piemonte	€/m²	222,87	
P22.A15.010	mancante granito sardo rosa spess. 3 cm p.c. - sardegna	€/m²	145,54	
P22.A15.015	mancante granito sardo grigio spess. 3 cm p.c. - sardegna	€/m²	158,02	
P22.A15.020	mancante granito rosa di baveno spess. 3 cm p.c. - piemonte	€/m²	222,87	
P22.A15.025	mancante granito verde mergozzo spess. 3 cm p.l. - piemonte	€/m²	222,87	
P22.A15.030	mancante granito rosso argentina spess. 3 cm p.c. - argentina	€/m²	281,09	
P22.A15.035	mancante granito nero brasilie spess. 3 cm p.c. - brasilie	€/m²	253,65	
P22.A15.040	mancante granito rosso imperiale spess. 3 cm p.c. - svezia	€/m²	345,96	
P22.A15.045	mancante granito rosso balmora spess. 3 cm p.c. - finlandia	€/m²	270,28	
P22.A15.050	mancante granito nero di svezia spess. 3 cm p.c. - svezia	€/m²	421,62	
P22.A15.055	mancante granito nero africa spess. 3 cm p.c. - sud africa	€/m²	232,02	
P22.A15.060	mancante granito labrador scuro spess. 3 cm p.c. - norvegia	€/m²	324,34	
P22.A15.065	mancante granito labrador azzurro spess. 3 cm p.c. - norvegia	€/m²	367,55	
P22.A15.070	mancante serizzo di valmasino spess. 3 cm p.l. - lombardia	€/m²	199,59	
P22.A15.075	mancante serizzo ghiandone spess. 3 cm p.c. - lombardia	€/m²	157,17	
P22.A15.080	mancante serizzo di antigorio spess. 3 cm p.c. - piemonte	€/m²	129,74	
P22.A15.085	mancante sienite di balma e biella spess. 3 cm p.c. - piemonte	€/m²	210,38	
P22.A15.090	mancante serpentino valmalenco spess. 3 cm p.c. - lombardia	€/m²	172,97	
P22.A15.095	mancante porfido viola valcamonica spess. 3 cm p.c. - lombardia	€/m²	274,44	
P22.A15.100	mancante beola grigia e giandonata spess. 3 cm p.c. - piemonte	€/m²	167,16	
P22.A15.105	mancante beola bianca spess. 3 cm p.l. - piemonte	€/m²	216,21	
P22.A15.110	mancante dorato valmalenco spess. 3 cm p.c. - lombardia	€/m²	170,47	
P22.B15	Ceppo - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni normali fino a 1,30x0,65 m e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate			
P22.B15.005	a giunto ceppo di poltragno e d'iseo spes. 3 cm p.l. - lombardia	€/m²	74,85	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P22.B15.010	a giunto ceppo colorato presolana spess. 3 cm p.l. - lombardia	€/m²	97,71	
P22.B20	Ceppo - Lastre rettangolari spessore 4 cm con dimensioni normali fino a 1,30x0,65 m e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate			
P22.B20.005	a giunto ceppo di poltragno e d'iseo spes. 4 cm p.l. - lombardia	€/m²	79,00	
P22.B20.010	a giunto ceppo colorato presolana spess. 4 cm p.l. - lombardia	€/m²	103,12	
P22.C10	Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto			
P22.C10.005	travertino chiaro rapolano spess. 2 cm p.c. - toscana	€/m²	58,21	
P22.C10.010	travertino scuro rapolano spess. 2 cm p.c. - toscana	€/m²	67,36	
P22.C10.015	travertino corrente romano spess. 2 cm p.c. - lazio	€/m²	58,21	
P22.C10.020	travertino chiaro romano spess. 2 cm p.c. - lazio	€/m²	69,01	
P22.C10.025	travertino scuro romano spess. 2 cm p.c. - lazio	€/m²	79,85	
P22.C10.035	peperino grigio 0,35x0,70 spess. 2 cm p.c. - lazio (*) per il peperino i prezzi si riferiscono a lastre di dimensioni 0,70 x 0,35	€/m²	74,85	
P22.C10.040	peperino rosato 0,35x0,70 spess. 2 cm p.l. - lazio	€/m²	83,15	
P22.C10.045	trachite gialla spess. 2 cm p.l. - veneto	€/m²	149,69	
P22.C10.050	zovonite gialla e grigia spess. 2 cm p.l. - veneto	€/m²	154,69	
P22.C10.055	travertino lavagrigia spess. 2 cm p.c. - lazio	€/m²	83,15	
P22.C10.060	travertino santafiore spess. 2 cm p.c. - toscana	€/m²	112,28	
P22.C15	Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto			
P22.C15.005	travertino chiaro rapolano spess. 3 cm p.c. - toscana	€/m²	76,52	
P22.C15.010	travertino scuro rapolano spess. 3 cm p.c. - toscana	€/m²	87,32	
P22.C15.015	travertino corrente romano spess. 3 cm p.c. - lazio	€/m²	76,52	
P22.C15.020	travertino chiaro romano spess. 3 cm p.c. - lazio	€/m²	89,82	
P22.C15.025	travertino scuro romano spess. 3 cm p.c. - lazio	€/m²	103,96	
P22.C15.030	pietra di vicenza spess. 3 cm p.c. - veneto	€/m²	70,70	
P22.C15.035	peperino grigio 0,35x0,70 spess 3 cm p.c. - lazio	€/m²	95,63	
P22.C15.040	peperino rosato 0,35 x 0,70 spess. 3 cm p.l. - lazio (*) per il peperino i prezzi si riferiscono a lastre di dimensioni 0,70 x 0,35	€/m²	108,12	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P22.C15.045	trachite gialla spess. 3 cm p.l. - veneto	€/m²	197,09	
P22.C15.050	zovonite gialla e grigia spess. 3 cm p.l. - veneto	€/m²	197,94	
P22.C15.055	lavagrigia spess. 3 cm p.c. - lazio	€/m²	108,12	
P22.C15.060	santafiore spess. 3 cm p.c. - toscana	€/m²	145,54	
P22.C15.065	pietra dacica rosso-venato 0,40 x 0,60 spess. 3 cm p.c. - centritalia	€/m²	76,52	
P22.C15.070	pietra dacica rosa o grigio-verde 0,40 x 0,60 spess. 3 cm p.c. - centritalia	€/m²	70,70	
P22.D10	Beola grigia e bianca e Gneiss lamellare - Lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare o rettangolare, di 4-6 cm di spessore, con dimensioni fino a 0,70x0,35 m o superiore e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a spacco naturale di cava, coste lavorate a mano o raffilate di fresa a giuntobeola grigia a lastre			
P22.D10.005	rettangolari con faccia vista spess. 4-6 cm beola grigia PC - Piemonte: lastre rettangolari con faccia vista a spacco naturale di cava e coste segate	€/m²	58,21	
P22.D10.010	irregolari naturali spess. 4-6 cm beola grigia PC - Piemonte: lastre irregolari naturali, senza alcuna lavorazione	€/100 kg	24,93	
P22.E10	Quarziti - Lastre a contorno irregolare naturale P.C. - Piemonte: di scelta normale, con diag. da 12 a 25 cm spessore da 10 a 20 mm, 50 Kg/m²			
P22.E10.005	quarzite a lastre irregolari colori grigio olivo o giallo dorato (ql)	€/ql	66,54	
P22.E10.010	quarzite a lastre irregolari colori grigio olivo o giallo dorato (m²)	€/m²	33,26	
P22.E10.015	quarzite a lastre irregolari colore rosa (ql)	€/ql	81,49	
P22.E10.020	quarzite a lastre irregolari colore rosa (m²)	€/m²	40,77	
P22.E20	Quarziti - Lastre di forma rettangolare lunghezze libere: scelta normale in pezzi da 15-20 cm coste martellate o tranciate quarzite a lastre di forma rettangolare lunghezze libere			
P22.E20.005	color grigio olivo	€/m²	133,07	
P22.E20.010	colore giallo dorato	€/m²	166,33	
P22.E20.015	libere colore rosa	€/m²	199,59	
P22.F10	Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto			
P22.F10.005	marmo bianco carrara qualità corrente d spes. 2 cm p.c. - toscana	€/m²	96,49	
P22.F10.010	marmo bianco carrara qualità buona c spess. 2 cm p.c. - toscana	€/m²	110,58	
P22.F10.015	marmo bianco statuario venato spess. 2 cm p.l. - toscana	€/m²	303,57	
P22.F10.020	marmo bianco tipo p prod. garfagnana spess. 2 cm p.l. - toscana	€/m²	361,76	
P22.F10.025	smarmo lasa bianco spess. 2 cm p.l. - a.adige	€/m²	311,86	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P22.F10.030	marmo lasa bianco venato corrente spess.2 cm p.c. - a.adige	€/m²	187,11	
P22.F10.035	marmo biancone verona e asiago spess. 2 cm p.c. - veneto	€/m²	73,17	
P22.F10.040	marmo fantastico arni spess. 2 cm p.c. - toscana	€/m²	205,42	
P22.F15	Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto marmo			
P22.F15.005	bianco carrara qualità corrente d spes. 3 cm p.c. - toscana	€/m²	125,58	
P22.F15.010	bianco carrara qualità buona c spess. 3 cm p.c. - toscana	€/m²	143,87	
P22.F15.015	bianco statuario venato spess. 3 cm p.l. - toscana	€/m²	395,04	
P22.F15.020	bianco tipo p prod. garfagnana spess. 3 cm p.l. - toscana	€/m²	469,89	
P22.F15.025	lasa bianco spess. 3 cm p.l. - a.adige	€/m²	400,03	
P22.F15.030	lasa bianco venato corrente spess. 3 cm p.l. - a.adige	€/m²	243,67	
P22.F15.035	biancone verona e asiago spess. 3 cm p.c. - veneto	€/m²	95,63	
P22.F15.040	fantastico arni spess. 3 cm p.c. - toscana	€/m²	266,95	
P22.F20	Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto marmo			
P22.F20.005	bardigietto carrara spess. 2 cm p.c. - toscana	€/m²	96,49	
P22.F20.010	bardiglio ap. garfagnana spess. 2 cm p.c. - toscana	€/m²	112,28	
P22.F20.015	bardiglio cappella spess. 2 cm p.c. - toscana	€/m²	274,44	
P22.F20.020	nuvolato apuano spess. 2 cm p.c. - toscana	€/m²	112,28	
P22.F25	Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto marmo			
P22.F25.005	bardigietto carrara spess. 3 cm p.c. - toscana	€/m²	125,58	
P22.F25.010	bardiglio ap. garfagnana. spess. 3 cm p.c. - toscana	€/m²	146,38	
P22.F25.015	bardiglio cappella spess. 3 cm p.c. - toscana	€/m²	357,60	
P22.F25.020	nuvolato apuano spess. 3 cm p.c. - toscana	€/m²	146,38	
P22.F30	Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto marmo			
P22.F30.005	olivo spess. 2 cm p.l. - veneto	€/m²	65,70	
P22.F30.010	chiampo porfirico e ondagata viola spess. 2 cm p.l. - veneto	€/m²	77,34	
P22.F30.015	chiampo paglierino perlato spess. 2 cm p.c. - veneto	€/m²	77,34	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P22.F30.020	botticino nuvolato e fiorito spess. 2 cm p.c. - lombardia	€/m²	71,52	
P22.F30.025	botticino classico spess. 2 cm p.l. - lombardia	€/m²	90,64	
P22.F30.030	trani chiaro e scuro spess. 2 cm p.c. - puglia	€/m²	54,07	
P22.F30.035	filetto rosso spess. 2 cm p.l. - puglie	€/m²	66,54	
P22.F30.040	serpeggiante classico spess. 2 cm p.l. - puglie	€/m²	91,48	
P22.F30.045	bronzetto verona spess. 2 cm p.c. - veneto	€/m²	71,52	
P22.F30.050	perlato di sicilia spess. 2 cm p.c. - sicilia	€/m²	89,82	
P22.F30.055	perlato tirreno royal spess. 2 cm p.c. - campania	€/m²	72,35	
P22.F30.060	crevola palissandro spess. 2. cm p.l. - piemonte	€/m²	114,76	
P22.F35	Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto marmo			
P22.F35.005	olivo spess. 3 cm p.l. - veneto	€/m²	85,66	
P22.F35.010	chiampo porfirico e ondagata viola spess. 3 cm p.l. - veneto	€/m²	101,45	
P22.F35.015	chiampo paglierino perlato spess. 3 cm p.c. - veneto	€/m²	101,45	
P22.F35.020	botticino nuvolato e fiorito spess. 3 cm p.c. - lombardia	€/m²	93,12	
P22.F35.025	botticino classico spess. 3 cm p.l. - lombardia	€/m²	118,11	
P22.F35.030	trani chiaro e scuro spess. 3 cm p.c. - puglie	€/m²	70,70	
P22.F35.035	filetto rosso spess. 3 cm p.l. - puglie	€/m²	86,50	
P22.F35.040	serpeggiante classico spess. 3 cm p.l. - puglie	€/m²	118,91	
P22.F35.045	bronzetto verona spess. 3 cm p.c. - veneto	€/m²	93,12	
P22.F35.050	perlato di sicilia spess. 3 cm p.c. - sicilia	€/m²	117,27	
P22.F35.055	perlato tirreno royal spess. 3 cm p.c. - campania	€/m²	93,99	
P22.F35.060	crevola palissandro spess. 3 cm p.l. - piemonte	€/m²	148,02	
P22.F40	Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto marmo			
P22.F40.005	aurisina chiaro e fiorito spess. 2 cm p.c. - venezia giulia	€/m²	79,00	
P22.F40.010	repen chiaro spess. 2 cm p.l. - venezia giulia	€/m²	95,63	
P22.F40.015	repen scuro spess. 2 cm p.l. - venezia giulia			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m²	108,12	
P22.F40.020	fior di pesco carnico extra spess. 2 cm p.l. - friuli-venezia-giulia	€/m²	126,43	
P22.F40.025	moncervetto spess. 2 cm p.l. - piemonte	€/m²	8,57	
P22.F45	Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto marmo			
P22.F45.005	aurisina chiaro e fiorito spess. 3 cm p.c. - venezia giulia	€/m²	103,12	
P22.F45.010	repen chiaro spess. 3 cm p.l. - venezia giulia	€/m²	124,74	
P22.F45.015	repen scuro spess. 3 cm p.l. - venezia giulia	€/m²	140,53	
P22.F45.020	fior di pesco carnico extra spess. 3 cm p.l. - friuli-venezia-giulia	€/m²	164,67	
P22.F45.025	moncervetto spess. 3 cm p.l. - piemonte	€/m²	111,43	
P22.F50	Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto marmo			
P22.F50.005	rosso di asiago spess. 2 cm p.c. - veneto	€/m²	78,17	
P22.F50.010	rosso magnaboschi spess. 2 cm p.c. - veneto	€/m²	83,15	
P22.F50.015	rosso verona spess. 2 cm p.c. - veneto	€/m²	78,17	
P22.F50.025	rosso levanto spess. 2 cm p.l. - liguria	€/m²	191,28	
P22.F50.030	rosso collemandina spess. 2 cm p.l. - toscana	€/m²	249,49	
P22.F50.035	rosa portogallo tonalità media spess. 2 cm p.c. - portogallo	€/m²	249,49	
P22.F55	Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto marmo			
P22.F55.005	rosso di asiago spess. 3 cm p.c. - veneto	€/m²	101,45	
P22.F55.010	rosso magnaboschi spess. 3 cm p.c. - veneto	€/m²	108,12	
P22.F55.015	rosso verona spess. 3 cm p.c. - veneto	€/m²	101,45	
P22.F55.025	rosso levanto spess. 3 cm p.l. - liguria	€/m²	248,64	
P22.F55.030	rosso levanto spess. 3 cm p.l. - liguria	€/m²	324,34	
P22.F55.035	rosa portogallo tonalità media spess. 3 cm p.c. - portogallo	€/m²	324,34	
P22.F60	Marmi verdi - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto marmo verde			
P22.F60.005	alpi spess. 2 cm p.c. - piemonte/val d'aosta	€/m²	174,65	
P22.F60.010	issorrie spess. 2 cm p.c. - val d'aosta	€/m²	195,44	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P22.F60.015	gonari spess. 2 cm p.c. - sardegna	€/m²	166,33	
P22.F65	Marmi verdi - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto marmo verde			
P22.F65.005	alpi spess. 3 cm p.c. - piemonte/val d'aosta	€/m²	227,02	
P22.F65.010	verde issorie spess. 3 cm p.c. - val d'aosta	€/m²	254,48	
P22.F65.015	gonari spess. 3 cm p.c. - sardegna	€/m²	216,21	
P22.F70	Marmi gialli - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto			
P22.F70.005	giallo Siena spess. 2 cm P.L. - Toscana	€/m²	249,49	
P22.F75	Marmi gialli - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto			
P22.F75.005	giallo Siena spess. 3 cm P.L. - Toscana	€/m²	324,34	
P22.F80	Marmi neri - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto marmo			
P22.F80.005	portargento spess. 2 cm p.l. - liguria	€/m²	141,37	
P22.F80.010	portoro spess. 2 cm p.l. - liguria	€/m²	249,49	
P22.F80.015	nero piemonte spess. 2 cm p.c. - piemonte	€/m²	95,63	
P22.F85	Marmi neri - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto marmo			
P22.F85.005	portargento spess. 3 cm p.l. - liguria	€/m²	183,81	
P22.F85.010	portoro spess. 3 cm p.l. - liguria	€/m²	324,34	
P22.F85.015	nero piemonte spess. 3 cm p.c. - piemonte	€/m²	124,74	
P22.F90	Brecciati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto			
P22.F90.005	brecciati calacatta spess. 2 cm p.l. - toscana	€/m²	245,33	
P22.F90.010	brecciati arabescato vagli di 1ª spess. 2 cm p.l. - toscana	€/m²	212,10	
P22.F90.015	brecciati arabescato rosso orobico spess. 2 cm p.c. - lombardia	€/m²	108,12	
P22.F90.020	brecciati breccia aurora spess. 2 cm p.c. - lombardia	€/m²	85,66	
P22.F90.025	brecciati breccia aurora oniciata spess. 2 cm p.c. - lombardia	€/m²	79,00	
P22.F95	Brecciati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P22.F95.005	calacatta spess. 3 cm p.l. - toscana	€/m²	319,35	
P22.F95.010	arabescato vagli di 1ª spess. 3 cm p.l. - toscana	€/m²	276,08	
P22.F95.015	arabescato rosso orobico spess. 3 cm p.c. - lombardia	€/m²	140,53	
P22.F95.020	breccia aurora spess. 3 cm p.c. - lombardia	€/m²	111,43	
P22.F95.025	breccia aurora oniciata spess. 3 cm p.c. - lombardia	€/m²	103,12	
P22.L10	Lastre in pietra di luserna			
P22.L10.010	dimensione cm 15*30	€/m²	39,91	
P22.L10.020	dimensione cm 20*40	€/m²	41,58	
P22.L10.030	dimensione cm 25*50	€/m²	55,90	
P22.L10.040	dimensione cm 25 a correre	€/m²	47,91	
P22.L10.050	dimensione cm 30*60	€/m²	59,87	
P22.L10.060	dimensione cm 30*60	€/m²	59,87	
P22.L10.100	dimensione varia	€/m²	64,04	
P22.L11	Quadrettoni alla romana in pietra di luserna			
P22.L11.200	spessore cm 6-8, dimensione varia	€/m²	68,20	
P22.L11.210	spessore cm 6-8, misure a correre	€/m²	94,81	
P22.P20	Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata			
P22.P20.012	pietra di cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , prima scelta, spessore cm 2	€/m²	181,28	
P22.P20.013	pietra di cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , prima scelta, spessore cm 3	€/m²	239,50	
P22.P20.014	pietra di cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , prima scelta, spessore cm 4	€/m²	299,38	
P22.P20.022	pietra di cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , seconda scelta, spessore cm 2	€/m²	134,72	
P22.P20.023	pietra di cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , seconda scelta, spessore cm 3	€/m²	176,30	
P22.P20.024	pietra di cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , seconda scelta, spessore cm 4	€/m²	217,89	
P22.P20.112	pietra di courtil o verde dorata di cheran a lastre regolari, lucide o bocciardate, 1ª scelta, sp. cm 2	€/m²	155,53	
P22.P20.113	pietra di courtil o verde dorata di cheran a lastre regolari, lucide o bocciardate, 1ª scelta, sp. cm 3	€/m²	206,23	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P22.P20.114	pietra di courtill o verde dorata di cheran a lastre regolari, lucide o bocciardate, 1^ scelta, sp. cm 4			
		€/m²	257,80	
P23	OPERE DA LATTONIERE			
P23.A05	Lamiera zincata			
P23.A05.010	piana preverniciata entrambe le superfici, spess. 6/10 mm - colore grigio e testa di moro			
		€/kg	5,06	
P23.A05.015	piana sottolosa, spess. 5/10 mm			
		€/kg	3,80	
P23.A10	Lamiera			
P23.A10.010	di alluminio spessore base 8/10 mm			
		€/kg	18,98	
P23.A10.025	di rame, piana spessore 6/10 mm			
		€/kg	17,71	
P23.F10	Cicogne da 20x5 mm o tiranti per canali 20x3mm			
P23.F10.005	piattina di ferro non forgiato			
		€/cad	4,56	
P23.F10.010	piattina di rame			
		€/cad	12,72	
P23.F10.015	piattina di acciaio inox			
		€/cad	15,35	
P23.G10	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata			
P23.G10.005	ferro			
		€/cad	4,01	
P23.G10.010	rame			
		€/cad	8,81	
P23.G10.015	acciaio inox			
		€/cad	8,29	
P23.H10	Parafoglie bombati a protezione dei bocchettoni di scarico base diametro 10 cm parafoglie bombati protezione scarichi			
P23.H10.005	filo di ferro zincato o plastificato			
		€/cad	4,13	
P23.H10.010	filo di rame			
		€/cad	10,65	
P23.I10	Stagno per saldatura, base 40 ÷ 50%			
P23.I10.000	compresa incidenza di acido, gas in bombola e ribattini in rame			
		€/kg	15,95	
P23.M10	Accessori di fissaggio			
P23.M10.005	chiodo a sparo, compresa cartuccia			
		€/cad	0,54	
P23.M10.010	tassello metallo o in nylon con vite ferro diametro 6 mm			
		€/cad	0,63	
P23.M10.015	tassello metallico o nylon+vite acciaio inox diametro 6mm in rame o inox			
		€/cad	1,05	
P24	OPERE DA FABBRO			
P24.A30	Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti			
P24.A30.005	lega leggera di alluminio			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/kg	8,97	
P24.A30.010	ottone			
		€/kg	8,78	
P24.B10	Tubi elettrosaldati in acciaio dolce commerciale tipo carpenteria, tondi, o tipo commerciale, ricavati da nastro laminato a caldo			
P24.B10.005	da 33 mm a 102mm			
		€/kg	1,13	
P24.B10.010	spessore 15/10mm			
		€/kg	1,20	
P24.B10.015	spessore 20/10mm			
		€/kg	1,16	
P24.B10.020	spessore 30/10mm			
		€/kg	1,16	
P24.B15	Tubi elettrosaldati in acciaio dolce a sezione rettangolare o quadrangolare da 20x20 mm a 150x150 mm			
P24.B15.005	spessore 15/10mm			
		€/kg	1,29	
P24.B15.010	spessore 20/10 mm			
		€/kg	1,28	
P24.B15.015	spessore 30/10 mm			
		€/kg	1,28	
P24.B20	Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio dolce commerciale tubolari, profilati e monorotabili in acciaio			
P24.B20.005	tubolari per serramenti			
		€/kg	1,56	
P24.B20.010	tubolari a sezioni varie tubolari a sezioni varie triangolo, romboide, ellittico, semiovale, ovale, ecc.			
		€/kg	1,56	
P24.B20.015	mancorrenti a sagome diverse			
		€/kg	1,56	
P24.B25.000	Profilati a sezione aperta: profilo a u z omega e rettangolare aperto			
		€/kg	1,36	
P24.B30	Monorotaie per portoni scorrevoli			
P24.B30.005	grande da 67x57 mm			
		€/kg	1,37	
P24.B30.010	medio			
		€/kg	1,37	
P24.B30.015	piccolo da 30x34 mm			
		€/kg	1,37	
P24.B35	Tubi in metallo non ferroso			
P24.B35.005	alluminio			
		€/kg	6,64	
P24.B35.010	ottone			
		€/kg	8,78	
P24.C10	Rete metallica di filo di ferro per recinzione e simili			
P24.C10.010	plastificata			
		€/kg	4,62	
P24.C10.020	zincata			
		€/kg	6,09	
P24.C15	Rete ondulata nera			
P24.C15.005	da 15x15 mm			
		€/kg	3,04	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P24.C15.010	da 40x40 mm	€/kg	2,76	
P24.C20	Rete ondulata			
P24.C20.000	quadra 10x10 mm	€/kg	3,32	
P24.D10	Filo di ferro zincato plastificato			
P24.D10.005	da 1 e 11/2 mm	€/kg	2,28	
P24.D10.010	da 3 mm	€/kg	2,20	
P24.V10	Ossigeno in bombole			
P24.V10.000	per saldature ossiacetileniche	€/m³	7,08	
P24.V12	Acetilene in bombole			
P24.V12.000	per saldature ossiacetileniche	€/kg	13,51	
P24.V14	Propano in bombole			
P24.V14.010	per taglio	€/kg	2,12	
P24.V30	Elettrodi normali per saldatura			
P24.V30.002	da 2,5 mm	€/cad	0,08	
P24.V30.003	da 3,25 mm	€/cad	0,21	
P25	OPERE DA FALEGNAME			
P25.A05	Apparecchio a sporgere in ferro			
P25.A05.005	normale	€/cad	20,04	
P25.A05.010	maniglia centrale a leva	€/cad	28,11	
P25.A25	Arganelli per manovra persiane avvolgibili con maniglia			
P25.A25.005	a fune metallica	€/cad	24,11	
P25.A25.010	ad asta rigida con molla di compensazione	€/cad	44,15	
P25.A25.015	ad asta volante con molla di compensazione	€/cad	39,19	
P25.A35	Avvolgitore automatico			
P25.A35.000	per cinghia incassato con piastra frontale	€/cad	2,70	
P25.C05	Carta vetrata			
P25.C05.005	in fogli qualsiasi grana	€/foglio	0,44	
P25.C06	Cassetta da incassare			
P25.C06.010	per avvolgere	€/cad	1,23	
P25.C07	Cerniere in battuta per porte, altezza fino 12 cm			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P25.C07.005	ferro con rondelle ottone	€/cad	2,74	
P25.C07.010	alluminio anodizzato	€/cad	5,84	
P25.C07.015	a libro ferro con rondelle ottone	€/cad	2,01	
P25.C07.020	a libro alluminio anodizzato	€/cad	5,07	
P25.C07.025	a libro ottone	€/cad	9,99	
P25.C10	Chioderia			
P25.C10.005	da falegname in genere	€/kg	1,92	
P25.C10.010	speciale (gruppini, puntine, ecc.)	€/kg	2,50	
P25.C15	Cinghia di nylon di manovra			
P25.C15.000	per persiane avvolgibili	€/m	0,33	
P25.C18	Colla da falegname			
P25.C18.000	viniliche	€/kg	2,50	
P25.C20	Compensato pioppo in fogli di misura commerciale			
P25.C20.005	spessore 4 mm	€/m²	5,73	
P25.C20.010	spessore 5 mm	€/m²	6,89	
P25.C20.015	spessore 6 mm	€/m²	14,15	
P25.C20.025	spessore 4 mm	€/m²	9,55	
P25.C20.030	spessore 5 mm	€/m²	11,52	
P25.C30	Cuscinetti a sfere			
P25.C30.010	per persiane avvolgibili	€/paio	2,41	
P25.L45	Laminati plastici melaminici spessore 1,2mm			
P25.L45.005	lucidi od opachi -finitura normale	€/m²	7,41	
P25.L45.010	finitura speciale	€/m²	8,57	
P25.M25	Maniglie per porta (coppia)			
P25.M25.005	alluminio anodizzato	€/cad	28,11	
P25.M25.010	ottone	€/cad	40,15	
P25.M30				
P25.M30.005	alluminio anodizzato	€/cad	29,10	
P25.M30.010	ottone			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	42,17	
P25.P25	Pannelli			
P25.P25.005	di fibra di legno qualità normale, 3 mm			
		€/m²	2,91	
P25.P25.006	medium density 6 mm			
		€/m²	6,01	
P25.P25.010	medium density 10 mm			
		€/m²	8,23	
P25.P25.019	medium density 19 mm			
		€/m²	12,63	
P25.P30.015	Paniforti: a - listellari			
		€/m²	16,72	
P25.P30.020	spessore 20 mm			
		€/m²	20,14	
P25.P30.025	spessore 25 mm			
		€/m²	24,61	
P25.P35	Paniforti multistrati			
P25.P35.010	spessore 10 mm			
		€/m²	13,15	
P25.P35.015	spessore 15 mm			
		€/m²	19,12	
P25.P35.020	spessore 20 mm			
		€/m²	25,78	
P25.P35.025	spessore 25 mm			
		€/m²	31,60	
P25.P40	Paniforti truciolari			
P25.P40.008	spessore 8 mm			
		€/m²	4,15	
P25.P40.015	spessore 15 mm			
		€/m²	5,48	
P25.P40.020	spessore 20 mm			
		€/m²	6,82	
P25.P40.025	spessore 25 mm			
		€/m²	8,32	
P25.P40.026	ignifugo 18 mm			
		€/m²	13,30	
P25.S20	Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta serratura per porta completa di chiavi			
P25.S20.005	normale per porta interna da infilare in ferro			
		€/cad	2,91	
P25.S20.010	normale per porta interna da infilare in ottone			
		€/cad	4,48	
P25.S20.015	egiziana da infilare in ottone			
		€/cad	5,84	
P25.S20.020	di sicurezza tipo yale due mandate di sicurezza tipo Yale da infilare a due mandate con tre chiavi			
		€/cad	18,23	
P25.S20.025	a pomolo			
		€/cad	24,28	
P25.T10	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta			
P25.T10.005	pioppo			
		€/m³	459,05	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P25.T10.015	pino del nord (svezia, finlandia)	€/m³	748,46	
P25.T10.020	castagno	€/m³	864,90	
P25.T10.035	pitch-pine yellow-pine	€/m³	997,95	
P25.T10.040	rovere nazionale	€/m³	1530,18	
P25.T10.045	rovere slavonia	€/m³	1912,73	
P25.T10.050	faggio naturale d'importazione	€/m³	831,63	
P25.T10.055	faggio evaporato d'importazione	€/m³	1205,86	
P25.T10.060	noce nazionale	€/m³	4158,12	
P25.T10.065	mogano	€/m³	1746,42	
P25.T10.070	agnegrè (tanganika)	€/m³	1871,15	
P27	OPERE DA DECORATORE			
P27.A05	Olio di lino cotto			
P27.A05.000	(p.s. 0,94)	€/l	7,80	
P27.A10	Diluenti			
P27.A10.005	acqua ragia vegetale (p.s. 0,80)	€/l	5,52	
P27.A10.010	acqua ragia minerale (p.s. 1,00)	€/l	3,75	
P27.A10.015	diluyente per sintetici (p.s. 1,00)	€/l	4,83	
P27.A10.020	diluyente per epossidici (p.s. 1,00)	€/l	6,35	
P27.A10.025	diluyente alla nitro (p.s. 1,00)	€/l	5,07	
P27.B10	Stucchi			
P27.B10.005	emulsionati in acqua (p.s. 1,70)	€/kg	3,55	
P27.B10.010	sintetici (p.s. 1,70)	€/kg	7,65	
P27.B10.015	epossidici (p.s. 2,00)	€/kg	21,68	
P27.C10	Soluzione antimuffa			
P27.C10.000	(p.s. 1,00)	€/l	11,69	
P27.C20	Covertitori di ruggine			
P27.C20.005	fosfatanti (p.s. 1,00)	€/l	11,21	
P27.C20.010	chelatanti (p.s. 1,00)	€/l	19,71	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P27.C30	Sverniciatore			
P27.C30.000	(p.s. 1,20)			
		€/l	10,82	
P27.D10	Sabbia nazionale in sacchi			
P27.D10.005	quarzifera			
		€/q1	26,43	
P27.D10.010	silicea			
		€/q1	15,59	
P27.D10.015	metallica di ghisa			
		€/kg	2,42	
P27.E10	Colla cellulosica			
P27.E10.000	in polvere (p.s. 1,30)			
		€/kg	28,68	
P27.F10	Tinta a tempera			
P27.F10.000	bianca (p.s. 1,80)			
		€/l	3,60	
P27.F20	Idropitture bianche			
P27.F20.005	per interni (p.s. 1,50)			
		€/l	6,38	
P27.F20.010	acriliche per esterni (p.s. 1,30)			
		€/l	10,03	
P27.F20.015	acriliche colori di base correnti (p.s. 1,30)			
		€/l	11,02	
P27.F20.020	fissativo a base di silicati di potassio trasparente			
		€/l	11,83	
P27.F20.025	fondo minerale base di silicato di potassio colore bianco			
		€/l	13,78	
P27.F30	Vernici isolanti			
P27.F30.005	acriliche all'acqua (p.s. 1,00)			
		€/l	7,01	
P27.F30.010	a solvente (p.s. 0,95)			
		€/l	9,36	
P27.G10	Rivestimento plastico continuo bianco			
P27.G10.005	bucciato per interni (p.s. 1,70)			
		€/l	8,17	
P27.G10.010	acrilico per esterni (p.s. 1,60)			
		€/l	9,89	
P27.G20	Rivestimento plastico continuo			
P27.G20.000	a solvente tipo pliolite (p.s. 1,70)			
		€/l	13,78	
P27.G30	Rivestimento plastico continuo rustico a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi, nelle tinte chiare di cartella rivestimento plastico continuo rustico			
P27.G30.005	con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80)			
		€/l	5,20	
P27.G30.010	con granulometria 1,8/2,0 mm (p.s. 1,80)			
		€/l	5,20	
P27.G30.015	con granulometria 2,8/3,0 mm (p.s. 1,80)			
		€/l	5,20	
P27.G40	Rivestimento plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in emulsione nelle miscele e granulometria esistenti in cartella colore rivestimento plastico continuo			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P27.G40.005	con graniglia di marmo naturale (p.s. 1,70)			
		€/l	4,57	
P27.G40.010	con graniglia ceramizzata (p.s. 1,70)			
		€/l	5,38	
P27.H10	Pittura a solvente tipo pìolite			
P27.H10.005	bianca (p.s. 1,50)	€/l	13,71	
P27.H10.010	colori base correnti (p.s. 1,50)	€/l	14,11	
P27.H20	Pittura opaca			
P27.H20.000	bianca tipo cementite (p.s. 1,50)	€/l	15,59	
P27.H30	Pitture di fondo, per ferro			
P27.H30.005	fondo all'ossido di ferro rosso (p.s. 1,60)	€/l	11,83	
P27.H30.010	antiruggine al fosfato di zinco (p.s. 1,50)	€/l	12,78	
P27.H40	Pitture sintetiche			
P27.H40.005	bianca smalto (p.s. 1,30)	€/l	13,63	
P27.H40.010	colori di base correnti (p.s. 1,30)	€/l	18,46	
P27.H50	Pitture sintetiche alchidiche intermedie e di finitura pitture sintetiche alchidiche intermedie			
P27.H50.005	bianca a smalto lucido (p.s. 1,20)	€/l	20,72	
P27.H50.010	bianca a smalto satinato (p.s.1,30)	€/l	19,25	
P27.H50.020	colori base correnti lucidi o satinati (p.s. 1,20)	€/l	22,68	
P27.H60	Pitture oleofenoliche			
P27.H60.000	di fondo, per ferro	€/l	22,53	
P27.H70	Pitture poliuretaniche a due componenti: intermedie e di finitura pitture poliuretaniche a due componenti			
P27.H70.005	bianche non ingiallenti (p.s. 1,25)	€/l	23,69	
P27.H70.010	colori correnti non ingiallenti (p.s. 1,25)	€/l	26,43	
P27.H80	Pitture epossidiche a due componenti: di fondo o intermedie e di finitura			
P27.H80.005	fondo anticorrosivo per ferro (p.s. 1,30)	€/l	16,60	
P27.H80.010	fondo per cemento (p.s. 1,25)	€/l	16,84	
P27.H80.030	bianche (p.s. 1,25)	€/l	19,54	
P27.H80.035	colori correnti (p.s. 1,25)	€/l	19,08	
P27.H80.040	di fondo (p.s. 1,90)	€/l	21,97	
P27.H80.045	di finitura (p.s. 1,50)			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/l	22,68	
P27.H90	Pittura			
P27.H90.005	ignifuga intumescente (p.s. 1,20)			
		€/l	17,21	
P27.H90.010	al clorocaucciù bianca (p.s. 1,25)			
		€/l	16,75	
P27.H90.015	zincante inorganica (p.s. 2,70)			
		€/l	21,74	
P27.H90.020	epossicatrame (p.s. 1,50)			
		€/l	9,74	
P27.H90.025	bituminosa a solvente (p.s. 1,20)			
		€/l	5,38	
P27.I10	Vernici trasparenti flatting			
P27.I10.005	alchidiche (p.s. 0,90)			
		€/l	13,71	
P27.I10.010	uretanica monocomponente (p.s. 0,90)			
		€/l	13,71	
P27.I20	Vernici idrorepellenti			
P27.I20.005	siliconica a solvente (p.s. 0,90)			
		€/l	12,78	
P27.I20.010	polisilossani a solvente (p.s. 0,90)			
		€/l	12,71	
P27.I20.015	composti organometallici (p.s. 1,00)			
		€/l	14,19	
P27.I20.020	acriliche a solvente (p.s. 1,00)			
		€/l	21,59	
P27.L10	Rulli - pennelli			
P27.L10.005	rullo in lana merinos 20 cm			
		€/cad	20,25	
P27.L10.010	rullo in pelo sintetico (nylon) 20 cm			
		€/cad	9,12	
P27.L10.015	rullo per rivestimenti plastici continui, strolati e rustici 20 cm			
		€/cad	16,84	
P27.L10.020	rullo per pitture dense a pelo rasato 20 cm			
		€/cad	7,63	
P27.L10.025	pennellessa quadrupla in pura setola bionda cinese misura 2 1/2"			
		€/cad	8,79	
P27.L10.030	pennellessa tripla in pura setola bionda cinese 50 mm			
		€/cad	3,65	
P27.L10.035	ovale svizzero in pura setola bionda cinese misura 2 1/2"			
		€/cad	15,34	
P27.L10.040	ovalino in pura setola bionda cinese misura n. 14			
		€/cad	5,93	
P27.L10.045	ovalino in pura setola bionda cinese misura n. 18			
		€/cad	9,51	
P27.L10.050	strozzato in pura setola bionda cinese misura n. 14			
		€/cad	2,95	
P27.L10.055	strozzato in pura setola bionda cinese misura n. 14			
		€/cad	20,72	
P27.L10.060	pennellessa angolare per radiatori in pura setola bionda cinese 50 mm			
		€/cad	3,74	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P27.L10.065	plafoniere in pura setola bionda cinese 6,5 x 16 cm	€/cad	27,96	
P27.L10.070	astuccino in pura setola bionda cinese misura n. 16	€/cad	1,89	
P27.L10.075	mucino per profilare in pura setola bionda cinese misura n. 22	€/cad	8,25	
P27.M10	Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni materiali vari			
P27.M10.005	spugna naturale prima scelta tagliata 17x12x9 cm	€/cad	19,87	
P27.M10.010	spugna sintetica, finto mare 150 x 102 x 65 mm	€/cad	1,31	
P27.M10.015	carta vetrata 2 g 68 x 48 cm	€/foglio	1,08	
P27.M10.020	carta abrasiva 100 g 28 x 23 cm	€/foglio	1,17	
P27.M10.025	carta abrasiva per levigatrici, rotoli da 50 m x h 120mm	€/cad	36,60	
P27.M10.030	tela smeriglio 60 g 28 x 23 cm	€/cad	1,31	
P27.M10.035	dischi abrasivi diametro 15 cm	€/cad	3,12	
P27.M10.040	raschietti con manico in legno 8 cm	€/cad	4,49	
P27.M10.045	spazzole metalliche 5 ranghi	€/cad	4,49	
P27.M10.050	nastro in carta adesivo 2,5 cm x 50 m	€/cad	3,75	
P27.M10.055	teli di polietilene spessore 0,10 mm 4 x 4 m	€/cad	7,63	
P40	OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA			
P40.G10.005	Fornitura di gabbioni 2 x 1 x 1 m	€/cad	55,55	
P40.G10.010	Fornitura di gabbioni 2 x 1 x 0,5 m	€/cad	44,70	
P41	OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI			
P41.A26	Diserbante chimico			
P41.A26.000	Diserbante chimico	€/l	28,53	
P41.B10	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6 - 6,5 - contenente sostanza organica non inferiore al 2%			
P41.B10.000	Terra agraria	€/m³	23,41	
P41.B20	Terreno vegetale prodotto da impianti di trattamento di rifiuti terre e rocce da scavo			
P41.B20.000	Terreno vegetale	€/m³	20,24	
P41.B30	Misto sabbia - terriccio			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.B30.000	Misto sabbia silicea fine di cava o di fiume, mescolata a terriccio, per riempimento di celle, geocelle, geostuoie, a supporto della rivegetazione di geosintetici, pavimentazioni drenanti etc.			
		€/m³	27,83	
P41.B50	Letame maturo			
P41.B50.000	Letame maturo			
		€/ql	2,26	
P41.C10	Tondame			
P41.C10.000	pali, pertiche di castagno			
		€/m³	207,65	
P41.C20	Palo scortecciato di castagno			
P41.C20.025	diametro 10-25 cm			
		€/m³	166,10	
P41.C30	Palo appuntito di castagno			
P41.C30.040	diametro 4 cm: lunghezza 30 cm			
		€/cad	0,23	
P41.C30.050	palo appuntito di castagno diametro 5 cm ; lunghezza 80 cm			
		€/cad	0,88	
P41.C30.051	palo appuntito di castagno diametro 5 cm: lunghezza 1 m			
		€/cad	1,09	
P41.C30.100	diametro 8-10 cm ; lunghezza 1 m			
		€/cad	1,92	
P41.C30.200	palo appuntito di castagno diametro 20 cm ; lunghezza 1,5 m			
		€/cad	9,97	
P41.C31	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia) scortecciati ed eventualmente impregnati			
P41.C31.014	pali di legno durabile diametro 14-22 cm			
		€/m³	216,24	
P41.C31.022	pali di legno durabile diametro sup.a 22 cm			
		€/m³	225,44	
P41.C32	Mezzo palo di castagno			
P41.C32.100	diametro 10 cm; lunghezza 2 m			
		€/cad	1,73	
P41.C35	Pertica di castagno			
P41.C35.080	pertica di castagno diam. 8 cm ; lunghezza 2 m			
		€/cad	1,32	
P41.C35.200	diam. 20 cm ; lunghezza 2 m			
		€/cad	14,98	
P41.C50	Ramaglia			
P41.C50.010	ramaglia di conifere			
		€/10 kg	1,23	
P41.C75	Ramaglia di salice, di taglio fresco			
P41.C75.010	ramaglia di salice della lunghezza di 2,5-3 m, diametro 2-5 cm			
		€/cad	1,32	
P41.C80	Verghe			
P41.C80.000	verghe da intreccio			
		€/ql	11,09	
P41.C85	Piantine			
P41.C85.000	Piantine radicate di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa			
		€/cad	1,43	
P41.D10	Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE rivestito con geotessile			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.D10.063	Tubo drenante corrugato - Dn 63 - SN4			
		€/m	3,27	
P41.D10.075	Tubo drenante corrugato - Dn 75 - SN4			
		€/m	3,90	
P41.D10.090	Tubo drenante corrugato - Dn 90 - SN4			
		€/m	4,47	
P41.D10.110	Tubo drenante corrugato - Dn 110 - SN4			
		€/m	5,42	
P41.D10.125	Tubo drenante corrugato - Dn 125 - SN4			
		€/m	6,47	
P41.D10.160	Tubo drenante corrugato - Dn 160 - SN4			
		€/m	11,19	
P41.D10.200	Tubo drenante corrugato - Dn 200 - SN4			
		€/m	17,92	
P41.D20	Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE			
P41.D20.063	Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE - Dn 63 - SN4			
		€/m	2,53	
P41.D20.075	Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE - Dn 75 - SN4			
		€/m	3,10	
P41.D20.090	Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE - Dn 90 - SN4			
		€/m	3,48	
P41.D20.110	Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE - Dn 110 - SN4			
		€/m	4,46	
P41.D20.125	Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE - Dn 125 - SN4			
		€/m	5,73	
P41.D20.160	Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE - Dn 160 - SN4			
		€/m	9,71	
P41.D20.200	Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE - Dn 200 - SN4			
		€/m	18,07	
P41.D30	Tubo rigido finestrato per drenaggi			
P41.D30.110	Tubo rigido L= 6 m in PEAD/PVC (rigidità 8 kN)finestrato su 200-240° per formazione drenaggi - diametro interno 80 mm (esterno 110 mm) finestratura su 200-240°			
		€/m	4,63	
P41.D30.125	Tubo rigido L= 6 m in PEAD/PVC (rigidità 8 kN)finestrato su 200-240° per formazione drenaggi - diametro interno 105 mm (esterno 125 mm) finestratura su 200-240°			
		€/m	5,64	
P41.D30.160	Tubo rigido L= 6 m in PEAD/PVC (rigidità 8 kN)finestrato su 200-240° per formazione drenaggi - diametro interno 140 mm (esterno 160 mm) finestratura su 200-240°			
		€/m	8,11	
P41.D30.200	Tubo rigido L= 6 m in PEAD/PVC (rigidità 8 kN)finestrato su 200-240° per formazione drenaggi - diametro interno 180 mm (esterno 200 mm) finestratura su 200-240°			
		€/m	11,12	
P41.D40	Pavimentazioni drenanti e antierosive rivegetabili			
P41.D40.030	Pavimentazioni drenanti e antierosive rivegetabili, in polietilene (ldpe) proveniente da riciclo in misura > 95%, costituite da elementi grigliati a celle poligonali, giuntabili in modo rapido, resistenti a carichi dinamici dovuti al transito di veicoli, alle variazioni di temperatura in un arco indicativo di (-30° / + 80° c), ai raggi uv, ad acidi, basi e alcoli, per una massa areica variabile tra 5 e 10 kg/m2.per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, per il parcheggio di veicoli, per aviosuperfici inerbite, per la formazione di superfici erbose rinforzate e difese dall'azione erosiva e dal dilavamento da parte delle acque ruscellanti. - per spessore delle celle pari a 30 mm e portata fino a 120 t/m2			
		€/m²	19,13	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.D40.040	Pavimentazioni drenanti e antierosive rivegetabili, in polietilene (ldpe) proveniente da riciclo in misura > 95%, costituite da elementi grigliati a celle poligonali, giuntabili in modo rapido, resistenti a carichi dinamici dovuti al transito di veicoli, alle variazioni di temperatura in un arco indicativo di (-30° / + 80° c), ai raggi uv, ad acidi, basi e alcoli, per una massa areica variabile tra 5 e 10 kg/m2.per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, per il parcheggio di veicoli, per aviosuperfici inerbite, per la formazione di superfici erbose rinforzate e difese dall'azione erosiva e dal dilavamento da parte delle acque ruscellanti. - per spessore delle celle pari a 40 mm e portata fino a 200 t/m2			
		€/m²	21,86	
P41.D40.050	Pavimentazioni drenanti e antierosive rivegetabili, in polietilene (ldpe) proveniente da riciclo in misura > 95%, costituite da elementi grigliati a celle poligonali, giuntabili in modo rapido, resistenti a carichi dinamici dovuti al transito di veicoli, alle variazioni di temperatura in un arco indicativo di (-30° / + 80° c), ai raggi uv, ad acidi, basi e alcoli, per una massa areica variabile tra 5 e 10 kg/m2.per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, per il parcheggio di veicoli, per aviosuperfici inerbite, per la formazione di superfici erbose rinforzate e difese dall'azione erosiva e dal dilavamento da parte delle acque ruscellanti. - per spessore delle celle pari a 50 mm e portata fino a 350 t/m2			
		€/m²	28,69	
P41.D50	Geocomposito drenante (GCO)			
P41.D50.060	Geocomposito drenante (GCO) prodotto in regime di qualità ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di filtrazione e drenaggio nei sistemi drenante EN 13252, con diametro di filtrazione (GTX) non superiore a micron 120 (EN ISO 12956) e permeabilità normale al piano (GTX) non inferiore a l/s al m² 70 (EN ISO 11058) costituito da: - una georete in polietilene alta densità (GNT) con funzione drenante accoppiata su entrambi i lati ad un geotessile nontessuto agugliato (GTX) con funzione filtrante, con spessore non inferiore a mm 5.5 (EN ISO 9863), capacità drenante (GCO) sotto kPa 200 e gradiente 1 non inferiore a l/s al m 0,60 (EN ISO 12958)			
		€/m²	6,7	
P41.D50.170	Geocomposito drenante (GCO) prodotto in regime di qualità ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di filtrazione e drenaggio nei sistemi drenante EN 13252, con diametro di filtrazione (GTX) non superiore a micron 120 (EN ISO 12956) e permeabilità normale al piano (GTX) non inferiore a l/s al m² 70 (EN ISO 11058) costituito da: - una struttura in polietilene a cellula chiusa con funzione drenante accoppiata sul lato superiore ad un geotessile nontessuto agugliato (GTX) con funzione filtrante, con spessore non inferiore a mm 30 (EN ISO 9863), capacità drenante (GCO) sotto kPa 20 e gradiente 1 non inferiore a l/s al m 1,70 (EN ISO 12958)			
		€/m²	17,9	
P41.D50.350	Geocomposito drenante (GCO) prodotto in regime di qualità ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di filtrazione e drenaggio nei sistemi drenante EN 13252, con diametro di filtrazione (GTX) non superiore a micron 120 (EN ISO 12956) e permeabilità normale al piano (GTX) non inferiore a l/s al m² 70 (EN ISO 11058) costituito da: - una geostuoia in polipropilene (GMA) con funzione drenante accoppiata su entrambi i lati ad un geotessile nontessuto agugliato (GTX) con funzione filtrante, con spessore non inferiore a mm 18 (EN ISO 9863), capacità drenante (GCO) sotto kPa 20 e gradiente 1 non inferiore a l/s al m 3,50 (EN ISO 12958)			
		€/m²	11,94	
P41.D60	Pannello drenante			
P41.D60.000	Pannello drenante prefabbricato in rete metallica elettrosaldata a maglia quadrata 10mmx10mm, con carico di rottura 650-800 N/mm2, spessore 2,85 mm, zincatura in conformità a EN 10244-2, costituente una gabbia esterna di contenimento di dimensioni: Lunghezza 2000 mm Larghezza 300 mm Altezza 1000 mm. Geotessile di rivestimento in polipropilene non inferiore a 125 g/m2, spessore minimo 1 mm, resistenza a trazione 10 kN/m. Nucleo drenante in resina sintetica (blocchetti di polistirolo espanso con densità 12-15 kg/m3. Fondo impermeabile con tubazione corrugata a doppia parete in HDPE, microfessurata, con resistenza a schiacciamento non inferiore a 300 N/m - per metro lineare di sviluppo			
		€/m	75,9	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.D60.050	Pannello drenante prefabbricato ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da: - involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 e filo diametro 2,70 mm, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso; - rivestimento interno in geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (EN ISO 9864 - EN-ISO 12956 e nucleo drenante in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua, con dimensioni medie inferiori a 10x20 mm; - tubo microfessurato in polietilene ad alta densità corrugato nella parte esterna, con diametro esterno 160 mm e interno 137 mm, preassemblato alla base del pannello. Certificato con Marcatura CE. - dimensioni 2,00x0,50x0,30 - altezza 0,5 m			
		€/m	69,78	
P41.D60.100	Pannello drenante prefabbricato ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da: - involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 e filo diametro 2,70 mm, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso; - rivestimento interno in geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (EN ISO 9864 - EN-ISO 12956 e nucleo drenante in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua, con dimensioni medie inferiori a 10x20 mm; - tubo microfessurato in polietilene ad alta densità corrugato nella parte esterna, con diametro esterno 160 mm e interno 137 mm, preassemblato alla base del pannello. Certificato con Marcatura CE. - dimensioni 2,00x1,00x0,30 - altezza 1,00 m			
		€/m	89,35	
P41.D70	Guaina impermeabile occhiellata per impermeabilizzazione			
P41.D70.060	Guaina impermeabile occhiellata per impermeabilizzazione alla base di pannello prefabbricato drenante, in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. - guaina occhiellata di larghezza 0,60 m			
		€/m	8,72	
P41.D70.090	Guaina impermeabile occhiellata per impermeabilizzazione alla base di pannello prefabbricato drenante, in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. - guaina occhiellata di larghezza 0,90 m			
		€/m	9,97	
P41.D80	Condotti tubolari cilindrici drenanti			
P41.D80.030	Condotti tubolari cilindrici atti all'evacuazione di acque di infiltrazione, del diametro esterno di circa 30 cm o 40 cm, in elementi di lunghezza 5 m o 6 m, formati esternamente da un telo contenitivo in geotessile nontessuto termosaldato a filo continuo in polipropilene, da solo o accoppiato ad apposita geogriglia. Il volume e la forma vengono mantenuti costanti da graffatura longitudinale atta a sigillare il geotessile e dall'apposito materiale plastico di riempimento contenuto all'interno. A fuoriuscire dal pannello cilindrico ad una estremità e ad esso incorporato vi è un manicotto di giunzione formato da uno spezzone di tubo drenante microfessurato in polietilene alta densità del diametro esterno di 200 mm, collegabile all'elemento successivo grazie ad una fascetta da cablaggio di misura idonea da stringere in fase operativa sul geotessile di avvolgimento dell'elemento successivo per serrarlo sul tubo di uscita. Come riempimento della trincea si adoperano materiali di prima produzione o riutilizzati ma egualmente chimicamente inerti all'acqua: cubetti o sfere di polistirolo in miscela a contenitori in plastica per liquidi (PE, PVC, Polietilene) o comunque sfridi di materiale plastico in modo che gli anfratti tra un elemento costitutivo e l'altro, di forme molto diverse tra loro, consentano la veloce evacuazione dell'acqua di drenaggio ivi penetrata grazie ai vuoti presenti, mantenendo il pannello drenante voluminoso e leggero da trasportare. - diametro nominale esterno 30 cm			
		€/m	36,53	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.D80.040	Condotti tubolari cilindrici atti all'evacuazione di acque di infiltrazione, del diametro esterno di circa 30 cm o 40 cm, in elementi di lunghezza 5 m o 6 m, formati esternamente da un telo contenitivo in geotessile nontessuto termosaldato a filo continuo in polipropilene, da solo o accoppiato ad apposita geogriglia. Il volume e la forma vengono mantenuti costanti da graffatura longitudinale atta a sigillare il geotessile e dall'apposito materiale plastico di riempimento contenuto all'interno. A fuoriuscire dal pannello cilindrico ad una estremità e ad esso incorporato vi è un manicotto di giunzione formato da uno spezzone di tubo drenante microfessurato in polietilene alta densità del diametro esterno di 200 mm, collegabile all'elemento successivo grazie ad una fascetta da cablaggio di misura idonea da stringere in fase operativa sul geotessile di avvolgimento dell'elemento successivo per serrarlo sul tubo di uscita. Come riempimento della trincea si adoperano materiali di prima produzione o riutilizzati ma egualmente chimicamente inerti all'acqua: cubetti o sfere di polistirolo in miscela a contenitori in plastica per liquidi (PE, PVC, Polietilene) o comunque sfondi di materiale plastico in modo che gli anfratti tra un elemento costitutivo e l'altro, di forme molto diverse tra loro, consentano la veloce evacuazione dell'acqua di drenaggio ivi penetrata grazie ai vuoti presenti, mantenendo il pannello drenante voluminoso e leggero da trasportare. - diametro nominale esterno 40 cm			
		€/m	43,83	
P41.D90	Geocomposito in rete metallica accoppiato a geostuoia grimpante			
P41.D90.000	Fornitura di geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 filo 2,7 zincatura Zn-Al accoppiato meccanicamente (in produzione) a strutture di rinforzo, per il rivestimento di scarpate e superfici in frana. - Accoppiato in produzione a una geostuoia grimpante in polipropilene ad elevato indice alveolare che svolge una funzione antirosiva			
		€/m²	19,2	
P41.D95	Geocomposito per la formazione di canalette			
P41.D95.000	Geocomposito per la formazione di canalette, costituito dall'accoppiamento di una geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore. Il geocomposito dovrà avere una massa areica non inferiore a 970 g/mq (EN ISO 9864), uno spessore sotto 2 kPa non inferiore a 15.0 mm (EN ISO 9863), una resistenza a trazione MD/CMD non inferiore a 10.0/10.0 kN/m (EN ISO 10319), una deformazione a rottura MD/CMD non superiore a 90/100 % (EN ISO 10319), una resistenza a punzonamento statico non inferiore a 2.0 kN (EN ISO 12236), una perforazione al cone drop test non superiore a 7 mm (EN ISO 13433), una resistenza al punzone piramidale elettrico non inferiore a 250 N (EN ISO 14574). - fornito in rotoli di larghezza 0.70 - 1.00 m			
		€/m²	17,37	
P41.D95.250	Geocomposito per la formazione di canalette, costituito dall'accoppiamento di una geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore. Il geocomposito dovrà avere una massa areica non inferiore a 970 g/mq (EN ISO 9864), uno spessore sotto 2 kPa non inferiore a 15.0 mm (EN ISO 9863), una resistenza a trazione MD/CMD non inferiore a 10.0/10.0 kN/m (EN ISO 10319), una deformazione a rottura MD/CMD non superiore a 90/100 % (EN ISO 10319), una resistenza a punzonamento statico non inferiore a 2.0 kN (EN ISO 12236), una perforazione al cone drop test non superiore a 7 mm (EN ISO 13433), una resistenza al punzone piramidale elettrico non inferiore a 250 N (EN ISO 14574). - diametro della condotta mm 250 Rigidità minima RG al 5% KN/m² 1,80			
		€/m	72,36	
P41.D95.400	Geocomposito per la formazione di canalette, costituito dall'accoppiamento di una geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore. Il geocomposito dovrà avere una massa areica non inferiore a 970 g/mq (EN ISO 9864), uno spessore sotto 2 kPa non inferiore a 15.0 mm (EN ISO 9863), una resistenza a trazione MD/CMD non inferiore a 10.0/10.0 kN/m (EN ISO 10319), una deformazione a rottura MD/CMD non superiore a 90/100 % (EN ISO 10319), una resistenza a punzonamento statico non inferiore a 2.0 kN (EN ISO 12236), una perforazione al cone drop test non superiore a 7 mm (EN ISO 13433), una resistenza al punzone piramidale elettrico non inferiore a 250 N (EN ISO 14574). - diametro della condotta mm 400 Rigidità minima RG al 5% KN/m² 1,80			
		€/m	91,36	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.D95.600	Geocomposito per la formazione di canalette, costituito dall'accoppiamento di una geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore. Il geocomposito dovrà avere una massa areica non inferiore a 970 g/mq (EN ISO 9864), uno spessore sotto 2 kPa non inferiore a 15.0 mm (EN ISO 9863), una resistenza a trazione MD/CMD non inferiore a 10.0/10.0 kN/m (EN ISO 10319), una deformazione a rottura MD/CMD non superiore a 90/100 % (EN ISO 10319), una resistenza a punzonamento statico non inferiore a 2.0 kN (EN ISO 12236), una perforazione al cone drop test non superiore a 7 mm (EN ISO 13433), una resistenza al punzone piramidale elettrico non inferiore a 250 N (EN ISO 14574). - diametro della condotta mm 600 Rigidità minima RG al 5% KN/m² 1,00			
		€/m	116,76	
P41.E05	Paglia			
P41.E05.000	Paglia - sostanza vegetale secca			
		€/ql	16,63	
P41.E10	Ramaglia			
P41.E10.000	Ramaglia - di conifere			
		€/ql	12,33	
P41.E15	Fornitura di talle di salice			
P41.E15.005	Fornitura di talle di salice (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm - diametro inferiore a 3 cm (ramaglia)			
		€/ql	7,53	
P41.E15.010	Fornitura di talle di salice (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm - diametro superiore a 3 cm (talle e astoni)			
		€/cad	0,43	
P41.E15.015	Fornitura di verghe di salice - da intreccio			
		€/ql	11,09	
P41.E20	Fornitura di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni			
P41.E20.005	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm) da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito - a radice nuda e/o con pane di terra			
		€/cad	2,27	
P41.E20.010	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm) da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito - in contenitore			
		€/cad	3,75	
P41.E30	Fornitura di specie arboree autoctone di piccole dimensioni			
P41.E30.005	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di piccole dimensioni (h massima 80 cm) da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito - a radice nuda e/o con pane di terra			
		€/cad	1,87	
P41.E30.010	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di piccole dimensioni (h massima 80 cm) da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito - in contenitore			
		€/cad	2,65	
P41.E40	Fornitura di specie arboree ed arbustive da vivaio			
P41.E40.005	Pianta da vivaio - in vasetto fitocella altezza 100 cm			
		€/cad	15,77	
P41.E40.010	Fornitura di salici arbustivi ripariali (Salix purpurea, Salix eleagnos,...) radicati in contenitore, altezza minima 40 cm.			
		€/cad	2,57	
P41.E40.020	Fornitura, compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12-16 cm - zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito			
		€/cad	75,56	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.E70	Fornitura di miscuglio di semente commerciale			
P41.E70.010	Miscuglio di semente di specie erbacee foraggere per semine a spaglio e in pressione - per aree agricole			
		€/kg	5,8	
P41.E70.020	Miscuglio di semente di specie erbacee per semine a spaglio e in pressione - per recuperi ambientali			
		€/kg	12,06	
P41.E80	Materiale per inerbimenti per ripristino ecologico			
P41.E80.010	Erba verde di primo taglio ricca di seme ottenuta da prati irrigui a quota inferiore a 1.500 m s.l.m.			
		€/ql	14,6	22,77%
P41.E80.015	Erba verde di primo taglio ricca di seme ottenuta da prati irrigui a quota superiore a 1.500 m s.l.m.			
		€/ql	18,73	26,61%
P41.E80.020	Erba verde di primo taglio ricca di seme ottenuta da prati asciutti a qualsiasi quota			
		€/ql	24,14	27,54%
P41.E80.030	Erba verde di primo taglio ricca di seme ottenuta da pascoli a qualsiasi quota			
		€/ql	27,45	29,07%
P41.E80.040	Miscuglio di semente raccolto con spazzolatrice meccanica da prati irrigui a qualsiasi quota			
		€/kg	19,45	42,45%
P41.E80.050	Miscuglio di semente raccolto con spazzolatrice meccanica da prati asciutti e da pascoli a qualsiasi quota			
		€/kg	57,94	35,44%
P41.F20	Pali tutori stagionati			
P41.F20.000	Pali tutori stagionati, scortecciati ed appuntiti della lunghezza da m 3,50 a m 5,00 - del diametro medio di cm 6 - 8			
		€/cad	5,97	
P41.F20.005	Pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame - diametro cm 6 lunghezza cm 220			
		€/m	3,44	
P41.F20.010	Pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame - diametro cm 8 lunghezza cm 300/400			
		€/m	4,92	
P41.F20.015	Pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame - diametro cm 10 lunghezza cm 300/400			
		€/m	6,31	
P41.F30	Cavalletti tutori a gabbia di legno			
P41.F30.000	Cavalletti tutori a gabbia di legno, di qualsiasi dimensione, costituiti da quattro montanti e otto correnti			
		€/cad	38,2	
P41.F40	Smezzole			
P41.F40.005	Smezzole per il fissaggio di pali tutori, in legno di pino, tornite ed impregnate a pressione con sali di rame - semidiametro cm 8 lunghezza cm 300/400			
		€/m	2,01	
P41.F40.010	Smezzole per il fissaggio di pali tutori, in legno di pino, tornite ed impregnate a pressione con sali di rame - semidiametro cm 6 lunghezza cm 221			
		€/m	2,76	
P41.F40.015	Smezzole per il fissaggio di pali tutori, in legno di pino, tornite ed impregnate a pressione con sali di rame - semidiametro cm 10 lunghezza cm 300/400			
		€/m	3,44	
P41.F50	Legacci per piante			
P41.F50.000	Legacci per piante costituiti da filati intrecciati di cocco, biodegradabili, con forza antistrappo dei fili non inferiore a kg 25			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m	0,82	
P41.F50.010	Legacci per piante, in materiale plastico - altezza mm 35			
		€/m	0,28	
P41.F70	Disco pacciamante			
P41.F70.005	Disco pacciamante in cellulosa e argilla, a reazione neutra, biodegradabile 100% - tipo quadrato cm 40x40			
		€/cad	0,99	
P41.F70.010	Disco pacciamante in cellulosa e argilla, a reazione neutra, biodegradabile 100% - tipo tondo diametro cm 40			
		€/cad	1,04	
P41.F75	Telo pacciamante			
P41.F75.000	Telo pacciamante in tessuto agrotessile, certificato per la compostabilità e biodegradabilità, permeabile all'acqua e all'aria - in rotoli, larghezza minima 100 cm. (peso di 110 gr/m²)			
		€/m²	1,9	
P41.F80	Shelter in ferro zincato			
P41.F80.000	Reticella protettiva dall'azione della fauna selvatica, in ferro zincato, con rete a maglia rettangolare di cm 1x2, stampate in formato cm 40x70			
		€/cad	0,78	
P41.F90	Shelter in canna palustre			
P41.F90.000	Shelter biologico in canna palustre italiana, costituita da elementi di cannicciato h 50 cm L=30 cm, a formare strutture tubolari di diametro ca. 10 cm, connessi con tre fili di acciaio zincato. Il materiale risulta difficilmente attaccabile da roditori - shelter diametro 10 cm h 50 cm			
		€/cad	0,63	
P41.G10	Biorete - rete in fibra naturale			
P41.G10.010	Rete in fibra naturale di cocco per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita da intreccio di fibre, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 15 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm - del peso di 400 g/mq			
		€/m²	6,12	
P41.G10.020	Rete in fibra naturale di cocco per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita da intreccio di fibre, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 15 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm - del peso di 700 g/mq			
		€/m²	9,08	
P41.G10.030	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm - del peso di 500 g/mq			
		€/m²	2,45	
P41.G10.040	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm - del peso di 150 g/mq			
		€/m²	1,78	
P41.G10.050	Rete in fibra naturale di agave per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 10 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm - del peso di 200 g/mq			
		€/m²	4,25	
P41.G10.060	Rete in fibra naturale di agave per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 10 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm - del peso di 300 g/mq			
		€/m²	4,83	
P41.G10.070	Rete in fibra naturale di agave per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 10 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm - del peso di 400 g/mq			
		€/m²	5,45	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.G20	Biostuoia			
P41.G20.020	in fibra di paglia 450 g/mq	€/m²	1,84	
P41.G20.060	in fibra di paglia e cocco 450 g/mq	€/m²	2,28	
P41.G20.070	in fibra di cocco 450 g/mq	€/m²	3,28	
P41.G32	Stuoia in fibra naturale			
P41.G32.000	legno di faggio	€/m²	2,19	
P41.G40	Biofeltro			
P41.G40.010	in fibre vegetali biodegradabile	€/m²	2,19	
P41.G40.020	in fibra naturale 220 g/mq	€/m²	2,10	
P41.G42	Biotessile antierosivo e pacciamante			
P41.G42.030	Biotessile antierosivo e pacciamante, ricavato dal riciclo di sacchi in juta di uso alimentare, a struttura chiusa di tipo nontessuto, di diversa grammatura, completamente biodegradabili, in rotoli di larghezza fino a 2,15 m - del peso di 300 g/mq	€/m²	1,01	
P41.G42.050	Biotessile antierosivo e pacciamante, ricavato dal riciclo di sacchi in juta di uso alimentare, a struttura chiusa di tipo nontessuto, di diversa grammatura, completamente biodegradabili, in rotoli di larghezza fino a 2,15 m - del peso di 500 g/mq	€/m²	1,39	
P41.G42.080	Biotessile antierosivo e pacciamante, ricavato dal riciclo di sacchi in juta di uso alimentare, a struttura chiusa di tipo nontessuto, di diversa grammatura, completamente biodegradabili, in rotoli di larghezza fino a 2,15 m - del peso di 800 g/mq	€/m²	1,9	
P41.G42.100	Biotessile antierosivo e pacciamante, ricavato dal riciclo di sacchi in juta di uso alimentare, a struttura chiusa di tipo nontessuto, di diversa grammatura, completamente biodegradabili, in rotoli di larghezza fino a 2,15 m - del peso di 1000 g/mq	€/m²	2,53	
P41.G43	Sovrapprezzo per rinforzo di biotessili antierosivi e/o pacciamanti			
P41.G43.000	Sovrapprezzo per rinforzo di biotessili antierosivi e/o pacciamanti con rete in fibra di juta a maglie aperte, avente resistenza a trazione pari a 3 - 5 kN/m - rete in juta grammatura 125 g/mq	€/m²	1,27	
P41.G45	Rete			
P41.G45.010	in polietilene	€/m²	0,14	
P41.G50	Georete grimpante in polipropilene			
P41.G50.010	semplice	€/m²	12,47	
P41.G50.020	rinforzato con geogriglia	€/m²	18,28	
P41.G60	Geogriglia			
P41.G60.010	Geogriglia di rinforza da 40kn/m	€/m²	3,34	
P41.G60.020	Geogriglia di rinforza da 60kn/m	€/m²	4,21	
P41.G60.030	Geogriglia di rinforza da 90kn/m	€/m²	5,89	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.G60.040	Geogriglia di rinforza da 120kn/m			
		€/m²	7,58	
P41.G60.050	Cass. metallica terra armata in rete ELS diam. 8 - 15x15 compresi tiranti e picchetti			
		€/m²	18,65	
P41.G60.060	Biotessile oppure biostuoia preseminato			
		€/m²	5,06	
P41.G70	Gabbioni			
P41.G70.005	Fornitura di gabbioni 2x1x1			
		€/cad	64,70	
P41.G70.010	Fornitura di gabbioni 2x1x0,5			
		€/cad	52,07	
P41.G80	Gabbione scatolare rigido, autoportante			
P41.G80.010	Gabbione scatolare rigido, autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete metallica elettrosaldada, con filo in acciaio del diametro di 4 mm, protetto contro la corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli standard ETA. Riciclabile al 100%. nel prezzo sono compresi i tiranti ed i ganci di chiusura. Con filo diametro da 4 mm a 6 mm e maglia mm. 65x65 - filo 4 mm, dimensioni 100x100x100 cm			
		€/cad	154,9	
P41.G80.015	Gabbione scatolare rigido, autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete metallica elettrosaldada, con filo in acciaio del diametro di 4 mm, protetto contro la corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli standard ETA. Riciclabile al 100%. nel prezzo sono compresi i tiranti ed i ganci di chiusura. Con filo diametro da 4 mm a 6 mm e maglia mm. 65x65 - filo 4 mm, dimensioni 100x100x50 cm			
		€/cad	134,7	
P41.G80.020	Gabbione scatolare rigido, autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete metallica elettrosaldada, con filo in acciaio del diametro di 4 mm, protetto contro la corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli standard ETA. Riciclabile al 100%. nel prezzo sono compresi i tiranti ed i ganci di chiusura. Con filo diametro da 4 mm a 6 mm e maglia mm. 65x65 - filo 4 mm, dimensioni 100x50x50 cm			
		€/cad	117,86	
P41.G80.025	Gabbione scatolare rigido, autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete metallica elettrosaldada, con filo in acciaio del diametro di 4 mm, protetto contro la corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli standard ETA. Riciclabile al 100%. nel prezzo sono compresi i tiranti ed i ganci di chiusura. Con filo diametro da 4 mm a 6 mm e maglia mm. 65x65 - filo 4 mm, dimensioni 200x100x50 cm			
		€/cad	178,48	
P41.G80.030	Gabbione scatolare rigido, autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete metallica elettrosaldada, con filo in acciaio del diametro di 4 mm, protetto contro la corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli standard ETA. Riciclabile al 100%. nel prezzo sono compresi i tiranti ed i ganci di chiusura. Con filo diametro da 4 mm a 6 mm e maglia mm. 65x65 - filo 4 mm, dimensioni 200x100x100 cm			
		€/cad	193,62	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.G80.035	Gabbione scatolare rigido, autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete metallica elettrosaldata, con filo in acciaio del diametro di 4 mm, protetto contro la corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli standard ETA. Riciclabile al 100%. nel prezzo sono compresi i tiranti ed i ganci di chiusura. Con filo diametro da 4 mm a 6 mm e maglia mm. 65x65 - filo 6 mm, dimensioni 100x100x100 cm			
		€/cad	237,95	
P41.G80.040	Gabbione scatolare rigido, autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete metallica elettrosaldata, con filo in acciaio del diametro di 4 mm, protetto contro la corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli standard ETA. Riciclabile al 100%. nel prezzo sono compresi i tiranti ed i ganci di chiusura. Con filo diametro da 4 mm a 6 mm e maglia mm. 65x65 - filo 6 mm, dimensioni 100x100x50 cm			
		€/cad	158,63	
P41.G80.045	Gabbione scatolare rigido, autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete metallica elettrosaldata, con filo in acciaio del diametro di 4 mm, protetto contro la corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli standard ETA. Riciclabile al 100%. nel prezzo sono compresi i tiranti ed i ganci di chiusura. Con filo diametro da 4 mm a 6 mm e maglia mm. 65x65 - filo 6 mm, dimensioni 100x50x50 cm			
		€/cad	119,67	
P41.G80.050	Gabbione scatolare rigido, autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete metallica elettrosaldata, con filo in acciaio del diametro di 4 mm, protetto contro la corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli standard ETA. Riciclabile al 100%. nel prezzo sono compresi i tiranti ed i ganci di chiusura. Con filo diametro da 4 mm a 6 mm e maglia mm. 65x65 - filo 6 mm, dimensioni 200x100x50 cm			
		€/cad	254,64	
P41.G80.055	Gabbione scatolare rigido, autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete metallica elettrosaldata, con filo in acciaio del diametro di 4 mm, protetto contro la corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli standard ETA. Riciclabile al 100%. nel prezzo sono compresi i tiranti ed i ganci di chiusura. Con filo diametro da 4 mm a 6 mm e maglia mm. 65x65 - filo 6 mm, dimensioni 200x100x100 cm			
		€/cad	352,05	
P41.G90	Geotessile nontessuto (GTX-N)			
P41.G90.000	Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta tenacità, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e filtrazione - resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 22			
		€/m²	3,84	
P41.G90.008	Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta tenacità, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e filtrazione - resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 8			
		€/m²	1,01	
P41.G90.012	Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta tenacità, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e filtrazione - resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 12			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m²	1,52	
P41.G90.018	Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta tenacità, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e filtrazione - resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 18			
		€/m²	2,15	
P41.G92	Geotessile tessuto (GTX-W)			
P41.G92.015	Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251 - resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 15/15 (EN ISO 10319)			
		€/m²	1,13	
P41.G92.027	Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251 - resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 27/27 (EN ISO 10319)			
		€/m²	1,49	
P41.G92.040	Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251 - resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 40/40 (EN ISO 10319)			
		€/m²	2,39	
P41.G92.075	Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251 - resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 75/75 (EN ISO 10319)			
		€/m²	3,87	
P41.G92.100	Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251 - resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 100/100 (EN ISO 10319)			
		€/m²	6,46	
P41.G92.330	Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251 - resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 330/60 (EN ISO 10319)			
		€/m²	14,93	
P41.I10	Concime			
P41.I10.000	organico			
		€/kg	0,23	
P41.I10.001	minerale			
		€/kg	1,14	
P41.I12	Ammendante			
P41.I12.000	Ammendante organico. pH 6; carbonio organico 27,1; C/N15. Per idrosemina. Da dosare in ragione di 200 grammi di prodotto per metro quadro di superficie da seminare			
		€/kg	0,46	
P41.I12.010	Ammendante compostato verde o misto proveniente dal trattamento di rifiuti, selezionati alla fonte, ad elevata matrice organica - sfuso			
		€/q	3,50	
P41.I12.020	Ammendante compostato verde o misto proveniente dal trattamento di rifiuti, selezionati alla fonte, ad elevata matrice organica - in sacchi da l. 50			
		€/q	4,11	
P41.I30	Sementi in miscuglio			
P41.I30.000	per idrosemina			
		€/kg	2,26	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.I30.001	per semina a spaglio			
		€/kg	5,05	
P41.I30.002	Mulch - fibra di legno - per idrosemina a spessore			
		€/kg	2,42	
P41.I30.003	Collante sintetico per idrosemina			
		€/kg	12,84	
P41.I30.004	Attivatore per idrosemina			
		€/kg	556,25	
P41.I30.005	Tracciante per idrosemina			
		€/l	14,97	
P41.I40	Materiali di propagazione nativi per inerbimenti			
P41.I40.01	Erba verde di primo taglio ricca di seme ottenuta da prati irrigui a quota inferiore a 1.500 m s.l.m.	€/q	17,08	
P41.I40.02	Erba verde di primo taglio ricca di seme ottenuta da prati irrigui a quota superiore a 1.500 m s.l.m.	€/q	21,66	
P41.I40.03	Erba verde di primo taglio ricca di seme ottenuta da prati asciutti a qualsiasi quota	€/q	27,83	
P41.I40.04	Erba verde di primo taglio ricca di seme ottenuta da pascoli a qualsiasi quota	€/q	31,50	
P41.I40.05	Miscuglio di semente raccolto con spazzolatrice meccanica da prati irrigui a qualsiasi quota	€/kg	22,37	
P41.I40.06	Miscuglio di semente raccolto con spazzolatrice meccanica da prati asciutti e da pascoli a qualsiasi quota	€/kg	65,95	
P41.L10	Cartello per segnaletica su itinerari escursionistici			
P41.L10.000	Cartello per segnaletica su itinerari escursionistici, completo di staffa di fissaggio. Fornitura di cartello per segnaletica su itinerari escursionistici, completo di staffa di fissaggio su palo, con le caratteristiche tecniche specificate nella l.r.21/93 e dgr n. 4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03 oppure con analoghe caratteristiche come richiesto dalla committenza, costituito da: - Pannello di dimensioni 560 x 100 mm, con angoli smussati, con caratteri incisi su entrambi i lati, realizzato con bilaminato compatto stratificato termo indurito ad alta pressione ad uso esterno, resistente agli agenti atmosferici e alle temperature d'alta quota, composto da due lati decorativi e un corpo dallo spessore di 10 mm che lo rende autoportante e compatto garantendo un'ottima combinazione di caratteristiche meccaniche, quali la resistenza alla flessione, alla trazione, alla compressione e all'impatto. Lo strato superficiale è costituito da strati di fibre a base cellulosa impregnati e trattati con resine autoindurenti, rifinito con un colore decorativo giallo in finitura opaca e trattato per resistere ai raggi UV; Staffa di fissaggio in profilato di alluminio completa di adesivo stampato su pellicola vinilica per esterni posto su entrambi i lati, su cui compare il logo dell'ente gestore dell'itinerario, completa di doppio collare forato, viti e bulloneria e con dimensioni tali da poter essere fissato su palo da 60 mm di diametro o, se richiesto dalla committenza, su palo di 100 mm di diametro.			
		€/cad	55,18	
P41.L20	Aletta per segnaletica su itinerari escursionistici			
P41.L20.000	Aletta per segnaletica su itinerari escursionistici. Fornitura di aletta esterna, con le caratteristiche tecniche specificate nella l.r.21/93 e dgr n. 4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03 oppure con analoghe caratteristiche come richiesto dalla committenza, in profilato di alluminio (di dimensioni pari a mm. 100 di altezza, larghezza compresa tra mm. 60 e mm. 100 e spessore pari a mm. 5) con angoli smussati, adeguatamente forata per poter essere fissata sulla staffa di fissaggio del cartello per segnaletica escursionistica, e riportante, su adesivo stampato su pellicola vinilica per esterni posto su entrambi i lati, il simbolo specifico dell'itinerario.			
		€/cad	8,2	
P41.L30	Palo in alluminio per segnaletica su itinerari escursionistici			
P41.L30.000	Palo in alluminio per segnaletica escursionistica. Fornitura di palo per segnaletica escursionistica con le caratteristiche tecniche specificate nella l.r.21/93 e dgr n. 4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03 oppure con analoghe caratteristiche come richiesto dalla committenza, in lega estrusa di alluminio T5 6060 a sezione circolare del diametro di mm. 60 e altezza di mm. 2.500 - spessore mm. 3, completo di tappo superiore in plastica di colore nero e perno ferma rotazione.			
		€/cad	32,8	
P41.L40	Palo in legno lamellare per segnaletica su itinerari escursionistici			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.L40.000	Palo in legno lamellare per segnaletica escursionistica. Fornitura di palo per segnaletica escursionistica in legno lamellare di larice a sezione circolare del diametro di mm. 100 e altezza di mm. 2500/3000 – con sommità tagliata trasversalmente a 45° e protetta in testa da una piastra di rame opportunamente applicata.			
		€/cad	104,38	
P41.P10	Pianta da vivaio			
P41.P10.010	in vasetto fitocella altezza 100 cm			
		€/cad	15,77	
P41.Q10	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arcustive autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm) da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vefetazione naturale potenziale del sito			
P41.Q10.010	a radice nuda e/o con pane di terra			
		€/cad	2,27	
P41.Q10.015	in contenitore			
		€/cad	3,75	
P41.Q20	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di piccole diemnsioni (h massima 80 cm) da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito			
P41.Q20.010	a radice nuda e/o con pane di terra			
		€/cad	1,87	
P41.Q20.015	in contenitore			
		€/cad	2,65	
P41.Q25	Fornitura, compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12-16 cm			
P41.Q25.016	zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito			
		€/cad	75,56	
P41.R10	Sementi in miscuglio			
P41.R10.010	per aree agricole			
		€/kg	5,80	
P41.R10.015	per recuperi ambientali			
		€/kg	12,06	
P41.R18	Rete in acciaio armonico zincata a maglie romboidali			
P41.R18.010	Rete con filo di diametro non superiore a 3 mm, resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 kN/m, resistenza a trazione trasversale non inferiore a 55 kN/m			
		€/m²	52,19	
P41.R18.020	Rete con filo di diametro non superiore a 4 mm, resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m, resistenza a trazione trasversale non inferiore a 120 kN/m			
		€/m²	61,68	
P41.R20	Rete a doppia torsione con cavi metallici tessuti longitudinalmente			
P41.R20.000	Rete a doppia torsione, forte zincatura, filo 2,7 mm, maglia 8x10			
		€/m²	5,55	
P41.R20.010	interasse funi longitudinali 30 cm.			
		€/m²	31,21	
P41.R20.020	interasse funi longitudinali 50 cm.			
		€/m²	24,96	
P41.R20.030	interasse funi longitudinali 100 cm.			
		€/m²	19,51	
P41.R21	Filo di legatura zincato			
P41.R21.000	diametro 2,2 mm			
		€/kg	4,27	
P41.R22	Tasselli / ancoraggi			
P41.R22.005	Tasselli tipo spit 8 x 90 mm completi di golfaro			
		€/cad	2,06	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.R22.008	Tassello inox fix L= 100 mm e Ø 8mm			
		€/cad	2,97	
P41.R22.010	Tassello inox fix L= 110 mm e Ø 10mm			
		€/cad	3,69	
P41.R22.012	Tassello inox fix L= 120 mm e Ø 12mm			
		€/cad	7,18	
P41.R22.015	Ancoraggio ad espansione Chiper inox inamovibile Ø 10x70mm + anello tondo inox Ø 10mm			
		€/cad	14,57	
P41.R22.016	Ancoraggio inox chimico Ø 10x80mm			
		€/cad	4,86	
P41.R22.017	Ancoraggio inox chimico Ø 10x100 mm			
		€/cad	6,88	
P41.R22.018	Ancoraggio inox chimico Ø 10x120 mm			
		€/cad	7,42	
P41.R22.020	Gruppo sosta in acciaio inox AISI 316L costituito da 2 piastrine Ø 10mm, una catena e due anelli tondi Ø 10mm. Il diametro interno degli anelli è di 32mm. Fissato mediante tasselli inox esclusi dal prezzo			
		€/cad	20,53	
P41.R22.021	Gruppo sosta in acciaio inox AISI 316L costituito da 2 ancoraggi inox chimico Ø 10x80mm, una catena e due anelli tondi Ø 10mm. Il diametro interno degli anelli è di 32mm			
		€/cad	31,83	
P41.R23	Fornitura morsetti			
P41.R23.001	Fornitura morsetti dimensione nominale 12mm, conformi UNI EN 13411-5			
		€/cad	1,23	
P41.R23.002	Fornitura morsetti dimensione nominale 14mm, conformi UNI EN 13411-5			
		€/cad	1,69	
P41.R23.003	Fornitura morsetti dimensione nominale 16mm, conformi UNI EN 13411-5			
		€/cad	2,00	
P41.R26	PANNELLI IN RETE DI FUNE PROVVISI DI FUNE PERIMETRALE			
P41.R26.001	Rivestimento con pannello di fune, con fune perimetrale, con maglia 250x250 mm, diametro funi orditura >= 8 mm, diametro fune perimetrale >= 12 mm			
		€/m²	58,17	
P41.R26.002	Rivestimento con pannello di fune, con fune perimetrale, con maglia 300x300 mm, diametro funi orditura >= 8 mm, diametro fune perimetrale >= 12 mm			
		€/m²	51,03	
P41.R26.003	Pannello di fune, con fune perimetrale, con maglia 400x400 mm, diametro funi orditura >= 10 mm, diametro fune perimetrale >= 12 mm			
		€/m²	53,28	
P41.R27	PANNELLI IN RETE DI FUNE SENZA FUNE PERIMETRALE			
P41.R27.010	Pannello di fune, senza fune perimetrale, con maglia 250x250 mm, diametro funi orditura >= 8 mm			
		€/m²	39,39	
P41.R27.020	Pannello di fune, senza fune perimetrale, con maglia 300x300 mm, diametro funi orditura >= 8 mm			
		€/m²	34,60	
P41.R30	Ammendante compostato verde o misto proveniente dal trattamento rifiuti selezionati alla fonte			
P41.R30.010	ad elevata matrice organica			
		€/q	5,28	
P41.R34	Tubo stabilizzatore con collare			
P41.R34.010	da 1.60 kg/m			
		€/m	13,45	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.R34.020	da 3.00 kg/m			
		€/m	23,06	
P41.R35	Calza in geotessuto			
P41.R35.150	Calza rivestimento ancoraggio diam 110 mm peso 130-150 gr/mq			
		€/m	2,56	
P41.R35.450	Calza rivestimento ancoraggio diam 110 mm peso 450 gr/mq			
		€/m	6,79	
P41.R38	Ancoraggio in doppia fune a trefoli			
P41.R38.010	Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica diametro 16 lunghezza m 3 carico di rottura			
		€/cad	97,76	
P41.R38.011	costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R38.010			
		€/m	26,97	
P41.R38.020	Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica diametro 16 lunghezza m 3			
		€/cad	113,78	
P41.R38.021	costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R38.020			
		€/m	32,03	
P41.R38.030	Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica diametro 20 lunghezza m 3 carico di rottura			
		€/cad	134,85	
P41.R38.031	costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R38.030			
		€/m	33,71	
P41.R38.040	Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica diametro 22 lunghezza m 4			
		€/cad	188,79	
P41.R38.041	costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R38.040			
		€/m	38,77	
P41.R38.050	Tubo in pvc diametro 25 mm pn 16 per iniezione boiacca			
		€/m	0,16	
P41.R40	Ancoraggio in doppia fune spiroidale			
P41.R40.010	Ancoraggio in doppia fune spiroidale diametro 16 lunghezza m 3			
		€/cad	100,49	
P41.R40.011	costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R40.010			
		€/m	27,55	
P41.R40.020	Ancoraggio in doppia fune spiroidale diametro 18 lunghezza m 3			
		€/cad	116,7	
P41.R40.021	costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R40.020			
		€/m	32,42	
P41.R40.030	Ancoraggio in doppia fune spiroidale diametro 20 lunghezza m 3			
		€/cad	137,77	
P41.R40.031	costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R40.030			
		€/m	35,66	
P41.R40.040	Ancoraggio in doppia fune spiroidale diametro 22 lunghezza m 4			
		€/cad	194,49	
P41.R40.041	costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R40.040			
		€/m	40,53	
P41.R42	Tirafondi metallici e golfari			
P41.R42.010	Tirafondo metallico in barra d'acciaio FeB44k			
		€/kg	2,15	
P41.R42.020	Golfaro diametro 20 mm da montare su tirafondo			
		€/cad	3,5	
P41.R42.030	Golfaro diametro 24 mm da montare su tirafondo			
		€/cad	4,67	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.R43.005	Punta a perdere per barre autoperforanti	€/cad	11,92	
P41.R43.006	Manicotto giunzione barre autoperforanti	€/cad	8,89	
P41.R43.010	Barra autoperforante con carico di snervamento da 150 kN	€/m	9,80	
P41.R45.000	Tubi in acciaio S355 per micropali fessurati non filettati	€/kg	1,95	
P41.R70	Fune a trefoli in acciaio			
P41.R70.010	Fune a trefoli in acciaio, anima tessile, diametro 8 mm carico di rottura > 40,3 KN	€/m	2,15	
P41.R70.020	Fune a trefoli in acciaio, anima tessile, diametro 10 mm, carico di rottura > 63,0 KN	€/m	2,23	
P41.R70.030	Fune a trefoli in acciaio, anima tessile, diametro 12 mm, carico di rottura > 90,7 KN	€/m	2,31	
P41.R70.040	Fune a trefoli in acciaio, anima tessile, diametro 16 mm, carico di rottura > 161,0 KN	€/m	4,00	
P41.R70.050	Fune a trefoli in acciaio, anima tessile, diametro 18 mm, carico di rottura > 180,0 KN	€/m	5,07	
P41.R70.060	Fune a trefoli in acciaio, anima tessile, diametro 20 mm, carico di rottura > 252,0 KN	€/m	5,84	
P41.R70.070	Fune a trefoli in acciaio, anima tessile, diametro 22 mm, carico di rottura > 305,0 KN	€/m	7,38	
P41.R80	Barriera paramassi - tratte superiori ai 50 metri			
P41.R80.001	Barriera paramassi certificata CE 500 Kj - (tratte minime di 50 metri)	€/m²	117,29	
P41.R80.002	Barriera paramassi certificata CE 1000 Kj - (tratte minime di 50 metri)	€/m²	151,28	
P41.R80.003	Barriera paramassi certificata CE 2000 Kj - (tratte minime di 50 metri)	€/m²	189,08	
P41.R80.004	Barriera paramassi certificata CE 3000 Kj - (tratte minime di 50 metri)	€/m²	224	
P41.R80.005	Barriera paramassi certificata CE 5000 Kj - (tratte minime di 50 metri)	€/m²	351,16	
P41.R80.006	Barriera paramassi certificata CE 8000 Kj - (tratte minime di 50 metri)	€/m²	713,83	
P41.R81	Barriera paramassi - tratte inferiori ai 50 metri			
P41.R81.001	Barriera paramassi certificata CE 500 Kj - (tratte inferiori ai 50 metri)	€/m²	143,44	
P41.R81.002	Barriera paramassi certificata CE 1000 Kj - (tratte inferiori ai 50 metri)	€/m²	185,12	
P41.R81.003	Barriera paramassi certificata CE 2000 Kj - (tratte inferiori ai 50 metri)	€/m²	232,27	
P41.R81.004	Barriera paramassi certificata CE 3000 Kj - (tratte inferiori ai 50 metri)	€/m²	277,12	
P41.R81.005	Barriera paramassi certificata CE 5000 Kj - (tratte inferiori ai 50 metri)	€/m²	426,34	
P41.R81.006	Barriera paramassi certificata CE 8000 Kj - (tratte inferiori ai 50 metri)	€/m²	856,6	
P41.R90	Fermaneve tipo ombrello zincato			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P41.R90.001	Fermaneve tipo ombrello DK 3 e DK 3,5 zincato			
		€/cad	2357,45	
P41.R90.003	Fermaneve tipo ombrello DK 4 zincato			
		€/cad	2737,8	
P41.R90.004	Fermaneve tipo ombrello zincato RINFORZATO DK 3 e DK 3,5			
		€/cad	2566,72	
P41.R90.005	Fermaneve tipo ombrello zincato RINFORZATO DK 4			
		€/cad	3118,7	
P41.R95	Fermaneve tipo ombrello non zincato			
P41.R95.001	Fermaneve tipo ombrello DK 3 e DK 3,5 non zincato			
		€/cad	2104,83	
P41.R95.003	Fermaneve tipo ombrello DK 4 non zincato			
		€/cad	2457,18	
P41.R95.004	Fermaneve tipo ombrello non zincato RINFORZATO - DK 3 e DK 3,5			
		€/cad	2311,83	
P41.R95.005	Fermaneve tipo ombrello non zincato RINFORZATO - DK 4			
		€/cad	2783,4	
P41.R97	Fermaneve tipo ombrello stabilizzatore di versante monoancoraggio zincato			
P41.R97.010	Ombrello stabilizzatore di versante monoancoraggio zincato da 5 mq			
		€/cad	712,17	
P41.R97.020	Ombrello stabilizzatore di versante monoancoraggio non zincato superiore a 9 mq			
		€/cad	2097,17	
P41.R97.030	Ombrello stabilizzatore di versante monoancoraggio zincato superiore a 9 mq			
		€/cad	2357,57	
P41.S05	Resina per ancoraggio chimico			
P41.S05.001	resina epossidica-acrilata bicomponente adatta per il fissaggio chimico di carichi elevati senza pressione di espansione su materiali quali calcestruzzo o roccia dura - cartuccia da 580gr (410 ml)			
		€/cad	22,96	
P41.S05.002	Fiala di resina sintetica metacrilata Ø 8 x 75mm			
		€/cad	2,50	
P41.S05.003	Fiala di resina sintetica metacrilata Ø 10 x 85mm			
		€/cad	2,91	
P41.S05.004	Fiala di resina sintetica metacrilata Ø 12 x 95mm			
		€/cad	3,14	
P41.S10	Malta cementizia			
P41.S10.010	antiritiro per ancoraggi			
		€/kg	0,98	
P41.S15	Morsetti			
P41.S15.010	Morsetto serrafune - diam. 16-22 mm			
		€/cad	3,00	
P41.S20	Barra d'acciaio munita di asola			
P41.S20.016	barra acc. Asolata diam. 16 mm lungh. sup. a 60 cm			
		€/cad	2,98	
P41.S20.020	diametro 20 mm, lungh. sup. a 80 cm			
		€/cad	3,36	
P41.S30	Chiodi			
P41.S30.010	Chiodi fucinati			
		€/kg	3,70	
P41.S30.020	Chioderia varia			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/kg	1,75	
P41.S40	Ferro forgiato			
P41.S40.010	ferro forgiato per staffoni, grappe			
		€/kg	4,01	
P41.S50	Barre rigide in acciaio			
P41.S50.010	filettata			
		€/m	32,38	
P41.S55	Profilati in ferro a doppio T			
P41.S55.010	Profilati in ferro a doppio T anima da mm 80, per ancoraggi opere di ing. naturalistica			
		€/kg	1,18	
P41.S56	Picchetti in acciaio ad aderenza migliorata			
P41.S56.030	Picchetti in acciaio ad aderenza migliorata, diametro 10 mm, aventi lunghezza netta non inferiore a 0,25 m, appuntiti e sagomati ad angolo retto per effettuare l'ancoraggio a terra di teli di geosintetici o fibre naturali. lunghezza fino a 30 cm			
		€/cad	0,61	
P41.S56.050	Picchetti in acciaio ad aderenza migliorata, diametro 10 mm, aventi lunghezza netta non inferiore a 0,25 m, appuntiti e sagomati ad angolo retto per effettuare l'ancoraggio a terra di teli di geosintetici o fibre naturali. lunghezza netta fino a 50 cm			
		€/cad	0,81	
P41.S60	Ganci			
P41.S60.010	per geojuta (pacco da 200 pezzi)			
		€/cad	0,41	
P41.V10	Carta catramata			
P41.V10.010	polietinata			
		€/m²	20,76	
P41.V20	Collante			
P41.V20.000	organico			
		€/kg	3,32	
P41.V30	Fune di acciaio zincato s1 certificato			
P41.V30.008	diametro 8 mm			
		€/m	1,71	
P41.V30.016	fune acciaio zinc. diametro 16 mm			
		€/m	3,07	
P41.V35	Fune con anima in acciaio a sei trefoli e protezione in fibra sintetica anti UV, resistente agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura, carico di rottura non inferiore a 2500 kg			
P41.V35.016	diametro 16-18 mm			
		€/m	7,29	
P41.Z10	Rete metallica			
P41.Z10.000	plastificata per recinzioni			
		€/m²	4,48	
P42	ACQUEDOTTI - FOGNATURE			
P42.010	Tubazioni in calcestruzzo			
P42.010.010	Tubazione in cls vibrocompresso con incastro maschio e femmina a mezzo spessore, prodotto con cemento 42,5R			
P42.010.010.015	diametro interno 15 cm	€/m	7,92	
P42.010.010.020	diametro interno 20 cm	€/m	13,60	
P42.010.010.030	diametro interno 30 cm	€/m	18,20	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.010.010.040	diametro interno 40 cm	€/m	22,40	
P42.010.010.050	diametro interno 50 cm	€/m	32,20	
P42.010.010.060	diametro interno 60 cm	€/m	42,00	
P42.010.010.080	diametro interno 80 cm	€/m	56,00	
P42.010.010.100	diametro interno 100 cm	€/m	75,60	
P42.010.010.120	diametro interno 120 cm	€/m	100,85	
P42.010.010.150	diametro interno 150 cm	€/m	165,20	
P42.010.010.200	diametro interno 200 cm	€/m	313,01	
P42.010.015	Mezzi tubi in cemento vibrato con incastro maschio e femmina.			
P42.010.015.020	diametro interno 20 cm	€/m	6,80	
P42.010.015.030	diametro interno 30 cm	€/m	9,10	
P42.010.015.040	diametro interno 40 cm	€/m	11,20	
P42.010.015.050	diametro interno 50 cm	€/m	16,10	
P42.010.015.060	diametro interno 60 cm	€/m	21,00	
P42.010.015.080	diametro interno 80 cm	€/m	28,00	
P42.010.015.100	diametro interno 100 cm	€/m	37,80	
P42.010.020	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso UNI EN 1916			
	Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso (senza rivestimento interno in resine) non armato a sezione circolare, con incastro a bicchiere, con base di appoggio piana, per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar. Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN 1916. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: - Resistenza allo schiacciamento classe 100 kN/m² - Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar)			
P42.010.020.030	diametro interno 30 cm	€/m	19,41	
P42.010.020.040	diametro interno 40 cm	€/m	22,29	
P42.010.020.050	diametro interno 50 cm	€/m	29,46	
P42.010.020.060	diametro interno 60 cm	€/m	36,52	
P42.010.020.080	diametro interno 80 cm	€/m	81,67	
P42.010.020.100	diametro interno 100 cm	€/m	85,53	
P42.010.020.120	diametro interno 120 cm	€/m	152,76	
P42.010.030	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale			
	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti.			
P42.010.030.10	sezione 30 x 45 cm	€/m	55,00	
P42.010.030.20	sezione 40 x 60 cm	€/m	58,00	
P42.010.030.30	sezione 50 x 75 cm	€/m	85,00	
P42.010.030.40	sezione 60 x 90 cm	€/m	100,00	
P42.010.030.50	sezione 70 x 105 cm	€/m	121,00	
P42.010.030.60	sezione 80 x 120 cm	€/m	140,00	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.010.030.70	sezione 100 x 150 cm	€/m	215,00	
P42.010.030.80	sezione 120 x 180 cm	€/m	275,00	
P42.010.040	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 Tubazioni in calcestruzzo armato, con gabbia elettrosaldada in acciaio Feb44K, centrifugati (senza rivestimento interno in resine) a sezione circolare, con incastro a bicchiere, per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna minima di 0,5 bar. Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN 1916. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: - Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m² - Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar).			
P42.010.040.040	diametro interno 40 cm	€/m	26,30	
P42.010.040.050	diametro interno 50 cm	€/m	30,54	
P42.010.040.060	diametro interno 60 cm	€/m	37,94	
P42.010.040.080	diametro interno 80 cm	€/m	56,53	
P42.010.040.100	diametro interno 100 cm	€/m	75,57	
P42.010.040.120	diametro interno 120 cm	€/m	116,75	
P42.010.040.140	diametro interno 140 cm	€/m	152,94	
P42.010.040.160	diametro interno 160 cm	€/m	182,34	
P42.010.040.180	diametro interno 180 cm	€/m	229,32	
P42.010.040.200	diametro interno 200 cm	€/m	289,51	
P42.010.050	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con rivestimento interno in resine epossidiche o epossibituminose, non armato , a sezione circolare, con incastro a bicchiere, con base di appoggio piana, per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar. Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN 1916. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: - Resistenza allo schiacciamento classe 100 kN/m² - Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar)			
P42.010.050.030	diametro interno 30 cm	€/m	26,38	
P42.010.050.040	diametro interno 40 cm	€/m	31,59	
P42.010.050.050	diametro interno 50 cm	€/m	41,09	
P42.010.050.060	diametro interno 60 cm	€/m	50,46	
P42.010.050.080	diametro interno 80 cm	€/m	80,13	
P42.010.050.100	diametro interno 100 cm	€/m	108,78	
P42.010.050.120	diametro interno 120 cm	€/m	180,66	
P42.010.060	Rivestimento di tubazione ovoidale in cls vibrocompresso superficie trattata 360°			
	Rivestimento per tubazioni di calcestruzzo costituito da polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente. Superficie trattata 360°.			
P42.010.060.10	sezione 30 x 45 cm	€/m	22,33	
P42.010.060.20	sezione 40 x 60 cm	€/m	27,08	
P42.010.060.30	sezione 50 x 75 cm	€/m	33,86	
P42.010.060.40	sezione 60 x 90 cm	€/m	41,04	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.010.060.50	sezione 70 x 105 cm	€/m	47,37	
P42.010.060.60	sezione 80 x 120 cm	€/m	54,14	
P42.010.060.70	sezione 100 x 150 cm	€/m	67,69	
P42.010.060.80	sezione 120 x 180 cm	€/m	81,25	
P42.020	Tubazioni in gres ceramico			
P42.020.010	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme UNI EN 295-1-2-3, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Lunghezza del cono 1,5, 2 e 2,5 m.			
P42.020.010.050	diametro nominale 200 mm - resistenza allo schiacciamento 40 kN/m	€/m	28,21	
P42.020.010.060	diametro nominale 200 mm - resistenza allo schiacciamento 48 kN/m	€/m	34,35	
P42.020.010.070	diametro nominale 250 mm - resistenza allo schiacciamento 40 kN/m	€/m	38,15	
P42.020.010.080	diametro nominale 250 mm - resistenza allo schiacciamento 60 kN/m	€/m	45,31	
P42.020.010.090	diametro nominale 300 mm - resistenza allo schiacciamento 48 kN/m	€/m	50,41	
P42.020.010.100	diametro nominale 300 mm - resistenza allo schiacciamento 72 kN/m	€/m	62,25	
P42.020.010.110	diametro nominale 350 mm - resistenza allo schiacciamento 56 kN/m	€/m	70,39	
P42.020.010.120	diametro nominale 350 mm - resistenza allo schiacciamento 70 kN/m	€/m	98,50	
P42.020.010.130	diametro nominale 400 mm - resistenza allo schiacciamento 48 kN/m	€/m	76,56	
P42.020.010.140	diametro nominale 400 mm - resistenza allo schiacciamento 64 kN/m	€/m	90,61	
P42.020.010.150	diametro nominale 400 mm - resistenza allo schiacciamento 80 kN/m	€/m	151,16	
P42.020.010.160	diametro nominale 500 mm - resistenza allo schiacciamento 60 kN/m	€/m	114,22	
P42.020.010.170	diametro nominale 500 mm - resistenza allo schiacciamento 80 kN/m	€/m	198,00	
P42.020.010.180	diametro nominale 600 mm - resistenza allo schiacciamento 57 kN/m	€/m	159,30	
P42.020.010.190	diametro nominale 600 mm - resistenza allo schiacciamento 96 kN/m	€/m	276,27	
P42.020.010.200	diametro nominale 700 mm - resistenza allo schiacciamento 60 kN/m	€/m	222,30	
P42.020.010.210	diametro nominale 800 mm - resistenza allo schiacciamento 60 kN/m	€/m	284,60	
P42.020.010.220	diametro nominale 800 mm - resistenza allo schiacciamento 96 kN/m	€/m	528,38	
P42.030	Tubazioni di ghisa			
P42.030.010	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, rivestimento esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.			
P42.030.010.008	diametro 80 mm	€/m	33,00	
P42.030.010.010	diametro 100 mm	€/m	50,94	
P42.030.010.012	diametro 125 mm	€/m	69,56	
P42.030.010.015	diametro 150 mm	€/m	74,86	
P42.030.010.020	diametro 200 mm	€/m	104,91	
P42.030.010.025	diametro 250 mm	€/m	141,26	
P42.030.010.030	diametro 300 mm	€/m	168,40	
P42.030.010.035	diametro 350 mm	€/m	230,34	
P42.030.010.040	diametro 400 mm	€/m	259,33	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.030.010.045	diametro 450 mm	€/m	323,30	
P42.030.010.050	diametro 500 mm	€/m	360,40	
P42.030.010.060	diametro 600 mm	€/m	456,30	
P42.030.030	TUBAZIONE IN GHISA - GIUNTO NON ANTISFILAMENTO Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, compresi i pezzi speciali, giunzione standard non antisfilamento , prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla norma UNI EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno avere un'estremità a banchiera per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del tubo, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo divergente conforme alle norme EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN 545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN 197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010. Il rivestimento esterno dovrà essere completamente esente da bisfenoli BPA e certificato da ente terzo autorizzato.			
P42.030.030.006	classe di pressione C40 - DN 60	€/m	57,49	
P42.030.030.008	classe di pressione C40 - DN 80	€/m	63,50	
P42.030.030.010	classe di pressione C40 - DN 100	€/m	64,99	
P42.030.030.012	classe di pressione C40 - DN 125	€/m	88,00	
P42.030.030.015	classe di pressione C40 - DN 150	€/m	94,43	
P42.030.030.020	classe di pressione C40 - DN 200	€/m	132,00	
P42.030.030.025	classe di pressione C40 - DN 250	€/m	178,00	
P42.030.030.030	classe di pressione C40 - DN 300	€/m	213,00	
P42.030.030.035	classe di pressione C30 - DN 350	€/m	290,00	
P42.030.030.040	classe di pressione C30 - DN 400	€/m	327,00	
P42.030.030.045	classe di pressione C30 - DN 450	€/m	407,00	
P42.030.030.050	classe di pressione C30 - DN 500	€/m	454,00	
P42.030.030.060	classe di pressione C30 - DN 600	€/m	575,00	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.030.040	TUBAZIONI GHISA ANTISFILAMENTO - SINGOLA CAMERA Fornitura di Tubazioni in ghisa sferoidale per condotte d'acqua , compresi i pezzi speciali, giunzione standard antisfilamento , prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo divergente conforme alla norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento sarà ottenuto mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiscono sull'estremità liscia del tubo e vi si ancorano per attrito quando la condotta è messa in pressione. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 emessi da organismo terzo che comprovino l'effettuazione delle prove da parte di un laboratorio accreditato da organismo firmatario del protocollo europeo per l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010. Il rivestimento esterno dovrà essere completamente esente da bisfenoli BPA e certificato da ente terzo autorizzato.			
P42.030.040.006	per PFA minima pari a 16 bar - DN60	€/m	72,00	
P42.030.040.008	per PFA minima pari a 16 bar - DN80	€/m	74,00	
P42.030.040.010	per PFA minima pari a 16 bar - DN100	€/m	76,00	
P42.030.040.012	per PFA minima pari a 16 bar - DN125	€/m	102,00	
P42.030.040.015	per PFA minima pari a 16 bar - DN150	€/m	110,00	
P42.030.040.020	per PFA minima pari a 16 bar - DN200	€/m	155,00	
P42.030.040.025	per PFA minima pari a 16 bar - DN250	€/m	208,00	
P42.030.040.030	per PFA minima pari a 16 bar - DN300	€/m	257,00	
P42.030.040.035	per PFA minima pari a 16 bar - DN350	€/m	338,00	
P42.030.040.040	per PFA minima pari a 16 bar - DN400	€/m	389,00	
P42.030.040.045	per PFA minima pari a 16 bar - DN450	€/m	494,00	
P42.030.040.050	per PFA minima pari a 16 bar - DN500	€/m	542,00	
P42.030.040.060	per PFA minima pari a 16 bar - DN600	€/m	689,00	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.030.050	TUBAZIONI GHISA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON CORDONE DI SALDATURA Fornitura di Tubazioni in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, compresi i pezzi speciali, secondo norme ISO 2531- Art.017 91 e UNI EN 545 – FM Approved, classe da K9 a K20 in base alla pressione di utilizzo e DN. Tubi rivestiti internamente con malta di cemento applicata per centrifugazione; esternamente e all'interno del bicchiere con zincatura a caldo con minimo 200 g/m² di zinco e conseguente strato protettivo dell'intera superficie zincata in poliuretano tipo PUR-L secondo norme Onorm B 2560/N, spessore minimo 120 micron. Il rivestimento esterno dovrà essere completamente esente da bisfenoli BPA e certificato da ente terzo autorizzato. Tenuta idraulica realizzata mediante l'inserimento di guarnizione in EPDM secondo EN 681 con marchiatura VRS-T tipo a coda di rondine, da inserirsi all'interno del bicchiere in apposita sede. Sulla guarnizione saranno vulcanizzati i dati identificativi, quale tipologia di materiale, codice, tipologia guarnizione, data di produzione, EN 681- 1/WAL/50 W270. Tubazioni dotate di giunto speciale antisfilamento di tipo "meccanico" a doppia camera costituito da inserti metallici scorrevoli inseriti in apposita sede per garantire la tenuta ed il bloccaggio sul cordone (di altezza minima 5 mm) saldato sull'estremità liscia, e da elementi di sicurezza cilindrici in gomma NR. Il sistema antisfilamento è provvisto di certificato da prova di tipo di cui all' art. 7.2 della UNI EN 545. Il cordone saldato dovrà essere realizzato presso la fabbrica di produzione, ripristinando la zincatura a caldo e il rivestimento in Poliuretano Pur dei tubi nella parte interessata dalla lavorazione. Il giunto antisfilamento meccanico dovrà permettere la completa rotazione della condotta sul proprio asse. Il materiale smontato dovrà essere recuperabile secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Il dispositivo antisfilamento meccanico dovrà consentire l'angolazione tra tubo – tubo o tubo – pezzo speciale in funzione delle necessità di cantiere garantendo in ogni condizione la tenuta idraulica e meccanica del giunto. La capacità di angolazione minima dovrà risultare dalle prove di Tipo prestazionali di cui all' art. 7.2 della UNI EN 545 con le seguenti caratteristiche prestazionali pressione/angolazione: Da DN80 a DN150 (PN100) angolazione 5°; Da DN200 a DN300 (PN100) angolazione 4°; DN400 (PN63) angolazione 3°; DN500 (PN50) angolazione 3°; DN600 (PN40) angolazione 1,5°. Lunghezza utile tubo 5 m + bicchiere, altre lunghezze ammissibili 4 – 4,5 – 6 m.			
P42.030.050.008	classe di pressione minima K9 - DN80	€/m	88,00	
P42.030.050.010	classe di pressione minima K9 - DN100	€/m	93,00	
P42.030.050.012	classe di pressione minima K9 - DN125	€/m	106,00	
P42.030.050.015	classe di pressione minima K9 - DN150	€/m	124,00	
P42.030.050.020	classe di pressione minima K9 - DN200	€/m	163,00	
P42.030.050.025	classe di pressione minima K9 - DN250	€/m	223,00	
P42.030.050.030	classe di pressione minima K9 - DN300	€/m	282,00	
P42.030.050.040	classe di pressione minima K9 - DN400	€/m	409,00	
P42.030.050.050	classe di pressione minima K9 - DN500	€/m	568,00	
P42.030.050.060	classe di pressione minima K9 - DN600	€/m	893,00	
P42.040	Tubazioni di acciaio			
P42.040.010	Tubazione in acciaio L235, saldato longitudinalmente o elicoidalmente UNI 6363, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso esterno pesante UNI 5256/87, protezione interna epossidica conforme al DM n.174 del 06/04/2004, con giunzioni a bicchiere UNI EN 10224.			
P42.040.010.040	diametro 40 mm	€/m	17,50	
P42.040.010.050	diametro 50 mm	€/m	21,60	
P42.040.010.065	diametro 65 mm	€/m	27,35	
P42.040.010.080	diametro 80 mm	€/m	42,35	
P42.040.010.100	diametro 100 mm	€/m	51,60	
P42.040.010.125	diametro 125 mm	€/m	58,70	
P42.040.010.150	diametro 150 mm	€/m	83,15	
P42.040.010.200	diametro 200 mm	€/m	112,10	
P42.040.010.250	diametro 250 mm	€/m	163,20	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.040.010.300	diametro 300 mm	€/m	201,70	
P42.040.010.350	diametro 350 mm	€/m	243,85	
P42.040.010.400	diametro 400 mm	€/m	278,40	
P42.040.010.450	diametro 450 mm	€/m	324,50	
P42.040.010.500	diametro 500 mm	€/m	360,95	
P42.040.010.600	diametro 600 mm	€/m	474,00	
P42.040.020	Tubazione in acciaio L235 senza saldatura di qualsiasi lunghezza, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante, bitumatura interna conforme al DM n. 174 del 06/04/2004, con giunzioni a bicchiere secondo norme EN 10224.			
P42.040.020.040	diametro 40 mm	€/m	19,30	
P42.040.020.050	diametro 50 mm	€/m	23,80	
P42.040.020.065	diametro 65 mm	€/m	30,00	
P42.040.020.080	diametro 80 mm	€/m	46,50	
P42.040.020.100	diametro 100 mm	€/m	56,80	
P42.040.020.125	diametro 125 mm	€/m	64,60	
P42.040.020.150	diametro 150 mm	€/m	91,50	
P42.040.020.200	diametro 200 mm	€/m	123,00	
P42.040.020.250	diametro 250 mm	€/m	179,00	
P42.040.020.300	diametro 300 mm	€/m	221,00	
P42.040.020.350	diametro 350 mm	€/m	267,00	
P42.040.020.400	diametro 400 mm	€/m	305,00	
P42.040.020.450	diametro 450 mm	€/m	356,00	
P42.040.020.500	diametro 500 mm	€/m	396,00	
P42.040.030	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 250µm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.			
P42.040.030.080	diametro 80 mm	€/m	14,35	
P42.040.030.100	diametro 100 mm	€/m	19,72	
P42.040.030.125	diametro 125 mm	€/m	28,04	
P42.040.030.150	diametro 150 mm	€/m	40,49	
P42.040.030.200	diametro 200 mm	€/m	67,34	
P42.040.030.250	diametro 250 mm	€/m	102,62	
P42.040.030.300	diametro 300 mm	€/m	156,44	
P42.040.030.350	diametro 350 mm	€/m	191,02	
P42.040.030.400	diametro 400 mm	€/m	202,03	
P42.040.030.450	diametro 450 mm	€/m	233,23	
P42.040.030.500	diametro 500 mm	€/m	261,40	
P42.040.030.600	diametro 600 mm	€/m	365,52	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.040.040	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a banchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento da 4 a 9 mm a seconda del diametro.			
P42.040.040.100	diametro 100 mm	€/m	35,06	
P42.040.040.125	diametro 125 mm	€/m	46,99	
P42.040.040.150	diametro 150 mm	€/m	62,59	
P42.040.040.200	diametro 200 mm	€/m	103,85	
P42.040.040.250	diametro 250 mm	€/m	137,82	
P42.040.040.300	diametro 300 mm	€/m	203,52	
P42.040.040.350	diametro 350 mm	€/m	233,33	
P42.040.040.400	diametro 400 mm	€/m	264,45	
P42.040.040.450	diametro 450 mm	€/m	310,66	
P42.040.040.500	diametro 500 mm	€/m	355,72	
P42.040.040.600	diametro 600 mm	€/m	474,33	
P42.040.050	Tubazione in acciaio conforme alla norma EN 10255 saldato , serie leggera L1 , con estremità filettate per la giunzione mediante manicotto secondo UNI-ISO 50, zincato a caldo , secondo la norma EN 10240 A1 (per acqua potabile).			
P42.040.050.005	diametro nominale 3/8"	€/m	2,38	
P42.040.050.010	diametro nominale 1/2"	€/m	2,67	
P42.040.050.015	diametro nominale 3/4"	€/m	3,12	
P42.040.050.020	diametro nominale 1"	€/m	4,54	
P42.040.050.025	diametro nominale 1"1/4	€/m	5,98	
P42.040.050.030	diametro nominale 1"1/2	€/m	6,89	
P42.040.050.035	diametro nominale 2"	€/m	9,33	
P42.040.050.040	diametro nominale 2"1/2	€/m	12,15	
P42.040.050.045	diametro nominale 3"	€/m	16,39	
P42.040.050.050	diametro nominale 4"	€/m	25,28	
P42.040.060	Tubazione in acciaio conforme alla norma EN 10255 senza saldatura , serie leggera L1 , con estremità filettate per la giunzione mediante manicotto secondo UNI-ISO 50, zincato a caldo , secondo la norma EN 10240 A1 (per acqua potabile).			
P42.040.060.005	diametro nominale 3/8"	€/m	3,54	
P42.040.060.010	diametro nominale 1/2"	€/m	4,11	
P42.040.060.015	diametro nominale 3/4"	€/m	4,64	
P42.040.060.020	diametro nominale 1"	€/m	6,55	
P42.040.060.025	diametro nominale 1"1/4	€/m	8,00	
P42.040.060.030	diametro nominale 1"1/2	€/m	9,00	
P42.040.060.035	diametro nominale 2"	€/m	12,10	
P42.040.060.040	diametro nominale 2"1/2	€/m	18,64	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.040.060.045	diametro nominale 3"	€/m	25,17	
P42.040.060.050	diametro nominale 4"	€/m	30,85	
P42.040.070	Tubazione in acciaio conforme alla norma EN 10255 saldato , serie media , con estremità filettate per la giunzione mediante manicotto secondo UNI-ISO 50, zincato a caldo , secondo la norma EN 10240 A1 (per acqua potabile).			
P42.040.070.005	diametro nominale 3/8"	€/m	2,50	
P42.040.070.010	diametro nominale 1/2"	€/m	2,80	
P42.040.070.015	diametro nominale 3/4"	€/m	3,50	
P42.040.070.020	diametro nominale 1"	€/m	5,00	
P42.040.070.025	diametro nominale 1"1/4	€/m	6,50	
P42.040.070.030	diametro nominale 1"1/2	€/m	7,00	
P42.040.070.035	diametro nominale 2"	€/m	9,50	
P42.040.070.040	diametro nominale 2"1/2	€/m	13,00	
P42.040.070.045	diametro nominale 3"	€/m	18,00	
P42.040.070.050	diametro nominale 4"	€/m	27,00	
P42.040.080	Tubazione in acciaio conforme alla norma EN 10255 senza saldatura , serie media , con estremità filettate per la giunzione mediante manicotto secondo UNI-ISO 50, zincato a caldo , secondo la norma EN 10240 A1 (per acqua potabile).			
P42.040.080.005	diametro nominale 3/8"	€/m	4,00	
P42.040.080.010	diametro nominale 1/2"	€/m	5,00	
P42.040.080.015	diametro nominale 3/4"	€/m	5,50	
P42.040.080.020	diametro nominale 1"	€/m	7,00	
P42.040.080.025	diametro nominale 1"1/4	€/m	9,00	
P42.040.080.030	diametro nominale 1"1/2	€/m	10,00	
P42.040.080.035	diametro nominale 2"	€/m	13,50	
P42.040.080.040	diametro nominale 2"1/2	€/m	20,00	
P42.040.080.045	diametro nominale 3"	€/m	27,00	
P42.040.080.050	diametro nominale 4"	€/m	35,00	
P42.040.090	Tubazione in acciaio S195T saldato UNI EN 10255/04, serie leggera , con estremità filettate EN 10246-1 per la giunzione mediante manicotto EN 10241, zincato a caldo EN 10240/A1/97, con rivestimento esterno in polietilene UNI 10191/93, fornito in barre da 6 metri.			
P42.040.090.010	diametro nominale 1/2"	€/m	6,31	
P42.040.090.015	diametro nominale 3/4"	€/m	7,74	
P42.040.090.020	diametro nominale 1"	€/m	9,89	
P42.040.090.025	diametro nominale 1"1/4	€/m	12,18	
P42.040.090.030	diametro nominale 1"1/2	€/m	14,33	
P42.040.090.035	diametro nominale 2"	€/m	18,63	
P42.040.090.040	diametro nominale 2"1/2	€/m	22,64	
P42.040.090.045	diametro nominale 3"	€/m	28,66	
P42.040.090.050	diametro nominale 4"	€/m	37,26	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.040.100	Tubi di drenaggio in lamiera di acciaio ondulata e zincata a caldo, spessore minimo 1 mm, completo di tutte le giunzioni e pezzi speciali. La tubazione è dotata di almeno 60 fori per metro e di rivestimento geotessile filtrante.			
P42.040.100.150	diametro 150 mm	€/m	15,61	
P42.040.100.200	diametro 200 mm	€/m	20,69	
P42.040.100.250	diametro 250 mm	€/m	26,14	
P42.040.100.300	diametro 300 mm	€/m	30,13	
P42.050	Tubazioni in PVC			
P42.050.010	Tubi di drenaggio in PVC duro (PVC U), secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, comprensivo di geotessile filtrante. Le fessure drenanti devono avere una lunghezza non inferiore a mm 0,8 e una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazione delle stesse anche in esercizio. La tubazione verrà fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. Non sono compresi gli scavi.			
P42.050.010.080	diametro 80 mm	€/m	5,21	
P42.050.010.100	diametro 100 mm	€/m	6,21	
P42.050.010.150	diametro 150 mm	€/m	14,21	
P42.050.010.200	diametro 200 mm	€/m	24,21	
P42.050.010.250	diametro 250 mm	€/m	28,21	
P42.050.010.300	diametro 300 mm	€/m	31,21	
P42.060	Tubazioni in PE			
P42.060.010	Tubi di drenaggio in PE duro (PEAD) di costruzione cellulare, secondo norme DIN 10961 con piede di posa preformato; la sezione del tubo non forata per il deflusso delle acque deve avere una sezione pari a 1/3 del diametro corrispondente alla sezione inferiore del tubo, comprensivo di rivestimento con geotessile filtrante. Le fessure drenanti devono avere una lunghezza non inferiore a mm 0,8 e una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verrà fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6.			
P42.060.010.080	diametro 80 mm	€/m	5,78	
P42.060.010.100	diametro 100 mm	€/m	6,66	
P42.060.010.150	diametro 150 mm	€/m	12,02	
P42.060.010.200	diametro 200 mm	€/m	25,75	
P42.060.010.250	diametro 250 mm	€/m	35,00	
P42.060.010.300	diametro 300 mm	€/m	40,00	
P42.060.020	Tubo passacavo a doppio strato realizzato da due condotti coestrusi, corrugato quello esterno e liscio quello interno in materiale plastico rigido (HDPE) secondo norma EN 1297, per la protezione di cavi con resistenza allo schiacciamento di 450 N, forniti in rotoli o in barre di lunghezza commerciale.			
P42.060.020.040	diametro esterno 40 mm	€/m	1,40	
P42.060.020.050	diametro esterno 50 mm	€/m	1,69	
P42.060.020.063	diametro esterno 63 mm	€/m	2,08	
P42.060.020.075	diametro esterno 75 mm	€/m	2,66	
P42.060.020.090	diametro esterno 90 mm	€/m	3,21	
P42.060.020.110	diametro esterno 110 mm	€/m	4,04	
P42.060.020.125	diametro esterno 125 mm	€/m	4,92	
P42.060.020.160	diametro esterno 160 mm	€/m	7,88	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.060.020.200	diametro esterno 200 mm	€/m	13,92	
P42.060.030	Tubo passacavo pesante a doppio strato realizzato da due condotti coestrusi, corrugato quello esterno e liscio quello interno in materiale plastico rigido (HDPE) secondo norma EN 1297, per la protezione di cavi con resistenza allo schiacciamento di >750 N, forniti in rotoli o in barre di lunghezza commerciale.			
P42.060.030.110	diametro esterno 110 mm	€/m	6,65	
P42.060.030.125	diametro esterno 125 mm	€/m	7,67	
P42.060.030.160	diametro esterno 160 mm	€/m	11,16	
P42.060.030.200	diametro esterno 200 mm	€/m	16,80	
P42.016	Tubazioni in PRFV			
	Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), conformi alle norme UNI 336 - classe A - tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro fabbricati su mandrino per avvolgimento di fili, provvisti di strato interno dello spessore minimo di 1,3 mm, strato meccanico resistente di spessore variabile costituito da filamenti impregnati di resina senza aggiunta di inerti, strato esterno dello spessore non inferiore a 0,2 mm e privo di fibre affioranti, forniti in barre di lunghezza compresa tra i 6 ed i 12 m, provvisti di giunto a borchiere ed anello/i elastomerico/i, con estremità per giunto Maschio/Borchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova.			
P42.016.025	CLASSE A - PN16 - Rigidità trasversale SN 2500 N/m²			
P42.016.025.150	diametro nominale 150 mm	€/m	41,52	
P42.016.025.200	diametro nominale 200 mm	€/m	51,58	
P42.016.025.250	diametro nominale 250 mm	€/m	56,73	
P42.016.025.300	diametro nominale 300 mm	€/m	79,04	
P42.016.025.350	diametro nominale 350 mm	€/m	94,26	
P42.016.025.400	diametro nominale 400 mm	€/m	109,76	
P42.016.025.450	diametro nominale 450 mm	€/m	141,51	
P42.016.025.500	diametro nominale 500 mm	€/m	162,39	
P42.016.025.550	diametro nominale 550 mm	€/m	183,51	
P42.016.025.600	diametro nominale 600 mm	€/m	209,60	
P42.016.025.650	diametro nominale 650 mm	€/m	224,46	
P42.016.025.700	diametro nominale 700 mm	€/m	260,13	
P42.016.025.750	diametro nominale 750 mm	€/m	299,38	
P42.016.025.800	diametro nominale 800 mm	€/m	334,18	
P42.016.050	CLASSE A - PN16 - Rigidità trasversale SN 5000 N/m²			
P42.016.050.150	diametro nominale 150 mm	€/m	41,83	
P42.016.050.200	diametro nominale 200 mm	€/m	53,45	
P42.016.050.250	diametro nominale 250 mm	€/m	61,66	
P42.016.050.300	diametro nominale 300 mm	€/m	83,67	
P42.016.050.350	diametro nominale 350 mm	€/m	101,02	
P42.016.050.400	diametro nominale 400 mm	€/m	123,02	
P42.016.050.450	diametro nominale 450 mm	€/m	151,14	
P42.016.050.500	diametro nominale 500 mm	€/m	181,35	
P42.016.050.550	diametro nominale 550 mm	€/m	200,95	
P42.016.050.600	diametro nominale 600 mm	€/m	236,90	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.016.050.650	diametro nominale 650 mm	€/m	262,92	
P42.016.050.700	diametro nominale 700 mm	€/m	293,76	
P42.016.050.750	diametro nominale 750 mm	€/m	331,78	
P42.016.050.800	diametro nominale 800 mm	€/m	368,44	
P42.016.100	CLASSE A - PN16 - Rigidità trasversale SN 10000 N/m²			
P42.016.100.150	diametro nominale 150 mm	€/m	42,14	
P42.016.100.200	diametro nominale 200 mm	€/m	55,31	
P42.016.100.250	diametro nominale 250 mm	€/m	73,07	
P42.016.100.300	diametro nominale 300 mm	€/m	96,89	
P42.016.100.350	diametro nominale 350 mm	€/m	119,85	
P42.016.100.400	diametro nominale 400 mm	€/m	143,07	
P42.016.100.450	diametro nominale 450 mm	€/m	178,15	
P42.016.100.500	diametro nominale 500 mm	€/m	212,96	
P42.016.100.550	diametro nominale 550 mm	€/m	236,37	
P42.016.100.600	diametro nominale 600 mm	€/m	271,13	
P42.016.100.650	diametro nominale 650 mm	€/m	317,35	
P42.016.100.700	diametro nominale 700 mm	€/m	361,05	
P42.016.100.750	diametro nominale 750 mm	€/m	407,79	
P42.016.100.800	diametro nominale 800 mm	€/m	443,79	
P42.025.025	CLASSE A - PN25 - Rigidità trasversale SN 2500 N/m²			
P42.025.025.150	diametro nominale 150 mm	€/m	48,85	
P42.025.025.200	diametro nominale 200 mm	€/m	58,01	
P42.025.025.250	diametro nominale 250 mm	€/m	75,17	
P42.025.025.300	diametro nominale 300 mm	€/m	100,27	
P42.025.025.350	diametro nominale 350 mm	€/m	122,55	
P42.025.025.400	diametro nominale 400 mm	€/m	148,89	
P42.025.025.450	diametro nominale 450 mm	€/m	185,02	
P42.025.025.500	diametro nominale 500 mm	€/m	219,09	
P42.025.025.550	diametro nominale 550 mm	€/m	248,23	
P42.025.025.600	diametro nominale 600 mm	€/m	287,87	
P42.025.025.650	diametro nominale 650 mm	€/m	333,77	
P42.025.025.700	diametro nominale 700 mm	€/m	362,70	
P42.025.025.750	diametro nominale 750 mm	€/m	403,69	
P42.016.025.800	diametro nominale 800 mm	€/m	445,43	
P42.025.050	CLASSE A - PN25 - Rigidità trasversale SN 5000 N/m²			
P42.025.050.150	diametro nominale 150 mm	€/m	49,17	
P42.025.050.200	diametro nominale 200 mm	€/m	58,33	
P42.025.050.250	diametro nominale 250 mm	€/m	75,48	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.025.050.300	diametro nominale 300 mm	€/m	100,58	
P42.025.050.350	diametro nominale 350 mm	€/m	122,86	
P42.025.050.400	diametro nominale 400 mm	€/m	149,88	
P42.025.050.450	diametro nominale 450 mm	€/m	192,00	
P42.025.050.500	diametro nominale 500 mm	€/m	225,59	
P42.025.050.550	diametro nominale 550 mm	€/m	250,61	
P42.025.050.600	diametro nominale 600 mm	€/m	302,27	
P42.025.050.650	diametro nominale 650 mm	€/m	350,47	
P42.025.050.700	diametro nominale 700 mm	€/m	365,85	
P42.025.050.750	diametro nominale 750 mm	€/m	407,82	
P42.025.050.800	diametro nominale 800 mm	€/m	451,90	
P42.025.100	CLASSE A - PN16 - Rigidità trasversale SN 10000 N/m²			
P42.025.100.150	diametro nominale 150 mm	€/m	49,48	
P42.025.100.200	diametro nominale 200 mm	€/m	58,64	
P42.025.100.250	diametro nominale 250 mm	€/m	75,79	
P42.025.100.300	diametro nominale 300 mm	€/m	100,89	
P42.025.100.350	diametro nominale 350 mm	€/m	123,17	
P42.025.100.400	diametro nominale 400 mm	€/m	150,85	
P42.025.100.450	diametro nominale 450 mm	€/m	187,98	
P42.025.100.500	diametro nominale 500 mm	€/m	232,07	
P42.025.100.550	diametro nominale 550 mm	€/m	252,97	
P42.025.100.600	diametro nominale 600 mm	€/m	290,00	
P42.025.100.650	diametro nominale 650 mm	€/m	330,00	
P42.025.100.700	diametro nominale 700 mm	€/m	369,00	
P42.025.100.750	diametro nominale 750 mm	€/m	411,94	
P42.025.100.800	diametro nominale 800 mm	€/m	458,35	
P42.F16	Fornitura di tubi in PVC (Policloruro) a parete strutturata per condotte di scarico, conformi alle norme UNI EN 13476, con superficie interna liscia, privi di ondulazioni, con giunto a bicchiere incorporato nella barra e guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP. Fornite in barre da 6 m. Rigidità SN 16.			
P42.F16.016.200	diametro esterno 200 mm	€/m	37,91	
P42.F16.016.250	diametro esterno 250 mm	€/m	57,14	
P42.F16.016.315	diametro esterno 315 mm	€/m	94,76	
P42.F16.016.400	diametro esterno 400 mm	€/m	127,17	
P42.F16.016.500	diametro esterno 500 mm	€/m	208,79	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.P80.834	Fornitura di tubi in PVC rigido (Policloruro di Vinile), per condotte di scarico interrate di acqua civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica incorporata, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP, UNI EN 1401. Fornite in barre da 6 m. Rigidità SN 8 - SDR 34.			
P42.P80.834.110	diámetro esterno 110 mm	€/m	9,20	
P42.P80.834.125	diámetro esterno 125 mm	€/m	12,00	
P42.P80.834.160	diámetro esterno 160 mm	€/m	19,65	
P42.P80.834.200	diámetro esterno 200 mm	€/m	30,07	
P42.P80.834.250	diámetro esterno 250 mm	€/m	46,83	
P42.P80.834.315	diámetro esterno 315 mm	€/m	75,90	
P42.P80.834.400	diámetro esterno 400 mm	€/m	124,47	
P42.P80.834.500	diámetro esterno 500 mm	€/m	190,67	
P42.P82.441	Fornitura di tubi in PVC rigido (Policloruro di Vinile), per condotte di scarico interrate di acqua civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica incorporata, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP, UNI EN 1401. Fornite in barre da 6 m. Rigidità SN 4 - SDR 41.			
P42.P82.441.110	diámetro esterno 110 mm	€/m	9,20	
P42.P82.441.125	diámetro esterno 125 mm	€/m	10,52	
P42.P82.441.160	diámetro esterno 160 mm	€/m	16,35	
P42.P82.441.200	diámetro esterno 200 mm	€/m	25,00	
P42.P82.441.250	diámetro esterno 250 mm	€/m	39,78	
P42.P82.441.315	diámetro esterno 315 mm	€/m	63,07	
P42.P82.441.400	diámetro esterno 400 mm	€/m	102,22	
P42.P82.441.500	diámetro esterno 500 mm	€/m	162,27	
P42.R11	Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento			
P42.R11.020	da cm 20x22	€/m	17,30	
P42.R11.025	da cm 25x28	€/m	20,39	
P42.R11.033	da cm 33x30	€/m	23,41	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.100	Provista di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 MPa, per distribuzione di acqua potabile, realizzati in conformità alla Norma UNI 10910 (traduzione italiana del pr EN 12201). La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. I tubi saranno rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità (Circolare Ministeriale n° 102 del 02-12-1978 e al Decreto Ministeriale 21-03-1973 per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati secondo la norma UNI EN 1622.			
P42.100.010	Pression de Fonctionnement Admissible PFA 10 (ex PN10)			
P42.100.010.050	diametro esterno 50 mm (spessore = 3,0 mm)	€/m	2,94	
P42.100.010.063	diametro esterno 63 mm (spessore = 3,8 mm)	€/m	4,61	
P42.100.010.075	diametro esterno 75 mm (spessore = 4,5 mm)	€/m	6,78	
P42.100.010.090	diametro esterno 90 mm (spessore = 5,4 mm)	€/m	8,45	
P42.100.010.110	diametro esterno 110 mm (spessore = 6,6 mm)	€/m	12,54	
P42.100.010.125	diametro esterno 125 mm (spessore = 7,4 mm)	€/m	16,04	
P42.100.010.140	diametro esterno 140 mm (spessore = 8,3 mm)	€/m	18,9	
P42.100.010.160	diametro esterno 160 mm (spessore = 9,5 mm)	€/m	24,68	
P42.100.010.180	diametro esterno 180 mm (spessore = 10,7 mm)	€/m	31,16	
P42.100.010.200	diametro esterno 200 mm (spessore = 11,9 mm)	€/m	38,45	
P42.100.010.225	diametro esterno 225 mm (spessore = 13,4 mm)	€/m	48,76	
P42.100.010.250	diametro esterno 250 mm (spessore = 14,8 mm)	€/m	59,78	
P42.100.010.280	diametro esterno 280 mm (spessore = 16,6 mm)	€/m	75,06	
P42.100.010.315	diametro esterno 315 mm (spessore = 18,7 mm)	€/m	95,09	
P42.100.010.355	diametro esterno 355 mm (spessore = 21,1 mm)	€/m	121,01	
P42.100.010.400	diametro esterno 400 mm (spessore = 23,7 mm)	€/m	152,93	
P42.100.016	Pression de Fonctionnement Admissible PFA 16 (ex PN16)			
P42.100.016.032	diametro esterno 32 mm (spessore = 3,0 mm)	€/m	1,74	
P42.100.016.040	diametro esterno 40 mm (spessore = 3,7 mm)	€/m	2,73	
P42.100.016.050	diametro esterno 50 mm (spessore = 4,6 mm)	€/m	4,15	
P42.100.016.063	diametro esterno 63 mm (spessore = 5,8 mm)	€/m	6,57	
P42.100.016.075	diametro esterno 75 mm (spessore = 6,8 mm)	€/m	9,47	
P42.100.016.090	diametro esterno 90 mm (spessore = 8,2 mm)			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m	12,36	
P42.100.016.110	diametro esterno 110 mm (spessore = 10,0 mm)			
		€/m	18,29	
P42.100.016.125	diametro esterno 125 mm (spessore = 11,4 mm)			
		€/m	23,69	
P42.100.016.140	diametro esterno 140 mm (spessore = 12,7 mm)			
		€/m	27,76	
P42.100.016.160	diametro esterno 160 mm (spessore = 14,6 mm)			
		€/m	36,4	
P42.100.016.180	diametro esterno 180 mm (spessore = 16,4 mm)			
		€/m	46,01	
P42.100.016.200	diametro esterno 200 mm (spessore = 18,2 mm)			
		€/m	56,75	
P42.100.016.225	diametro esterno 225 mm (spessore = 20,5 mm)			
		€/m	71,82	
P42.100.016.250	diametro esterno 250 mm (spessore = 22,7 mm)			
		€/m	88,34	
P42.100.016.280	diametro esterno 280 mm (spessore = 25,4 mm)			
		€/m	110,7	
P42.100.016.315	diametro esterno 315 mm (spessore = 28,6 mm)			
		€/m	140,13	
P42.100.016.355	diametro esterno 355 mm (spessore = 32,2 mm)			
		€/m	177,93	
P42.100.016.400	diametro esterno 400 mm (spessore = 36,3 mm)			
		€/m	225,88	
P42.100.025	Pression de Fonctionnement Admissible PFA 25 (ex PN25)			
P42.100.025.032	diametro esterno 32 mm (spessore = 4,4 mm)			
		€/m	2,5	
P42.100.025.040	diametro esterno 40 mm (spessore = 5,5 mm)			
		€/m	3,9	
P42.100.025.050	diametro esterno 50 mm (spessore = 6,9 mm)			
		€/m	6,08	
P42.100.025.063	diametro esterno 63 mm (spessore = 8,6 mm)			
		€/m	9,54	
P42.100.025.075	diametro esterno 75 mm (spessore = 10,3 mm)			
		€/m	13,57	
P42.100.025.090	diametro esterno 90 mm (spessore = 12,3 mm)			
		€/m	17,48	
P42.100.025.110	diametro esterno 110 mm (spessore = 15,1 mm)			
		€/m	26,16	
P42.100.025.125	diametro esterno 125 mm (spessore = 17,1 mm)			
		€/m	33,64	
P42.100.025.140	diametro esterno 140 mm (spessore = 19,2 mm)			
		€/m	39,69	
P42.100.025.160	diametro esterno 160 mm (spessore = 21,9 mm)			
		€/m	51,62	
P42.100.025.180	diametro esterno 180 mm (spessore = 24,6 mm)			
		€/m	65,29	
P42.100.025.200	diametro esterno 200 mm (spessore = 27,4 mm)			
		€/m	80,73	
P42.100.025.225	diametro esterno 225 mm (spessore = 30,8 mm)			
		€/m	102,01	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.100.025.250	diametro esterno 250 mm (spessore = 34,2 mm)	€/m	125,93	
P42.100.025.280	diametro esterno 280 mm (spessore = 38,3 mm)	€/m	157,9	
P42.100.025.315	diametro esterno 315 mm (spessore = 43,1 mm)	€/m	199,91	
P42.100.025.355	diametro esterno 355 mm (spessore = 48,5 mm)	€/m	253,42	
P42.100.025.400	diametro esterno 400 mm (spessore = 54,7 mm)	€/m	321,89	
P42.T10	Fornitura di tubazione in polietilene alta densità (PEAD) a parete liscia solida per condotte di scarico interrate non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666-1, di colore nero con banda marrone coestruse sulla superficie esterna. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Classe di rigidità SN 4 o SN 8 misurata secondo EN ISO 9969.			
P42.T10.004	Rigidità SN4 (4 KN/m²) - SDR 26			
P42.T10.004.160	dn 160	€/m	16,69	
P42.T10.004.200	dn 200	€/m	25,76	
P42.T10.004.250	dn 250	€/m	40,01	
P42.T10.004.315	dn 315	€/m	63,56	
P42.T10.004.400	dn 400	€/m	101,74	
P42.T10.004.500	dn 500	€/m	161,95	
P42.T10.004.630	dn 630	€/m	257,42	
P42.T10.004.800	dn 800	€/m	414,13	
P42.T30.008	Rigidità SN8 (8 KN/m²) - SDR 21			
P42.T30.008.160	dn 160	€/m	20,36	
P42.T30.008.200	dn 200	€/m	31,7	
P42.T30.008.250	dn 250	€/m	48,98	
P42.T30.008.315	dn 315	€/m	77,81	
P42.T30.008.400	dn 400	€/m	128,20	
P42.T30.008.500	dn 500	€/m	199,1	
P42.T30.008.630	dn 630	€/m	316,39	
P42.T30.008.800	dn 800	€/m	510,41	
P42.N10	Valvole a farfalla in ghisa			
P42.N10.005	tipo LUG - comando a leva - PN16			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Valvola a farfalla in ghisa GS400 tipo LUG , pressione di esercizio PN16 , con comando a leva di manovra dentellata in ghisa a 10 posizioni lucchettabile e collaudata secondo ISO 5208, per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, rivestimento con polveri epossidiche, disco in ghisa GS400 a forma sferica guidata da millerighe rivestito in polyammide, orecchie di centraggio passanti o filettate, asse monoblocco antiespulsione in acciaio inox, guarnizione di tenuta in gomma a coda di rondine e scanalatura in elastomero EPDM conforme al DM n.174 del 06/04/2004, con accessori, temperatura di esercizio da -5° a +100 °C.			
P42.N10.005.050	dn 50	€/cad	128,00	
P42.N10.005.065	dn 65	€/cad	137,00	
P42.N10.005.080	dn 80	€/cad	156,00	
P42.N10.005.100	dn 100	€/cad	195,00	
P42.N10.005.125	dn 125	€/cad	233,00	
P42.N10.005.150	dn 150	€/cad	259,00	
P42.N10.005.200	dn 200	€/cad	469,00	
P42.N10.005.250	dn 250	€/cad	834,00	
P42.N10.005.300	dn 300	€/cad	1024,00	
P42.N10.010	tipo LUG - riduttore manuale - PN16			
	Valvola a farfalla in ghisa GS400 tipo LUG , pressione di esercizio PN16 , con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, rivestimento con polveri epossidiche, disco in ghisa GS400 a forma sferica guidata da millerighe rivestito in polyammide, orecchie di centraggio passanti o filettate, asse monoblocco antiespulsione in acciaio inox, guarnizione di tenuta in gomma a coda di rondine e scanalatura in elastomero EPDM conforme al DM n.174 del 06/04/2004, con accessori, temperatura di esercizio da -5° a +100 °C.			
P42.N10.010.050	dn 50	€/cad	321,00	
P42.N10.010.065	dn 65	€/cad	321,00	
P42.N10.010.080	dn 80	€/cad	365,00	
P42.N10.010.100	dn 100	€/cad	412,00	
P42.N10.010.125	dn 125	€/cad	446,00	
P42.N10.010.150	dn 150	€/cad	483,00	
P42.N10.010.200	dn 200	€/cad	675,00	
P42.N10.010.250	dn 250	€/cad	1090,00	
P42.N10.010.300	dn 300	€/cad	1346,00	
P42.N10.015	tipo WAFER - comando a leva - PN16			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Valvola a farfalla in ghisa GS400 tipo WAFER , pressione di esercizio PN16 , con comando a leva di manovra dentellata in ghisa a 10 posizioni lucchettabile e collaudata secondo ISO 5208, per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, rivestimento con polveri epossidiche, disco in ghisa GS400 a forma sferica guidata da millerighe rivestito in polyammide, orecchie di centraggio passanti o filettate, asse monoblocco antiespulsione in acciaio inox, guarnizione di tenuta in gomma a coda di rondine e scanalatura in elastomero EPDM conforme al DM n.174 del 06/04/2004, con accessori, temperatura di esercizio da -5° a +100 °C.			
P42.N10.015.050	dn 50	€/cad	111,00	
P42.N10.015.065	dn 65	€/cad	116,00	
P42.N10.015.080	dn 80	€/cad	131,00	
P42.N10.015.100	dn 100	€/cad	160,00	
P42.N10.015.125	dn 125	€/cad	195,00	
P42.N10.015.150	dn 150	€/cad	215,00	
P42.N10.015.200	dn 200	€/cad	367,00	
P42.N10.015.250	dn 250	€/cad	677,00	
P42.N10.015.300	dn 300	€/cad	824,00	
P42.N10.020	tipo WAFER - riduttore manuale - PN16			
	Valvola a farfalla in ghisa GS400 tipo WAFER , pressione di esercizio PN16 , con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, rivestimento con polveri epossidiche, disco in ghisa GS400 a forma sferica guidata da millerighe rivestito in polyammide, orecchie di centraggio passanti o filettate, asse monoblocco antiespulsione in acciaio inox, guarnizione di tenuta in gomma a coda di rondine e scanalatura in elastomero EPDM conforme al DM n.174 del 06/04/2004, con accessori, temperatura di esercizio da -5° a +100 °C.			
P42.N10.020.050	dn 50	€/cad	291,00	
P42.N10.020.065	dn 65	€/cad	301,00	
P42.N10.020.080	dn 80	€/cad	312,00	
P42.N10.020.100	dn 100	€/cad	352,00	
P42.N10.020.125	dn 125	€/cad	382,00	
P42.N10.020.150	dn 150	€/cad	421,00	
P42.N10.020.200	dn 200	€/cad	568,00	
P42.N10.020.250	dn 250	€/cad	920,00	
P42.N10.020.300	dn 300	€/cad	1036,00	
P42.N15	Saracinesche in ghisa sferoidale			
P42.N15.005	corpo ovale - PFA 16 (ex PN16) = 1,6 Mpa			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Saracinesca a corpo ovale e vite interna, con corpo e coperchio di ghisa sferoidale GS 400 , pressione nominale PFA 16 (ex PN16) pari a 1,6 MPa, pressione di prova ed esercizio a norma UNI 1284, con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme DM n.174 del 06/04/2004, con cuneo di ghisa sferoidale rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, magrevite in bronzo, vite di manovra interna in acciaio inox con tenuta sull'albero mediante anelli di materiale plastico imputrescibile, bulloni di serraggio tra corpo e cappello in acciaio zincato, saracinesca fornita con verniciatura epossidica esterna ed interna dello spessore minimo di 150 µm, esecuzione flangia/flangia a norme UNI EN 1092-1.			
P42.N15.005.040	dn 40	€/cad	115,00	
P42.N15.005.050	dn 50	€/cad	118,00	
P42.N15.005.065	dn 65	€/cad	145,00	
P42.N15.005.080	dn 80	€/cad	169,00	
P42.N15.005.100	dn 100	€/cad	195,00	
P42.N15.005.125	dn 125	€/cad	270,00	
P42.N15.005.150	dn 150	€/cad	349,00	
P42.N15.005.200	dn 200	€/cad	578,00	
P42.N15.005.250	dn 250	€/cad	872,00	
P42.N15.005.300	dn 300	€/cad	1163,00	
P42.N15.010	corpo piatto - PFA 16 (ex PN16) = 1,6 Mpa			
	Saracinesca a corpo piatto e vite interna, con corpo e coperchio di ghisa sferoidale GS 400 , pressione nominale PFA 16 (ex PN16) pari a 1,6 MPa, pressione di prova ed esercizio a norma UNI 1284, con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme DM n.174 del 06/04/2004, con cuneo di ghisa sferoidale rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, magrevite in bronzo, vite di manovra interna in acciaio inox con tenuta sull'albero mediante anelli di materiale plastico imputrescibile, bulloni di serraggio tra corpo e cappello in acciaio zincato, saracinesca fornita con verniciatura epossidica esterna ed interna dello spessore minimo di 150 µm, esecuzione flangia/flangia a norme UNI EN 1092-1.			
P42.N15.010.040	dn 40	€/cad	87,00	
P42.N15.010.050	dn 50	€/cad	88,00	
P42.N15.010.065	dn 65	€/cad	106,00	
P42.N15.010.080	dn 80	€/cad	118,00	
P42.N15.010.100	dn 100	€/cad	157,00	
P42.N15.010.125	dn 125	€/cad	255,00	
P42.N15.010.150	dn 150	€/cad	273,00	
P42.N15.010.200	dn 200	€/cad	511,00	
P42.N15.010.250	dn 250	€/cad	797,00	
P42.N15.010.300	dn 300			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	980,00	
P42.N15.015	PFA 25 (ex PN25) = 2,5 Mpa			
	Saracinesca a cuneo gommatto, con corpo, coperchio e cuneo di ghisa sferoidale GGG50, pressione nominale PFA 25 (ex PN25) pari a 2,5 MPa, pressione di prova ed esercizio a norma UNI 1284, rivestimento del cuneo e guarnizione corpo coperchio in NBR/EPDM; albero, coperchio superiore e volantino in acciaio, madrevite in bronzo, esecuzione flangia/flangia a norme UNI EN 1092-1.			
P42.N15.015.040	dn 40	€/cad	197,90	
P42.N15.015.050	dn 50	€/cad	227,80	
P42.N15.015.065	dn 65	€/cad	287,40	
P42.N15.015.080	dn 80	€/cad	350,50	
P42.N15.015.100	dn 100	€/cad	431,10	
P42.N15.015.125	dn 125	€/cad	580,20	
P42.N15.015.150	dn 150	€/cad	656,20	
P42.N15.015.200	dn 200	€/cad	1160,50	
P42.N15.015.250	dn 250	€/cad	1382,80	
P42.N15.015.300	dn 300	€/cad	2158,30	
P42.N25	Valvole intercettazione a flusso avviato in ghisa sferoidale			
P42.N25.005	PFA 16 (ex PN16) = 1,6 Mpa			
	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa EN-GJS-400-18-LT con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, a vite interna con soffietto in ghisa sferoidale, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16.			
P42.N15.005.040	dn 40	€/cad	72,96	
P42.N15.005.050	dn 50	€/cad	99,92	
P42.N15.005.065	dn 65	€/cad	128,86	
P42.N15.005.080	dn 80	€/cad	173,63	
P42.N15.005.100	dn 100	€/cad	226,06	
P42.N15.005.125	dn 125	€/cad	347,25	
P42.N15.005.150	dn 150	€/cad	439,01	
P42.N15.005.200	dn 200	€/cad	694,51	
P42.N15.005.250	dn 250	€/cad	1215,63	
P42.N30	Valvole a sfera flangiata a passaggio totale			
P42.N30	PFA 16 (ex PN16) = 1,6 Mpa			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ghisa EN-GJS-400-12, con attacchi flangiati, secondo EN 1092-2, guarnizioni in teflon (PTFE), corpo in ghisa, dotata di sfera oscillante di ottone cromato, vite di acciaio zincato, anelli di tenuta sull'albero di manovra in PTFE, stelo e leva in acciaio, PN16 .			
P42.N30.005.040	dn 40	€/cad	191,73	
P42.N30.005.050	dn 50	€/cad	235,62	
P42.N30.005.065	dn 65	€/cad	333,80	
P42.N30.005.080	dn 80	€/cad	425,04	
P42.N30.005.100	dn 100	€/cad	571,73	
P42.N30.005.125	dn 125	€/cad	1000,23	
P42.N30.005.150	dn 150	€/cad	1327,10	
P42.N30.005.200	dn 200	€/cad	3252,48	
P42.N35	Valvola a sfera normale (saracinesca a sfera), filettatura femmina-femmina, corpo e leva-rubinetto in metallo.			
P42.N35.005	dn 1/2"	€/cad	7,70	
P42.N35.010	dn 3/4"	€/cad	11,47	
P42.N35.015	dn 1"	€/cad	16,78	
P42.N35.020	dn 1"1/4	€/cad	26,90	
P42.N35.025	dn 1"1/2	€/cad	39,35	
P42.N35.030	dn 2"	€/cad	60,45	
P42.N35.035	dn 2"1/2	€/cad	114,37	
P42.N35.040	dn 3"	€/cad	177,87	
P42.N35.045	dn 4"	€/cad	297,30	
P42.P10	Riduttori di pressione tipo Braukmann			
P42.P10.016	Riduttore di pressione tipo BRAUKMANN provvisto di attacchi a flange, regolabile da 1,5 a 8 bar, PN16 , con corpo e calotta in ghisa, sede e boccola del guida pistone in bronzo, cono in ottone o ghisa, membrana e guarnizione in gomma sintetica.			
P42.P10.016.065	dn 65	€/cad	2599,89	
P42.P10.016.080	dn 80	€/cad	3379,15	
P42.P10.016.100	dn 100	€/cad	5112,41	
P42.P10.016.150	dn 150			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	11163,32	
P42.P15	Riduttori di pressione flangiati			
P42.P15.025	Riduttore di pressione, PN25, provvisto di attacchi a flangia, con corpo in ghisa, interni in bronzo, molla in acciaio, guarnizione dell'otturatore in gomma, membrana di tela gommata a strati multipli, con valvola provvista di otturatore con foro che immette in una camera di compensazione, seggio di tenuta riportato, otturatore con guarnizione intercambiabile, coperchio fissato sul corpo con ghiera filettata o mediante bulloni, membrana collegata all'otturatore con staffe ad anello, molla protetta e guidata, vite di taratura.			
P42.P15.025.050	dn 50	€/cad	1044,70	
P42.P15.025.065	dn 65	€/cad	1324,76	
P42.P15.025.080	dn 80	€/cad	1556,91	
P42.P15.025.100	dn 100	€/cad	2000,96	
P42.P15.025.125	dn 125	€/cad	3751,33	
P42.P15.025.150	dn 150	€/cad	4337,25	
P42.P20	Riduttori di pressione filettati			
P42.P20.025	Riduttore di pressione, PN25, fornito di attacchi filettati, regolazione 1,5 - 7 bar, con corpo in ottone, molla in acciaio, guarnizione dell'otturatore in gomma, membrana di tela gommata a strati multipli.			
P42.P20.025.010	dn 1/2"	€/cad	67,53	
P42.P20.025.015	dn 3/4"	€/cad	87,61	
P42.P20.025.020	dn 1"	€/cad	145,69	
P42.P20.025.025	dn 1"1/4	€/cad	202,68	
P42.P20.025.030	dn 1"1/2	€/cad	311,73	
P42.P20.025.035	dn 2"	€/cad	491,09	
P42.P25	Filtro di fondo flangiato (succheruola)			
P42.P25.010	Fornitura e posa in opera di filtro di fondo flangiato PN10 (succheruola) con corpo in ghisa, senza valvola di ritegno con cestello di acciaio inox, , flangia di attacco dimensionata e lavorata secondo UNI 2223, foratura a richiesta secondo dette norme, non forata all'occorrenza.			
P42.P25.010.050	dn 50	€/cad	136,51	
P42.P25.010.065	dn 65	€/cad	166,62	
P42.P25.010.080	dn 80	€/cad	196,74	
P42.P25.010.100	dn 100	€/cad	254,95	
P42.P25.010.050	dn 125	€/cad	399,49	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.P25.010.150	dn 150	€/cad	592,21	
P42.P25.010.200	dn 200	€/cad	867,24	
P42.P25.010.250	dn 250	€/cad	1714,41	
P42.P25.010.300	dn 300	€/cad	2427,07	
P42.P30	Manometro assiale o radiale, a norme ISPEL approvate con D.M. 01.12.1975, costruiti con il sistema Bourdon ed aventi tolleranza $\pm 3\%$ del valore di fondo scala (0÷6 bar fino 0÷60 bar), glicerina. Cassa in lamiera di acciaio stampata e verniciata a fuoco diametro 63 mm, quadrante di alluminio laccato, molla manometrica di tombak con saldature a stagno, attacco radiale o assiale di ottone e perno filettato gas.			
P42.P30.005	dn 1/4"	€/cad	24,42	
P42.P30.010	dn 3/8"	€/cad	35,00	
P42.P30.015	dn 1/2"	€/cad	47,00	
P42.P93.005	Valvola di ritenuta a battente, PN 16, tipo Clapet, con corpo, coperchio e battente in ghisa GG25, albero in acciaio, forcina di acciaio forgiato, ssede del battente in gomma-ottone. Flange secondo la UNI EN 1092-1, superfici di tenuta a gradino come da UNI 2229-67.			
P42.P93.005.050	dn 50	€/cad	128,86	
P42.P93.005.065	dn 65	€/cad	144,55	
P42.P93.005.080	dn 80	€/cad	183,86	
P42.P93.005.100	dn 100	€/cad	216,10	
P42.P93.005.125	dn 125	€/cad	298,61	
P42.P93.005.150	dn 150	€/cad	562,78	
P42.P93.010	Valvola di ritegno a ogiva flangiata, ad ugello Venturi anti colpo d'ariete, PN 16, con corpo in ghisa GG25, stelo e molla in acciaio inox, profilo idrodinamico a basse perdite di carico, chiusura rapida, flange secondo la UNI EN 1092-1.			
P42.P93.010.050	dn 50	€/cad	365,37	
P42.P93.010.065	dn 65	€/cad	457,71	
P42.P93.010.080	dn 80	€/cad	610,28	
P42.P93.010.100	dn 100	€/cad	809,02	
P42.P93.010.125	dn 125	€/cad	1011,78	
P42.P93.010.150	dn 150	€/cad	1423,32	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.P94.005	Fornitura e posa in opera di filtro ad Y flangiato con elemento filtrante inox, PN 16, raccoglitore di impurità, con corpo e cappello in ghisa EN-GJL-250, filtro in acciaio inox, rivestimento esterno effettuato con polvere epossidica, flange secondo la UNI EN 1092-1.			
P42.P94.005.050	dn 50	€/cad	92,12	
P42.P94.005.065	dn 65	€/cad	151,06	
P42.P94.005.080	dn 80	€/cad	176,60	
P42.P94.005.100	dn 100	€/cad	242,13	
P42.P94.005.125	dn 125	€/cad	269,78	
P42.P94.005.150	dn 150	€/cad	551,17	
P42.Q10	Idranti antincendio			
P42.Q10.005	Fornitura e posa di idrante antincendio soprassuolo, completamente in ghisa sferoidale G20 UNI ISO 185, dispositivo di manovra a pentagono UNI 9485, colonna montante in ghisa, testata distributrice e scatola con valvola scarico anticelo in ghisa G20 UNI ISO 185, bocche d'uscita in ottone filettate UNI 810 protetti da tappi a cappellotto pentagonale, dispositivo di rottura prestabilito in caso di urto accidentale con chiusura automatica erogazione acqua, flangia di base UNI EN 1092-1, verniciatura con polveri poliestere rosso RAL 3000 nella parte soprassuolo e epossidiche nere e catramato nella parte sottosuolo, collaudo di pressatura idrostatica ad idrante chiuso 21 bar e a idrante aperto 24 bar, cuneo antivibrazione e anticolpo d'ariete in ghisa sferoidale vulcanizzato NBR. Esecuzione con attacco laterale o attacco assiale, conformi alla UNI 9485 - PN16.			
P42.Q10.005.005	DN50 - 2 sbocchi UNI 45 - altezza sottosuolo 50 cm	€/cad	439,00	
P42.Q10.005.010	DN50 - 2 sbocchi UNI 45 + attacco motopompa UNI 70 - altezza sottosuolo 70 cm	€/cad	541,00	
P42.Q10.005.015	DN70 - 2 sbocchi UNI 70 o 2 sbocchi UNI 45 - altezza sottosuolo 50 cm	€/cad	545,00	
P42.Q10.005.020	DN70 - 2 sbocchi UNI 70 + attacco motopompa UNI 100 - altezza sottosuolo 70 cm	€/cad	660,00	
P42.Q10.005.025	DN80 - 2 sbocchi UNI 70 - altezza sottosuolo 50 cm	€/cad	588,00	
P42.Q10.005.030	DN80 - 2 sbocchi UNI 70 + attacco motopompa UNI 100 - altezza sottosuolo 70 cm	€/cad	709,00	
P42.Q10.005.035	DN80 - 2 sbocchi UNI 70 + attacco motopompa UNI 100 - altezza sottosuolo 96 cm	€/cad	749,00	
P42.Q10.005.040	DN100 - 2 sbocchi UNI 70 - altezza sottosuolo 50 cm	€/cad	694,00	
P42.Q10.005.045	DN100 - 2 sbocchi UNI 70 + attacco motopompa UNI 100 - altezza sottosuolo 70 cm	€/cad	838,00	
P42.Q10.005.050	DN100 - 2 sbocchi UNI 70 + attacco motopompa UNI 100 - altezza sottosuolo 96 cm	€/cad	880,00	
P42.Q10.005.055	DN150 - 2 sbocchi UNI 70 - altezza sottosuolo 50 cm	€/cad	892,00	
P42.Q10.005.060	DN150 - 2 sbocchi UNI 70 + attacco motopompa UNI 100 - altezza sottosuolo 70 cm	€/cad	1150,00	
P42.Q10.005.065	DN150 - 2 sbocchi UNI 70 + attacco motopompa UNI 100 - altezza sottosuolo 98,5 cm	€/cad	1228,00	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P42.Q10.010	Fornitura e posa di idrante stradale sottosuolo , completamente in ghisa sferoidale G25, attacco filettato UNI 810, pressione di esercizio PN10, scarico automatico di svuotamento antigelo, cappello di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno di ottone, flangia di base UNI EN 1092-1-1.			
P42.Q10.010.005	DN50 - UNI 45	€/cad	218,00	
P42.Q10.010.010	DN65 - UNI 70	€/cad	262,00	
P42.Q10.010.015	DN80 - UNI 100	€/cad	264,00	
P42.R10	contatori di volume d'acqua			
P42.R10.005	Contatore con turbina a getto unico asciutto tipo "meter-dry" , corpo in ottone, quadrante asciutto, accoppiamento magnetico, codoli con attacco maschio, orologeria orientabile a 8 rulli inserita in capsula ermetica, schermo antimagnetico che non consente di bloccare il contatore con calamite, protezione antigelo e anti colpo d'ariete, predisposizione per emettitori di impulsi K0,1, pressione massima di esercizio 16 bar PN16 . Omologato a norme (MID) 2004/22/CE - EN14154 con classe metrologica (Q3/Q1) R80			
P42.R10.005.005	DN 1/2"	€/cad	35,51	
P42.R10.005.010	DN 3/4"	€/cad	46,68	
P42.R10.010	Contatore a turbina a getto multiplo con distributore circolare , corpo in ottone, lettura diretta a rulli numeratori, quadrante asciutto in capsula ermetica stagna, idoneo al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), pressione massima di esercizio 16 bar PN16 , codoli con attacco maschio, predisposti per emettitori di impulsi K1÷K0,001, omologato Direttiva (MID) 2004/22/CE - EN14154 con classe metrologica (Q3/Q1) R160.			
P42.R10.010.005	DN 3/4"	€/cad	105,07	
P42.R10.010.010	DN 1"	€/cad	155,04	
P42.R10.010.015	DN 1"1/4	€/cad	190,54	
P42.R10.010.020	DN 1"1/2	€/cad	325,99	
P42.R10.010.025	DN 2"	€/cad	410,15	
P42.R10.015	Contatore a mulinello assiale tipo "Woltmann" , corpo in ghisa G25, totalizzatore orientabile a rulli numeratori con meccanismo estraibile asciutto, blocco di misura con mulinello montato su doppio supporto e trasmissione magnetica protetta dal flusso dell'acqua, coperchio di protezione cieco, predisposizione per dispositivo lanciaimpulsi di tipo Reed o di tipo Flowpulse, bollo metrico di verifica prima con marcatura CE secondo direttiva MID, flangiato e forato a norme UNI EN 1092-1, pressione di esercizio 16 bar PN16 , omologato a norme (MID) 2004/22/CE con classe metrologica (Q3/Q1) R80.			
P42.R10.015.050	DN 50	€/cad	299,82	
P42.R10.015.065	DN 65	€/cad	328,75	
P42.R10.015.080	DN 80	€/cad	341,90	
P42.R10.015.100	DN 100	€/cad	394,50	
P42.R10.015.125	DN 125	€/cad	441,84	
P42.R10.015.150	DN 150			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	604,90	
P42.R10.015.200	DN 200			
		€/cad	731,14	
P43	POZZETTI E CHIUSINI			
P43.A30	Pozzetto prefabbricato in cemento			
P43.A30.030	dimensioni cm 30x30x30			
		€/cad	9,47	
P43.A30.040	dimensioni cm 40x40x40			
		€/cad	11,97	
P43.A30.050	dimensioni cm 50x50x50			
		€/cad	20,93	
P43.A30.060	dimensioni cm 60x60x60			
		€/cad	30,17	
P43.A30.080	dimensioni cm 80x80x80			
		€/cad	68,15	
P43.A30.100	dimensioni cm 100x100x100			
		€/cad	118,07	
P43.A30.120	dimensioni cm 120x120x100			
		€/cad	235,21	
P43.A30.150	dimensioni cm 150x150x100			
		€/cad	418,82	
P43.A40	Plinto prefabbricato in c.a. per palo di illuminazione stradale con pozzetto di dimensioni minime 40x40x70 cm			
P43.A40.005	per palo di altezza fino a 5,00 m fuori terra			
		€/cad	166,05	
P43.A40.008	per palo di altezza fino a 8,00 m fuori terra			
		€/cad	189,42	
P43.A40.012	per palo di altezza fino a 12,00 m fuori terra			
		€/cad	266,91	
P43.C10	Canale in cemento, lunghezza 1 m			
P43.C10.008	larghezza cm 8			
		€/cad	13,41	
P43.C10.010	larghezza cm 10			
		€/cad	15,34	
P43.C10.015	larghezza cm 15			
		€/cad	18,13	
P43.C10.020	larghezza cm 20			
		€/cad	23,94	
P43.C15	Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m			
P43.C15.008	larghezza cm 8			
		€/cad	31,13	
P43.C15.010	larghezza cm 10			
		€/cad	33,05	
P43.C15.015	larghezza cm 15			
		€/cad	43,11	
P43.C15.020	larghezza cm 20			
		€/cad	56,56	
P43.F50	Fossa biologica tipo imhoff			
P43.F50.050	capacità 500 litri			
		€/cad	443,43	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P43.F50.100	capacità 1000 litri			
		€/cad	544,94	
P43.F50.150	capacità 1500 litri			
		€/cad	762,77	
P43.F50.200	capacità 2000 litri			
		€/cad	1136,20	
P43.G10	Ghisa per chiusini e griglie			
P43.G10.010	ghisa grigia			
		€/kg	1,37	
P43.G10.020	ghisa sferoidale			
		€/kg	3,08	
P43.M10	Piastra di cemento con chiusino in ghisa			
P43.M10.010	diametro cm 120			
		€/cad	199,36	
P43.M10.100	cm 100*100			
		€/cad	199,36	
P43.M10.120	cm 120*120			
		€/cad	223,65	
P43.M10.130	cm 100*140			
		€/cad	223,65	
P43.M10.140	cm 140*140			
		€/cad	257,67	
P43.M10.160	cm 160*160			
		€/cad	291,71	
P43.M15	Piastra di cemento			
P43.M15.100	cm 100*100			
		€/cad	93,07	
P43.M15.120	cm 120*120			
		€/cad	115,64	
P43.M15.140	cm 140*140			
		€/cad	151,43	
P43.M15.160	cm 160*160			
		€/cad	179,43	
P43.N10	Chiusino in cemento			
P43.N10.030	cm 30x30			
		€/cad	10,07	
P43.N10.040	cm 40x40			
		€/cad	12,12	
P43.N10.050	cm 50x50			
		€/cad	15,23	
P43.N10.060	cm 60x60			
		€/cad	18,97	
P43.N10.070	cm 70x70			
		€/cad	27,68	
P43.P01	Pozzetti, chiusini-coperchi per ispezione e griglie di scarico in PVC			
P43.P01.020	pozzetto dimensioni cm 20x20			
		€/cad	5,60	
P43.P01.021	chiusino/coperchio per ispezione o griglia di scarico - con telaio dimensioni cm 20x20			
		€/cad	4,35	
P43.P01.030	pozzetto dimensioni cm 30x30			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	11,82	
P43.P01.031	chiusino/coperchio per ispezione o griglia di scarico - con telaio dimensioni cm 30x30			
		€/cad	8,71	
P43.P01.040	pozzetto dimensioni cm 40x40			
		€/cad	22,41	
P43.P01.041	chiusino/coperchio per ispezione o griglia di scarico - con telaio dimensioni cm 40x40			
		€/cad	16,19	
P43.P01.055	pozzetto dimensioni cm 55x55			
		€/cad	62,24	
P43.P01.056	chiusino/coperchio per ispezione o griglia di scarico - con telaio dimensioni cm 55x55			
		€/cad	37,34	
P43.P01.110	chiusino sifonato dimensioni cm 10x10			
		€/cad	1,60	
P43.P01.115	chiusino sifonato dimensioni cm 15x15			
		€/cad	2,48	
P43.P01.120	chiusino sifonato dimensioni cm 20x20			
		€/cad	4,35	
P43.P01.125	chiusino sifonato dimensioni cm 25x25			
		€/cad	4,98	
P43.P01.130	chiusino sifonato dimensioni cm 30x30			
		€/cad	11,21	
P43.P12	Chiusino di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124 - classe B125			
P43.P12.030	telaio quadrato dim. 300x300mm, luce netta minima 209x209mm			
		€/cad	30,34	
P43.P12.040	telaio quadrato dim. 400x400mm, luce netta minima 305x305mm			
		€/cad	43,23	
P43.P12.050	telaio quadrato dim. 500x500mm, luce netta minima 402x402mm			
		€/cad	83,44	
P43.P12.060	telaio quadrato dim. 600x600mm, luce netta minima 502x502mm			
		€/cad	129,70	
P43.P12.070	telaio quadrato dim. 700x700mm, luce netta minima 602x602mm			
		€/cad	195,95	
P43.P12.080	telaio circolare diam. 800mm, luce netta minima diam. 600mm			
		€/cad	222,63	
P43.P25	Chiusino di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124 - classe C250			
P43.P25.040	telaio quadrato dim. 400x400mm, luce netta minima 305x305mm			
		€/cad	59,93	
P43.P25.050	telaio quadrato dim. 500x500mm, luce netta minima 402x402mm			
		€/cad	101,65	
P43.P25.060	telaio quadrato dim. 600x600mm, luce netta minima 502x502mm			
		€/cad	155,24	
P43.P25.070	telaio quadrato dim. 700x700mm, luce netta minima 602x602mm			
		€/cad	229,84	
P43.P25.080	telaio circolare diam. 800mm, luce netta minima diam. 600mm			
		€/cad	235,14	
P43.P25.095	telaio quadrato dim. 950x950mm, luce netta minima 760x760mm			
		€/cad	1051,82	
P43.P25.110	telaio circolare diam. 1100mm, luce netta minima diam. 905mm			
		€/cad	1051,82	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P43.P40	Chiusino di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124 - classe D400			
P43.P40.080	telaio circolare diam. 800mm, luce netta minima diam. 600mm	€/cad	328,69	
P43.P40.095	telaio quadrato dim. 950x950mm, luce netta minima 760x760mm	€/cad	1137,79	
P43.P40.110	telaio circolare diam. 1100mm, luce netta minima diam. 905mm	€/cad	1137,79	
P43.Q25	Chiusino grigliato di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124 - classe C250			
P43.Q25.050	telaio quadrato dim. 500x500mm, luce netta minima 402x402mm	€/cad	273,07	
P44	OPERE STRADALI E SISTEMAZIONI ESTERNE			
P44.C10	Tout venant			
P44.C10.000	di fiume	€/m³	15,92	
P44.C12	Sabbione o detrito di cava di ottima qualità, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti			
P44.C12.000	per saturazione massiciata	€/m³	29,02	
P44.C15	Fresato			
P44.C15.000	Fresato granulare di asfalto caratterizzato	€/m³	18,98	
P44.C20	Misto proveniente da cava di ottima qualità, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti			
P44.C20.010	integrale in granulometria 0-30 mm	€/ton	20,25	
P44.C20.020	in granulometria 0-15 mm	€/ton	20,16	
P44.C20.025	detrito di cava	€/ton	18,16	
P44.C20.030	granulare stabilizzato da frantoio	€/m³	21,50	
P44.C25	Materiale aggregato riciclato proveniente da impianti di trattamento e riciclaggio rifiuti idoneo per la realizzazione di sottofondi, strade e piazzali, di ottima qualità, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti			
P44.C25.010	Granulato di asfalto prodotto da impianti di trattamento e riciclaggio rifiuti miscele bituminose	€/ton	10,26	
P44.C25.020	Misto granulare stabilizzato riciclato prodotto da impianti di trattamento e riciclaggio rifiuti da demolizione	€/ton	9,43	
P44.C30	Pietrisco proveniente da cava di ottima qualità, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti			
P44.C30.030	da 15 a 30 mm	€/ton	20,09	
P44.C30.040	da 15 a 50 mm	€/ton	18,91	
P44.C30.050	da 30 a 50 mm	€/ton	17,73	
P44.E10	Conglomerato bituminoso			
P44.E10.000	in granulometria 0-40 mm (tout venant)			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/q	7,20	
P44.E30	Conglomerato bituminoso			
P44.E30.000	in granulometria 0-25 mm (binder)			
		€/q	7,61	
P44.E40	Conglomerato bituminoso			
P44.E40.000	in granulometria 0-20 mm (tappetone)			
		€/q	7,90	
P44.E50	Conglomerato bituminoso			
P44.E50.000	in granulometria 0-12 mm (tappeto di usura)			
		€/q	7,96	
P44.E80	Emulsione bituminosa			
P44.E80.000	Emulsione bituminosa			
		€/q	70,04	
P44.F10	Sigillante bituminoso a freddo			
P44.F10.000	Composto bituminoso a freddo modificato con polimeri senza solventi per il risanamento/sigillatura delle crepe, fessurazioni del manto stradale e superfici in calcestruzzo. Resa materiale: circa 1kg per 4 ml per una sezione di 1 cm circa			
		€/kg	16,38	
P44.F20	Conglomerato bituminoso a freddo			
P44.F20.000	Conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione del manto stradale in sacchi/fusti da 25kg. Resa materiale: 25kg di conglomerato per 1mq x 2cm circa.			
		€/kg	1,25	
P44.G10	Geocomposito			
P44.G10.010	Geocomposito costituito da una geogriglia in fibra di vetro accoppiata durante il processo di produzione mediante cucitura ad un geotessile nontessuto avente la funzione di separatore, di massa areica compresa tra i 12 ed i 15 g/mq (geotessili di massa superiore non sono da ritenersi idonei per applicazione di rinforzo degli strati bituminosi e quindi non accettabili). Il geocomposito (sia geogriglia che geotessile nontessuto) sarà integralmente rivestito ed impregnato mediante un polimero compatibile con il bitume si da favorirne l'adesione alla pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e conferire al geotessile nontessuto un certo grado di impermeabilità. Il geocomposito sarà caratterizzato da una resistenza meccanica nelle due direzioni pari a 50 kN/m cui corrisponderà una deformazione non superiore al 3 %; le metodologie di test accettabili sono quelle riportate nella norma di prodotto EN 15381.			
	Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma EN 15381, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore.			
		€/m²	2,98	
P44.G10.020	Geocomposito rinforzato costituito da una membrana prefabbricata elastomerica autotermodesiva Antipumping, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro (maglia 12,5 x 12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato di minerale. Il geocomposito è dotato delle seguenti caratteristiche: spessore pari a 2,5 mm (EN 1849-1); resistenza alla compattazione del conglomerato bituminoso (EN 14692); impermeabilità ad una pressione di 500 kPa (EN 14694); resistenza a trazione L/T di 40 kN/m (EN 12311 -1); allungamento a rottura L/T del 4% (EN 12311-1); una resistenza al taglio/0,30 N/mm² (EN 13653) e una resistenza a taglio di piccoall'interfaccia misurata con prova ASTRA (UNI/TS 11214/2007) /0,30 N/mm² (T = 20° C; sforzo normale s=0,2 N/mm².			
		€/m²	11,19	
P44.H10.000	Misto sabbia/ghiaia per base pavimentazioni			
		€/ton	27,20	
P44.P10	Cubetti di porfido			
P44.P10.010	6/8 cm			
		€/q	36,53	
P44.P30	Lastre in pietra			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P44.P30.100	di porfido	€/m²	16,55	
P44.P30.201	serizzo piano sega spessore cm 10 dimensione indicativa cm 40 x 60	€/m	85,00	
P44.P30.202	diorite piano sega spessore cm 10 dimensione indicativa cm 40 x 60	€/m	85,00	
P44.P30.203	verde salvan piano sega spessore cm 10 dimensione indicativa cm 40 x 60	€/m	85,00	
P44.P30.204	verde dorato piano sega spessore cm 10 dimensione indicativa cm 40 x 60	€/m	93,95	
P44.P30.205	granito grigio piano sega spessore cm 10 dimensione indicativa cm 40 x 60	€/m	98,41	
P44.P30.206	luserna piano sega spessore cm 10 dimensione indicativa cm 40 x 60	€/m	102,89	
P44.P30.207	quarzite tipo "Kaely Grey" piano sega spessore cm 10 dimensione indicativa cm 40 x 60	€/m	153,89	
P44.P60	Masselli autobloccanti			
P44.P60.030	monostrato semplice spessore cm 6	€/m²	10,00	
P44.P60.031	monostrato semplice spessore cm 8	€/m²	11,00	
P44.P60.040	monostrato semplice con finitura al quarzo spessore cm 6	€/m²	11,00	
P44.P60.041	monostrato semplice con finitura al quarzo spessore cm 8	€/m²	12,00	
P44.P60.050	monostrato o doppio strato semplici, multiforma, bugnati burattati o grigliati spessore cm 6	€/m²	15,00	
P44.P60.051	monostrato o doppio strato semplici, multiforma, bugnati burattati o grigliati spessore cm 8	€/m²	17,00	
P44.P60.060	burattati con finitura anticata o con particolari finiture di pregio o innovative spessore cm 6	€/m²	17,00	
P44.P60.061	burattati con finitura anticata o con particolari finiture di pregio o innovative spessore cm 8	€/m²	20,00	
P44.R50	Cordolo/bordura in pietra cm 12 x 30 x 100			
P44.R50.101	serizzo bocciardata, fiammata o sabbiata	€/m	34,30	
P44.R50.102	diorite bocciardata, fiammata o sabbiata	€/m	38,55	
P44.R50.103	luserna spacco naturale	€/m	50,40	
P44.R50.104	granito spaccato	€/m	25,87	
P44.R50.105	quarzite tipo "Kaely Grey"	€/m	51,44	
P44.R50.106	sienite spacco naturale	€/m	48,23	
P44.R50.107	luserna bocciardata, fiammata o sabbiata	€/m	56,66	
P44.R50.108	verde dorato bocciardata, fiammata o sabbiata			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m	62,63	
P44.R50.109	verde salvan bocciardata, fiammata o sabbiata			
		€/m	44,73	
P44.R50.110	diorite a spacco			
		€/m	34,30	
P44.R55	Cordolo/bordura in pietra cm 12 x 25 x 100			
P44.R55.104	granito a spacco			
		€/m	19,81	
P44.R55.106	sienite a spacco			
		€/m	42,19	
P44.R55.110	diorite a spacco			
		€/m	30,26	
P44.R60	Bordura in pietra			
P44.R60.001	bordura in granito segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 30 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	38,17	
P44.R60.002	bordura curva in granito segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 30 x 78,5 – raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	77,31	
P44.R60.003	bordura in granito segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 25 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	25,78	
P44.R60.004	bordura curva in granito segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 25 x 78,5 – raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	50,38	
P44.R60.005	bordura in granito segata e fiammata/bocciardata sezione cm 15 x 25 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (10 x 10 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	39,88	
P44.R60.006	bordura curva in granito segata e fiammata/bocciardata sezione cm 15 x 25 x 78,5 – raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (10 x 10cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	84,17	
P44.R60.007	bordura in granito segata e fiammata/bocciardata sezione cm 20 x 40 x 100 con n. 1 raccordo curvo (r: 10 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	68,12	
P44.R60.008	bordura curva in granito a spacco sezione cm 12 x 25 x 78,50 - raggio 50cm			
		€/m	44,42	
P44.R60.009	bordura curva in granito a spacco sezione cm 12 x 30 x 78,50 - raggio 50cm			
		€/m	53,96	
P44.R60.011	bordura in diorite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 30 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	50,10	
P44.R60.012	bordura curva in diorite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 30 x 78,5 – raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	100,34	
P44.R60.013	bordura in diorite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 25 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	35,47	
P44.R60.014	bordura curva in diorite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 25 x 78,5 – raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	81,70	
P44.R60.015	bordura in diorite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 15 x 25 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (10 x 10 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	56,20	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P44.R60.016	bordura curva in diorite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 15 x 25 x 78,5 – raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (10 x 10cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	106,30	
P44.R60.017	bordura in diorite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 20 x 40 x 100 con n. 1 raccordo curvo (r: 10 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	94,21	
P44.R60.018	bordura curva in diorite a spacco sezione cm 12 x 25 x 78,50 - raggio 50cm			
		€/m	77,97	
P44.R60.019	bordura curva in diorite a spacco sezione cm 12 x 30 x 78,50 - raggio 50cm			
		€/m	87,76	
P44.R60.021	bordura in sienite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 30 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	65,80	
P44.R60.022	bordura curva in sienite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 30 x 78,5 – raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	109,52	
P44.R60.023	bordura in sienite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 25 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	49,64	
P44.R60.024	bordura curva in sienite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 25 x 78,5 – raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	107,80	
P44.R60.025	bordura in sienite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 15 x 25 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (10 x 10 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	69,03	
P44.R60.026	bordura curva in sienite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 15 x 25 x 78,5 – raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (10 x 10cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	113,16	
P44.R60.027	bordura in sienite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 20 x 40 x 100 con n. 1 raccordo curvo (r: 10 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	101,81	
P44.R60.028	bordura curva in sienite a spacco sezione cm 12 x 25 x 78,50 - raggio 50cm			
		€/m	90,61	
P44.R60.029	bordura curva in sienite a spacco sezione cm 12 x 30 x 78,50 - raggio 50cm			
		€/m	95,95	
P44.S01	Materiale per segnaletica orizzontale			
P44.S01.001	vernice spartitraffico in confezione da kg 30			
		€/kg	2,04	
P44.S01.002	solvente per vernice spartitraffico in confezione da kg 25			
		€/l	1,50	
P44.S01.003	microsfere di vetro postspruzzate in confezione da kg 25			
		€/kg	1,05	
P44.S01.004	Laminato elastoplastico, autoadesivo, costituito da polimeri d'alta qualità, contenente microgranuli di materiale speciale ad alto potere antisdrucchiolo, da pigmenti stabili nel tempo e con microsfere di vetro o di ceramica con ottime caratteristiche di rifrazione e ad elevata resistenza all'usura			
		€/m²	53,68	
P44.S01.005	colato plastico bicomponente in confezione da kg 5			
		€/kg	6,12	
P44.S01.006	catalizzatore per colato plastico bicomponente in confezione da kg 5			
		€/kg	19,39	
P44.S25	Attenuatore d'urto per motociclisti			
P44.S25.005	da installarsi su sicurvia posizionato su opera d'arte completo di tutti gli accessori			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m	137,93	
P44.S25.010	da installarsi su sicurvia posizionato su rilevato completo di tutti gli accessori			
		€/m	108,10	
P44.S30	Barriera di sicurezza in acciaio			
P44.S30.005	bordo laterale livello di contenimento N1-N2			
		€/m	59,83	
P44.S30.010	bordo laterale livello di contenimento H2			
		€/m	98,16	
P44.S30.015	bordo ponte livello di contenimento H2			
		€/m	164,45	
P44.S40	Barriera di sicurezza in acciaio alte prestazioni e legno di pregio			
P44.S40.005	bordo laterale livello di contenimento N2			
		€/m	125,24	
P44.S40.010	bordo laterale livello di contenimento H1			
		€/m	168,25	
P44.S40.015	bordo laterale livello di contenimento H2			
		€/m	228,97	
P44.S40.020	bordo ponte livello di contenimento N2			
		€/m	182,16	
P44.S40.025	bordo ponte livello di contenimento H2			
		€/m	277,04	
P99	COSTI DELLA SICUREZZA			
	In questo capitolo i prezzi sono privi del 10% relativo all'utile d'impresa, ma comprensivi del 15% per le spese generali. Non è previsto l'utile d'impresa in quanto i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato. In tale ottica, nel caso si utilizzassero i seguenti prezzi per interventi non attinenti la sicurezza, gli stessi dovranno essere maggiorati dell'utile d'impresa pari al 10%			
P99.A20	Parapetti, protezioni			
P99.A20.001	Parapetto universale con morsa (elementi verticali)			
		€/cad	20,39	
P99.A40	Locali di ricovero e igienici			
P99.A40.010	Noleggio servizi chimici al mese			
		€/cad	200,74	
P99.A40.011	Servizio igienico con risciacquo ad acqua pulita			
		€/cad	2283,24	
P99.A40.012	Servizio igienico con risciacquo a ricircolo d'acqua			
		€/cad	1930,79	
P99.A40.013	Servizio igienico con risciacquo a ricircolo d'acqua usato			
		€/cad	842,81	
P99.A40.020	Box di cantiere uso spogliatoio - dimensioni esterne minime cm 310*200 h 246			
		€/cad	2451,80	
P99.A40.021	Accessori box di cantiere uso spogliatoio			
		€/cad	30,65	
P99.A40.022	Box di cantiere uso spogliatoio - dimensioni esterne minime cm 410*200 h 246			
		€/cad	2834,89	
P99.A40.023	Box di cantiere uso spogliatoio - dimensioni esterne minime cm 510*200 h 246			
		€/cad	3141,37	
P99.A50	Recinzioni, delimitazioni, accessi			
P99.A50.001	Recinzione in pehd - color arancio o verde resistente agli agenti atmosferici h=1,20m			
		€/m²	0,92	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P99.A50.002	Recinzione in pehd - color arancio o verde resistente agli agenti atmosferici h=1,50m			
		€/m²	0,91	
P99.A50.003	Recinzione in pehd - color arancio o verde resistente agli agenti atmosferici h=1,80m			
		€/m²	0,89	
P99.A50.004	Tappi copriferro			
		€/cad	0,79	
P99.A50.010	Recinzione modulare pannello L350*H200cm, maglia rete 20*50mm			
		€/cad	36,78	
P99.A50.011	Base in cls per recinzione modulare			
		€/cad	6,13	
P99.A50.015	Nastro segnaletico			
		€/m	0,03	
P99.A50.020	New jersey in calcestruzzo da due metri di lunghezza			
		€/cad	379,50	
P99.A50.021	Accessori di fissaggio new jersey			
		€/cad	6,13	
P99.A50.022	New jersey in calcestruzzo dim. Base 60x150 x h85			
		€/cad	285,26	
P99.A50.030	New Jersey in PVC dim. Base 100x40 x h70			
		€/cad	82,48	
P99.A50.031	New Jersey in PVC dim. Base 150x40 x h 70			
		€/cad	123,72	
P99.A50.040	Cono stradale in plastica			
		€/cad	7,33	
P99.A60	Altri apprestamenti (reti di sicurezza, linee vita, ancoraggi)			
P99.A60.002	Tassello ad espansione per roccia o cls diam 12mm			
		€/cad	1,81	
P99.A60.005	Ancoraggio formato da piastra in acciaio inox presagomata certificata EN 795 classe A1			
		€/cad	3,02	
P99.A60.010	Ancoraggio sottotegola formato da piastra in acciaio inox presagomata certificata EN 795 classe A2			
		€/cad	14,54	
P99.A60.015	Fettuccia per ancoraggio provvisorio certificata EN 795 classe B			
		€/cad	18,18	
P99.A60.020	Linea vita temporanea orizzontale certificata EN 795 classe B			
		€/cad	230,16	
P99.A60.025	Fune semistatica diametro 10,5 certificata EN 1891			
		€/m	2,45	
P99.A60.030	Fune acciaio inox 19 fili da 10 mm completa di redance e morsetti serrafune			
		€/m	8,47	
P99.A60.040	Rete di sicurezza anticaduta - classi B1 o B2 completa di ogni accessorio per il montaggio			
		€/m²	6,06	
P99.D10	Segnaletica di sicurezza, cartelli stradali, semafori			
P99.D10.005	Cartello di forma triangolare di lato 60 cm., rifrangenza classe I			
		€/cad	18,58	
P99.D10.006	Cartello di forma triangolare di lato 90 cm., rifrangenza classe I			
		€/cad	30,61	
P99.D10.007	Cartello di forma triangolare di lato 120 cm., rifrangenza classe I			
		€/cad	58,82	
P99.D10.010	Cartello di forma triangolare di lato 60 cm., rifrangenza classe II			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	25,72	
P99.D10.011	Cartello di forma triangolare di lato 90 cm., rifrangenza classe II	€/cad	46,57	
P99.D10.012	Cartello di forma triangolare di lato 120 cm., rifrangenza classe II	€/cad	89,88	
P99.D10.020	Cartello di forma circolare di diametro 60 cm., rifrangenza classe I	€/cad	27,01	
P99.D10.021	Cartello di forma circolare di diametro 90 cm., rifrangenza classe I	€/cad	64,87	
P99.D10.022	Cartello di forma circolare di diametro 60 cm., rifrangenza classe II	€/cad	43,32	
P99.D10.023	Cartello di forma circolare di diametro 90 cm., rifrangenza classe II	€/cad	97,11	
P99.D10.030	Cartello di forma rettangolare di dimensioni 90x135 cm., rifrangenza classe I	€/cad	170,41	
P99.D10.031	Cartello di forma rettangolare di dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe I	€/cad	437,87	
P99.D10.032	Cartello di forma rettangolare di dimensioni 200x150 cm., rifrangenza classe I	€/cad	903,95	
P99.D10.040	Base mobile circolare per pali di diametro di mm. 48	€/cad	27,36	
P99.D10.041	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a 48 mm. e altezza fino a m. 2	€/cad	17,80	
P99.D10.042	Cavalletto in profilato di acciaio, con asta richiudibile, per segnale circolare	€/cad	23,28	
P99.D10.043	Cavalletto in profilato di acciaio, con asta richiudibile, per sostegni mobili	€/cad	59,06	
P99.D10.044	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili in PVC di colore arancio, dimensioni 60x40 cm. riempito con graniglia di peso kg. 13	€/cad	15,32	
P99.D10.050	Segnaletica di sicurezza aziendale, 200x200 mm., visibilità 6 m.	€/cad	4,64	
P99.D10.051	Segnaletica di sicurezza aziendale, 350x350 mm., visibilità 10 m.	€/cad	7,21	
P99.D10.052	Segnaletica di sicurezza aziendale, 300x200 mm., visibilità 10 m.	€/cad	6,17	
P99.D10.053	Segnaletica di sicurezza aziendale, 350x500 mm., visibilità 10 m.	€/cad	12,98	
P99.D10.054	Segnaletica di sicurezza aziendale, 500x700 mm., visibilità 16 m.	€/cad	26,45	
P99.D10.060	Impianto semaforico a Led	€/cad	1517,05	
P99.D10.061	Accessori Impianto semaforico a Led	€/cad	30,65	
P99.D10.070	Lampeggiante di cantiere	€/cad	19,99	
P99.D50	Mezzi estinguenti incendio			
P99.D50.001	Estintore portatile a polvere da Kg. 6 - classe 55A - 233BC	€/cad	50,57	
P99.D50.005	Estintore portatile a polvere da Kg. 9 - classe 55A - 233BC	€/cad	56,70	
P99.D50.010	Estintore portatile a polvere da Kg. 12 - classe 55A - 233BC	€/cad	68,96	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
P99.D50.020	Estintore portatile ad anidride carbonica da Kg. 2 - classe 34BC			
		€/cad	68,96	
P99.D50.025	Estintore portatile ad anidride carbonica da Kg. 5 - classe 89BC			
		€/cad	107,27	
P99.D50.030	Estintore carrellato a polvere da Kg. 30 - classe A B1 C			
		€/cad	260,50	
P99.D50.035	Estintore carrellato a polvere da Kg. 50 - classe A B1 C			
		€/cad	344,78	
P99.D50.040	Estintore carrellato a polvere da Kg. 100 - classe A B1 C			
		€/cad	589,96	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% Mdo 2025
S00.010	C.A.M. CRITERIO AMBIENTALE MINIMO			
	SOVRAPPREZZO CRITERIO AMBIENTALE MINIMO (C.A.M.) Sovrapprezzo da applicare a tutte le voci per le quali il rispetto normativo ai requisiti C.A.M. è necessario, ma non già considerato nell'elaborazione delle analisi e, conseguentemente, non chiaramente esplicitato nella voce descrittiva. Sarà, cura del progettista valutare all'interno della singola voce il rispetto dei requisiti eventualmente richiesti e, ove necessario, adeguare il prezzo aumentandolo di presente sovrapprezzo. Si ricorda che la verifica di corrispondenza alla normativa vigente in materia dei prodotti utilizzati è imputata, secondo l'art. 6, comma 6 e art. 7, comma 4 del DM MIT 49/2018, al Direttore Lavori, che dovrà accertare la presenza di idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).			
S00.010.005	Sovrapprezzo C.A.M.			
		%	3,00	
S01	INDAGINI GEOGNOSTICHE, SONDAGGI E RILIEVI			
S01.A05	Trasporto ed approntamento in andata e ritorno (A/R) dell'attrezzatura di perforazione			
S01.A05.000	Trasporto ed approntamento in andata e ritorno (A/R) dell'attrezzatura di perforazione a rotazione tra la sede dell'impresa al sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico, la mano d'opera di cantiere e la revisione a fine lavori.			
		€/cad	1180,74	
S01.A10	Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi a rotazione su ciascun punto di perforazione, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresi il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali, compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo.			
S01.A10.010	per distanze fino a 300 m			
		€/cad	569,97	
S01.A10.020	per distanze superiori ai 300 m			
		€/cad	926,17	
S01.A15	Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione			
S01.A15.000	Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione qualora non reperibile ad una distanza inferiore a 300 m, per ogni giornata o frazione di giornata.			
		€/giorno	402,73	
S01.A50	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici, diametro compreso tra 85 mm e 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi-sabbiosi (vedi classificazione A.G.I.) ed in rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compresa la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera e il riempimento del foro, quando non strumentato. Per ogni metro lineare e per profondità comprese tra:			
S01.A50.010	da 0,01 m a 20,00 m dal piano di campagna			
		€/m	81,73	
S01.A50.020	da 20,01 m a 40,00 m dal piano di campagna			
		€/m	96,01	
S01.A50.030	da 40,01 m a 60,00 m dal piano di campagna			
		€/m	120,76	
S01.A50.040	da 60,01 m a 80,00 m dal piano di campagna			
		€/m	153,00	
S01.A55	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici, diametro compreso tra 85 mm e 101 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo (vedi classificazione A.G.I.) ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compresa la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera e il riempimento del foro, quando non strumentato. Per ogni metro lineare e per profondità comprese tra:			
S01.A55.010	da 0,01 m a 20,00 m dal piano di campagna			
		€/m	117,00	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S01.A55.020	da 20,01 m a 40,00 m dal piano di campagna	€/m	142,46	
S01.A55.030	da 40,01 m a 60,00 m dal piano di campagna	€/m	177,74	
S01.A55.040	da 60,01 m a 80,00 m dal piano di campagna	€/m	210,01	
S01.A60	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici, diametro compreso tra 85 mm e 101 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli (vedi classificazione A.G.I.) ed in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compresa la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera e il riempimento del foro, quando non strumentato. Per ogni metro lineare e per profondità comprese tra:			
S01.A60.010	da 0,01 m a 20,00 m dal piano di campagna	€/m	138,74	
S01.A60.020	da 20,01 m a 40,00 m dal piano di campagna	€/m	174,02	
S01.A60.030	da 40,01 m a 60,00 m dal piano di campagna	€/m	227,99	
S01.A60.040	da 60,01 m a 80,00 m dal piano di campagna	€/m	270,58	
S01.A65	Compenso per impiego di carotieri doppi e tripli			
S01.A65.000	Compenso per impiego di carotieri doppi e tripli * 101 mm (T2, T6, T6S) durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione.	€/m	20,26	
S01.A70	Compenso per perforazione ad andamento verticale per uso di corone diamantate			
S01.A70.000	Compenso per perforazione ad andamento verticale per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione eseguiti nei tratti di terreno a granulometria media e grossolana.	€/m	73,50	
S01.A75	Compenso per impiego di scarpa diamantata			
S01.A75.000	Compenso per impiego di scarpa diamantata durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione eseguiti in accumuli detritici grossolani e substrati di rocce dure.	€/m	72,36	
S01.A80	Compenso per impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori con * massimo 152 mm eseguiti a carotaggio continuo o a distruzione di nucleo. Per profondità comprese tra:			
S01.A80.010	da 0,01 m a 40,00 m dal piano di campagna	€/m	18,05	
S01.A80.020	da 40,01 m a 80,00 m dal piano di campagna	€/m	26,40	
S01.B10	Prelievo di campioni indisturbati, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, con fustelle in acciaio inox diametro pari a 88,9 mm (da restituire entro 3 mesi da fine lavoro). Per ogni prelievo e per profondità comprese tra:			
S01.B10.010	da 0,01 m a 20,00 m dal piano di campagna	€/m	138,03	
S01.B10.020	da 20,01 m a 40,00 m dal piano di campagna	€/m	160,50	
S01.B10.030	da 40,01 m a 60,00 m dal piano di campagna	€/m	185,23	
S01.B10.040	da 60,01 m a 80,00 m dal piano di campagna	€/m	209,24	
S01.B20	Prelievo di campioni indisturbati, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Oersterberg) o rotativo (tipo Denison e Mazier), con fustelle in acciaio inox diametro pari a 88,9 mm (da restituire entro 3 mesi da fine lavoro). Per ogni prelievo e per profondità comprese tra:			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S01.B20.010	da 0,01 m a 20,00 m dal piano di campagna	€/m	145,47	
S01.B20.020	da 20,01 m a 40,00 m dal piano di campagna	€/m	169,48	
S01.B20.030	da 40,01 m a 60,00 m dal piano di campagna	€/m	193,49	
S01.B20.040	da 60,01 m a 80,00 m dal piano di campagna	€/m	217,47	
S01.B30	Prelievo di campione rimaneggiato			
S01.B30.000	Prelievo di campione rimaneggiato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, confezionato in doppi sacchetti di polietilene o in barattoli di plastica, o prelievo di spezzone di carota lapidea, inserito in un involucro rigido di protezione (tubo in PVC) e opportunamente sigillato con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove.	€/cad	12,75	
S01.E10	Compilazione e fornitura di cassetta porta-carote			
S01.E10.000	Compilazione e fornitura di cassetta porta-carote catalogatrice, in legno, metallo o plastica, di dimensioni di circa 0,50 x 1,00 x 0,10 m, munita di scomparti ed idonea alla conservazione di 5 m di carotaggio, compresa la documentazione fotografica in pellicola fotografica e negativi o in formato digitale in base alle previsioni progettuali.	€/cad	46,24	
S01.E20	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, diametro max 131 mm, comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi-sabbiosi (vedi classificazione A.G.I.) ed in rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compresa la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera e il riempimento del foro, quando non strumentato. Per ogni metro lineare e per profondità comprese tra:			
S01.E20.010	da 0,01 m a 40,00 m dal piano di campagna	€/m	53,27	
S01.E20.020	da 40,01 m a 80,00 m dal piano di campagna	€/m	67,50	
S01.E30	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, diametro max 131 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media, quali sabbia, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo (vedi classificazione A.G.I.) ed in rocce di durezza media che non richiedono l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compresa la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera e il riempimento del foro, quando non strumentato. Per ogni metro lineare e per profondità comprese tra:			
S01.E30.010	da 0,01 m a 40,00 m dal piano di campagna	€/m	63,74	
S01.E30.020	da 40,01 m a 80,00 m dal piano di campagna	€/m	77,97	
S01.E40	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, diametro max 131 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie, ghiaie sabbiose e ciottoli (vedi classificazione A.G.I.) ed in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compresa la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera e il riempimento del foro, quando non strumentato. Per ogni metro lineare e per profondità comprese tra:			
S01.E40.010	da 0,01 m a 40,00 m dal piano di campagna	€/m	109,48	
S01.E40.020	da 40,01 m a 80,00 m dal piano di campagna	€/m	134,98	
S01.E50	Approntamento ed installazione sulla sonda del DAC - test: Diagrafia Automatica Computerizzata			
S01.E50.000	Approntamento ed installazione sulla sonda dell'apparecchiatura e dei sensori necessari per l'esecuzione delle diagrafie dei parametri di perforazione (DAC - test: Diagrafia Automatica Computerizzata).	€/cad	758,88	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S01.E60	Registrazione, durante l'esecuzione dei parametri di perforazione.			
S01.E60.000	Registrazione, durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione con distruzione di nucleo, dei parametri di perforazione (DAC - test: Diagrafia Automatica Computerizzata), compresa l'elaborazione e la restituzione dei risultati in forma di diagrafia. Per ogni metro di perforazione.			
		€/m	27,28	
S01.F10	Prova penetrometrica dinamica S.P.T. (Standard Penetration Test) nel corso di sondaggi a rotazione, in conformità delle Raccomandazioni AGI, 1977 con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico.			
S01.F10.010	profondità comprese tra: da 0,01 m a 20,00 m dal piano di campagna	€/m	118,48	
S01.F10.020	profondità comprese tra: da 20,01 m a 40,00 m dal piano di campagna	€/m	138,74	
S01.F20	Prova di resistenza al taglio (Vane Test) nel corso di sondaggi a rotazione, in conformità delle Raccomandazioni AGI, 1977 eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria.			
S01.F20.010	profondità comprese tra: da 0,01 m a 20,00 m dal piano di campagna	€/m	234,72	
S01.F20.020	profondità comprese tra: da 20,01 m a 40,00 m dal piano di campagna	€/m	273,74	
S01.F30.000	Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione di prove pressiometriche in terreno, all'interno di foro di sondaggio (tipo "MPM").	€/cad	295,24	
S01.F40.000	Installazione delle attrezzature e delle strumentazioni per l'esecuzione di prove pressiometriche in terreno, all'interno di foro di sondaggio (tipo "MPM").	€/cad	171,93	
S01.F45	Prova pressiometrica in terreno all'interno di foro di sondaggio (tipo "MPM"), diametro 60-80 mm, eseguita con sonda pressiometrica tipo "Menard" secondo un ciclo completo di carico-scarico, compresa la calibrazione del sistema, l'elaborazione dei dati in grafici e tabelle, la determinazione dei moduli di deformabilità, il fermo della sonda, esclusa l'esecuzione della perforazione.			
S01.F45.010	profondità comprese tra : da 0,01 m a 20,00 m dal piano di campagna	€/m	596,44	
S01.F45.020	profondità comprese tra : da 20,01 m a 40,00 m dal piano di campagna	€/m	682,97	
S01.F45.030	profondità comprese tra : da 40,01 m a 60,00 m dal piano di campagna	€/m	786,13	
S01.F45.040	profondità comprese tra : da 60,01 m a 80,00 m dal piano di campagna	€/m	940,29	
S01.F50	Prova di permeabilità tipo Lefranc, in conformità delle Raccomandazioni AGI, 1977 eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità			
S01.F50.010	per ogni allestimento della prova da 0,00 m a 80,00 m dal piano di campagna	€/cad	289,34	
S01.F50.020	per ogni ora o frazione d'ora di prova	€/h	237,13	
S01.G05	Installazione entro foro di sondaggio di piezometro a tubo aperto in PVC di diam. 50 mm microfessurato, compresa la fornitura dei tubi di collegamento, la formazione del dreno e dei tappi impermeabili, la cementazione del foro, esclusa la sistemazione a bocca foro con chiusino cementato al terreno.			
S01.G05.010	per allestimento piezometro fino alla profondità di 40,00 m	€/cad	177,73	
S01.G05.020	per allestimento piezometro dalla profondità di 40,01 m a 80,00 m	€/cad	248,96	
S01.G05.030	per metro di tubo installato fino alla profondità di 80,00 m	€/m	31,50	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S01.G10	Installazione entro foro di sondaggio di piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei tubi di collegamento, compresa la formazione del dreno e dei tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo			
S01.G10.010	per allestimento piezometro fino alla profondità di 40,00 m	€/cad	367,46	
S01.G10.020	per allestimento piezometro dalla profondità di 40,01 m a 80,00 m	€/cad	521,23	
S01.G10.030	per metro di tubo installato fino alla profondità di 80,00 m	€/m	31,50	
S01.G20	Installazione entro foro di sondaggio di piezometro elettrico, compresa la formazione di eventuali dreni e tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura della cella e del sistema di misura			
S01.G20.010	per allestimento piezometro fino alla profondità di 80,00 m	€/cad	599,98	
S01.G20.020	per metro di tubo installato fino alla profondità di 80,00 m	€/m	20,99	
S01.G30	Installazione entro foro di sondaggio di tubo inclinometrico in alluminio, a quattro guide, compresa la loro fornitura e la cementazione dell'intercapedine, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo			
S01.G30.010	per allestimento piezometro fino alla profondità di 80 m	€/cad	359,99	
S01.G30.020	per metro di tubo installato fino alla profondità di 80,00 m	€/m	75,00	
S01.G35.000	Lettura inclinometrica con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen alfa, eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti.	€/m	13,50	
S01.G50.000	Installazione entro foro di sondaggio di colonna assestimetica ad anelli magnetici (tipo BRS), completa di tubo di misura e tubo di protezione corrugato, comprensiva di terminali di superficie e di fondo telescopico e di cementazione. Per allestimento fino alla profondità di 80,00 m dal piano di campagna.	€/cad	696,02	
S01.G55.000	Fornitura e posa in opera entro foro di sondaggio di colonna assestimetica ad anelli magnetici (tipo BRS), compresa la fornitura di anello magnetico da foro nella misura di 1 per ogni metro, completo di alette per il fissaggio ad idonea profondità. Per ogni metro di tubo installato fino alla profondità di 80,00 m dal piano di campagna.	€/m	135,18	
S01.G65	Fornitura e posa in opera di estensimetro multibase composto da ancoraggi di fondo foro in acciaio inox ad aderenza migliorata, protezione a tenuta stagna, con l'esclusione delle perforazioni e delle basi di misura in fibra di vetro o in acciaio			
S01.G65.010	di tipo monobase	€/cad	1199,91	
S01.G65.020	di tipo a 2 base	€/cad	1724,86	
S01.G65.030	di tipo a 3 basi	€/cad	2587,33	
S01.G65.040	di tipo a 6 basi	€/cad	2587,33	
S01.G70	Installazione di estensimetro multibase composto da ancoraggi di fondo foro in acciaio inox ad aderenza migliorata, protezione a tenuta stagna, con l'esclusione delle perforazioni e delle basi di misura in fibra di vetro o in acciaio			
S01.G70.010	di tipo monobase	€/cad	60,01	
S01.G70.020	di tipo a 2 base	€/cad	82,49	
S01.G70.030	di tipo a 3 basi	€/cad	172,49	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S01.G70.040	di tipo a 6 basi			
		€/cad	172,49	
S01.G75.000	Fornitura e posa in opera di base in acciaio in spezzoni manicottati e/o giuntabili tra loro di lunghezza massima 2 metri con tubo di rivestimento in PVC ed ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata ed idoneo meccanismo di bloccaggio alle aste.			
		€/m	77,09	
S01.G80.000	Fornitura e posa in opera di base in fibra di vetro con tubo di rivestimento in PVC ed ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata.			
		€/m	53,35	
S01.G84.000	Fornitura e posa in opera di celle di carico toroidali elettriche in acciaio da installare sulle teste dei tiranti, complete di piastra di distribuzione del carico.			
		€/cad	1851,64	
S01.G92.000	Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della strumentazione in acciaio compreso coperchio e lucchetto.			
		€/cad	277,48	
S01.G96.000	Rilievo della falda acquifera eseguito con scandagli elettrici nei piezometri installati, limitatamente al periodo di durata dei lavori di sondaggio. Per ciascun rilievo.			
		€/cad	13,52	
S01.L10.000	Trasporto ed approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche pesanti DPSH (SCPT), compreso il trasporto sul sito d'indagine, il trasferimento del personale, dei materiali e degli accessori per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature. Per ogni attrezzatura.			
		€/cad	416,28	
S01.L15.000	Installazione dell'attrezzatura per le prove penetrometriche dinamiche pesanti DPSH (SCPT), in corrispondenza della postazione di prova, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il riposizionamento ed il trasferimento di personale ed accessori. Per ogni postazione.			
		€/cad	170,27	
S01.L20.000	Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH (SCPT), in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi materiali, energia, personale tecnico e quant'altro necessario alla perfetta esecuzione della prova, compresa la restituzione grafica dei risultati; compresi e compensati gli oneri derivanti dall'esecuzione di prefiori per il superamento di eventuali ostacoli all'avanzamento della penetrazione.			
		€/m	20,99	
S01.L30.000	Trasporto, approntamento ed installazione o reinstallazione dopo prefioro, escluso il prefioro, di strumentazione per prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT), compreso il viaggio del personale, il carico e lo scarico dell'attrezzatura e la revisione a fine lavori.			
		€/cad	601,73	
S01.L35.000	Prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT), con penetrometro avente capacità di spinta minima di 10 t, con misura della resistenza di punta qc e di attrito laterale fs ogni 20 cm, compresa la restituzione grafica dei dati.			
		€/m	18,73	
S01.L40.000	Trasporto, approntamento ed installazione o reinstallazione di strumentazione dopo prefioro, escluso il prefioro, per prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE), compreso il viaggio del personale, il carico e lo scarico dell'attrezzatura e la revisione a fine lavori.			
		€/cad	924,89	
S01.L45.000	Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE), con penetrometro avente capacità di spinta minima di 10 t, equipaggiato per la misura e la registrazione continua della resistenza di punta qc e di attrito laterale fs, compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati.			
		€/m	26,98	
S01.L50.000	Trasporto, approntamento ed installazione o reinstallazione dopo prefioro, escluso il prefioro, di strumentazione per prova penetrometrica statica con piezocono (CPTU), compreso il viaggio del personale, il carico e lo scarico dell'attrezzatura e la revisione a fine lavori.			
		€/cad	986,20	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S01.L55.000	Prova penetrometrica statica con piezocono (CPTU), con penetrometro avente capacità di spinta minima di 10 t, equipaggiato per la misura e la registrazione continua della resistenza di punta qc e di attrito laterale fs e della pressione interstiziale U, compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati.			
		€/m	29,23	
S01.L60.000	Prova di dissipazione della pressione interstiziale, eseguita nel corso di una prova penetrometrica statica con piezocono, mediante sistema di registrazione automatica della pressione interstiziale U in funzione del tempo t, compresa la restituzione grafica dei risultati. Per ogni ora o frazione di ora di prova.			
		€/h	216,74	
S01.P05	Indagine sismica a rifrazione ad onde di compressione (onde P) o di taglio (onde S) eseguita con sismografo a 24 canali su basi da 24 geofoni con 5 tiri interni e 2 esterni, compresa l'elaborazione dei dati con tecnica tradizionale e il rilievo topografico			
S01.P05.010	impianto del cantiere			
		€/ corpo	956,24	
S01.P05.020	stendimento con distanza intergeofonica inferiore o uguale a 5,00 m			
		€/m	12,97	
S01.P05.030	stendimento con distanza intergeofonica da 5,01 m a 10,00 m			
		€/m	10,26	
S01.P20	Indagine sismica a riflessione con molteplicità di copertura non inferiore al 1200%, eseguita con sismografo a 24 canali su basi da 24 geofoni, compresa l'elaborazione dei dati ed il rilievo topografico			
S01.P20.010	impianto del cantiere			
		€/ corpo	90,00	
S01.P20.020	stendimento con distanza intergeofonica inferiore o uguale a 5,00 m			
		€/m	12,31	
S01.P20.030	stendimento con distanza intergeofonica da 5,01 m a 10,00 m			
		€/m	9,03	
S01.P20.040	stendimento con distanza intergeofonica da 10,01 m a 20,00 m			
		€/m	6,01	
S01.P20.050	elaborazione dei dati per ogni sezione			
		€/cad	382,49	
S01.P24.000	Compenso per elaborazione dei dati con tecnica tomografica, per ogni sezione.			
		€/cad	382,49	
S01.P28	Indagine sismica a riflessione con molteplicità di copertura non inferiore al 1200%, eseguita con sismografo a 24 canali su basi da 24 geofoni, compresa l'elaborazione dei dati ed il rilievo topografico			
S01.P28.010	impianto del cantiere			
		€/ corpo	95,62	
S01.P28.020	stendimento con distanza intergeofonica inferiore o uguale a 5,00 m - acquisizione dei dati			
		€/m	25,86	
S01.P28.030	stendimento con distanza intergeofonica inferiore o uguale a 5,00 m - elaborazione dei dati			
		€/m	19,15	
S01.P28.040	stendimento con distanza intergeofonica maggiore a 5,00 m - acquisizione dei dati			
		€/m	26,26	
S01.P28.050	stendimento con distanza intergeofonica maggiore a 5,00 m - elaborazione dei dati			
		€/m	9,56	
S01.P32.010	Prospezione sismica tipo Down-Hole, in foro di sondaggio con misura delle onde P e delle onde S, compresa l'elaborazione dei dati e il rilievo topografico. impianto del cantiere			
		€/ corpo	956,24	
S01.P32.020	Prospezione sismica tipo Down-Hole, in foro di sondaggio con misura delle onde P e delle onde S, compresa l'elaborazione dei dati e il rilievo topografico. prospezione sismica down-hole in fori di lunghezza non superiore a 150 m, con misurazione ogni 2,00 m			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m	58,12	
S01.P35.000	Compenso per prospezione sismica tipo down-hole in fori di lunghezza superiore a 150 metri e misurazioni ogni 2,00 m.			
		€/m	165,74	
S01.P45.010	Prospezione sismica tipo Cross-Hole, tra due fori di sondaggio verticali, con misura delle onde P e delle onde S, compresa l'elaborazione dei dati, la misura della verticalità e il rilievo topografico. impianto del cantiere			
		€/ corpo	956,24	
S01.P45.020	Prospezione sismica tipo Cross-Hole, tra due fori di sondaggio verticali, con misura delle onde P e delle onde S, compresa l'elaborazione dei dati, la misura della verticalità e il rilievo topografico. prospezione sismica cross-hole, per ogni metro lungo la superficie di ricezione, con misurazioni ogni 2,00 m			
		€/cad	61,96	
S01.P50.000	Compenso in indagine sismica tipo cross-hole per ogni foro aggiuntivo.			
		€/m	38,26	
S01.P60	Carotaggio sonico in foro di sondaggio, compresa l'elaborazione dei dati, esclusa la perforazione e la preparazione del foro			
S01.P60.010	impianto del cantiere			
		€/ corpo	1529,96	
S01.P60.020	installazione su ciascuna verticale di prova			
		€/cad	573,73	
S01.P60.030	esecuzione misure			
		€/m	40,81	
S01.P65	Sondaggio elettrico verticale (SEV), compresa l'elaborazione dei dati ed il rilievo topografico dei centri di misura			
S01.P65.010	impianto del cantiere			
		€/ corpo	573,73	
S01.P65.020	stesa elettroica AB fino a 200,00 m			
		€/cad	255,01	
S01.P70	Tomografia elettrica, compresa l'elaborazione dei dati ed il rilievo topografico dei centri di misura			
S01.P70.010	impianto del cantiere			
		€/ corpo	956,24	
S01.P70.020	per ogni metro di profilo con interdistanza elettroica di 1,00 metro			
		€/m	12,13	
S01.P70.030	per ogni metro di profilo con interdistanza elettroica di 2,00 m			
		€/m	9,56	
S01.P70.040	per ogni metro di profilo con interdistanza elettroica da 2,01 m a 3,50 m			
		€/m	8,30	
S01.P75	Profilo di resistività, compresa l'elaborazione dei dati ed il rilievo topografico dei centri di misura			
S01.P75.010	impianto del cantiere			
		€/ corpo	573,73	
S01.P75.020	per ogni metro di profilo con interdistanza di elettroica 1,00 metro			
		€/m	10,83	
S01.P75.030	per ogni metro di profilo con interdistanza elettroica di 2,00 m			
		€/m	8,30	
S01.P75.040	per ogni metro di profilo con interdistanza elettroica da 2,01 m a 3,50 m			
		€/m	6,62	
S01.P80	Prospezione con georadar dalla superficie, compresa l'elaborazione dei dati, il rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite			
S01.P80.010	impianto del cantiere			
		€/ corpo	1147,47	
S01.P80.020	esecuzione di profilo georadar, comprensivo dell'esecuzione di "stack" ad intervalli di 10 cm o 20 cm in corrispondenza delle anomalie individuate			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m	7,03	
S02	OPERE PROVVISORIALI			
S02.B05	Sbadacchiature per scavi			
S02.B05.005	Badacchiatura per scavi con larghezza fino a 3,00 m. I prezzi non sono cumulativi.			
S02.B05.005.003	per profondità fino a 3,00 m			
		€/m²	5,81	60,00%
S02.B05.005.004	per profondità fino a 4,00 m			
		€/m²	7,27	60,00%
S02.B05.005.005	per profondità fino a 5,00 m			
		€/m²	8,71	60,00%
S02.B05.005.006	per profondità oltre 5,00 m			
		€/m²	17,82	60,00%
S02.B05.010	Sovrapprezzo per maggiore larghezza degli scavi			
S02.B05.010.005	per larghezza da 3,01 a 4,50 m			
		€/m²	2,63	60,00%
S02.B05.010.010	per larghezza da 4,51 a 6,00 m			
		€/m²	6,15	60,00%
S02.B05.010.015	per larghezza oltre 6,00 m			
		€/m²	10,09	60,00%
S02.B05.015	Sovrapprezzo per scavi archeologici			
S02.B05.015.005	sopvrapprezzo alle voci S02.B05.005.003-006			
		%	0,50	60,00%
S02.B10	Realizzazione di puntellature in legname			
S02.B10.000	Realizzazione di puntellature in legname, fornite e poste in opera per strutture da demolire o da restaurare o pericolanti, realizzate sia al coperto che allo scoperto, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, chiodature, collegamenti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
		€/m³	666,47	
S02.B15	Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo			
S02.B15.000	Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, costituite da puntelli adeguatamente dimensionati, da travi di legno o di metallo, compresi il noleggio di tutto il materiale, di tavolame, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: peso proprio soletta piena <= 1000 daN/mq; carichi permanenti <= 300 daN/mq; carichi accidentali >= 2000 daN/mq			
		€/m²	61,26	
S02.B20	Smontaggio di puntellature in legname.			
S02.B20.000	Smontaggio di puntellature in legname. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle puntellature da smontare; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. Il materiale di risulta resta di proprietà dell'impresa se non preventivamente e diversamente disposto dall'Amministrazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m³	185,14	
S02.D20	Realizzazione di protezione esterna con tavole d'abete			
S02.D20.000	Realizzazione di protezione esterna con tavole d'abete, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica indipendente (da computarsi entrambi a parte), compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto di segnalazione a norma, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.			
		€/m²	25,79	
S02.D50.005	Protezione degli scavi			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S02.D50.005.005	Protezione di pareti di scavo, anche di tipo archeologico, con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso.			
		€/m²	6,46	60,00%
S03	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			
	NOTA I prezzi relativi al seguente capitolo (demolizioni e rimozioni) sono comprensivi del tiro in alto o basso, dello spostamento al piano fino al punto di tiro, del carico, del trasporto fino ad una distanza di 3 km di andata e dello scarico del materiale. Il trasporto è da considerarsi sia per il conferimento in discarica, sia per il conferimento a centri di stoccaggio o ad impianti di lavorazione/trattamento e riciclaggio. Il riferimento a "3 km" significa che se il percorso di andata è inferiore o uguale a 3 km, il trasporto è compreso nel prezzo. Se il percorso di andata è di 10 km, significa che i 7 km in più rispetto ai 3 all'andata non sono compresi nel prezzo. Nel caso in esempio occorre considerare 7 km di trasporto non compresi nel prezzo (ved. voce S04.A90.000). Resta inteso che lo scarico del materiale è già compreso nel prezzo entro 3 km e non è pertanto considerato nel trasporto oltre i 3 km. Sono esclusi gli oneri per il conferimento del materiale.			
	NOTA Alcuni prezzi di S03 si intendono riferiti a quantità, considerando l'intero appalto/contratto, superiori a quelle indicate nella descrizione della voce. Per quantità inferiori si dovrà fare riferimento a voci specifiche previste caso per caso.			
	NOTA In alcune voci di S03 è stata introdotta la dicitura "vuoto per pieno" al fine di indicare un limite alle detrazioni applicabili alle misurazioni.			
S03.B10	Demolizione di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti di altezza fino a m 10 fuoriterza, con struttura portante in cemento armato, pietrame, mattoni pieni o semipieni e solai di qualsiasi natura, anche a volta di mattoni, valutata vuoto per pieno. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante; le opere di recinzione provvisorie fino a 2 metri; i ponteggi e trabatelli necessari fino a 2 metri; la separazione (slegatura, svincolamento) preventiva delle strutture collegate ad altre limitrofe e la successiva demolizione, con ogni cautela ed a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati da non demolire o parte di fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi, il ripristino di condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc) interrotte a causa dei lavori; lo smantellamento delle volte di scantinati ed il riempimento degli stessi fino a quota stradale; l'innaffiamento durante la demolizione di murature onde evitare il sollevarsi della polvere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione. (L'unità di misura è il metro cubo calcolato vuoto per pieno)			
S03.B10.010	totale di edifici contigui o ubicati in centri urbani			
		€/m³	30,05	
S03.B10.020	totale di edifici isolati fuori da centri urbani			
		€/m³	16,18	
S03.B10.110	parziale di edifici contigui o ubicati nei centri urbani			
		€/m³	34,67	
S03.B10.120	parziale di edifici isolati fuori da centri urbani			
		€/m³	20,02	
S03.C10	Demolizione parziale o totale di muri a secco di qualsiasi spessore, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualunque altezza o profondità. Sono compresi i ponteggi, trabatelli e recinzioni provvisorie fino a 2 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
S03.C10.010	con l'uso di attrezzi meccanici			
		€/m³	35,46	
S03.C10.020	con attrezzo manuale			
		€/m³	115,56	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S03.C20	Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni, con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiera e/o reti, fino a 2 metri; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie fino a 2 metri; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo si intende riferito a volumi superiori a 1,00 m³.			
S03.C20.010	con l'uso di martello demolitore applicato su mezzo meccanico	€/m³	53,16	
S03.C20.020	con mezzo manuale	€/m³	177,19	
S03.C25	Demolizione di muro d'argine in pietrame e malta			
S03.C25.000	Demolizione di muro d'argine in pietrame e malta, con l'uso di mezzi meccanici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo si intende riferito a volumi superiori a 1,00 m³.	€/m³	19,72	
S03.C30	Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni, con le relative protezioni di stuoie e/o lamiera e/o reti, fino a 2 metri; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie fino a 2 metri; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
S03.C30.010	non armato con martello applicato su di mezzo meccanico	€/m³	83,21	
S03.C30.020	armato con martello applicato su di mezzo meccanico	€/m³	110,42	
S03.C30.110	non armato con attrezzo manuale	€/m³	221,07	
S03.C30.120	armato con mezzo manuale	€/m³	265,77	
S03.C80	Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, nicchie, fori, taglio per porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il ripristino delle murature tagliate; la riquadratura del vano; le opere provvisorie di sostegno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito. Il prezzo si intende riferito a volumi superiori a 0,80 m³.			
S03.C80.010	su murature di pietrame	€/m³	753,42	
S03.C80.020	su murature di mattoni qualsiasi tipo, blocchi di laterizio o CLS alleggerito e non	€/m³	600,91	
S03.C80.030	su murature in cemento armato	€/m³	2234,14	
S03.D30	Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: le opere provvisorie di sostegno; il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione per l'effettiva superficie demolita, con misurazione vuoto per pieno fino a 2,5 m².			
S03.D30.010	per spessori fino a 10 cm	€/m²	40,07	
S03.D30.020	per spessori oltre 10 cm e fino a 30 cm	€/m² x cm	3,08	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S03.D40	Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato			
S03.D40.000	Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera; le opere provvisionali di sostegno. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. La misurazione sarà eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio effettivamente demolito, con misurazione vuoto per pieno fino a 2,5 m².			
		€/m² x cm	2,24	
S03.D50	Demolizione di solaio a volta in muratura del tipo semplice quali: a botte, anulari, elicoidali, a bacinio, a cupola, a vela e del tipo composto quali: a padiglione, a botte, a crociera, alla romana, lunettate ecc., ubicate a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione del cretonato posto sopra la volta ed i relativi rinfianchi; la demolizione di tutte le parti costituenti l'ossatura della volta stessa; le opere provvisionali di sostegno, compresa la centinatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione per l'effettiva superficie demolita, con misurazione vuoto per pieno fino a 2,5 m².			
S03.D50.010	spessore in foglio o piatto In mattoni pieni disposti in foglio o di piatto.			
		€/m²	106,30	
S03.D50.020	spessore oltre una testa			
		€/m²	160,25	
S03.D55	Demolizione di solaio in ferro e laterizio			
S03.D55.000	Demolizione di solaio in ferro e laterizio, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi portanti in ferro a doppio "T" dove poggiano le strutture laterizie di vari tipi quali: voltine in mattoni pieni ad una testa, voltine in mattoni pieni in foglio o voltine in mattoni forati oppure con tavelloni piani o curvi o volterranee, con sovrastante riempimento di cretonato e camicia di calce. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione per l'effettiva superficie demolita per ogni cm, con misurazione vuoto per pieno fino a 2,5 m².			
		€/m² x cm	2,00	
S03.D60	Demolizione completa di solaio in legno			
S03.D60.000	Demolizione completa di solaio in legno, orizzontale o inclinato (di copertura), sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti, travicelli, tavolato, pianellato, camicia di calce o sottofondo, oppure con soffitto, controsoffitto a cantinelle od ancora con cantinelle con sovrastanti pianelle in laterizio. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione per l'effettiva superficie demolita, con misurazione vuoto per pieno fino a 2,5 m².			
		€/m²	30,05	
S03.D70	Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con l'uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri d'armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. La misurazione viene eseguita per l'effettivo volume demolito. Il prezzo si intende riferito a volumi superiori a 0,8 m³.			
S03.D70.010	su rocce, pietrame, trovanti e simili			
		€/m³	423,71	
S03.D70.020	su cemento non armato			
		€/m³	485,35	
S03.D70.030	su cemento leggermente armato (indicativamente 30 Kg/m³)			
		€/m³	616,32	
S03.D70.040	su cemento armato			
		€/m³	1386,67	
S03.E10	Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa in ceramica. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, ecc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono comprese le eventuali opere di sostegno. Sono inclusi nel prezzo i ponteggi e trabatelli fino a 2 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione per l'effettiva superficie demolita, con misurazione vuoto per pieno fino a 2,5 m².			
S03.E10.011	compreso tra i 6 e gli 11 cm			
		€/m²	10,77	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S03.E10.014	oltre 11 cm fino a 14 cm	€/m²	13,90	
S03.E15	Demolizione parziale o totale di tavolati in gesso rivestito od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi i materassini isolanti, la struttura metallica e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. E' esclusa l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, CER 17.04.05, 17.08.02, 17.09.04). Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per l'effettiva superficie demolita, con misurazione vuoto per pieno fino a 2,5 m².			
S03.E15.005	tavolato standard con doppia lastra per lato	€/m²	8,95	20,36%
S03.E15.010	tavolato standard con lastra singola	€/m²	5,44	20,36%
S03.E15.015	controparete con lastra singola	€/m²	4,90	20,36%
S03.E20	Rimozione completa di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che esterno, fino al vivo della muratura. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; le opere provvisorie di sostegno e l'umidificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione per l'effettiva superficie rimossa, con misurazione vuoto per pieno fino a 2,5 m².			
S03.E20.010	rustico o civile, con calce, malta bastarda e scagliola	€/m²	7,70	
S03.E20.020	di malta cementizia	€/m²	12,31	
S03.E30	Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. Esclusa l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04). Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per l'effettiva superficie rimossa, con misurazione vuoto per pieno fino a 2,5 m².			
S03.E30.005	intonaci interni su muratura in laterizio	€/m²	14,03	73,67%
S03.E30.010	intonaci interni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm	€/m²	16,57	71,77%
S03.E30.015	intonaci esterni su muratura in laterizio	€/m²	12,56	73,35%
S03.E30.020	intonaci esterni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm	€/m²	14,32	71,25%
S03.E50	Demolizione di controsoffitti			
S03.E50.000	Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in "cannucce", in gesso e gesso rivestito, in tavole di laterizio, in metallo, in pannelli di fibra minerale ed in pannelli fonoassorbenti. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; le opere provvisorie di sostegno; il calo, la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione per l'effettiva superficie demolita, con misurazione vuoto per pieno fino a 1,0 m².	€/m²	10,15	48,86%
S03.F10	Rimozione e raccolta manuale di materiali codice CER 17.06.03* presenti all'interno dei fabbricati, a qualsiasi altezza ed in qualsiasi tipologia strutturale, sia in vista che non in vista, anche posti all'interno di intercapedini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'individuazione delle posizioni, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'utilizzo di big bag omologati, il carico, lo scarico ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codice CER 17.09.03*) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S03.F10.000	pannelli isolanti in lana minerale codice CER 17.06.03*	€/kg	4,06	38,50%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S03.F20.000	Rimozione di isolamento a cappotto formato da strato di isolante (polistirene / polistirolo) dei qualsiasi spessore, completo di collante di ancoraggio alla muratura, a base calce/cemento, rasatura con annegata rete di armatura, compreso rimozione di tasselli ad espansione in pvc, e strato di finitura superficiale con intonachino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie, la pulizia della muratura, la rimozione di eventuali paraspigoli di bordatura in PVC, gocciolatoi, giunti di dilatazione, e profili di partenza, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. La misurazione si intende vuoto per pieno con detrazione dei fori oltre i 2 m².			
		€/m³	560,40	20,12%
S03.G10	Movimentazioni materiali			
S03.G10.010	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m.			
		€/m³	39,64	100,00%
S03.G10.020	Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo.			
		€/m³	16,65	100,00%
S03.P10	Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere provvisorie di sostegno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Misurazione per l'effettiva superficie demolita, con misurazione vuoto per pieno fino a 1,0 m².			
S03.P10.020	di grès, di ceramica, di cotto, ecc			
		€/m²	13,08	
S03.P10.030	in lastre di marmo, pietra e simili			
		€/m²	16,18	
S03.P10.040	moquettes, polivinile o prealino			
		€/m²	4,84	
S03.P10.050	in legno o parquet			
		€/m²	6,70	
S03.P30	Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono comprese le opere provvisorie di sostegno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione per l'effettiva superficie demolita, con misurazione vuoto per pieno fino a 1,0 m².			
S03.P30.008	per spessori fino a cm 8			
		€/m²	13,08	
S03.P30.010	per ogni cm in più oltre 8 cm			
		€/m²	0,87	
S03.P40	Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio o a base calce dello spessore fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. Esclusa l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04). Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S03.P40.005	eseguita esclusivamente a mano e per piccole quantità - inferiori a 5 mq			
		€/m²	32,68	73,27%
S03.P80	Demolizione, in corrispondenza di scavi a sezione obbligata, di imbrecciate e massicciate stradali			
S03.P80.000	Demolizione, in corrispondenza di scavi a sezione obbligata, con l'impiego di mezzi meccanici, di imbrecciate e massicciate stradali bitumate o no, conglomerati bituminosi, compresa la fondazione in pietrame od altro materiale.			
		€/m³	7,32	
S03.Q10	Demolizione di canne fumarie o di aerazione			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S03.Q10.000	Demolizione di canne fumarie o di aerazione, eseguite in laterizio, in PVC, in gres o simili. Sono compresi: la riapertura del vano e le opere provvisionali di sostegno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m	34,67	
S03.Q20	Demolizione di comignoli prefabbricati. Sono compresi: le eventuali opere provvisionali di sostegno; il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S03.Q20.010	prefabbricati di cemento, laterizio, etc.			
		€/cad	61,65	
S03.Q20.020	in muratura di qualsiasi forma e dimensione			
		€/cad	106,30	
S03.R01	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.			
S03.R01.000	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono comprese le opere murarie e idrauliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/cad	26,20	
S03.R05	Rimozione di battiscopa in plastica o legno incollato, chiodato o fissato con viti, alla muratura e/o all'intonaco, e/o al pavimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
S03.R05.005	in plastica o legno incollato			
		€/m	1,31	
S03.R05.010	in gres, ceramica, laterizio o marmo			
		€/m	2,17	
S03.R10	Rimozione di canali di gronda o converse discendenti pluviali			
S03.R10.000	Rimozione di canali di gronda o converse discendenti pluviali di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m	2,69	
S03.R15	Rimozione di carta da parati dalle pareti.			
S03.R15.000	Rimozione di carta da parati dalle pareti. Sono compresi: la bagnatura; la raschiatura e rasatura superficiale dell'intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione per l'effettiva superficie demolita, con misurazione vuoto per pieno fino a 2,5 m².			
		€/m²	6,18	
S03.R20	Rimozione di infissi			
S03.R20.000	Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Esclusa la rimozione dei falsi telai. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m²	22,33	
S03.R40	Rimozione di manufatti di ferro			
S03.R40.000	Rimozione di manufatti di ferro, quali ringhiere, inferiate, cancelli, travi di ferro, ecc. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/Kg	0,29	
S03.R45	Rimozione di pali per pubblici servizi			
S03.R45.000	Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, ferro o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevamento; la pulizia e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/cad	88,58	
S03.R50	Rimozione senza recupero di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore, sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio in materiale arido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
S03.R50.010	Rimozione senza recupero di pavimentazione con mezzi meccanici			
		€/m²	6,84	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S03.R50.020	Rimozione senza recupero di pavimentazione a mano	€/m²	7,47	
S03.R51	Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra con recupero			
S03.R51.000	Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore, sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio in materiale arido; la cernita, la scelta, la pulizia e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, su appositi supporti (pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	€/m²	13,43	
S03.R55	Rimozione di recinzioni in ferro			
S03.R55.000	Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature e il calo a terra del materiale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	€/m²	6,18	
S03.R60	Rimozione di soglie di porte, finestre, ecc.			
S03.R60.000	Rimozione di soglie di porte, finestre, ecc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. E' compresa la rimozione della sottostante malta di allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi. Il prezzo si intende riferito a superficie superiore a 0,50 m².	€/m²	26,96	
S03.R70	Rimozione di tubi in P.V.C. o altro materiale plastico, di condotte per qualsiasi tipo, poste a vista su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni			
S03.R70.010	del diametro fino a 20 cm	€/m	2,69	
S03.R70.020	del diametro oltre 20 cm fino a 40 cm	€/m	5,01	
S03.R75	Rimozione di tubi in cemento o gres, posti su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni			
S03.R75.010	del diametro interno fino a 30 cm	€/m	4,48	
S03.R75.020	del diametro oltre 30 cm fino a 60 cm	€/m	6,18	
S03.R80	Rimozione di tubi in ferro.			
S03.R80.000	Rimozione di tubi in ferro, fino al diametro di 2 pollici, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni.	€/m	2,69	
S03.R90	Rimozione di vespai, di qualunque genere e spessore, all'esterno o all'interno di volumi edificati, di qualunque genere e spessore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S03.R90.010	eseguita con mezzi meccanici all'esterno di fabbricati	€/m³	53,16	
S03.R90.020	eseguita a mano all'esterno di fabbricati	€/m³	79,35	
S03.R90.030	eseguita a mano all'interno di fabbricati	€/m³	159,47	
S03.S05	Svuotamento di volte			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S03.S05.000	Svuotamento di volte realizzate in mattoni pieni o in pietrame, del tipo a botte, a crociera, a vela, etc., semplici o composte. Sono compresi: la rimozione del cretonato di riempimento ed i relativi rinfianchi; le opere provvisionali di sostegno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore medio del cretonato fino a cm 30.			
		€/m²	40,07	
S03.S10	Scalpellatura di calcestruzzo costituente la parte di copriferro in strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una profondità tale da liberare almeno per la metà le armature più esterne o fino alla profondità ordinata dalla D.L. Sono compresi: la demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino deteriorate; la rimozione di ogni elemento fissato all'intonaco da demolire; la restituzione a pulito del vivo dei muri, anche in corrispondenza di sguinci, nicchie, cavità, rientranze e sporgenze; la pulitura mediante l'uso di spazzole metalliche ed il successivo lavaggio a pressione delle murature messe a nudo; le opere provvisionali di sostegno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S03.S10.010	sino a 3 cm di spessore	€/m²	158,70	
S03.S10.020	per ogni cm oltre i 3 cm	€/m² x cm	26,96	
S03.S20	Scalpellatura di muratura di mattoni pieni, eseguita sino ad una profondità di 3 cm o oltre; la restituzione a pulito del vivo dei muri, anche in corrispondenza di sguinci, nicchie, cavità, rientranze e sporgenze; la pulitura mediante l'uso di spazzole metalliche ed il successivo lavaggio a pressione delle murature messe a nudo; le opere provvisionali di sostegno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
S03.S20.010	sino a 3 cm di spessore	€/m²	135,60	
S03.S20.020	per ogni cm di spessore oltre i 3 cm	€/m² x cm	19,26	
S03.S30	Scomposizione di solo manto di tetto			
S03.S30.000	Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo e materiale, in tegole e coppi, di cemento o laterizio, in lose di pietra, a qualsiasi altezza. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno, lo spostamento al piano anche se inclinato, il tiro in alto o basso, il carico e lo scarico del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di quello che può essere riutilizzato. Valutazione per la superficie prima della demolizione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	€/m²	22,33	
S03.S35	Scomposizione del sottomanto di tetto in legno			
S03.S35.000	Scomposizione del sottomanto di tetto in legno costituito da tavellonati, pianellati o tavolati, dalla piccola orditura e morali, da eventuale impermeabilizzazione e/o lamiera e/o isolante, a qualunque altezza, fino alla struttura portante. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, il carico e lo scarico del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di quello che può essere riutilizzato. Valutazione per la superficie prima della demolizione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	€/m²	33,89	
S03.S40	Scomposizione della grossa orditura di tetto in legno			
S03.S40.000	Scomposizione della grossa orditura di tetto in legno di qualsiasi tipo e forma, travi e puntoni, capriate, a qualunque altezza. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, il carico e lo scarico del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di quello che può essere riutilizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	€/m²	17,70	
S03.T20	Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso			
S03.T20.000	Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso, con macchine taglia giunti e motore elettrico o diesel, per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, pavimenti industriali, solette, ecc. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi al funzionamento, al consumo dei dischi diamantati ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Il prezzo si intende riferito ad una lunghezza di taglio superiore ad 1,00 metro.	€/m x cm	0,53	
S03.T30	Taglio di superfici piane in conglomerato cementizio anche armato, con macchine taglia giunti e motore elettrico o diesel, per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, pavimenti industriali, solette, ecc. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi al funzionamento, al consumo dei dischi diamantati ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Il prezzo si intende riferito ad una lunghezza di taglio superiore ad 1,00 metro.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S03.T30.010	profondità fino a 10 cm	€/m	10,77	
S03.T30.015	profondità da 10,1 a 15 cm	€/m	33,89	
S03.T30.020	profondità da 15,1 a 20 cm	€/m	58,52	
S03.T40	Taglio di superfici verticali su strutture in laterizio con seghe elettriche, elettrodinamiche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate, con l'onere del recupero del materiale di risulta dal taglio. Il prezzo si intende riferito ad una lunghezza di taglio superiore ad 1,00 metro.			
S03.T40.010	profondità sino a 10 cm	€/m	42,38	
S03.T40.015	profondità sino a 15 cm	€/m	67,79	
S03.T40.020	profondità sino a 20 cm	€/m	93,99	
S03.T40.030	profondità sino a 30 cm	€/m	120,19	
S03.T50	Taglio di superfici verticali su strutture in calcestruzzo con seghe elettriche, elettrodinamiche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate, con l'onere del recupero del materiale di risulta dal taglio. Il prezzo si intende riferito ad una lunghezza di taglio superiore ad 1,00 metro.			
S03.T50.010	profondità sino a 10 cm	€/m	76,28	
S03.T50.015	profondità sino a 15 cm	€/m	127,13	
S03.T50.020	profondità sino a 20 cm	€/m	169,49	
S03.T50.030	profondità sino a 30 cm	€/m	212,62	
S03.Z10	Bonifica dei terreni attraverso la ricerca di eventuali ordigni esplosivi, da effettuarsi mediante l'intervento di tecnici specializzati con apposite apparecchiature di perforazione, infissione della tubazione in PVC e sonda altamente sensibili per individuare masse metalliche con avvisatore acustico e trasmissione del segnale in superficie			
S03.Z10.001	ricerca superficiale e sino alla profondità di 1,00 m	€/m²	0,85	
S03.Z10.003	ricerca in profondità oltre 1,00 m e sino a 3,00 m	€/m²	2,09	
S03.Z10.006	ricerca in profondità oltre a 3,00 m e sino a 6,00 m	€/m²	2,45	
S03.Z10.009	ricerca in profondità oltre a 6,00 m e sino a 9,00 m	€/m²	3,08	
S03.Z11	Accantieramento dell'impianto di vagliatura (prima installazione in cantiere, oppure spostamento verso altro sito che comporti la necessità di ridimensionare in sagoma il vaglio per il trasporto, e quindi di riportarlo in sagoma una volta giunto a destinazione). Compresi gli operatori, i costi relativi al trasporto del vaglio dalla sede dell'impresa al cantiere, e viceversa alla fine delle operazioni, per qualsiasi distanza, accessibilità del cantiere, anche con ricorso al "trasporto eccezionale" in funzione della tipologia di macchinario impiegato, ed ogni altro onere per dare l'accantieramento pronto all'uso.			
S03.Z11.015	Accantieramento impianto di vagliatura	€/corpo	4856,16	49,87%
S03.Z11.020	Realizzazione di vagliatura di materiale destinato a recupero, riferita ad un impianto installato e pronto a lavorare. La lavorazione del materiale prevede la suddivisione in 3 classi in aggiunta all'eventuale scarto. L'attività comprende l'alimentazione, le usure, i consumi, gli operatori e tutto quanto necessario per dare il materiale lavorato a cumulo.	€/m³	6,35	33,68%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S03.Z12	Realizzazione di frantumazione di materiale destinato al recupero in cantiere, riferita ad un impianto installato e pronto a lavorare e per pezzatura di inerti non superiore a 50 cm (per inerti di pezzatura superiore, è necessario compensare la loro preliminare riduzione con la voce S03.Z12.020). La lavorazione prevede l'alimentazione, la frantumazione e la riduzione ad 1/5 della dimensione iniziale. E' compresa nella presente voce la movimentazione, l'usura, i consumi e tutto quanto necessario per dare il materiale lavorato a cumulo.			
S03.Z12.010	Frantumazione di materiali destinato a recupero	€/m³	8,89	30,00%
S03.Z12	Accantieramento dell'impianto di frantumazione (prima installazione in cantiere, oppure spostamento verso altro sito che comporti la necessità di ridimensionare in sagoma il frantoio per il trasporto, e quindi di riportarlo in sagoma una volta giunto a destinazione). Compresi gli operatori, i costi relativi al trasporto del frantoio dalla sede dell'impresa al cantiere, e viceversa alla fine delle operazioni, per qualsiasi distanza, accessibilità del cantiere, anche con ricorso al "trasporto eccezionale" in funzione della tipologia di macchinario impiegato, ed ogni altro onere per dare l'accantieramento pronto all'uso.			
S03.Z12.015	Accantieramento impianto di frantumazione	€/corpo	5856,16	41,36%
S03.Z12.020	Ridimensionamento, mediante martellone su escavatore, preliminare alla frantumazione, degli inerti aventi pezzatura superiore a 50 cm, al fine di renderli idonei all'inserimento nel frantoio.	€/m³	50,00	30,00%
S04	SCAVI E RINTERRI			
	I prezzi relativi al seguente capitolo (scavi e rinterrati) sono comprensivi del carico, del trasporto fino ad una distanza di 3 km di andata, dello scarico del materiale. I km eccedenti all'andata oltre i 3 km sono da valutare a parte (ved. nota ed esempio in S03). Il trasporto è da considerarsi sia per il conferimento in discarica, sia per il conferimento a centri di stoccaggio o ad impianti di lavorazione/trattamento e riciclaggio. Lo scarico a destinazione è già compreso nel prezzo entro i 3 km e quindi non viene considerato nel prezzo del trasporto oltre i 3 km (ved. S04.A90.000). Sono esclusi gli oneri per il conferimento del materiale.			
S04.A10	Scavo di sbancamento a sezione aperta			
	Scavo di sbancamento a sezione aperta eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura, fino ad un max di 2 m³, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti, l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S04.A10.001	per quantitativi inferiori a 200 m³	€/m³	11,91	38,18%
S04.A10.002	per quantitativi ricompresi tra 200 e 1000 m³	€/m³	8,87	37,18%
S04.A10.003	per quantitativi superiori a 1000 m³	€/m³	7,50	36,40%
S04.A15	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, fino ad un max di 2 m³, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo ivi compreso, se necessario, l'esaurimento ed il prosciugamento con pompe od altri mezzi occorrenti, l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S04.A15.110	per profondità fino a 4 m	€/m³	8,01	50,00%
S04.A15.120	per profondità oltre a 4 m	€/m³	10,64	45,00%
S04.A15.210	con uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta	€/m³	18,72	40,00%
S04.A15.220	con uso di piccoli mezzi meccanici, all'interno di edifici, anche in sezione ristretta	€/m³	27,46	30,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S04.A16	Scavo di fondazione eseguito totalmente a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo ivi compreso, se necessario, l'esaurimento ed il prosciugamento con pompe od altri mezzi occorrenti; l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S04.A16.010	eseguito totalmente a mano, anche in sezione ristretta			
		€/m³	147,92	95,00%
S04.A16.020	eseguito totalmente a mano, all'interno di edifici, anche in sezione ristretta			
		€/m³	184,90	95,00%
S04.A20	Scavo di sbancamento e fondazione in roccia di qualsiasi natura e consistenza, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili. Sono, inoltre, compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo ivi compreso, se necessario, l'esaurimento ed il prosciugamento con pompe od altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità; l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S04.A20.010	con martello demolitore applicato all'escavatore			
		€/m³	84,54	50,00%
S04.A20.020	con l'impiego di mine			
		€/m³	77,92	40,00%
S04.A30	Scavo in roccia compatta da mina, reso particolarmente difficoltoso dalla vicinanza a centri abitati, cavi ecc., da rimuovere senza l'uso di esplosivi e con l'uso limitato del compressore e di ogni altro macchinario. Nello scavo si dovrà usare un agente demolitore in cemento plastico con espansione dirompente senza causare alcuna esplosione. Compresa la formazione e la sistemazione del piano di posa, l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. Sono inoltre compresi la responsabilità per eventuali danni causati con l'uso degli agenti esplosivi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S04.A30.010	in roccia di durezza media con fori a int. 0,50 m			
		€/m³	256,78	30,00%
S04.A30.020	in roccia dura con fori a int. 0,25 m			
		€/m³	387,11	30,00%
S04.A60	Scavo in trincea per dar sede a tubazioni			
	Scavo in trincea per dar sede a tubazioni o a fasci di più tubazioni, eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, esclusa la roccia compatta, ma compresa la rimozione di trovanti rocciosi e di relitti di muratura, fino ad un max di 2 m³; compresa l'eventuale sbadacchiatura delle scarpate; l'estirpazione dei ceppi; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo ivi compreso, se necessario, l'esaurimento ed il prosciugamento con pompe od altri mezzi occorrenti, la formazione di nicchie per l'esecuzione dei giunti; l'attraversamento di canali irrigui in terra; la rimozione di eventuali tubi esistenti lungo il tracciato, la riparazione e, se necessario, la sostituzione delle tubazioni intersecate ed eventualmente danneggiate; l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile, il successivo reinterro delle tubazioni e livellamento del terreno. La rastrellatura, l'inerbimento, il ripristino del manto bituminoso saranno contabilizzati a parte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S04.A60.001	su terreno con riutilizzo del materiale			
		€/m	20,24	48,91%
S04.A60.002	su strada extra urbana con riutilizzo del materiale.			
		€/m	40,48	48,91%
S04.A60.003	su strada urbana con riutilizzo del materiale.			
		€/m	67,47	48,91%
S04.A61	Sovrapprezzo per allontanamento, stoccaggio e riconferimento			
	Sovrapprezzo per allontanamento temporaneo del materiale scavato, idoneo stoccaggio, sito messo a disposizione dall'Impresa, e riconferimento nel sito di scavo, per carenza di spazio di cantiere, fino a 3 km di andata e 3 km di ritorno.			
S04.A61.001	su terreno			
		€/m	7,09	35,79%
S04.A61.002	su strada extraurbana			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m	14,18	35,79%
S04.A61.003	su strada extraurbana			
		€/m	23,63	35,79%
S04.A80.000	Scavo in trincea, riempimento e bitumatura di trincea per posa cavidotti e/o tubazioni (max n. 3) con diam. esterno inferiore o uguale a 200mm - lungo le strade regionali in centro abitato. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante l'uso di sega clipper con disco diamantato fino ad una profondità di cm 12 dal piano viabile, la fresatura della pavimentazione del piano viabile oggetto di intervento con larghezza minima di cm 0,40 di, lo scavo in trincea con piccolo mezzo meccanico per una profondità di 1,00 mt circa, l'integrazione dello scavo a mano, se necessita, in modo da integrare l'assistenza all'operatore del mezzo meccanico nella ricerca dei sottoservizi e delle reti di urbanizzazione presenti e non segnalate, la traslazione e lo spostamento per tratti brevi (minori di 10 mt) di tubazioni esistenti che impediscono la regolare posa della nuova linea di tubazione e/o di cavidotto, la realizzazione degli innesti nei pozzetti di ispezione (computati a parte), il coronamento delle tubazioni, il riempimento della trincea di scavo con misto granulare stabilizzato premiscelato con 100 kg al mc di cemento Portland tipo 325 e con 75 kg/mc di filler - con resistenza a compressione a 7 gg compresa tra 25 e 45 kg/cm ² ; la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore a 30, compresa la cilindratura, le ricariche necessarie ed ogni altro onere per regolarizzare la sagoma dello strato, la costipazione del materiale steso con rullo o con piastra vibrante; la densità in sito del materiale di riempimento dovrà essere uguale o maggiore al 98% di quella ottima determinata in laboratorio (Prova A.A.S.H.T.O. modificata), della bitumatura per almeno 10 cm di tappetone di cui all'art. S44.E40.000 . E' inoltre compreso la posa fino a 3 tubazioni e/o cavidotti di diametro variabile ma non superiore a 200 mm , il ripristino delle opere d'arte eventualmente danneggiate, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita il tutto eseguito a regola d'arte sarà valutato a metro lineare eseguito.			
		€/m	224,45	30,00%
S04.A90.000	Trasporto del materiale di risulta per distanze superiori a 3 km in sola andata, proveniente dagli scavi di sbancamento, di fondazione, in trincea oltre che da altre attività di demolizione o rimozioni.			
		€/m ³ x km	0,55	30,00%
S04.R10	Formazione di rilevato con materiale idoneo alla compattazione, inclusa la costipazione meccanica a strati di spessore non superiore a cm 30, fino a raggiungere il 95% della densità massima AASHO modificata; compresi oneri per innaffiatura al fine di ottenere l'umidità ottimale del materiale, profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito			
S04.R10.010	con materiale proveniente da scavi; da impiegare previo controllo			
		€/m ³	4,57	30,00%
S04.R10.020	con materiale fornito dall'impresa; di tipo A1, A2 - 4, A2 - 5, A3.			
		€/m ³	29,49	30,00%
S04.R10.030	con materiale fornito dall'impresa; di tipo A2 - 6, A2 - 7.			
		€/m ³	25,79	30,00%
S04.R10.040	FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON MATERIALI RICICLATI -Fornitura di materiale misto (Dmax 40 mm), idoneo alla compattazione, proveniente da impianti di trattamento e recupero regolarmente autorizzati, costituito da aggregati riciclati, conformi alle specifiche tecniche/prestazionali riportate negli elaborati progettuali ed ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente e idonei all'utilizzo. Nel prezzo, misurato in opera, è compresa la lavorazione in specifici impianti, il carico, il trasporto, lo scarico e la posa in opera del materiale, la costipazione meccanica, l'innaffiatura al fine di ottenere l'umidità ottimale del materiale, la profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e quanto altro necessario sino a dare un lavoro.			
		€/m ³	24,95	30,00%
S05	FONDAZIONI SPECIALI - PALI - MICROPALI - TIRANTI			
S05.D10	Scavo di foro a vuoto per setti, eseguito con benna mordente bivalente azionata da apposita attrezzatura senza l'impiego di fanghi bentonitici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S05.D10.060	eseguito per uno spessore di 60 cm			
		€/m ²	41,20	
S05.D10.080	eseguito per uno spessore di 80 cm			
		€/m ²	47,29	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S05.D60	Diaframmi in calcestruzzo di cemento armato a sezione rettangolare, eseguiti entro terra con profondità oltre i 6,00 metri fino a 50,00 metri. Sono compresi: lo scavo, con benna mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura senza impiego di fanghi bentonitici, la posa in opera della armatura metallica con saldatura delle giunzioni, il getto del calcestruzzo classe 300 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato, in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo, l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture; la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo; la preparazione del piano di lavoro, la rimozione, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura da compensare con il prezzo del presente paragrafo. Misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture			
S05.D60.010	sp. 60 cm e profondità fino a 30,00 m	€/m ²	99,16	
S05.D60.020	sp. 80 cm e profondità fino a 30,00 m	€/m ²	121,27	
S05.D60.030	sp. 60 cm e profondità fino da 30,01 a 40,00 m	€/m ²	107,55	
S05.D60.040	sp. 80 cm e profondità fino da 30,01 a 40,00 m	€/m ²	122,81	
S05.D60.050	sp. 60 cm e profondità da 40,01 m a 50,00 m	€/m ²	113,64	
S05.D60.060	sp. 80 cm e profondità da 40,01 m a 50,00 m	€/m ²	138,04	
S05.D90	Maggiorazione ai diaframmi in calcestruzzo in cemento armato per l'impiego di fanghi tissotropici bentonitici durante lo scavo. Sono compresi: l'esecuzione delle tubazioni per il getto, con giunti impermeabili per evitare miscelazioni di fanghi/calcestruzzo; lo sfido dei fanghi; le attrezzature e la loro movimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per consentire una esatta esecuzione del setto			
S05.D90.030	fino ai 30,00 m	€/m ²	13,76	
S05.D90.031	oltre 30,00 m	€/m ²	27,45	
S05.M10	Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione e rotopercussione, verticali o inclinati fino a 15° rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni della lunghezza media di 3÷5 m (saldati o manicottati), lunghezza totale fino a 30,00 m, muniti o meno di valvole di non ritorno, intervallate ogni 100 cm circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati con miscela composta da acqua e cemento nelle proporzioni di 1:1 in peso, ovvero di malta cementizia fluidificata composta con sabbia di fiume lavata finissima in relazione alla possibilità di passaggio attraverso la pompa di iniezione, acqua e q.li 7,5 di cemento 325 per ogni mc. di malta, compreso altresì l'additivo fluidificante ed antiritiro nelle proporzioni stabilite dal D.L., iniezione a bassa e alta pressione fino ad un assorbimento pari a due volte il volume teorico del foro, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, iniezione successiva ad alta pressione in più riprese con la stessa miscela nella parte valvolata, per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la formazione di guaina ed iniezione, fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro, il trasporto, il piazzamento delle attrezzature necessarie, e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura di armatura metallica.			
S05.M10	SENZA rivestimento provvisorio			
S05.M10.090	diametro foro 65/89 mm	€/m	59,33	22,00%
S05.M10.130	diametro foro 90/129 mm	€/m	75,48	22,00%
S05.M10.160	diametro foro 130/159 mm	€/m	91,50	22,00%
S05.M10.200	diametro foro 160/199 mm	€/m	112,40	21,00%
S05.M10.220	diametro foro 200/219 mm	€/m	128,14	21,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S05.M10.260	diametro foro 22/259 mm	€/m	153,11	19,00%
S05.M10.300	diametro foro 260/300 mm	€/m	181,32	18,00%
S05.M15	CON rivestimento provvisorio compreso nel prezzo			
S05.M15.090	diametro foro 65/89 mm	€/m	65,89	23,00%
S05.M15.130	diametro foro 90/129 mm	€/m	86,48	21,00%
S05.M15.160	diametro foro 130/159 mm	€/m	103,65	20,00%
S05.M15.200	diametro foro 160/199 mm	€/m	132,27	19,00%
S05.M15.220	diametro foro 200/219 mm	€/m	145,89	18,00%
S05.M15.260	diametro foro 22/259 mm	€/m	175,28	17,00%
S05.M15.300	diametro foro 260/300 mm	€/m	207,93	16,00%
S05.M20	Compenso per attraversamento con pali speciali di piccolo diametro (micropali) di muratura in pietra o in calcestruzzo. E' compreso il taglio dei ferri dell'armatura			
S05.M20.090	diametro foro 65/89 mm	€/m	17,26	23,00%
S05.M20.130	diametro foro 90/129 mm	€/m	22,41	21,00%
S05.M20.160	diametro foro 130/159 mm	€/m	24,13	20,00%
S05.M20.200	diametro foro 160/199 mm	€/m	25,86	19,00%
S05.M20.220	diametro foro 200/219 mm	€/m	28,46	18,00%
S05.M20.260	diametro foro 22/259 mm	€/m	31,03	17,00%
S05.M20.300	diametro foro 260/300 mm	€/m	34,47	16,00%
S05.M50.000	Miscela cementizia, fornita confezionata e iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro. Misurata per ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la bentonite ed eventuali additivi.	€/ql	19,83	30,00%
S05.M55.000	Miscela cementizia con resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,45, fornita, confezionata ed iniettata per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro, per ogni quintale di prodotto secco iniettato. Sono compresi: la bentonite; gli eventuali additivi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	€/ql	53,39	30,00%
S05.M90	Armatura metallica			
S05.M90.005	Armatura tubolare di acciaio S355 (ex Fe510), in spezzoni della lunghezza media 3-5 m, congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato, lunghezza totale fino a 60 m	€/Kg	2,70	14,00%
S05.M90.010	Armatura tubolare di acciaio S355 (ex Fe510) in spezzoni della lunghezza media 3-5 m, congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato, lunghezza totale fino a 60 m, munita di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro maggiore di 12 mm, a due a due diametralmente opposti, nella parte terminale del micropalo; i fori formanti ogni coppia saranno distanziati tra di loro di circa 60 cm.	€/Kg	3,40	14,00%
S05.M90.015	Valvola di non ritorno, intervallata a circa 100 cm nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	27,75	2,00%
S05.P10	Fornitura ed infissione con battipalo di pali prefabbricato in conglomerato cementizio armato, classe Rck 500 kg x cmq, di forma troncoconica a sezione anulare di spessore adeguato al carico assiale previsto in progetto. Sono compresi: l'armatura longitudinale di acciaio; le spirali in filo crudo infittite verso la punta e la testa (questa rinforzata con tre anelli di tondo saldato); la puntazza metallica in punta; l'infissione a mezzo di battipalo meccanico con maglio di peso adeguato; il riempimento della cavità del palo con conglomerato cementizio; la demolizione della testa per la messa in luce dei ferri da annegare nei plinti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le prove di carico			
S05.P10.010	per lunghezza di palo infisso fino a 10 m e carico assiale in testa massimo 90 ton ed in punta 46 ton			
		€/m	2,30	
S05.P10.020	per lunghezza di palo infisso oltre a 10 m fino a 20 m e carico assiale in testa non inferiore a 60 ton			
		€/m	3,05	
S05.P20	Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 250 kg x cmq; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura; la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dei ferri di armatura che saranno compensati a parte. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata			
S05.P20.030	diametro del palo 30 cm			
		€/m	42,25	
S05.P20.040	diametro del palo 40 cm			
		€/m	54,33	
S05.P20.050	diametro del palo 50 cm			
		€/m	66,41	
S05.P20.060	diametro del palo 60 cm			
		€/m	74,17	
S05.P20.080	diametro del palo 80 cm			
		€/m	129,35	
S05.P20.100	diametro del palo 100 cm			
		€/m	185,38	
S05.P20.120	diametro del palo 120 cm			
		€/m	248,32	
S05.P20.150	diametro del palo 150 cm			
		€/m	323,33	
S05.P20.180	diametro del palo 180 cm			
		€/m	437,14	
S05.P20.200	diametro del palo 200 cm			
		€/m	546,66	
S05.P25.000	Pali trivellati per lunghezza oltre i m 20 - compenso da applicarsi per ogni metro lineare eccedente e per ogni centimetro di diametro del palo.			
		€/m x cm	0,88	
S05.P30.000	Pali trivellati - sovrapprezzo per perforazioni in roccia superiori a 1,00 m, esclusa la mina, compensato al metro lineare per ogni centimetro di diametro del palo.			
		€/m x cm	2,16	
S05.P35.000	Pali: compenso per tubi di ispezione, in acciaio da 2", per prove e controlli, da applicare alla gabbia del palo, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio all'armatura metallica del palo; il tappo di fondo e quello di superficie che dovrà sporgere dalla testa del palo. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m	10,34	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S05.T10	Esecuzione di tiranti attivi di tipo permanente, in trefoli d'acciaio armonico con doppia protezione anticorrosiva, realizzati entro fori precedentemente predisposti e liquidati separatamente compreso l'eventuale rivestimento provvisorio del foro, la fornitura e posa in opera di trefoli in acciaio armonico, i tubi in PVC per iniezioni di boiaccia, il sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, la fornitura e posa in opera di trefoli in acciaio armonico ed i distanziatori dei trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le piastre di ripartizione e le teste di bloccaggio, la cementazione del tratto d'ancoraggio con miscela cemento-acqua opportunamente dosata e preparata in mescolatori al alta turbolenza con consumo massimo fino a 2 volte il volume teorico del foro con fornitura di cemento R 325 in sacchi e l'iniezione globale con processo di messa in pressione unica. E' inoltre compresa la tesatura del trefolo rispettando i valori prescritti nel progetto, mediante martinetti oleodinamici idonei e del numero adeguati, il trasporto e l'alloggiamento in cantiere e la rimozione, a fine lavoro, di tutta l'attrezzatura necessaria per la formazione dei tiranti			
S05.T10.015	1 trefolo - 15 tonnellate	€/m	44,52	
S05.T10.030	2 trefoli - 30 tonnellate	€/m	61,31	
S05.T10.045	3 trefoli - 45 tonnellate	€/m	84,64	
S05.T10.060	4 trefoli - 60 tonnellate	€/m	113,26	
S05.T30	Formazione di tiranti pretesi dati in opera per l'ancoraggio di strutture di sostegno e difesa, eseguiti mediante perforazione a rotoperussione compreso l'eventuale rivestimento provvisorio, orizzontale o comunque inclinato, del diametro di 120 mm, in terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza d'acqua fino alla profondità di 30 m, compresa l'eventuale circolazione di fanghi bentonitici, compresa la fornitura e posa in opera dell'armatura d'acciaio armonico costituita da trefoli del diametro 6,6" rivestiti all'origine con guaina PVC e materiale similare anticorrosivo, di opportuni distanziatori, tubi, valvole ed ogni altro accessorio per l'esecuzione delle iniezioni, sono inoltre comprese le testate d'ancoraggio complete di apparecchi di bloccaggio, le operazioni di infilaggio dei cavi, le iniezioni di miscela cementizia anche se eseguita a più riprese, la messa in tensione del tirante a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, la sigillatura finale della testa del tirante e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte			
S05.T30.060	fino a 600 quintali	€/m	149,17	
S05.T30.090	fino a 900 quintali	€/m	172,44	
S05.T30.120	fino a 1200 quintali	€/m	198,32	
S05.T30.150	fino a 1500 quintali	€/m	250,06	
S05.T70	Perfori in terreni e rocce di qualsiasi natura e consistenza anche in terreni consolidati, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotoperussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi			
S05.T70.079	diametro medio reso di 60-79 mm	€/m	51,88	
S05.T70.089	diametro medio reso di 80-89 mm	€/m	60,26	
S05.T70.109	diametro medio reso di 90-109 mm	€/m	68,64	
S05.T70.149	diametro medio reso di 110-149 mm	€/m	81,62	
S05.T70.180	diametro medio reso di 150-180 mm	€/m	99,16	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S05.T75.000	Perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la perforazione che deve essere eseguita con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura e l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni del progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m	22,88	
S05.U10.000	Fornitura e posa in opera di chiodature di ancoraggio delle fondazioni al substrato roccioso realizzate mediante infissione e cementazione mediante malta reoplastica antiritiro tipo "emaco" di spezzoni in ferro tondino Fe 32 K diametro 30 mm, lunghezza variabile, all'interno di fori aventi diametro di 40 mm ed una profondità media di 2/3 dello spezzone con disposizione su allineamenti sfalsati e longitudinali allo scavo di fondazione con interasse variabile. Compreso la formazione dei fori da valutarsi a metro lineare di spezzone secondo le indicazioni del progetto.			
		€/m	20,69	
S05.U20.000	Perforazione di rocce di qualsiasi natura o di murature eseguita con perforatrice pneumatica con ferro di diametro pari a 25 mm fino a 40 mm, ogni onere compreso.			
		€/m	8,17	
S06	OPERE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE			
S06.A00	Perforazione con punta elicoidale (fino a 32 mm)			
	Realizzazione di perforazioni a rotopercolazione con punta elicoidale fino a 32 mm. Sono compresi: la manodopera, le punte a consumo, trapani e tassellatori e l'energia elettrica anche con gruppo elettrogeno, le opere provvisorie, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano di lavoro anche se inclinato, gli sfridi, le eventuali dime di presentazione ed ogni altro onere per dare l'opera finita.			
S06.A00.005	in struttura di calcestruzzo o c.a.			
		€/m	58,32	73,32%
S06.A00.010	in struttura di pietrame e malta			
		€/m	72,59	73,21%
S06.A00.015	in struttura di laterizi pieni e malta.			
		€/m	44,04	73,51%
S06.A05	Perforazione con carotaggio (fino a 200 mm)			
	Realizzazione di perforazioni con carotatrice fino a 200 mm. Sono compresi: la manodopera, il consumo delle corone in carburo di tungsteno a consumo, la carotatrice e l'energia elettrica anche con gruppo elettrogeno, le opere provvisorie, il montaggio e smontaggio, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano di lavoro anche se inclinato, gli sfridi, le eventuali dime di presentazione ed ogni altro onere per dare l'opera finita.			
S06.A05.005	in struttura di calcestruzzo o c.a.			
		€/m	80,59	68,46%
S06.A05.010	in struttura di pietrame e malta			
		€/m	107,45	68,46%
S06.A05.015	in struttura di laterizi pieni e malta.			
		€/m	53,73	68,46%
S06.A06	Impernature di ancoraggio			
	Fornitura e posa in opera di impernatura di ancoraggio costituita da barra d'armatura di acciaio B450C o da barra filettata, di diametro fino a 20 mm, inserita in muratura o altro manufatto, forati con punta elicoidale fino al diametro di 32 mm, ancorata con resina bicomponente di tipo epossidico o equivalente.			
S06.A06.010	In muratura o manufatto di CLS o di c.a.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	17,50	61,44%
S06.A06.020	In muratura o manufatto di pietrame e malta			
		€/cad	38,85	62,94%
S06.A06.030	In muratura o manufatto di mattoni pieni e malta			
		€/cad	14,64	59,23%
S06.A50.000	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi: il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano, il carico e lo scarico, e il trasporto, entro 3 km, a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: l'esecuzione delle necessarie prove chimiche per la determinazione della profondità carbonatazione			
		€/m²	11,76	80,00%
S06.A50.005	per superfici inferiori a 30 m²			
		€/m²	30,00	80,00%
S06.C05.000	Chiodatura delle volte su superfici già pulite dal cretonato e dai rinfianchi.			
		€/m²	110,26	
S06.C10.000	Chiusura di vani porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemolite o pericolanti, eseguita a tutto spessore con impiego di mattoni pieni. Sono compresi: i materiali occorrenti; la preparazione del vano; le ammortature e gli ancoraggi necessari; l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m³	573,66	80,00%
S06.C15	Formazione di colonne di ghiaia mediante vibrocompattazione del terreno eseguita per punti con vibrator di profondità, azionati da motori elettrici od oleodinamici, infissi nel terreno con l'ausilio di un getto d'acqua in pressione, con immissione dall'alto durante la fase di compattazione e di risalita del vibratore di inerti di granulometria opportuna fino ad un assorbimento di 0,6 mc/m			
S06.C15.010	mediante vibrocompattamento del terreno per profondità fino a 10 m			
		€/m	38,71	
S06.C15.016	mediante vibrocompattamento del terreno per profondità oltre 10 m fino a 16 m			
		€/m	44,90	
S06.C15.020	sovrapprezzo per assorbimento inerte > a 0,6 mc/m			
		€/m³	32,52	
S06.C25	Consolidamento di elementi lignei quali puntoni, catene, monaci, travi, terzere ecc. gravemente fessurati con grave pregiudizio per la funzione statica. Il consolidamento deve avvenire mediante cucitura con barre di vetroresina collocate in appositi fori, ottenuti per trapanazione, e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le casseforme, eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da ricostruire; le sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli eventuali sollevamenti per operazioni di controcarico; le opere murarie			
S06.C25.016	diam. da 12 mm a 16 mm			
		€/m	242,30	
S06.C25.020	diam. da 18 mm a 20 mm			
		€/m	307,35	
S06.C25.026	diam. da 22 mm a 26 mm			
		€/m	438,18	
S06.C35	Consolidamento di murature a secco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi mediante la pulizia e la messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie			
S06.C35.050	fino allo spessore medio di 50 cm			
		€/m²	115,74	80,00%
S06.C35.070	spessore medio oltre 50 cm fino a 70 cm			
		€/m²	146,91	80,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S06.C35.100	Consolidamento di murature a secco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi mediante la pulizia e la messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie. spessore medio oltre 70 cm fino a 100 cm			
		€/m²	178,05	80,00%
S06.C70.000	Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: - pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali.			
		€/m²	147,85	
S06.C90	Cuciture di lesioni, passanti e non, consolidanti le strutture in c.a. con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate			
S06.C90.010	lesioni capillari			
		€/m	175,74	
S06.C90.020	lesioni medio-grandi			
		€/m	201,28	
S06.I10	Intervento combinato per il consolidamento di pareti tramite iniezioni di miscela a base di cemento o altra base legante, applicazione di rete elettrosaldata e betoncino			
S06.I10.001	per il consolidamento su una sola faccia della muratura			
		€/m²	122,51	
S06.I10.002	per il consolidamento sulle due facce della muratura			
		€/m²	196,90	
S06.I40	Iniezioni in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; l'eventuale aggiunta di calce idraulica o bentonite; gli additivi fluidificanti, antiritiro; la sabbia fine dosata secondo le indicazioni del progetto; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccali; la loro successiva asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S06.I40.035	per perfori fino a 35 mm			
		€/m	21,67	
S06.I40.045	per perfori oltre 35 mm fino a 45 mm			
		€/m	23,22	
S06.I40.065	per perfori oltre 45 mm fino a 65 mm			
		€/m	27,87	
S06.P10.000	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta, il trasporto fino 3 km. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m²	11,22	80,00%
S06.P10.005	per superfici inferiori a 30 m²			
		€/m²	35,00	80,00%
S06.R05.000	Ricostruzione della funzionalità statica di trave in legno e suo adeguamento a maggiori carichi di esercizio con una sovrastante trave in beton epossidico armato con barre di acciaio FeB450C ad aderenza migliorata in numero e diametri adeguati, solidarizzata alla sottostante trave in legno con piolature in vetroresina e staffe metalliche ammorsate, previe trapanazioni, con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le casseforme, eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da ricostruire; le sigillature superficiali con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo eventuale a stagionatura avvenuta.			
		€/dm³	29,75	
S06.R10	Ricostruzione della solidità dei nodi di capriate in legno con barre di vetroresina posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ed i sollevamenti per il recupero dei cedimenti. Sono esclusi le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture e le opere murarie			
S06.R10.020	puntoni-monaci, puntoni-saette			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	690,42	70,00%
S06.R10.030	puntoni-catene			
		€/cad	1025,53	70,00%
S06.R15.000	Ricostruzione in sito di elementi strutturali e di nodi puntoni-catena ammalorati di capriate in legno in corrispondenza delle zone di appoggio alle murature, con beton epossidico e barre di vetroresina.			
		€/dm³	36,39	
S06.R28.000	Rinforzo di travi in legno mediante introduzione in zona tesa di barre di acciaio FeB38K ad aderenza migliorata in numero e diametri adeguati.			
		€/m	504,08	
S06.R50.000	Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta da certificare.			
		€/m²	147,10	
S06.R60.000	Ripristino della continuità strutturale di travi o elementi in legno collassati per effetto di carichi eccessivi, da eseguire mediante l'introduzione a cavallo delle fratture e per mezzo di fresature o di intagli, di barre di acciaio FeB38K ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera, in numero, diametri e lunghezza adeguati, ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; la realizzazione delle fresature e/o intagli per l'alloggiamento delle barre; il fissaggio con resina epossidica; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita compreso i sollevamenti per il recupero dei cedimenti mentre sono escluse le rimozioni e ricollocamenti in opera delle sovrastrutture e le opere murarie.			
		€/cad	592,48	
S06.R70	Ripristino di muratura in mattoni o mista pietrame e mattoni, con il sistema "scuci-cuci", da eseguire in piccoli tratti successivi, in superficie, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con mattoni pieni anche usati, all'interno di edifici esistenti anche parzialmente pericolanti, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: le opere protettive e di sostegno della muratura, l'idonea malta rispondente e, se richiesto dal progetto, caratteristiche di quella originale, malta premiscelata conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M10; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione; la fornitura di tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a 3 km. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
S06.R70.020	spessore superiore a 20 cm			
		€/m³	1013,37	73,00%
S06.T70.000	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura, queste non comprese nel prezzo, onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.			
		€/m²	25,56	70,00%
S06.T70.010	Passivazione dei ferri d'armatura esposti eseguita mediante applicazione di malta cementizia penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici compresa la spazzolatura delle armature ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
		€/m²	15,87	70,00%
S06.V01.000	Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza di boiaccia mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. All'interno, resistente alla contropinta fino a 1 atmosfera, su supporti in calcestruzzo, con dosaggio di 3,5 Kg a metro quadrato di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto.			
		€/m²	32,52	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S06.V10.000	Intervento di bonifica su murature di qualsiasi materiale e spessore e a qualsiasi quota rispetto al piano stradale realizzato mediante: - esecuzione di fori, con profondità pari a circa il 90% dello spessore della muratura, del diametro di mm da 22 a 30 e inclinato di circa 10° sull'orizzontale, distanti circa 15 cm, disposti su due file parallele a distanza di 10 cm ed a quinconce; - applicazione di trasfusori idonei; - trasfusione di prodotti ad azione sia chimica che fisica definitivamente stabili dopo il trattamento ed atti a formare un consistente strato impermeabile all'interno della muratura stessa. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato a centimetro di spessore della muratura per ogni metro della stessa.			
		€/m x cm	7,12	30,00%
S06.V15.000	Intervento di bonifica mediante trattamento di murature di qualsiasi materiale, sia interrato, sia fuori terra atte a consolidare e deumidificare la superficie, eseguito con prodotti idonei a stabilizzare il contenuto idroscopico dei sali di solfato, a consolidare la superficie e penetrare pur mantenendo inalterata la traspirazione delle murature, con prodotti da applicare a pennello a consistenza di boiacca, a diretto contatto con la muratura e successivamente sull'intonaco in sostituzione della malta fina (ultimo strato). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m²	40,25	
S06.V20.000	Intervento di bonifica antisalina su paramenti murari di qualsiasi composizione, eseguito con soluzione compatibile con il supporto da trattare, a base di composti di ammonio e acqua distillata, in grado di formare, per reazione con i sali e gli idrati di calcio presenti nelle murature, saponi di ammonio stabilizzati e idrorepellenti. Da applicare, a diretto contatto con il paramento, a pennello o spruzzino. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m²	9,29	70,00%
S06.V25.000	Intervento di bonifica su murature di qualsiasi materiale e spessore ed a qualsiasi quota rispetto al piano stradale realizzato mediante taglio passante della muratura e riempimento totale del taglio con resina liquida a pressione, da realizzare per tratti successivi della lunghezza di 60 cm. La resina dovrà essere in grado di solidificarsi in pochi secondi e di raggiungere una resistenza tale da impedire qualsiasi assestamento dell'edificio e di creare una barriera isolante dello spessore equivalente al taglio. Misurato per ogni cm di profondità del tagli e per metro di muratura. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m x cm	3,64	30,00%
S06.V27.000	Microsabbatura di intradossi di solai in legno, fino a completa asportazione delle tinteggiature o vernici esistenti, previa rimozione di eventuali stucchi o intonaci da computarsi a parte. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a metro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata.			
		€/m²	32,52	
S06.V29.000	Microsabbatura di intradossi di solai in legno, fino a completa asportazione delle tinteggiature o vernici esistenti, previa rimozione di eventuali stucchi o intonaci da computarsi a parte. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a metro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata.			
		€/m²	36,39	
S06.V30.000	Pulizia superficiale di opere in legno onde consentire trattamenti antiparassitari e consolidamenti strutturali, da eseguire con aspiratore fino a completa asportazione di tutte le particelle polverulente o con altri mezzi, con esclusione comunque di sistemi abrasivi che possano alterare l'aspetto esteriore delle opere o la patinatura delle superfici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la rimozione di macerie murarie o di altro genere.			
		€/m²	13,97	
S06.V35	Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire ad immersione in vasca con l'impiego di prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di 0,250 litri di prodotto per metro quadrato di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a metro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata			
S06.V35.013	con immersione in vasca			
		€/m²	13,14	
S06.V35.014	con pennello			
		€/m²	23,22	
S06.V35.015	con iniezioni			
		€/m²	41,81	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S06.V40.000	Trattamento decorativo e protettivo di opere in legno da eseguire a pennello, a spruzzo o a più mani onde ottenere l'uniformità del colore trasparente, impregnante a pori aperti disponibile in dieci colori quali: incolore, quercia, pino, mogano, frassino-olivo, castagno, teak, noce, palissandro, ebano. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a metro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata.			
		€/m²	32,52	
S06.V45.000	Trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti per opere in legno esposto, già trattate con vernici mordenti, da eseguire a spruzzo, o a pennello a più mani con vernice trasparente impregnante a pori aperti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a metro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata.			
		€/m²	23,22	
S06.V50	Intonaco deumidificante secondo le seguenti specifiche: - demolizione del vecchio intonaco fatiscente fino a portare la muratura al vivo; - scarnitura parziale delle fughe, spazzolatura e idrolavaggio a pressione; - intonacatura con malta pronta all'uso a base di leganti idraulici, inerti selezionati e specifici additivi porogeni per la produzione di una malta con caratteristiche di elevata traspirabilità u < 6; - l'intonaco viene applicato a cazzuola o a macchina, per strati successivi fino a realizzare uno spessore minimo nei punti di maggiore sporgenza del sottofondo di almeno 2 cm; - rasatura di finitura al civile con malta fine a base di calce rifinita a frattazzino di spugna. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S06.V50.002	per spessore medio di 2,0 cm			
		€/m²	88,26	
S06.V50.003	per spessore medio di 3,0 cm			
		€/m²	100,64	
S06.V55.000	Esecuzione di intonaco in presenza di umidità di risalita capillare e reintegrazione di malta di allettamento per strutture in pietra o mattoni di murature antiche o tradizionali, con malta premiscelata e sabbia naturale selezionata eventualmente colorabile, di consistenza plastica e con bassa resistenza meccanica e porosità molto simile alle antiche malte a base di calce, fino ad un massimo di 3 cm di spessore, per mano, per lo strato di intonaco e fino a 2 mm per la finitura eseguita con malta premiscelata e sabbie naturali selezionate, eventualmente colorabile, resistente ai solfati presenti nelle murature e alle reazioni degli alcali. Il prodotto dovrà essere aerato e quindi presentare una elevata traspirabilità da permettere un veloce smaltimento dell'umidità interna della muratura, con caratteristiche di resistenza nei confronti dei vari eventi aggressivi naturali: azione delle acque piovane, cicli di gelo-disgelo. E' compresa: l'applicazione a cazzuola o a spruzzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m² x cm	23,99	
S06.V60.000	Finitura plastica protettiva di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine poliuretaniche da dare a rullo o pennello, in due mani, previo fissativo bicomponente, avente caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione del colore ed alta elasticità. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	17,80	
S08	OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO E CASSERI			
S08.A00	Calcestruzzo a resistenza garantita in cantiere Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, di caratteristiche prestazionali garantite, classe di consistenza S3, conforme alla legge n. 1086/1971 e relative successive norme tecniche in vigore, confezionato in conformità alla norma UNI EN 206-1, con rapporto A/C massimo, contenuto minimo di cemento, contenuto minimo di aria %, aggregati di diametro massimo Dmax 32 mm, atti ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, al procedimento di posa in opera del calcestruzzo ed alla classe di esposizione ambientale. Sono compresi l'eventuale impiego di additivi di qualunque specie, per migliorarne la lavorabilità e la qualità, le innaffiature successive al getto, gli oneri di prelievo dei provini e successiva conservazione a norma. Fornito in cantiere a piè d'opera pronto al getto. Sono esclusi il getto, la stesa, la vibratura, le armature metalliche, le casseforme e le centinature, da valutarsi a parte.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Note per le opere S08 da contabilizzare a volume (m³): - Per opere di calcestruzzo in genere non verranno portati in detrazione fori, nicchie, cassette, vani e simili con volume fino a 0,5 m³ ciascuno, nonché scanalature, canali, profili e simili con volume fino a 0,1 m³/m di lunghezza. - Non verranno portati in detrazione intersezioni ed incastri di elementi quali travi isolate, costole di travi a T, pilastri, inserti, elementi prefabbricati, cassonetti per avvolgibili, tubi, con volume fino a 0,5 m³ ciascuno, qualora gli elementi stessi siano strutturalmente staccati mediante giunti predefiniti o in altra maniera; vengono considerati elementi a sé stanti anche gli elementi composti da singole componenti, come riquadri o architravi per finestre e porte, cornicioni. Note per le opere S08 da contabilizzare a superficie (m²): - Non verranno portati in detrazione fori ed intersezioni con superficie maggiore di 2,50 m² ciascuna.			
S08.A00.025	classe di resistenza C20/25			
	classe di esposizione XC1	€/m³	158,56	5,00%
S08.A00.030	classe di resistenza C25/30			
	classe di esposizione XC1-XC2-XF2	€/m³	162,76	4,87%
S08.A00.035	classe di resistenza C28/35			
	classe di esposizione XC1-XC2-XF2	€/m³	166,86	4,75%
S08.A00.037	classe di resistenza C30/37			
	classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-XA2	€/m³	169,26	4,69%
S08.A00.040	classe di resistenza C32/40			
	classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-XA2	€/m³	170,96	4,64%
S08.A00.045	classe di resistenza C35/45			
	classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-XA2-XA3	€/m³	185,46	4,28%
S08.B10	Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione.			
S08.B10.005	eseguito a mano in fondazione			
		€/m³	85,82	99,26%
S08.B10.010	eseguito a mano in elevazione			
		€/m³	133,55	99,05%
S08.B20	Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione.			
S08.B20.005	eseguito con CANALETTA in fondazione ed elevazione			
		€/m³	34,77	98,18%
S08.B20.007	eseguito con CANALETTA per strutt. complesse e/o sez. ridotte (pilastri)			
		€/m³	47,73	98,67%
S08.B20.010	eseguito con GRU in fondazione ed elevazione			
		€/m³	59,41	98,94%
S08.B20.012	eseguito con GRU complesse e/o a sezioni ridotte (pilastri)			
		€/m³	98,77	98,08%
S08.B20.015	eseguito con POMPA in fondazione ed elevazione			
		€/m³	26,36	60,37%
S08.B20.017	eseguito con POMPA per strutture complesse e/o sezioni ridotte (pilastri)			
		€/m³	44,02	60,37%
S08.C10	Sovrapprezzi alle voci S08.A00			
S08.C10.010	Sovrapprezzo per classe di consistenza S4			
		€/m³	11,64	
S08.C10.020	Sovrapprezzo per classe di consistenza S5			
		€/m³	11,58	
S08.C10.030	per inerti con granulometria ≤ 20 mm			
		€/m³	7,36	
S08.C20	CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Fornitura e trasporto in cantiere di calcestruzzo di cemento tipo 32,5 R per usi non strutturali, conglomerati cementizi semplici, generalmente di sottofondazione (magrone), a dosaggio imposto, classe di consistenza S3, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo.			
S08.C20.150	dosato a 150 kg di cemento per metro cubo di impasto.	€/m³	94,72	
S08.C20.200	dosato a 200 kg di cemento per metro cubo di impasto.	€/m³	101,65	
S08.C20.250	dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto.	€/m³	109,24	
S08.C20.300	maggiorazione per ogni ulteriori 50 kg di cemento aggiunti alla miscela di impasto	€/m³	12,73	
S08.D05	CASSEFORME			
	Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, fino a un'altezza di 3,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera. Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno, i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale occorso. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato).			
S08.D05.005	per fondazioni	€/m²	42,50	92,16%
S08.D05.010	per pareti in elevazione	€/m²	49,65	93,29%
S08.D05.015	per travi in spessore, cordoli, mensole e solette spessore ≤ 30 cm	€/m²	56,01	94,05%
S08.D05.017	sovrapprezzo voce S08.D05.017 per spessori > 30 cm e fino a 50 cm	€/m²	5,42	
S08.D05.020	per travi ribassate/rialzate, pilastri, rampe scale	€/m²	63,26	93,31%
S08.D07	CASSERATURE CURVE Sovrapprezzo per la formazione di cassetture curve con R < 10 m			
S08.D07.005	per R da 9,99 a 6,00 m	€/m²	10,80	67,77%
S08.D07.010	per R da 5,99 a 2,00 m	€/m²	14,65	67,75%
S08.D07.015	per R < 2,00 m	€/m²	18,93	67,76%
S08.D10	SOVRAPPREZZO PER CASSERI FACCIAVISTA Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c. a." per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lisci.			
S08.D10.005	in pannelli di legno	€/m²	8,41	67,82%
S08.D10.010	in pannelli di acciaio	€/m²	5,05	67,78%
S08.D10.015	con tavole nuove piallate anche sulle coste	€/m²	21,03	67,81%
S08.D80	SOVRAPPREZZO PER ALTEZZA SUPERIORE AI 3,00 M Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 3,00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.			
S08.D80.005	per altezze da 3.01 a 6.00 metri	€/m²	17,80	67,00%
S08.D80.010	per altezze da 6.01 a 9.00 metri			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m ²	34,10	67,00%
S08.D85	SOVRAPPREZZO PER GETTI DI STRUTTURE SOTTILI CLS			
S08.D85.000	Sovrapprezzo per getti di strutture sottili in elevazione, pagati con le voci di cui sopra, dello spessore compreso tra i cm 8 e i cm 15.			
		€/m ³	55,74	60,00%
S08.F10	Armatura per calcestruzzo armato ordinario.			
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di 7,85 g/cm ³ e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S08.F10.005	Classe tecnica B450C			
		€/kg	2,43	42,15%
S08.F50	Rete metallica elettrosaldata			
	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/09/2005 e s.m.i., tagliata a misura e posta in opera. Sono compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di 7,85 g/cm ³ e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S08.F50.010	Classe tecnica B450C			
		€/kg	2,37	33,52%
S08.G05	Fornitura e posa in opera di giunto strutturale idroespandente			
S08.G05.000	Fornitura e posa in opera di giunto strutturale idroespandente a base di gomma butilica e bentonite di sodio naturale, da fissare alla base delle riprese dei getti, preventivamente pulite, con rete e chiodi a penetrazione graduale; le riprese tra i cordoli del water-stop avviene per semplice accostamento dei capi per una lunghezza pari a 5 cm; sono, inoltre, compresi tutti gli oneri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
		€/m	25,20	
S08.G10	Fornitura e posa in opera di Water-Stop in P.V.C.			
S08.G10.000	Fornitura e posa in opera di Water-Stop in P.V.C. del tipo F.I.P. opportunamente annegato nel getto in maniera tale da garantire una perfetta tenuta all'acqua, ogni onere compreso.			
		€/m	27,88	
S10	OPERE IN CARPENTERIA METALLICA			
	PREMESSE			
	Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi alle opere da fabbro, relativamente alle voci che richiamano la conformità alla normativa UNI EN 1090-1:2012, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al controllo visivo delle saldature così come poi usato dalla norma stessa e cioè: la presenza e la localizzazione di tutte le saldature, l'ispezione delle saldature in conformità alla EN 970, la dispersione degli archi e le aree di spruzzi di saldatura. In riferimento ai controlli visivi sopra citati deve essere rilasciato il relativo documento di controllo. Salvo diversa prescrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, sono esclusi solamente gli oneri di eventuali indagini integrative non distruttive, se richieste dalla D.L., quali prova penetrometrica (PT), controllo per particelle magnetiche (MT), prova ad ultrasuoni (UT), prova radiografica (RT) che saranno rimborsate separatamente, senza alcuna maggiorazione rispetto al costo esposto dal laboratorio incaricato e/o figura autorizzata ad eseguire le prove. Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi ai cancelli, se riportanti la normativa UNI EN 13241-1, si intende compreso e compensato l'onere relativo al rilascio della documentazione DoP (dichiarazione di prestazione).			
S10.M15	Elementi metallici per l'esecuzione di strutture complete e unioni bullonate			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di strutture complete di edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in acciaio S 235, laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. In particolare, se non diversamente specificato dal capitolato d'appalto, in conformità a: - esecuzione e tolleranze dimensionali: EXC2 Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2; - grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3; - reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501. Tutti i componenti di carpenteria strutturale verranno forniti provvisti di Etichetta Accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1 e il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Fanno parte della struttura, oltre agli elementi principali, travature e pilastri, tutti gli elementi complementari necessari quali piastre per appoggio o giunzione, flange, fazzoletti, controventi, connettori, ecc. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), i tagli a misura, le forature, la formazione di strutture o controventature provvisorie, dime ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature.			
S10.M15.005	travature e pilastri pieni normalizzati con unioni bullonate	€/kg	6,61	31,73%
S10.M15.010	travature e pilastri pieni composti con unioni bullonate	€/kg	7,69	36,63%
S10.M15.015	travature e pilastri reticolari con unioni bullonate	€/kg	8,36	41,60%
S10.M20	Elementi metallici per l'esecuzione di strutture complete con unioni saldate			
S10.M25.005	travature e pilastri pieni normalizzati con unioni saldate	€/kg	6,18	33,94%
S10.M25.010	travature e pilastri pieni composti con unioni saldate	€/kg	7,24	38,91%
S10.M25.015	travature e pilastri reticolari con unioni saldate	€/kg	8,14	42,73%
S10.M35	Sovrapprezzo per impiego di profilati in acciaio > S235			
	Sovrapprezzo alle voci inerenti gli elementi metallici per l'esecuzione di strutture per l'impiego di profili maggiori al tipo S 235, laminati a caldo, a compensazione dei maggiori costi della materia prima e della maggiore incidenza della lavorazione. Nel sovrapprezzo deve intendersi compreso e compensato ogni altro maggior onere.			
S10.M35.275	profilati S275	€/kg	0,05	
S10.M35.355	profilati S355	€/kg	0,08	
S10.M40	Zincatura a caldo di strutture e manufatti di acciaio			
	Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo di elementi di strutture e manufatti metallici, zincatura a caldo eseguita in conformità alla normativa UNI EN ISO 1461:2009. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere aggiuntivo per la realizzazione in dimensioni o lavorazioni particolari necessarie per consentire il trattamento dei singoli elementi finiti, la pulizia preventiva dei manufatti, i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi in quanto il prezzo unitario è già comprensivo dell'aumento di peso conseguente la zincatura. Esclusa la sola pulizia post zincatura delle strutture e dei manufatti che sarà compensata con voce specifica.			
S10.M40.005	manufatti vari	€/kg	1,67	20,00%
S10.M40.010	carpenteria pesante	€/kg	1,16	20,00%
S10.M50	Sovrapprezzo per pulizia di strutture e manufatti zincati			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Sovrapprezzo per pulizia di strutture e manufatti in ferro zincati a caldo, esclusa la carpenteria pesante, effettuata mediante l'utilizzo di mola a disco, lima, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per l'eventuale rettifica dei manufatti, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi.			
S10.M50.005	pulizia manufatti in ferro zincati			
		€/kg	0,63	20,00%
S10.M60	Lamiera di acciaio S235			
	Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio S235, di qualsiasi spessore, per l'esecuzione di pavimenti, gradini, botole e manufatti vari, assemblata ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di botole o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di acciaio completi di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature.			
S10.M60.005	pavimenti, gradini e botole in lamiera piana			
		€/kg	7,84	17,61%
S10.M60.010	pavimenti, gradini e botole in lamiera bugnata o striata			
		€/kg	9,84	14,02%
S10.M70	Grigliato elettrosaldato (ELS)			
	Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato per la realizzazione di pavimenti, gradini, bocche di lupo, caditoie e manufatti vari, eseguito con semilavorato in acciaio zincato assemblato ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Il semilavorato sarà costituito da pannelli ribordati in acciaio zincato ad orditura elettrosaldata composti da longherine portanti piatte e distanziali tondi od a quadro ritorto con maglia e sezione idonee. Nel caso di bocche di lupo, caditoie o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di acciaio zincato completo di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature.			
S10.M70.005	pavimenti, gradini, bocche di lupo, caditoie e manufatti vari			
		€/kg	8,48	16,27%
	Fornitura e posa in opera di grigliato realizzato con semilavorato in acciaio elettrosaldato zincato per la formazione di parapetti, recinzioni ecc. in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti, composte dai seguenti elementi principali: - piantane di sostegno di idonea sezione provviste di opportuna foratura per l'assemblaggio dei pannelli realizzate in piatti di acciaio zincato complete di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; - pannelli standard ribordati in acciaio zincato ad orditura elettrosaldata e con maglie del tipo a scelta della D.L.; - finitura superficiale delle piantane e dei pannelli, mediante zincatura a caldo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'assemblaggio mediante bulloni di acciaio inox, gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, lo spostamento al piano anche inclinato, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S10.M70.010	recinzioni prefabbricate in grigliato ELS zincato			
		€/m²	112,67	26,45%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Fornitura e posa in opera di pannello grigliato elettrosaldato realizzato con semilavorato in acciaio zincato per inserimento in struttura predisposta e valutata a parte per la formazione di parapetti, recinzioni ecc. in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti, composto dai seguenti elementi principali: - pannelli standard ribordati in acciaio zincato ad orditura elettrosaldata e con maglie del tipo a scelta della D.L.; - finitura superficiale dei pannelli, mediante zincatura a caldo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'assemblaggio mediante bulloni di acciaio inox, gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, lo spostamento al piano anche inclinato, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S10.M70.015	pannelli prefabbricati in grigliato ELS zincato			
		€/m²	110,50	29,67%
S10.M70.020	Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica composta dai seguenti elementi principali: - piantane di sostegno in acciaio poste ad interasse di 1.50÷2.00 m, sezione a T, complete di zanche a murare, saette di rinforzo, ecc., il tutto nelle dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; - rete metallica a maglia quadrata 45x45 mm, posta in opera mediante filo di tensione, tendifilo e filo di legatura; - finitura superficiale delle piantane e della rete, mediante zincatura a caldo e, se richiesto, rivestimento in resina termoplastica a base di pvc realizzato ad immersione previa preparazione del fondo mediante sgrassatura e sabbiatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'assemblaggio mediante bulloni di acciaio inox, gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, lo spostamento al piano anche inclinato, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S10.M70.020.010	recinzione in rete metallica finitura zincata a caldo			
		€/m²	36,02	28,96%
S10.M70.020.020	recinzione in rete metallica finitura in resina termoplastica			
		€/m²	38,95	26,78%
S10.M75	Manufatti in acciaio lavorato			
	Fornitura e posa in opera di opere da fabbro in acciaio, valutate secondo il peso effettivo del manufatto. Sono compresi: le opere murarie per la messa in opera, gli sfridi, le eventuali dime di presentazione, i connettori e zanche, le piastre di attacco e di irrigidimento, il taglio a misura, le forature, le cerniere, maniglie e serrature, le flange, la bulloneria e viteria (di qualsiasi classe) e/o la saldatura, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature.			
S10.M75.005	Manufatti tipo griglie regolari, chiusini, sportelli, paratoie od altro assimilabile a disegno semplice e standard.			
		€/kg	7,15	54,78%
S10.M75.010	Manufatti tipo griglie regolari, chiusini, sportelli, paratoie od altro assimilabile a disegno complesso anche ornamentale			
		€/kg	11,52	68,02%
S10.M80	Parapetti, ringhiere e recinzioni metallici			
	Fornitura e posa in opera di parapetti, ringhiere e recinzioni metallici, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi in conformità alla UNI 1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio lavori. Il prezzo si applica anche per la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri materiali quali legno, grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, lo spostamento al piano anche inclinato, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S10.M80.049.000	piani con peso inferiore < a 50 kg/m²			
		€/kg	9,40	29,35%
S10.M80.051.000	piani con peso superiore o uguale ≥ a 50 kg/m²			
		€/kg	7,58	18,22%
S10.M80.049.010	inclinati con peso inferiore a 50 kg/m²			
		€/kg	10,53	32,87%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S10.M80.049.015	curvi con peso inferiore a 50 kg/m ²	€/kg	11,38	35,51%
S10.M80.049.020	inclinati e curvi con peso inferiore a 50 kg/m ²	€/kg	12,23	38,15%
S10.M80.051.010	inclinati con peso superiore o uguale a 50 kg/m ²	€/kg	8,26	19,60%
S10.M80.051.015	curvi con peso superiore o uguale a 50 kg/m ²	€/kg	8,71	20,59%
S10.M80.051.020	inclinati e curvi con peso superiore o uguale a 50 kg/m ²	€/kg	9,24	21,50%
S10.M90	Corrimano metallici			
	Fornitura e posa in opera di corrimano metallici realizzati con profilati tubolari normalizzati, completi di mensole, eventuali piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi, posti in opera mediante zanche a murare e/o viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto, in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, lo spostamento al piano anche inclinato l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S10.M90.005	elementi lineari piani o inclinati	€/kg	16,68	31,28%
S10.M90.010	elementi curvi	€/kg	21,43	34,78%
S10.M100	Inferriate metalliche			
	Fornitura e posa in opera di inferriate metalliche per finestre o vetrate, realizzate con profilati normalizzati, complete di eventuali mensole, piastre di appoggio, ecc., eseguite ed assemblate come da disegni esecutivi e poste in opera con zanche a murare e/o viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto, in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, lo spostamento al piano anche inclinato, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S10.M100.005	elementi lineari	€/kg	10,22	21,88%
S10.M100.010	elementi lineari incrociati	€/kg	10,74	20,81%
S10.M100.015	ornate	€/kg	12,49	23,87%
S10.M110	Cancelli metallici			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Fornitura e posa in opera di cancelli metallici conformi alla UNI EN 13241-1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo, completi di: - piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto; - ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni, da ruote e rulli guida di dimensioni idonee con cuscinetti autolubrificanti che non richiedano manutenzione, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, ecc. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, lo spostamento al piano anche inclinato, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S10.M110.005	pedonale ad 1 battente			
		€/kg	10,40	21,49%
S10.M110.010	carrabile ad 1 battente			
		€/kg	10,67	20,95%
S10.M110.015	carrabile a 2 battenti			
		€/kg	10,90	20,51%
S10.M110.020	scorrevole a pavimento			
		€/kg	11,97	24,90%
S10.M110.025	scorrevole autoportante			
		€/kg	9,63	23,21%
S10.N10	Manufatti in acciaio inossidabile (inox)			
	Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio inossidabile AISI 304 per l'esecuzione di manufatti realizzati con profilati e laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi, in conformità alla UNI EN1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature, la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.			
S10.N10.005	profilati e laminati a caldo inox con unioni bullonate			
		€/kg	10,71	19,59%
S10.N10.010	profilati e laminati a caldo inox con unioni saldate			
		€/kg	10,50	19,99%
S10.N20	Lamiera in acciaio inossidabile (inox)			
	Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio inossidabile AISI 304 per l'esecuzione di pavimenti, gradini, botole e manufatti vari, assemblata ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi, in conformità alla UNI EN1090- 1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di botole o simili, allo stesso prezzo sarà valutato il telaio di contenimento eseguito in profili di acciaio inossidabile AISI 304 completi di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per per il taglio, le piegature, le forature, lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature, la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature.			
S10.N20.005	pavimenti, gradini e botole in lamiera piana o bugnata di acciaio inox			
		€/kg	8,59	16,07%
S10.N20.010	pavimenti, gradini e botole in lamiera forata di acciaio inox			
		€/kg	10,08	13,69%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S10.N30	Recinzioni, ringhiere e parapetti in acciaio inossidabile (inox)			
	Fornitura e posa in opera di parapetti, ringhiere e recinzioni metalliche in acciaio inossidabile AISI 304, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali pezzi speciali di sostegno, corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi, in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Il prezzo si applica anche per la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri materiali quali vetro, legno, grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, carico e scarico, sollevamenti ed abbassamenti, spostamento al piano, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono altresì escluse la fornitura e posa in opera di cavetti in acciaio inossidabile con annessi pezzi speciali, la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte.			
S10.N30.049.000	piani con peso inferiore a 50 kg/m²	€/kg	12,04	22,92%
S10.N30.051.000	piani con peso superiore o uguale a 50 kg/m²	€/kg	11,28	24,47%
S10.N30.049.010	inclinati con peso inferiore a 50 kg/m²	€/kg	13,23	25,19%
S10.N30.049.015	curvi con peso inferiore a 50 kg/m²	€/kg	14,09	26,82%
S10.N30.049.020	inclinati e curvi con peso inferiore a 50 kg/m²	€/kg	14,81	28,20%
S10.N30.051.010	inclinati con peso superiore o uguale a 50 kg/m²	€/kg	12,14	26,33%
S10.N30.051.015	curvi con peso superiore o uguale a 50 kg/m²	€/kg	12,74	27,65%
S10.N30.051.020	inclinati e curvi con peso superiore o uguale a 50 kg/m²	€/kg	13,31	28,88%
S10.N40	Cavetti in acciaio inossidabile (inox)			
	Fornitura e posa in opera di cavetti in acciaio inossidabile AISI 304 in conformità alla UNI EN1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature, i pezzi speciali, ed ogni altro materiale accessorio. La misura da computarsi è la lunghezza teorica dei cavetti costituenti il manufatto, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, lo spostamento al piano, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte.			
S10.N40.005	diametro 5 mm	€/m	11,35	6,57%
S10.N50	Corrimano in acciaio inossidabile (inox)			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Fornitura e posa in opera di corrimano metallici in acciaio inossidabile AISI 304 realizzati con profilati tubolari normalizzati, di qualsiasi diametro e spessore, completi di mensole, pezzi speciali di sostegno, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi, posti in opera mediante viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto in conformità alla UNI EN1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la chiusura di testa degli eventuali elementi tubolari con terminali piatti o bombati. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, spostamento al piano, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte.			
S10.N50.005	elementi lineari piani o inclinati			
		€/kg	19,12	27,28%
S10.N50.010	elementi curvi			
		€/kg	24,15	30,86%
S10.N60	Pezzi speciali per continuità corrimano in acciaio inossidabile (inox)			
	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali fissi o snodati per la continuità dei corrimano in acciaio inossidabile, eseguiti in acciaio inossidabile AISI 304 in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, lo spostamento al piano, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte.			
S10.N60.005	elemento di continuità fisso			
		€/cad	18,30	8,14%
S10.N60.010	elemento di continuità snodato			
		€/cad	48,76	3,06%
S10.N70	Cancelli in acciaio inossidabile (inox)			
	Fornitura e posa in opera di cancelli metallici in acciaio inossidabile AISI 304, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo, in conformità alla UNI EN 13241-1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, completi di: - piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto; - ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni o da ruote e rulli guida di dimensioni idonee con cuscinetti autolubrificanti, che non richiedano manutenzione, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata e/o incontro elettrico, ecc. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), eventuali pezzi speciali, il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte.			
S10.N70.005	pedonale ad 1 battente			
		€/kg	15,52	19,20%
S10.N70.010	carrabile ad 1 battente			
		€/kg	14,84	15,06%
S10.N70.015	carrabile a 2 battenti			
		€/kg	16,03	13,95%
S10.N70.020	scorrevole a pavimento			
		€/kg	16,84	13,27%
S10.N70.025	scorrevole autoportante			
		€/kg	15,38	14,54%
S10.N80	Sovrapprezzo per trattamenti su acciaio inossidabile (inox)			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S10.N80.005	Spazzolatura di manufatti in acciaio inox			
	Sovrapprezzo per processo di spazzolatura di manufatti in acciaio inossidabile, effettuata mediante l'utilizzo di mola a disco con spazzole o quant'altro. Compresa le eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati le bullonerie necessarie ai fissaggi, i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti, movimentazione al piano anche inclinato e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso.			
		€/kg	0,61	
S10.N80.010	Satinatura di manufatti in acciaio inox			
	Sovrapprezzo per processo di satinatura di manufatti in acciaio inossidabile, effettuata mediante l'utilizzo di mole a disco con dischi abrasivi nella granulometria più idonea o quant'altro. Compresa le eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati le bullonerie necessarie ai fissaggi, i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti, la movimentazione al piano anche se inclinato, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto.			
		€/kg	0,61	
S10.N80.015	Sovrapprezzo per impiego di acciaio inossidabile AISI 316			
	Sovrapprezzo a tutte le voci inerenti l'acciaio inossidabile per l'impiego di acciaio austenitico tipo AISI 316 in luogo dell'AISI 304, a compensazione dei maggiori costi della materia prima e della maggiore incidenza della lavorazione. Nel sovrapprezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
		€/kg	2,10	
S10.O10	Manufatti in acciaio CORTEN			
	Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio Corten per l'esecuzione di manufatti realizzati con profilati e laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi, in conformità alla UNI EN1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche inclinato e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.			
S10.O10.005	profilati e laminati a caldo in acciaio CORTEN con unioni bullonate			
		€/kg	6,19	22,30%
S10.O10.010	profilati e laminati a caldo in acciaio CORTEN con unioni saldate			
		€/kg	5,99	23,04%
S10.O20	Lamiera di acciaio CORTEN			
	Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio Corten per l'esecuzione di pavimenti, gradini, botole e manufatti vari, assemblata ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi, in conformità alla UNI EN1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di botole o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di completi di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per taglio, piegature, forature, gli oneri per trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche inclinato e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature.			
S10.O20.005	pavimenti, gradini e botole in lamiera piana di acciaio CORTEN			
		€/kg	4,86	28,41%
S10.O20.010	pavimenti, gradini e botole in lamiera forata di acciaio CORTEN			
		€/kg	5,47	25,23%
S10.O30	Recinzioni, ringhiere e parapetti in acciaio CORTEN			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Fornitura e posa in opera di parapetti, ringhiere e recinzioni metalliche in acciaio Corten, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali pezzi speciali di sostegno, corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi, in conformità alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Il prezzo si applica anche per la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri materiali quali: legno, grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente. Nel prezzo si intende compensato il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, carico e scarico, sollevamenti ed abbassamenti, spostamento al piano anche se inclinato, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S10.O30.049.000	piani con peso inferiore a 50 kg/m²	€/kg	8,65	31,92%
S10.O30.051.000	piani con peso superiore o uguale a 50 kg/m²	€/kg	6,79	20,32%
S10.O30.049.010	inclinati con peso inferiore a 50 kg/m²	€/kg	9,94	36,71%
S10.O30.049.015	curvi con peso inferiore a 50 kg/m²	€/kg	10,81	39,90%
S10.O30.049.020	inclinati e curvi con peso inferiore a 50 kg/m²	€/kg	11,67	43,10%
S10.O30.051.010	inclinati con peso superiore o uguale a 50 kg/m²	€/kg	7,54	22,56%
S10.O30.051.015	curvi con peso superiore o uguale a 50 kg/m²	€/kg	8,08	24,18%
S10.O30.051.020	inclinati e curvi con peso superiore o uguale a 50 kg/m²	€/kg	8,62	25,81%
S10.O70	Cancelli in acciaio CORTEN			
	Fornitura e posa in opera di cancelli metallici in acciaio Corten, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo, in conformità alla UNI EN 13241-1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, completi di: - piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto; - ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni o da ruote e rulli guida di dimensioni idonee con cuscinetti autolubrificanti, che non richiedano manutenzione, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata e/o incontro elettrico, ecc.; Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche inclinato, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S10.O70.005	pedonale ad 1 battente	€/kg	13,49	22,09%
S10.O70.010	carrabile ad 1 battente	€/kg	11,54	19,38%
S10.O70.015	carrabile a 2 battenti	€/kg	12,76	17,52%
S10.O70.020	scorrevole a pavimento	€/kg	13,52	16,54%
S10.O70.025	scorrevole autoportante	€/kg	11,95	18,71%
S10.O80	Sovraprezzo per trattamenti su acciaio CORTEN			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S10.O80.005	Sabbatura di manufatti in acciaio CORTEN			
	Sovrapprezzo per processo di sabbatura con grado non inferiore a SP 6 (sabbatura commerciale) di manufatti in acciaio Corten, effettuata mediante l'utilizzo di pistole ad aria compressa o quant'altro. Nel prezzo sono comprese le eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta. Allo stesso prezzo potrà essere autorizzato dalla DL la sostituzione della sabbatura con la pulizia meccanica SP 3 (brossatura) o quella manuale SP 2 (per limiti superficiali). Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti, lo spostamento al piano anche inclinato, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso.			
		€/kg	2,20	
S10.O80.010	Trattamento con acido di manufatti in acciaio CORTEN			
	Sovrapprezzo per trattamento passivante di manufatti in acciaio Corten, effettuato mediante applicazione di acido cromatico e successivo lavaggio neutralizzante a freddo. Comprese le eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti, lo spostamento al piano anche inclinato e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso.			
		€/kg	2,61	
S10.O80.015	Trattamento elettrolitico di manufatti in acciaio CORTEN			
	Sovrapprezzo per trattamento passivante di manufatti in acciaio Corten, effettuato mediante elettrolisi e successivo lavaggio neutralizzante a freddo. Comprese le eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti, lo spostamento al piano anche inclinato, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso.			
		€/kg	2,61	
S10.O80.020	Trattamento con oli di manufatti in acciaio CORTEN			
	Sovrapprezzo per trattamento con oli naturali di manufatti in acciaio Corten. Comprese le eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti, lo spostamento al piano anche inclinato e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso,			
		€/kg	2,20	
S10.Q10	Verniciatura "a polvere" di strutture e manufatti di acciaio			
	Verniciatura a polvere di elementi di strutture e manufatti metallici vari in acciaio, realizzata, fuori opera, con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione, in conformità alla UNI EN ISO 12944, mediante i procedimenti di seguito indicati per le Classi C2, C3 e C4. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per carico e scarico, tiro in alto o basso, movimentazioni e trasporti fuori opera, spostamento al piano anche inclinato, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso.			
	classe C2			
	fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali oli e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficili, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C D2617circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; raffreddamento del manufatto.			
S10.Q10.C2.005	strutture e manufatti con elementi pieni			
		€/kg	1,33	21,05%
S10.Q10.C2.010	strutture e manufatti con elementi reticolari			
		€/kg	1,46	21,23%
	classe C3			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; risciacquo con acqua di rete; ulteriore risciacquo con acqua demineralizzata, con conducibilità inferiore di 30 µS, per una completa rimozione dei Sali di trattamento non ancorati; asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; verniciatura elettrostatica con applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliesteri TGIC Free per esterni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; raffreddamento del manufatto.			
S10.Q10.C3.005	strutture e manufatti con elementi pieni	€/kg	1,37	21,17%
S10.Q10.C3.010	strutture e manufatti con elementi reticolari	€/kg	1,49	20,81%
	classe C4			
	disossidazione atta in unica fase a sgrassare i manufatti da contaminanti quali olii, grassi, sporco generico e eliminare residui di ossido; risciacquo con acqua di rete; trattamento acido atto ad eliminare eventuali presenze di ossido e preparare la superficie; risciacquo con acqua di rete; ulteriore risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, a impedire eventuali dannosi depositi salini sotto la vernice; passivazione in acqua demineralizzata non rinse esente da cromo e fluoro, atto a aumentare l'adesione della vernice e conferire maggiore resistenza alla corrosione del manufatto verniciato; asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 150°C; prima verniciatura elettrostatica con applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione epossidica; polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; raffreddamento del manufatto; seconda verniciatura con applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione TGIC Free per esterni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.			
S10.Q10.C4.005	strutture e manufatti con elementi pieni	€/kg	2,39	20,92%
S10.Q10.C4.010	strutture e manufatti con elementi reticolari	€/kg	2,52	21,03%
S10.Q20	Verniciatura "a polvere" di strutture e manufatti zincati			
	Verniciatura a polvere di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata, fuori opera, con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione, in conformità alla UNI EN ISO 12944, mediante i procedimenti di seguito indicati per le Classi C2, C3, C4 e C5. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per carico e scarico, tiro in alto o basso, movimentazioni e trasporti fuori opera, spostamento al piano anche inclinato, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso.			
	classe C2			
	fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliesteri TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; raffreddamento del manufatto.			
S10.Q20.C2.005	strutture e manufatti con elementi pieni			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/kg	1,10	20,91%
S10.Q20.C2.010	strutture e manufatti con elementi reticolari			
		€/kg	1,42	21,13%
	classe C3			
	disossidazione atta a sgrassare i manufatti da contaminanti organici quali olii, grassi e residui di ossido; risciacquo con acqua di rete; trattamento acido atto a eliminare eventuali presenze di ossido e preparare la superficie alla verniciatura facilitando l'adesione della stessa; risciacquo con acqua di rete seguita da ulteriore risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, senza lasciare alcun dannoso deposito salino sotto vernice; trattamento di passivazione in acqua demineralizzata, no rinse esente cromo e fluoruro al fine di aumentare l'adesione della vernice e conferire maggiore resistenza alla corrosione del manufatto verniciato; asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 150°C; verniciatura elettrostatica con applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione Poliestere TGIC Free per esterni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; raffreddamento del manufatto.			
S10.Q20.C3.005	strutture e manufatti con elementi pieni			
		€/kg	1,32	21,21%
S10.Q20.C3.010	strutture e manufatti con elementi reticolari			
		€/kg	1,46	21,23%
	classe C4			
	micro sabbiatura o spazzolatura meccanica dello strato di zinco; disossidazione atta a sgrassare i manufatti da contaminanti organici quali olii, grassi e residui di ossido; risciacquo con acqua di rete; trattamento acido al fine di eliminare eventuali presenze di ossido e preparare la superficie alla verniciatura facilitando l'adesione della stessa; risciacquo con acqua di rete; ulteriore risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, senza lasciare alcun dannoso deposito salino sotto vernice; trattamento di passivazione in acqua demineralizzata, no rinse esente cromo e fluoruro al fine di aumentare l'adesione della vernice e conferire maggiore resistenza alla corrosione del manufatto verniciato; asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 150°C; verniciatura elettrostatica con applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione Poliestere TGIC Free per esterni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; raffreddamento del manufatto.			
S10.Q20.C4.005	strutture e manufatti con elementi pieni			
		€/kg	2,34	20,94%
S10.Q20.C4.010	strutture e manufatti con elementi reticolari			
		€/kg	2,48	20,97%
	classe C5			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	micro sabbiatura o spazzolatura meccanica dello strato di zinco; disossidazione atta a rimuovere contaminanti organici quali olii, grassi e residui di ossido; risciacquo con acqua di rete; trattamento acido al fine di eliminare eventuali presenze di ossido e preparare la superficie alla verniciatura facilitando l'adesione della stessa; risciacquo con acqua di rete; ulteriore risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, senza lasciare alcun dannoso deposito salino sotto vernice; trattamento di passivazione in acqua demineralizzata, no rinse esente cromo e fluoruro al fine di aumentare l'adesione della vernice e conferire maggiore resistenza alla corrosione del manufatto verniciato; asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 150°C; prima verniciatura con applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione epossidica; polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; raffreddamento del manufatto; seconda verniciatura con applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione Poliestere TGIC Free per esterni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L..			
S10.Q20.C5.005	strutture e manufatti con elementi pieni			
		€/kg	2,92	20,89%
S10.Q20.C5.010	strutture e manufatti con elementi reticolari			
		€/kg	3,06	20,92%
S11	OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA			
	PREMESSA			
	Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, gli spostamenti al piano anche inclinato, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno.			
S11.B15	Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, di classe di resistenza GL24, comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi lamellari segate in legno di abete o larice con classe di resistenza conforme alla norma UNI EN 1194, a sezione costante, proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai disegni esecutivi. Sono comprese le banchine, le travi di spina, le travi trasversali, i puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Le opere saranno eseguite con lamelle in legno di spessore variabile 33-40 mm classe C24-C27 incollate con resine del tipo omologato secondo quanto previsto dalle normative vigenti, impregnate con due mani di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L.. Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai sensi della normativa DIN 1052 e copia della certificazione dovrà essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli elementi stessi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante eseguita in acciaio S235 protetto esclusivamente mediante zincatura a caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc.. Sono inoltre compresi le strutture e le tiranterie necessarie all'irrigidimento e alla controventatura, le piastre di appoggio in neoprene, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, le eventuali opere murarie; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa sigillatura; il trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso del materiale, lo spostamento al piano anche inclinato; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
S11.B15.010	di legno di ABETE - classe di resistenza GL24			
		€/m³	1787,28	17,19%
S11.B15.020	di legno di LARICE - classe di resistenza GL24			
		€/m³	2437,28	12,61%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S11.B50	Fornitura e posa in opera di orditura primaria e secondaria di coperture, realizzata con travi di legno massiccio, classe di resistenza C24, squadrate e lavorate nelle teste, fornita e posta in opera per puntoni, terzere o arcarecci, diagonali, colmi. Il legname dovrà essere marchiato CE e trattato con tre mani di impregnante asettico, antimuffa e idrorepellente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante eseguita in acciaio S235 protetto esclusivamente mediante zincatura a caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc.. Sono compresi: i gattelli, la ferramenta, i chiodi, le eventuali opere murarie, i tagli a misura, gli eventuali fori nella muratura e la relativa sigillatura, il trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso del materiale, lo spostamento al piano anche inclinato, il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
S11.B50.010	di legno di abete - classe di resistenza C24			
		€/m³	1546,05	52,30%
S11.B50.020	di legno di douglasia - classe di resistenza C24			
		€/m³	1643,46	49,20%
S11.B50.030	di legno di larice - classe di resistenza C24			
		€/m³	1754,78	46,08%
S11.D10	Piccola orditura di tetti, listoni e listelli, correntini e morali di legno massello di prima scelta fino alle dimensioni di 14x12 cm, con testate smensolate o no, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli sfridi, la ferramenta; le connessioni, le chiodature, la viteria e bulloneria; le eventuali opere murarie; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa sigillatura; il trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso del materiale, lo spostamento al piano di posa anche inclinato; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S11.D10.000	piccola orditura di legno di abete			
		€/m³	872,16	45,17%
S11.E55	Fornitura e posa in opera di tavolato continuo di copertura in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, eseguito con tavole di IVa scelta, accostate e chiodate con tre chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la chioderia e ferramenta, il rispetto della marcatura CE, le eventuali opere murarie, i tagli a misura, gli eventuali fori nella muratura e la relativa sigillatura, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S11.E55.020	di legno di abete spessore 2 cm			
		€/m²	17,94	37,09%
S11.E70	Spazzolatura superficiale tavolato			
S11.E70.000	Spazzolatura superficiale tavolato			
		€/m²	3,00	80,00%
S11.E80	Tavolato grezzo di spessore fino a 60 mm, fornito e posto in opera sotto losa. Sono compresi: gli sfridi, la ferramenta; le connessioni, le chiodature; le eventuali opere murarie; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa sigillatura; il trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso del materiale, lo spostamento al piano di posa anche inclinato; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S11.E80.000	Tavolato grezzo in legno abete sotto losa			
		€/m³	360,00	30,00%
S11.P10	Perline di legno di ABETE Fornitura e posa in opera di perline in legno di abete (per la realizzazione di coperture) proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, di larghezza 120-140 mm, piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche inclinato, il carico e lo scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S11.P10.020	Perline di legno di ABETE spessore 20 mm			
		€/m²	27,81	16,89%
S11.P10.024	Perline di legno di ABETE spessore 24 mm			
		€/m²	31,91	14,72%
S11.P10.032	Perline di legno di ABETE spessore 32 mm			
		€/m²	40,10	11,71%
S11.P20	Perline di legno di LARICE			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Fornitura e posa in opera di perline in legno di larice (per la realizzazione di coperture) proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, di larghezza 120-140 mm, piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche inclinato, il carico e lo scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S11.P20.020	Perline di legno di LARICE spessore 20 mm			
		€/m ²	46,60	10,08%
S11.P20.024	Perline di legno di LARICE spessore 24 mm			
		€/m ²	54,09	8,68%
S11.P20.032	Perline di legno di LARICE spessore 32 mm			
		€/m ²	69,08	6,80%
S11.P30	Tavolato multistrato comune			
	Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura, per interni, eseguito in pannelli multistrato comuni provenienti da gestione forestale sostenibile certificata e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il rispetto della marcatura CE, il carico e lo scarico, il tiro in alto e basso, lo spostamento al piano anche inclinato e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S11.P30.010	tavolato multistrato comune - spessore 10 mm			
		€/m ²	15,34	13,35%
S11.P30.015	tavolato multistrato comune - spessore 15 mm			
		€/m ²	21,05	9,73%
S11.P40	Tavolato stratificato orientato - OSB3			
	Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura, per interni ed esterni, eseguito in pannelli di legno stratificati con fibre orientate OSB3 provenienti da gestione forestale sostenibile certificata, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il rispetto della marcatura CE, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche inclinato e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S11.P40.018	tavolato stratificato orientato OSB3 - spessore 18 mm			
		€/m ²	15,77	12,99%
S11.P40.022	tavolato stratificato orientato OSB3 - spessore 22 mm			
		€/m ²	18,82	10,89%
S11.P40.025	spessore 25 mm			
		€/m ²	20,42	10,03%
S12	MURATURE IN PIETRA			
	Nota per le opere da contabilizzare a superficie (m ²): non vengono detratte cavità, ad esempio aperture, nicchie, anche a tutta l'altezza del muro, ed intersezioni, per es. di solette o di solai a sbalzo, con superficie singola fino a 3,0 m ²			
S12.A10	Muratura, retta, obliqua o curva, sia in fondazione che in elevazione anche per volti o archi di luce limitata, da eseguirsi con pietrame, di dimensioni proporzionate al muro da costruire, legato con malta cementizia dosata a 350 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, confezionata in cantiere o proveniente da impianti di betonaggio distanti non più di 10 km dal cantiere, con utilizzo immediato della stessa; per muri di sostegno, controripa e sottoscarpa compresi i puntellamenti, i magisteri di immorsatura, spigoli riseghe, giunti con larghezza inferiore a cm 10 da eseguirsi mediante stuccatura con malta cementizia arricchita, il drenaggio a tergo della muratura dello spessore non inferiore a 30 cm per tutta l'altezza del manufatto mentre la parte di drenaggio eccedente i 30 cm potrà essere eseguita solamente su esplicita disposizione della D.L. e compensata a parte, la formazione di feritoie con tubi di cemento del diametro di cm 10 posati a corsi alternati con posa del primo a 50 cm dal piano di fondazione e dei successivi a metri lineari 1,00 dal precedente e distanti non oltre 3,00 m l'uno dall'altro e qualsiasi altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.			
S12.A10.005	Muratura eseguita con pietrame proveniente da scavi e da demolizioni senza riquadratura - giunto rasato			
		€/m ³	115,96	42,29%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S12.A10.010	Muratura eseguita con pietrame proveniente da cava di prestito con giunti rasati - con pietre di dimensione nella faccia a vista superiori a 0,25 m ²	€/m ³	154,91	31,66%
S12.A10.011	Muratura eseguita con pietrame proveniente da cava di prestito con giunti rasati - con pietre di dimensioni nella faccia a vista inferiori a 0,25 m ²	€/m ³	155,45	32,92%
S12.A10.012	Muratura eseguita con pietrame proveniente da cava di prestito con giunti rasati - con pietre di dimensioni nella faccia a vista inferiori a 0,16 m ²	€/m ³	161,78	34,24%
S12.A10.013	Muratura eseguita con pietrame proveniente da cava di prestito con giunti rasati - con pietre di dimensioni nella faccia a vista inferiori a 0,10 m ²	€/m ³	169,26	35,61%
S12.A10.014	Muratura eseguita con pietrame proveniente da cava di prestito con giunti rasati - con pietre di dimensioni nella faccia a vista inferiori a 0,05 m ²	€/m ³	175,06	37,04%
S12.A10.015	Muratura eseguita con pietrame proveniente da cava di prestito con giunti arretrati - con pietre di dimensione nella faccia a vista superiori a 0,25 m ²	€/m ³	170,44	30,50%
S12.A10.016	Muratura eseguita con pietrame proveniente da cava di prestito con giunti arretrati - con pietre di dimensioni nella faccia a vista inferiori a 0,25 m ²	€/m ³	169,61	33,86%
S12.A10.017	Muratura eseguita con pietrame proveniente da cava di prestito con giunti arretrati - con pietre di dimensioni nella faccia a vista inferiori a 0,16 m ²	€/m ³	177,17	37,58%
S12.A10.018	Muratura eseguita con pietrame proveniente da cava di prestito con giunti arretrati - con pietre di dimensioni nella faccia a vista inferiori a 0,10 m ²	€/m ³	186,17	41,71%
S12.A10.019	Muratura eseguita con pietrame proveniente da cava di prestito con giunti arretrati - con pietre di dimensioni nella faccia a vista inferiori a 0,05 m ²	€/m ³	193,21	46,30%
S12.A50	Muratura, retta, obliqua o curva, sia in fondazione che in elevazione, da eseguirsi con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati, legato con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, confezionata in cantiere o proveniente da impianti di betonaggio distanti non più di 10 km dal cantiere, con utilizzo immediato della stessa; per muri di sostegno, controripa e sottoscarpa compresi i puntellamenti, i magisteri di immorsatura, spigoli riseghe, con paramento a vista a secco; giunti di dimensioni inferiori ai 6 cm eventualmente intasati con scaglie legate nella malta retrostante; il drenaggio a tergo della muratura dello spessore non inferiore a 30 cm per tutta l'altezza del manufatto, mentre la parte di drenaggio eccedente i 30 cm potrà essere eseguita solamente su esplicita disposizione della d.l. e compensata a parte, la formazione di feritoie con tubi di cemento del diametro di cm 10 posati a corsi alternati con posa del primo a 50 cm dal piano di fondazione e dei successivi a metri lineari 1,00 dal precedente e distanti non oltre 3,00 m l'uno dall'altro, l'esecuzione dei giunti arretrati visivamente a secco e qualsiasi altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte			
S12.A50.001	Muratura in pietrame e malta con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati e di dimensioni nella faccia a vista superiori a 0,25 m ²	€/m ³	177,99	30,86%
S12.A50.002	Muratura in pietrame e malta con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati e di dimensioni nella faccia a vista inferiore a 0,25 m ²	€/m ³	181,77	31,30%
S12.A50.004	Muratura in pietrame e malta con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati e di dimensioni nella faccia a vista inferiore a 0,16 m ²	€/m ³	186,55	32,07%
S12.A50.006	Muratura in pietrame e malta con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati e di dimensioni nella faccia a vista inferiore a 0,10 m ²	€/m ³	205,81	33,36%
S12.A50.008	Muratura in pietrame e malta con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati e di dimensioni nella faccia a vista inferiore a 0,05 m ²			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m³	215,48	34,14%
S12.A60	Muratura in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza e spessore, formata da calcestruzzo di classe Rck 25N/mm², dello spessore medio di cm. 50 e da muratura esterna in pietrame ben ammassato nel calcestruzzo retrostante, eseguita con malta cementizia confezionata con Kg. 350 di cemento; sono comprese le casserature, la formazione in sola muratura di pietrame e malta della parte superiore del muro ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte escluso solo il ferro di armatura.			
S12.A60.010	Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame con giunti arretrati	€/m³	190,09	25,80%
S12.A60.020	Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame con giunti visivamente a secco	€/m³	195,35	26,61%
S12.A80	Muratura in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza e spessore, formata da calcestruzzo di classe Rck 25N/mm², dello spessore medio di cm. 50 e da muratura esterna in pietrame ben ammassato nel calcestruzzo retrostante, eseguita con malta cementizia confezionata con Kg. 350 di cemento. Sono comprese le casserature, la formazione in sola muratura di pietrame e malta della parte superiore del muro, l'esecuzione dei giunti arretrati visivamente a secco ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte escluso solo il ferro di armatura.			
S12.A80.010	Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame scelto, giunti visivamente a secco e con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,25 m²	€/m³	197,10	26,87%
S12.A80.015	Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame scelto, giunti visivamente a secco e con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,16 m²	€/m³	205,87	28,11%
S12.A80.020	Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame scelto, giunti visivamente a secco e con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,10 m²	€/m³	219,90	29,89%
S12.A80.025	Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame scelto, giunti visivamente a secco e con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,05 m²	€/m³	226,91	30,69%
S12.C05	Fornitura e posa di rivestimento in pietrame scelto spaccato di murature in calcestruzzo o laterizio a faccia a vista con malta dosata a 400 kg/mc di cemento dello spessore 20/30 cm. Sono esclusi i ponteggi e opere provvisorie.			
S12.C05.010	Rivestimento in pietrame con giunti arretrati	€/m²	209,15	58,60%
S12.C05.020	Rivestimento in pietrame con giunti visivamente a secco	€/m²	279,90	69,06%
S12.C10	Muratura in pietrame scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati, posato a secco, di dimensioni proporzionate al muro da costruire e al risultato da conseguire, proveniente da cave di prestito; per muri di sostegno di controripa e di sottoscampa, retti, obliqui oppure curvi, sia in fondazione che in elevazione, compreso ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte			
S12.C10.005	Muratura in pietrame scelto con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,25 m²	€/m³	167,53	
S12.C10.010	Muratura in pietrame scelto con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,16 m²	€/m³	192,23	
S12.C10.015	Muratura in pietrame scelto con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,10 m²	€/m³	221,10	
S12.C10.020	Muratura in pietrame scelto con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,05 m²	€/m³	238,63	
S12.C20	Muratura in pietrame di medie-grosse dimensioni, riquadrato e spianato su tutti i lati, posato a secco			
S12.C20.000	Muratura in pietrame di medie-grosse dimensioni, riquadrato e spianato su tutti i lati, posato a secco, proveniente da cave di prestito; per muri di sostegno di controripa e di sottoscampa, retti, obliqui oppure curvi, sia in fondazione che in elevazione, compreso ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	€/m³	94,49	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S12.C30	Muratura, retta, obliqua o curva, sia in fondazione che in elevazione a doppia faccia a vista, con giunti arretrati visivamente a secco, della larghezza variabile da 60 a 100 cm, da eseguirsi con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto e riquadrato e spianato su tutti i lati e di dimensione nella faccia a vista inferiore a 0,10 mq oppure mediante l'utilizzo di pietrame reperito, lavorato e squadrate in loco, legato con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, confezionata in cantiere o proveniente da impianti di betonaggio distanti non più di 10 km dal cantiere, con utilizzo immediato della stessa; compresi i puntellamenti, i magisteri di immorsatura, spigoli riseghe, il trasporto del pietrame e malta nell'ambito del cantiere, gli scavi di fondazione eseguiti a mano, la formazione in sola muratura in pietra della parte superiore del muro e qualsiasi altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.			
S12.C30.000	Muro in pietrame e malta, doppia faccia a vista			
		€/m³	422,62	
S12.C40	Realizzazione di piramide in muratura, per segnaletica su rete escursionistica, costruita su terreni di qualsiasi natura, anche sconnessi e parzialmente rocciosi, sia in fondazione che in elevazione, con giunti arretrati visivamente a secco su tutte le facciate, di dimensioni inferiori ai 6 cm e intasati con scaglie legate nella malta retrostante; da eseguirsi con pietrame proveniente da cava di prestito oppure con pietrame reperito in loco grossamente squadrate, legato con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, confezionata in cantiere con utilizzo immediato della stessa; compresi i puntellamenti, i magisteri di immorsatura, spigoli riseghe, il trasporto del pietrame e malta nell'ambito del cantiere, gli scavi di fondazione eseguiti a mano e qualsiasi altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.			
S12.C40.005	Dimensioni del manufatto: base maggiore 60x 60 cm - base minore 25 x 25 cm - altezza 90 cm			
		€/m³	263,16	
S12.C40.010	Dimensioni del manufatto: base maggiore 100x 100 cm - base minore 40 x 40 cm - altezza 130 cm			
		€/m³	532,60	
S12.S50	Intasamento dei vuoti su murature in pietrame in genere con scaglie e malta di cemento dosata con kg 400 di cemento R425 per metro cubo di impasto opportunamente rasata a grezzo previa accurata pulitura dei giunti.			
S12.S50.000	Intasamento dei vuoti su murature in pietrame			
		€/m²	32,91	68,92%
S13	VOLTE E SOLAI			
	Note per le opere S13 da contabilizzare a superficie (m²): Non verranno portati in detrazione fori ed intersezioni con superficie maggiore di 2,50 m² ciascuna.			
S13.A10	Solaio misto in calcestruzzo armato e laterizio, fornito e posato in opera per strutture piane e/o inclinate, realizzato con nervature parallele di travetti prefabbricati costituiti da tralicci in armatura presagomati con base in laterizio con interposti elementi forati in laterizio (UNI 9730 tipo 1-2-3), opportunamente sfalsati, con getto integrativo a riempimento delle nervature ed esecuzione della caldana di collegamento dello spessore di 5 cm. Sono compresi: gli intermedi di laterizio (pignatte), il calcestruzzo di classe uguale o superiore a C25/30 - XC1, le casseforme e le relative armature di sostegno fino ad una altezza di 3,50 m dal piano di appoggio, con oneri per leggera "monta" in mezzzeria; il costipamento e la stesa del calcestruzzo a mano e con vibratori meccanici, lo spianamento del calcestruzzo con "guide-livella" e regolo spianatore; la formazione di nervature trasversali di ripartizione, se necessarie (rompitratte); il tiro in alto o in basso, lo spostamento al piano di posa anche se inclinato, le bagnature ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte. Sono escluse: le armature aggiuntive in mezzzeria e degli eventuali rompitratte, l'armatura agli appoggi (monconatura), la rete elettrosaldata di ripartizione. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.			
S13.A10.12.5	spessore complessivo H=12+5=17 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1			
		€/m²	106,78	58,85%
S13.A10.16.5	spessore complessivo H=16+5=21 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1			
		€/m²	116,87	60,43%
S13.A10.18.5	spessore complessivo H=18+5=23 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1			
		€/m²	125,51	61,70%
S13.A10.20.5	spessore complessivo H=20+5=25 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1			
		€/m²	134,90	62,47%
S13.A10.22.5	spessore complessivo H=22+5=27 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1			
		€/m²	144,59	63,58%
S13.A10.24.5	spessore complessivo H=24+5=29 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1			
		€/m²	153,60	64,33%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S13.A20	Solaio misto in calcestruzzo armato, travetti prefabbricati in c.a.p. (confezionati e stagionati in stabilimento) e laterizio, fornito e posato in opera per strutture piane e/o inclinate, realizzato a nervature parallele, con interposti elementi forati in laterizio (UNI 9730 tipo 1-2-3), opportunamente sfalsati, con getto integrativo a riempimento delle nervature ed a esecuzione della caldana di collegamento dello spessore di 5 cm. Sono compresi: gli intermedi di laterizio (pignatte), il calcestruzzo di classe uguale o superiore a C25/30 - XC1, le casseforme e le relative armature di sostegno fino ad una altezza di 3,50 m dal piano di appoggio, con oneri per leggera "monta" in mezzeria; il costipamento e la stesa del calcestruzzo a mano e con vibratori meccanici, lo spianamento del calcestruzzo con "guide-livella" e regolo spianatore; la formazione di nervature trasversali di ripartizione, se necessarie (rompitratte); il tiro in alto o in basso, lo spostamento al piano di posa anche se inclinato, le bagnature ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte. Sono escluse: le armature aggiuntive in mezzeria e degli eventuali rompitratte, l'armatura agli appoggi (monconatura), la rete elettrosaldata di ripartizione. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.			
S13.A20.12+5	spessore complessivo H=12+5=17 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1	€/m²	101,85	61,56%
S13.A20.16+5	spessore complessivo H=16+5=21 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1	€/m²	112,65	62,59%
S13.A20.18+5	spessore complessivo H=18+5=23 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1	€/m²	120,81	63,98%
S13.A20.20+5	spessore complessivo H=20+5=25 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1	€/m²	129,89	64,79%
S13.A20.22+5	spessore complessivo H=22+5=27 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1	€/m²	139,85	65,65%
S13.A20.24+5	spessore complessivo H=24+5=29 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1	€/m²	150,06	65,75%
S13.B10	Solaio in lastre prefabbricate (predalles) in c.a. tralicciate, ad armatura lenta, di larghezza 120 cm, e alleggerite con filoni di polistirolo incollati alla lastra, confezionate e stagionate in stabilimento, fornito e posato in opera per strutture piane e/o inclinate, realizzato a nervature parallele e soletta di 5 cm, con getto integrativo a riempimento delle nervature ed esecuzione della caldana di collegamento dello spessore di 5 cm. Sono compresi: il polistirolo, il calcestruzzo di classe uguale o superiore a C25/30 - XC1, le armature di sostegno fino ad una altezza di 3,50 m dal piano di appoggio, con oneri per leggera "monta" in mezzeria; il costipamento e la stesa del calcestruzzo a mano e con vibratori meccanici, lo spianamento del calcestruzzo con "guide-livella" e regolo spianatore; la formazione di nervature trasversali di ripartizione, se necessarie (rompitratte); il tiro in alto o in basso, lo spostamento al piano di posa anche se inclinato, le bagnature ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte. Sono escluse: le armature aggiuntive in mezzeria e degli eventuali rompitratte, l'armatura agli appoggi (monconatura), la rete elettrosaldata di ripartizione. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.			
S13.B10.22	spessore complessivo H=5+12+5=22 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1	€/m²	93,47	60,37%
S13.B10.24	spessore complessivo H=5+14+5=24 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1	€/m²	101,48	62,36%
S13.B10.26	spessore complessivo H=5+16+5=26 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1	€/m²	110,15	64,42%
S13.B10.28	spessore complessivo H=5+18+5=28 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1	€/m²	118,16	65,86%
S13.B10.30	spessore complessivo H=5+20+5=30 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1	€/m²	126,18	67,11%
S13.B10.35	spessore complessivo H=5+25+5=35 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1	€/m²	137,49	67,41%
S13.B10.40	spessore complessivo H=5+30+5=40 cm, calcestruzzo C25/30 - XC1	€/m²	148,54	67,28%
S13.M10	Volte in mattoni pieni postati con malta cementizia con gli opportuni rinfianchi e gli speroni negli spigoli per un terzo della monta			
S13.M10.005	spessore 6 cm in chiave e di 12 cm all'impоста	€/m²	102,14	
S13.M10.010	spessore 12 cm in chiave e di 24 cm all'impоста	€/m²	130,90	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S13.M10.015	spessore 24 cm in chiave e di 40 cm all'imposta			
		€/m²	186,30	
S13.M20	Voltini in mattoni pieni e malta di cemento per la copertura di piccoli vani realizzati in opera, nel prezzo è compresa la centinatura:			
S13.M20.005	spessore 6 cm			
		€/m²	134,81	
S13.M20.010	spessore 12 cm			
		€/m²	146,38	
S13.M25	Voltini in mattoni semipieni e malta di cemento per la copertura di piccoli vani realizzati in opera, nel prezzo è compresa la centinatura:			
S13.M25.005	spessore 7 cm			
		€/m²	134,81	
S13.M25.010	spessore 12 cm			
		€/m²	144,06	
S13.N10	Sovrapprezzo alle voci S13			
S13.N10.005	Maggiorazione per l'esecuzione con altezza dell'imposta interna grezza netta maggiore di 3.50 m dei solai a travetti e laterizi interposti, a lastra prefabbricata ed in laterocemento in opera, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.			
		€/m²	11,43	79,03%
S13.N10.010	Maggiorazione per l'esecuzione in pendenza di qualsiasi tipo di solaio, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.			
		€/m²	5,71	79,02%
S13.N10.015	Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro in più allo spessore della cappa integrativa superiore realizzata in conglomerato cementizio a prestazione garantita di qualsiasi tipo di solaio eseguito in opera, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.			
		€/m² x cm	2,16	30,69%
S14	MANTI DI COPERTURA			
S14.A10	Manto di copertura in lose di pietra a forma irregolare, fornite e poste in opera a mezzo di grappe. Sono inoltre compresi il sollevamento sul piano di copertura, la fornitura e posa di fermeve e quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S14.A10.010	lose in gneiss provenienza Luserna			
		€/m²	93,66	
S14.A10.020	lose in gneiss - beola			
		€/m²	101,61	
S14.A10.030	di quarzite provenienza Norvegia			
		€/m²	120,66	
S14.A10.035	di quarzite provenienza Spagna			
		€/m²	103,20	
S14.A10.040	porfiroide provenienza Bergamo			
		€/m²	78,13	
S14.A10.050	serpentino provenienza Val Malenco			
		€/m²	111,20	
S14.B10.005	di cemento			
		€/m²	29,24	
S14.B10.010	tipo coppo			
		€/m²	38,18	
S14.B10.015	alla marsigliese			
		€/m²	28,44	
S14.B10.020	olandesi o portoghesi			
		€/m²	30,07	
S14.D10.005	artificiale			
		€/m²	56,06	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S14.D10.010	naturale	€/m²	68,24	
S15	IMPERMEABILIZZAZIONI			
S15.A10	Spianatura di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie. E' compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S15.A10.005	su superfici orizzontali con malta di cemento additivata con resina acrilica	€/m²	17,15	
S15.A10.010	su superfici inclinate con malta di cemento rinforzata con rete sintetica	€/m²	11,94	
S15.A20.000	Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25x C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	€/m²	2,46	
S15.C10	Cartonfeltro bitumato cilindrato, applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S15.C10.003	del peso di 0,300 kg/mq	€/m²	2,89	
S15.C10.005	del peso di 0,500 kg/mq	€/m²	3,38	
S15.C10.007	del peso di 0,700 kg/mq	€/m²	4,01	
S15.L10	Manto impermeabile di asfalto colato su superfici orizzontali o poco inclinate eseguito in un unico strato			
S15.L10.010	dello spessore di 10 mm	€/m²	7,08	
S15.L10.016	dello spessore di 16 mm	€/m²	9,02	
S15.L10.020	dello spessore di 20 mm	€/m²	10,41	
S15.L15	Manto impermeabile di asfalto colato su superfici verticali o a forte pendenza			
S15.L15.000	eseguito in un unico strato dello spessore di 5 mm	€/m²	7,39	
S15.M10	Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica, applicata a fiamma su superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S15.M10.001	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -25°C	€/m²	27,39	
S15.M10.002	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond - spessore 5 mm - flessibilità a freddo -25°C	€/m²	30,87	
S15.M10.003	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - massa areica 4 kg/mq - flessibilità a freddo -25°C	€/m²	24,25	
S15.M10.004	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - massa areica 4,5 kg/mq - flessibilità a freddo -25°C	€/m²	25,83	
S15.M10.005	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond, stabilizzato con fibra di vetro - spessore 3 mm - flessibilità a freddo -20°C	€/m²	21,76	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S15.M10.006	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond, stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	24,24	
S15.M10.007	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond, stabilizzato con fibra di vetro - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - massa areica 4 kg/mq - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	24,24	
S15.M10.008	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond, stabilizzato con fibra di vetro - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - massa areica 4,5 kg/mq - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	24,64	
S15.M10.009	armata con velo vetro rinforzato longitudinalmente - massa areica 2 kg/mq - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	15,95	
S15.M10.010	armata con velo vetro rinforzato longitudinalmente - massa areica 3 kg/mq - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	17,42	
S15.M10.011	armata con velo vetro rinforzato longitudinalmente - massa areica 4 kg/mq - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	20,26	
S15.M10.012	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro - spessore 3 mm - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	19,97	
S15.M10.013	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	22,34	
S15.M10.014	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - massa areica 3,5 kg/mq - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	19,57	
S15.M10.015	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - massa areica 4,0 kg/mq - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	19,97	
S15.M10.016	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - massa areica 4,5 kg/mq - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	20,36	
S15.M10.017	resistente al fuoco - armata con "tessuto non tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - massa areica 5 kg/mq - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	22,79	
S15.M20	Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, applicata a fiamma su superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S15.M20.001	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -25°C			
		€/m²	31,74	
S15.M20.002	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - flessibilità a freddo -25°C			
		€/m²	32,92	
S15.M20.003	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 3 mm - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	21,78	
S15.M20.004	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	24,67	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S15.M20.005	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 3 mm - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	23,06	
S15.M20.006	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	25,15	
S15.M20.007	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 3 mm - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	21,05	
S15.M20.008	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	23,39	
S15.M20.009	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - massa areica 4 kg/mq - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	23,39	
S15.M20.010	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - massa areica 4,5 kg/mq - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	23,80	
S15.M20.011	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 3 mm - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	20,46	
S15.M20.012	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	22,77	
S15.M20.013	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - massa areica 4 kg/mq - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	22,77	
S15.M20.014	armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - massa areica 4,5 kg/mq - con rivestimento superiore in scagliette di ardesia - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	23,19	
S15.M20.015	armata con velo vetro - spessore 2 mm - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	16,57	
S15.M20.016	armata con velo vetro - spessore 3 mm - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	18,90	
S15.M20.017	armata con velo vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	21,48	
S15.M20.018	per giardini pensili ed opere interrato - armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond - trattamento con additivo antiradice - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -15°C			
		€/m²	24,62	
S15.M20.019	con autoprotezione minerale speciale bianca ad alta saturazione e luminosità ad alta riflettanza solare unita ad una elevatissima emissività termica - armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 3 mm - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	23,45	
S15.M20.020	con autoprotezione minerale speciale bianca ad alta saturazione e luminosità ad alta riflettanza solare unita ad una elevatissima emissività termica - armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond composito stabilizzato con fibra di vetro - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -20°C			
		€/m²	25,37	
S15.M20.021	resistente al fuoco - armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond - massa areica 4,5 kg/mq - autoprotetta con scagliette di ardesia e additivata con ritardanti di fiamma - flessibilità a freddo -10°C			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m²	24,06	
S15.M20.022	per la protezione del gas radon - armata con armata con velo vetro e alluminio - spessore 4 mm - flessibilità a freddo -10°C			
		€/m²	22,53	
S15.M30	Membrana impermeabilizzante bituminosa autoprotetta con lamina metallica, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S15.M30.001	autoprotetta con lamina d'alluminio naturale goffrata resistente al fuoco - armata con tessuto di vetro - massa areica 4,1 kg/mq			
		€/m²	25,05	
S15.M30.002	autoprotetta con lamina d'alluminio colorata goffrata resistente al fuoco - armata con tessuto di vetro - massa areica 4,1 kg/mq			
		€/m²	30,75	
S15.M30.003	autoprotetta con lamina di rame elettrolitico goffrata resistente al fuoco - armata con tessuto di vetro - massa areica 4,0 kg/mq			
		€/m²	46,63	
S15.P10	Fornitura e posa di manto impermeabile bituminoso per coperture piane e a volta, applicato a freddo, composto da un primo strato impermeabile in colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1,000 Kg/mq, steso su un supporto preventivamente pulito, asciutto e compatibile e da un secondo strato impermeabile costituito da una membrana elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine atattiche, resistente ai raggi U.V. La posa in opera deve avvenire allineando i rotoli dei teli impermeabili sul supporto e riposizionando gli stessi sullo strato di colla bituminosa (primo strato impermeabile) precedentemente applicata. I giunti dei teli impermeabili devono essere saldati a fiamma con cannello di sicurezza per tutta la loro lunghezza (il sormonto dei teli deve risultare di almeno 10 cm) e i bordi devono essere pressati con un rullo di circa 15 Kg			
S15.P10.005	per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, membrana sp.4mm, flessibilità a freddo -20°C, biarmata (tessuto non tessuto poliestere da 150gr/mq e tessuto non tessuto velo vetro da 55gr/mq, raschiati in superficie), resistenza al fuoco certificata secondo norma			
		€/m²	27,72	
S15.P10.010	ardesiato, per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, membrana elastoplastomerica sp.4mm con scaglie di ardesia colorate, flessibilità a freddo -22°C, ad armatura composita (tessuto non tessuto poliestere stabilizzato con velo di vetro), resistenza al fuoco certificata secondo norma			
		€/m²	27,94	
S15.P10.015	per coperture pedonabili esposte ai raggi solari e con alto potere riflettivo, costituito da una membrana elastoplastomerica ottenuta con miscela HCB (Hibrid Copolimer Blend) dello spessore di mm 3, flessibilità a freddo -20°C, ad armatura composita (tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con velo di vetro 170gr/mq), resistenza al fuoco certificata secondo norma, provvista di coating superficiale acrilico di colore bianco altamente riflettente			
		€/m²	33,36	
S15.P10.020	per coperture carrabili, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 5, flessibilità a freddo -20°C, biarmata (tessuto non tessuto di poliestere 260gr/mq e tessuto non tessuto velo vetro 55gr/mq, raschiati in superficie)			
		€/m²	29,56	
S15.P10.025	anti-radice per coperture a verde pensile, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 5, additivata con agenti anti-radice in leganti plastomerici, flessibilità a freddo -20°C, biarmata (tessuto non tessuto di poliestere 260gr/mq e tessuto non tessuto velo vetro 55gr/mq, raschiati in superficie)			
		€/m²	30,44	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% Mdo 2025
S15.P20	Manto impermeabile da posare a secco con zavorra fissa (pavimentazione) o mobile a base di cloruro di polivinile plastificato, resistente ai raggi UV ed alle radici secondo la norma DIN 4062, calandrato secondo la norma DIN 16938, rinforzato internamente con un'armatura di velovetro, con sovrapposizioni di 4 cm, saldate ad aria calda o con solubilizzante THF, avente le seguenti caratteristiche: - peso specifico minimo: 1,55 Kg/dmc; - resistenza alla compressione: maggiore di 1000 N/cm ² ; - resistenza alla trazione: 800 N/5 cm - DIN 53354; - allungamento alla trazione: 25% - DIN 53354; - resistenza alla lacerazione: 190 N - DIN 53363; - fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: u = 19000 - DIN 16726; - stabilità dimensionale a 80° C/6 ore: 0,0 - DIN 16726; - piegatura a freddo -30° C: nessuno strappo - DIN 53361. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del manto impermeabile e tutti gli accessori quali profili, bocchettoni, etc. Caratteristiche da certificare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S15.P20.015	spessore 1,5 mm	€/m ²	25,43	
S15.P20.018	spessore 1,8 mm	€/m ²	29,28	
S15.P20.020	spessore 2,0 mm	€/m ²	33,89	
S15.P40.000	Manto impermeabile per coperture carrabili, di spessore mm 1,5 a base di cloruro di polivinile con plastificanti esclusivamente polimerici, resistente ai raggi UV ed alle radici secondo la norma DIN 4062, calandrato secondo la norma DIN 16937, resistente agli oli ed agli idrocarburi per immersione, posto in opera con sovrapposizioni di 4 cm saldato ad aria calda o con solubilizzante THF, avente le seguenti caratteristiche: - peso: 1,90 Kg/mq - DIN 53352; - resistenza alla trazione: 16 N/mm ² - DIN 53455; - allungamento alla trazione: 360% - DIN 53455; - resistenza alla lacerazione: 53 N/mm - DIN 53363; - stabilità dimensionale a 80°C/6 ore: minore 2% - DIN 16726; - piegatura a freddo -15° C: nessuno strappo - DIN 53361; - durezza SHORE A 75 - DIN 53505. Caratteristiche da certificare. Sono compresi: la fornitura, la posa in opera del manto impermeabile e tutti gli accessori quali profili, bocchettoni, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m ²	29,28	
S15.R10	Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di 0,2 mm, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico 0,95 Kg/dmc posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con 20 cm di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per 10 cm; oppure MODO 2 - con 5 cm di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm, risvoltati sulle parti verticali per 10 cm. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S15.R10.002	costituita da fogli poliestere sp. 0,2 mm - sovrapposizione MODO 1	€/m ²	2,00	
S15.R10.004	costituita da fogli polietilene sp. 0,4 mm - sovrapposizione MODO 1	€/m ²	3,62	
S15.R30.000	Strato di separazione a base di PVC semirigido (0,5 mm) posato a secco, accoppiato con un feltro sintetico a filo continuo di alta resistenza, con bordi accostati e giuntati con nastro adesivo e risvoltato in verticale su tutti i raccordi per lo spessore della pavimentazione, avente le seguenti caratteristiche: - peso : 0,92 Kg/mq - DIN 53352; - resistenza allo strappo: maggiore di 500 N/5 cm - DIN 53354; - allungamento allo strappo: maggiore di 50% - DIN 53354; - resistenza alla lacerazione: 130 N - DIN 53363; - resistenza al freddo: - 20° C nessuna screpolatura - DIN 53361; - passaggio al vapore d'acqua: 2,0 g/mq 24h DIN 531221D. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m ²	15,09	
S15.S20.000	Strato separatore in velo di vetro da 50 g/mq, spessore 0,5 mm, compreso ogni onere per dare l'opera finita.	€/m ²	2,32	
S15.S30.000	Esecuzione di uno strato di diffusione di vapore costituito da un feltro di vetro impregnato con miscela bitume polimero del peso di 0,80 kg, compreso ogni onere per dare l'opera finita.	€/m ²	5,14	
S15.S40	Manto di scorrimento con feltro di poliestere posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione, compreso ogni onere per dare l'opera finita			
S15.S40.140	da 140 g/mq	€/m ²	2,77	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S15.S40.200	da 200 g/mq			
		€/m²	3,47	
S15.S50	Impermeabilizzazione di serbatoi ed opere d'arte mediante guaine bituminose preformate, armate con tessuto non tessuto, in poliestere del peso non inferiore a 0,300 kg/mq; applicata a fiamma, compresa e compensata nel prezzo, la preparazione della soletta o muro, mediante spazzolatura ed energica soffiatura con aria compressa; compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere			
S15.S50.005	con una prima guaina dello spessore di 4-5 mm			
		€/m²	17,27	
S15.S50.010	con una seconda guaina - spessore 3-4 mm			
		€/m²	5,75	
S15.S60.000	Impermeabilizzazione pareti e platea delle vasche eseguita con cementi impermeabilizzanti tipo WALLCO-TOROSEAL, in ragione di 2 kg/mq.			
		€/m²	15,83	
S15.S70.000	Fornitura e posa di barriera antiradice in HPDE (polietilene ad alta densità) di colore nero dello spessore di 500/1000 mm con resistenza istantanea a compressione di 250 kN/mq, deformazione sottocarico prolungato di 50 kN/mq del 20% al max, a protezione delle impermeabilizzazioni, fissata mediante chiodi di fissaggio e bande di chiusura a tenuta comprese nel prezzo. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
		€/m²	6,48	
S15.U00	Rivestimento impermeabilizzante a base di resine poliureiche			
S15.U00.005	Rivestimento impermeabilizzante leggero costituito da resine poliureiche pure, a base di poliammine, estensori di catena ed isocianati aromatici, esente da solvente e cariche, bicomponente (isocianato + poliammine), a rapidissimo indurimento, applicabile a spruzzo, previa applicazione di primer d'adesione e finitura antiscivolo e protettiva ai raggi UV a base di resine poliuretaniche alifatiche, per impermeabilizzazioni pedonabili e/o trafficabili quali parcheggio multipiano, coperture adibite a parcheggio, coperture piane ed in pendenza, terrazzi pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in cemento, guaina bituminosa, legno, acciaio ed asfalto, compresi applicazione del primer ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluse le regolarizzazioni delle superfici e la sigillatura dei giunti.			
S15.U00.005.005	spessore 2 mm di poliurea pura			
		€/m²	73,41	20,00%
S15.U00.005.010	per ogni mm in più di poliurea pura			
		€/m²	22,77	20,00%
S15.U00.005.015	spessore 2 mm, con barriera vapore a base di resine epossidiche tricomponente in emulsione acquosa			
		€/m²	94,11	20,00%
S15.U00.005.020	spessore 2 mm, certificato al contatto diretto con acqua potabile			
		€/m²	74,68	20,00%
S15.U00.005.025	spessore 2 mm, autoestinguente			
		€/m²	77,21	20,00%
S15.U00.010.005	Rivestimento impermeabilizzante leggero costituito da resine poliureiche ibride, a base di poliammine, estensori di catena ed isocianati aromatici, esente da solvente e cariche, bicomponente (isocianato + poliammine), a rapidissimo indurimento, applicabile a spruzzo spessore minimo 2 mm, previa applicazione di primer d'adesione e finitura antiscivolo e protettiva ai raggi UV a base di resine poliuretaniche alifatiche, per impermeabilizzazioni pedonabili e/o trafficabili quali parcheggio multipiano, coperture adibite a parcheggio, coperture piane ed in pendenza, terrazzi pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in cemento, guaina bituminosa, legno, acciaio ed asfalto, compresi applicazione del primer ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluse le regolarizzazioni delle superfici e la sigillatura dei giunti. Applicazione su supporti cementizi o ceramici; con finitura carrabile in asfalto.			
		€/m²	100,67	14,63%
S15.U00.010.010	Fornitura e posa in opera di membrana poliureica ibrida bicomponente priva di solventi, a immediata impermeabilità e pedonabilità, per l'impermeabilizzazione di coperture, in uno spessore minimo di 2 mm (consumo 2,2 kg/m² per 2 mm di spessore). Il prodotto dovrà essere applicato mediante pompa industriale bi-mixer ad alta pressione, con controllo di flusso e temperatura, dotata di pistola autopulente, su supporti solidi e puliti, precedentemente trattati con idoneo primer. A completamento lavori, posa della finitura antiscivolo e protettiva ai raggi UV a base di resine poliuretaniche alifatiche.			
		€/m²	90,47	8,60%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S15.U00.010.015	Rivestimento impermeabilizzante leggero costituito da resine poliureiche pure, a base di poliammine, estensori di catena ed isocianati aromatici, esente da solvente e cariche, bicomponente (isocianato + poliammine), a rapidissimo indurimento, applicabile a spruzzo, in uno spessore minimo di 2 mm, previa applicazione di primer d'adesione e finitura antiscivolo e protettiva ai raggi UV a base di resine poliuretaniche alifatiche, per impermeabilizzazioni pedonabili e/o trafficabili quali parcheggio multipiano, coperture adibite a parcheggio, coperture piane ed in pendenza, terrazzi pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in cemento, guaina bituminosa, legno, acciaio ed asfalto, compresi applicazione del primer ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluse le regolarizzazioni delle superfici e la sigillatura dei giunti. Applicazione su supporti cementizi con barriera vapore a base di resine epossidiche tricomponente in emulsione acquosa e finitura UV resistente.			
		€/m²	167,74	10,79%
S15.U00.010.020	Fornitura e posa in opera di membrana poliuretanica monocomponente, da applicare a mano, in uno spessore minimo di 2 mm, previa applicazione di idoneo primer bicomponente epossidico fillerizzato e da finire con finitura alifatica			
		€/m²	67,80	21,97%
S15.U00.010.025	Fornitura e posa in opera di membrana poliuretanica monocomponente, da applicare a mano, in uno spessore minimo di 1,2 mm, su guaine bituminose esistenti, previa applicazione di idoneo primer epossidico trasparente bicomponente in dispersione acquosa e da finire con finitura alifatica			
		€/m²	54,27	27,46%
S15.U00.010.030	Fornitura e posa in opera di membrana poliuretanica monocomponente, da applicare a mano, in uno spessore minimo di 1,2 mm, su supporto cementizio, previa applicazione di idoneo primer epossidico bicomponente, senza solventi per sottofondi umidi e da finire con finitura alifatica			
		€/m²	89,64	17,55%
S15.U00.010.035	Fornitura e posa in opera di membrana poliuretanica monocomponente, da applicare a mano, in uno spessore minimo di 1,2 mm, su supporto cementizio, previa applicazione di idoneo primer poliuretanico bicomponente per supporti assorbenti e da finire con finitura alifatica			
		€/m²	67,68	22,01%
S15.U00.010.040	Fornitura e posa in opera di membrana poliuretanica monocomponente, da applicare a mano, in uno spessore minimo di 1,2 mm, su supporto metallico, previa applicazione di idoneo promotore d'adesione per sistemi poliuretanici e da finire con finitura alifatica			
		€/m²	55,84	26,68%
S15.U00.010.045	Fornitura e posa in opera di sistema impermeabilizzante basato sull'uso di membrana bicomponente a base di poliurea pura, priva di solventi, in uno spessore minimo di 2 mm, da applicare a spruzzo con pompa bi-mixer ad alta pressione per la realizzazione in situ di un manto impermeabile per strutture sia di nuova costruzione che esistenti, previa stesura di un idoneo promotore d'adesione per sistemi poliuretanici per metallo			
		€/m²	92,23	17,81%
S15.U00.010.050	Fornitura e posa in opera di membrana a base di poliurea pura, priva di solventi, da applicare a spruzzo con pompa bi-mixer ad alta pressione, in uno spessore minimo di 2 mm, su supporto cementizio, previa stesura di idonei strati di primer: primer epossidico trasparente bicomponente in dispersione acquosa, primer epossicementizio tricomponente per l'impermeabilizzazione di sottofondi umidi non assorbenti, primer epossidico bicomponente fillerizzato, sabbie di quarzo lavate ed essiccate a forno da utilizzarsi con resine epossidiche e poliuretaniche.			
		€/m²	109,93	11,60%
S16	ISOLANTI TERMOACUSTICI			
	Nota per opere da contabilizzare a superficie (m²); non vengono detratti fori, aperture e nicchie con area fino a 4,00 m² ciascuna			
S16.EPS	Isolamento a cappotto con EPS grafitato			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Fornitura e posa in opera di sistema di isolamento termico a cappotto, costituito da pannelli di polistirene espanso sinterizzato EPS, additivato con grafite, conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di conducibilità termica λ_D compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, resistenza a trazione ≥ 100 KPa, euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi gli sfridi. Il sistema a cappotto, posato su pareti esterne già preparate (preparazione non compresa nel prezzo), provvisto di ETA, è costituito da: adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli nel numero di almeno 5 per pannello, successiva rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140 g/m ² , compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, escluso primer e rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema. Nel prezzo è compresa la finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato silicico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8 kg/dm ³ , idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore (colore a scelta della DL). Nel prezzo non sono compresi: la preparazione del supporto murario (planarità, rimozione e sostituzione di intonaci e/o altro rivestimento, rimozioni di asperità e difetti, rimozione/riposizionamento di elementi di facciata, quali impianti, tendaggi, ecc.) ed eventuali accessori particolari quali impermeabilizzanti, profili base di partenza cappotto, giunti, raccordi.			
S16.EPS.012	spessore 12 cm	€/m ²	120,26	48,41%
S16.EPS.014	spessore 14 cm	€/m ²	127,41	47,94%
S16.LDR	Isolamento di coperture inclinate con lana di roccia			
	Forniture a posa di isolamento termico all'estradosso di coperture inclinate e ventilate, eseguito con posa in continuo di pannelli isolanti di lana di roccia, compresi gli sfridi, conducibilità termica $\lambda_D \leq 0,036$ W/mK, doppia densità 190/90 kg/m ³ , classe di reazione al fuoco A1, dimensioni 1200 x 600 mm, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 30 kPa. Nel prezzo non sono compresi: tavolati, travetti e morali, la preparazione del supporto di appoggio (planarità, rimozioni di asperità e difetti, rimozione/riposizionamento di elementi di copertura, quali impianti, camini, lucernari, ecc.) ed eventuali accessori particolari quali impermeabilizzanti, profili, giunti, raccordi.			
S16.LDR.016	spessore 8+8 cm	€/m ²	78,81	27,00%
S16.LDR.018	spessore 10+8 cm	€/m ²	84,36	25,40%
S16.PUR	Isolamento a cappotto con poliuretano espanso PUR			
	Fornitura e posa in opera di sistema di isolamento termico a cappotto, costituito da pannelli di poliuretano espanso sandwich, costituiti da schiuma polyiso PIR espansa, posti in opera su pareti esterne già preparate (preparazione non compresa nel prezzo), rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, resistenza a compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/m ² , alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, provvisto di ETA, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica $\lambda_D \leq 0,028$ W/mK in funzione dello spessore, dimensioni 1200 x 600 mm, compresi gli sfridi, il primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140 g/m ² , con incollaggio e fissaggio meccanico con adeguati tasselli. Nel prezzo è compresa la finitura per sistemi a cappotto costituita da fissativo pigmentato applicato sullo strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato silicico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8 kg/dm ³ , idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore (colore a scelta della DL). Nel prezzo non sono compresi: la preparazione del supporto murario (planarità, rimozione e sostituzione di intonaci e/o altro rivestimento, rimozioni di asperità e difetti, rimozione/riposizionamento di elementi di facciata, quali impianti, tendaggi, ecc.) ed eventuali accessori particolari quali impermeabilizzanti, profili base di partenza cappotto, giunti, raccordi.			
S16.PUR.010	spessore 10 cm	€/m ²	127,10	35,92%
S16.PUR.012	spessore 12 cm	€/m ²	134,95	34,02%
S16.PUR.014	spessore 14 cm	€/m ²	142,64	32,12%
S16.AGL	Isolamento a base di aerogel			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S16.AGL.005	Fornitura e posa in opera di sistema di isolamento termico a cappotto a basso spessore, costituito da pannelli composti da cellule micronizzate di polveri a base di ossidi di silice (aerogel) confezionati sottovuoto, rispondente ai CAM (Requisiti Ambientali Minimi), conducibilità termica $\lambda = 0,004 \text{ W/mK}$, Euroclasse di reazione al fuoco A1, delle dimensioni di $1.000 \times 600 \text{ mm}$. Nel prezzo non sono compresi: la preparazione del supporto murario (planarità, rimozione e sostituzione di intonaci e/o altro rivestimento, rimozioni di asperità e difetti, rimozione/riposizionamento di elementi di facciata, quali impianti, tendaggi, ecc.) ed eventuali accessori particolari quali impermeabilizzanti, profili base di partenza cappotto, giunti, raccordi. Lo strato isolato, incollato sul supporto murario con schiuma poliuretanica (preparazione del supporto non compreso nel prezzo), è protetto da pannelli in gesso fibrorinforzato anti-umidità ignifugo e fonoisolante a norma EN 520, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), ad elevata densità $> 1.200 \text{ kg/m}^3$ e resistenza meccanica, peso $> 15 \text{ kg/m}^2$, conducibilità termica $\lambda_D = 0,25 \text{ W/mK}$, delle dimensioni $2.000 \div 3.000 \times 1.200 \text{ mm}$, spessore $12,5 \text{ mm}$, reazione al fuoco euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi: il primer, i distanziatori a cavaliere, i profili a "C" aluzink, i tasselli per la struttura del pannello di gesso, la schiuma poliuretanica, le viti da esterno. E' compresa anche la finitura costituita da rasante, rete in fibra di vetro e rivestimento silossanico del colore a scelta della DL. Nel prezzo non sono compresi: la preparazione del supporto murario (planarità, rimozione e sostituzione di intonaci e/o altro rivestimento, rimozioni di asperità e difetti, rimozione/riposizionamento di elementi di facciata, quali impianti, tendaggi, ecc.) ed eventuali accessori particolari quali impermeabilizzanti, profili base di partenza cappotto, giunti, raccordi.			
S16.AGL.005.010	spessore isolante 10 mm + fibrogesso 12,5 mm			
		€/m ²	194,00	37,68%
S16.AGL.010	Fornitura e posa in opera di sistema di isolamento termico a cappotto a basso spessore, costituito da aerogel in rotoli e/o pannelli a diffusione aperta e a diffusione capillare, rispondente ai CAM (Requisiti Ambientali Minimi), conducibilità termica $\lambda = 0,015 \text{ W/mK}$, accoppiato ad una membrana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro, Euroclasse di reazione al fuoco B-s1, d0. Sono compresi: il primer, i tasselli per chiodatura, la schiuma poliuretanica, le viti da esterno. E' compresa anche la finitura costituita da due mani di rasante, rete in fibra di vetro e rivestimento silossanico del colore a scelta della DL. Nel prezzo non sono compresi: la preparazione del supporto murario di davanzali, stipiti e ciellini (planarità, rimozione e sostituzione di intonaci e/o altro rivestimento, rimozioni di asperità e difetti, rimozione/riposizionamento di elementi di facciata, quali impianti, tapparelle, ecc.) ed eventuali accessori particolari quali impermeabilizzanti, profili, giunti, raccordi.			
S16.AGL.010.010	spessore 10 mm			
		€/m ²	148,95	36,80%
S16.AGL.010.020	spessore 20 mm			
		€/m ²	209,04	26,22%
S16.AGL.010.030	spessore 30 mm			
		€/m ²	268,70	20,40%
S17	MURATURE E TRAMEZZE			
	Note per le misurazioni delle MURATURE Le murature si intendono misurate geometricamente, a volume o superficie, al grezzo, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di superficie superiore a m ² 1,00, e dei vuoti di canne fumarie e cunicoli che abbiano sezione superiore a m ² 0.25. Nei prezzi unitari delle murature si intendono compresi gli oneri per la formazione di spigoli, strombature, incassature per archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curvatura della muratura in pianta ed in sezione, questa viene valutata con i prezzi della muratura retta senza alcun compenso in più.			
S17.B10	Muratura in blocchi di argilla espansa da intonacare posti in opera con malta bastarda o cementizia dosata a 3 quintali di cemento 325. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra			
S17.B10.008	spessore 8 cm			
		€/m ²	24,44	
S17.B10.012	spessore 12 cm			
		€/m ²	30,13	
S17.B10.020	spessore 20 cm			
		€/m ²	40,71	
S17.B10.025	spessore 25 cm			
		€/m ²	48,88	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S17.B15	Muratura in blocchi rigati di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta bastarda ovvero con malte premiscelate, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le appresature; la lavorazione per la stilatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento e' realizzato con blocchi da facciavista			
S17.B15.012	spessore 12 cm	€/m²	52,95	
S17.B15.025	spessore 25 cm	€/m²	65,18	
S17.B20	Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso tipo facciavista liscio, composti da graniglia di marmo ed ossido di ferro, posti in opera con malta bastarda o cementizia dosata a 3 quintali di cemento 325 o malta leggera tipo LecaMur. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra			
S17.B20.010	tipo fv liscio - spessore 11,5 cm	€/m²	40,71	
S17.B20.020	tipo fv splittato - spessore 12 cm	€/m²	48,88	
S17.B20.030	tipo fv liscio - spessore 19,5 cm	€/m²	57,02	
S17.B20.040	tipo fv splittato - spessore 20 cm	€/m²	65,18	
S17.B20.050	tipo fv scanalato - spessore 7 cm	€/m²	32,57	
S17.B20.060	tipo fv scanalato - spessore 14,5 cm	€/m²	48,88	
S17.B20.070	tipo fv scanalato - spessore 22,5 cm	€/m²	65,18	
S17.B50	Muratura in blocchi termici di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a 3 quintali di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le appresature; la lavorazione per la stilatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento e' realizzato con blocchi da facciavista			
S17.B50.012	spessore 12 cm	€/m²	57,02	
S17.B50.020	spessore 20 cm	€/m²	65,95	
S17.B85	Muratura in blocchi forati in termolaterizi per opere in elevazione di tamponamento di modesto impegno statico (foratura massima 55%), senza incastri, tipo Poroton, Alveolater e similari, legati con idonea malta con caratteristiche equivalenti a quella dei blocchi			
S17.B85.012	spessore 12 cm	€/m²	41,56	
S17.B85.025	spessore 25 cm	€/m²	62,52	
S17.C15	Compenso alla muratura di mattoni pieni comuni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra, i trasporti, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche se inclinato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S17.C15.005	parete di mattoni pieni spessore 1 (una) testa	€/m²	96,76	29,93%
S17.C15.010	tramezza di mattoni pieni spessore in foglio	€/m²	54,73	31,85%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S17.C30	Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e con malta idonea, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti, i trasporti, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.			
S17.C30.005	con mattoni trafilati a finitura sabbata (5x12x25)			
		€/m²	115,43	34,55%
S17.C30.010	con mattoni a pasta molle a finitura sabbata (5,5x12x25)			
		€/m²	123,66	34,52%
S17.C60.000	Compenso per formazione di irrigidimenti, nella muratura a blocchi, sia orizzontali sia verticali da ricavarsi in appositi elementi, compreso il getto in calcestruzzo, l'armatura metallica e l'incidenza dei pezzi speciali.			
		€/m²	73,32	
S17.F15	TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE Fornitura e posa in opera di tavolato verticale, da erigersi a ridosso di strutture portanti o per mascheramento di tracce per impianti, realizzato con tavelle delle dimensioni di cui alla norma UNI 11128 poste a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legate con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R e 300 kg di calce idraulica per metro cubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S17.F15.005	dimensioni 50x25x3 cm			
		€/m²	34,13	30,00%
S17.F15.010	dimensioni 50x25x4 cm divisibili			
		€/m²	34,86	29,61%
S17.G20	Muratura di mattoni pieni e malta idonea a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di apprestature, la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra, i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche inclinato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S17.G20.005	muratura di mattoni pieni			
		€/m³	714,03	32,23%
S17.G30	Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o più teste. Muratura di mattoni in laterizio semipieni doppio UNI (12x12x25 cm) dello spessore superiore a due o più teste con malta idonea. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande, i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche inclinato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S17.G30.005	muratura di mattoni semipieni			
		€/m³	484,34	36,08%
S17.G40	MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di muratura portante retta, di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, conforme alle norme UNI EN 771 ed eseguita con blocchi semipieni di conglomerato cementizio comune. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con malta classe M3 (D.M. 20.11.1987) dosata a 300 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R e 200 kg di calce idraulica per metro cubo di sabbia a granulometria idonea. Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione f _k uguale o superiore a 2,5 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S17.G40.005	muratura PORTANTE in blocchi di CLS			
		€/m³	199,00	41,81%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S17.G50	MURATURA TAMPONAMENTO ISOLANTE IN BLOCCHI DI CLS AERATO AUTOCLAVATO Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento isolante retta, di ogni forma e spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, conforme alla norma UNI EN 771 ed eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con idoneo collante, come prescritto dalla Ditta produttrice. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densità apparente 575 kg/m³; - foratura minore 15 %; - conducibilità termica apparente 0.14 W/mK; - potere fonoisolante minimo 51 dB; - resistenza al fuoco REI 240; - reazione al fuoco classe A1. Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione f_k uguale o superiore a 2,5 N/mm². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfido, il rispetto della marcatura CE, i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S17.G50.005	muratura TAMPONAMENTO ISOLANTE in blocchi di CLS AERATO AUTOCLAVATO			
		€/m³	275,60	22,68%
S17.G60	MURATURA TAMPONAMENTO ISOLANTE IN BLOCCHI DI CLS AERATO AUTOCLAVATO Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento isolante retta, di ogni forma e spessore grezzo uguale o superiore a 15 cm, conforme alla norma UNI EN 771 ed eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con idoneo collante, come prescritto dalla Ditta produttrice. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densità apparente 450 kg/m³; - foratura minore 15 %; - conducibilità termica apparente 0.11 W/mK; - potere fonoisolante minimo 49 dB; - resistenza al fuoco REI 240; - reazione al fuoco classe A1. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfido, il rispetto della marcatura CE, i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S17.G60.005	muratura TAMPONAMENTO ISOLANTE in blocchi di CLS AERATO AUTOCLAVATO			
		€/m³	260,50	23,99%
S17.G70	MURATURA ISOLANTE IN BLOCCHI DI CLS AERATO AUTOCLAVATO Fornitura e posa in opera di muratura esclusivamente per tamponamento, altamente isolante, retta, di ogni forma e spessore grezzo uguale o superiore a 15 cm, conforme alla norma UNI EN 771 ed eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con idoneo collante, come prescritto dalla Ditta produttrice. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densità apparente 325 kg/m³; - foratura minore 15 %; - conducibilità termica apparente 0.08 W/mK; - potere fonoisolante minimo 44 dB; - resistenza al fuoco EI 240; - reazione al fuoco classe A1. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfido, il rispetto della marcatura CE, i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S17.G70.005	muratura ISOLANTE in blocchi di CLS AERATO AUTOCLAVATO			
		€/m³	260,50	23,99%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S17.G80	MURATURA TAMPONAMENTO IN BLOCCHI DI CLS ALLEGGERITI Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento isolante retta, di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, conforme alle norme UNI EN 771 ed eseguita con blocchi semipieni in conglomerato cementizio ed inerte leggero di argilla o perlite espansa. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con malta classe M3 (D.M. 20.11.1987) dosata a 300 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densità apparente 420 kg/m³; - foratura minore 45 %; - conducibilità termica apparente 0.14 W/mK; - potere fonoisolante minimo 49 dB; - resistenza al fuoco intonacata EI 240; - reazione al fuoco classe A1. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfido, il rispetto della marcatura CE, i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e basso, lo spostamento al piano anche se inclinato e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S17.G80.005	muratura TAMPONAMENTO in blocchi di CLS ALLEGGERITO	€/m³	256,20	24,61%
S17.G90	MURATURA PORTANTE ISOLANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO Fornitura e posa in opera di muratura portante isolante, retta, di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, conforme alle norme UNI EN 771 ed eseguita con blocchi semipieni di laterizio alveolato. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con malta classe M3 (D.M. 20.11.1987) dosata a 300 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densità apparente 800 kg/m³; - foratura minore 45 %; - conducibilità termica apparente 0.22 W/mK; - potere fonoisolante minimo 49 dB; - resistenza al fuoco intonacata REI 180; - reazione al fuoco classe A1. Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione f_k uguale o superiore a 2,50 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfido, il rispetto della marcatura CE, i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S17.G90.005	muratura PORTANTE ISOLANTE in blocchi di LATERIZIO ALVEOLATO	€/m³	276,40	28,34%
S17.M70	Tramezzatura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, compresa malta idonea. Sono compresi: i trasporti, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.			
S17.M70.005	Tramezzatura a 1 (una) testa, con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm)	€/m²	72,68	39,42%
S17.M70.010	Tramezzatura in foglio con mattoni a tre fori (5x14x28 cm)	€/m²	40,73	38,81%
S17.M70.015	Tramezzatura in foglio con mattoni a 6 fori (10x14x28 cm)	€/m²	41,75	37,90%
S17.M70.020	Tramezzatura con foratelle (8x25x25 cm)	€/m²	45,58	47,55%
S17.M70.025	Tramezzatura con mattoni a 12 fori (12-13x25x25 cm)	€/m²	39,6	44,08%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S17.P25	DIVISORIO LEGGERO DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di divisorio verticale leggero per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli in lana di vetro trattati con leganti di origine naturale, resistenti all'insaccamento ed idrorepellenti dello spessore di 40 mm e con densità nominale di 30 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 43 dB; - spessore delle lastre 12,5 mm; - lana di vetro reazione al fuoco Classe A1; - gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2-s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate a giunti sfalsati con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione di vani per porte complete di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la raccolta differenziata del materiale di risulta, i trasporti, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.			
S17.P25.005	Divisorio leggero con 2 lastre di gesso rivestito spessore minimo 100 mm	€/m²	58,63	37,95%
S17.P45	DIVISORIO STANDARD CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di divisorio verticale standard per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli in lana di vetro trattati con leganti di origine naturale, resistenti all'insaccamento ed idrorepellenti dello spessore di 70 mm e con densità nominale di 30 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 54 dB; - spessore delle lastre 12,5 mm; - resistenza al fuoco EI 90'; - lana di vetro reazione al fuoco Classe A1; - gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2-s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate a giunti sfalsati con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli in alluminio, la formazione di vani per porte complete di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, i trasporti, il carico lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.			
S17.P45.005	Divisorio standard con doppie lastre di gesso rivestito spessore minimo 125 mm	€/m²	79,48	37,31%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S17.P47	DIVISORIO MAGGIORATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di tavolato verticale standard per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti auto perforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 150 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli in lana di vetro trattati con leganti di origine naturale, resistenti all'insaccamento ed idrorepellenti dello spessore di 80 mm e con densità nominale di 40 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 57 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - lana di vetro reazione al fuoco Classe A1; - gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2-s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate a giunti sfalsati con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli in alluminio, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la raccolta differenziata del materiale di risulta, i trasporti, il carico lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.			
S17.P47.005	Divisorio maggiorato con doppie laste di gesso rivestito spessore minimo 150 mm			
		€/m²	89,21	33,27%
S17.P55	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE PER INTERNI Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante assemblaggio di una lastra in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti auto perforanti alla struttura portante, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli in lana di vetro trattati con leganti di origine naturale, resistenti all'insaccamento ed idrorepellenti dello spessore di 45 mm e con densità nominale di 30 kg/m³. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 57 dB (contro tramezzo intonacato da 110 mm); - spessore della lastra 12,5 mm; - lana di vetro reazione al fuoco Classe A1; - gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2-s1,d0. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a lastre accostate con stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresì seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la raccolta differenziata del materiale di risulta, i trasporti, il carico lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche se inclinato, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.			
S17.P55.005	rivestimento ad intercapedine con una lastra per interni			
		€/m²	44,13	36,42%
S17.P60	Maggiorazione alla fornitura e posa in opera, per ciascuna faccia in vista, di divisorio e rivestimenti ad intercapedine in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'utilizzo di lastre speciali. Sono compresi: i trasporti, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano anche se inclinato ed ogni altro onere.			
S17.P60.005	lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm			
		€/m²	3,29	
S17.P60.010	lastre con barriera al vapore in alluminio spessore 12.5 mm			
		€/m²	8,02	
S17.P60.015	lastre spessore 12,5 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0			
		€/m²	1,35	
S17.P60.020	lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0			
		€/m²	3,06	
S17.P60.025	lastre spessore 20 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0			
		€/m²	4,42	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S17.P60.030	lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm e densità 1200 kg/m³	€/m²	8,39	
S17.P60.035	lastre gesso fibrato spessore 15 mm e densità 1200 kg/m³	€/m²	19,96	
S17.P60.040	lastre gesso fibrato sp. 12,5 mm, densità 1200 kg/m³ e reazione al fuoco classe A1	€/m²	17,89	
S17.R10.000	Muratura di mattoni refrattari delle dimensioni di 11x22x6 cm, posti a coltello, uniti con malta di cemento refrattario. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m²	101,83	
S18	INTONACI			
	Nota per le opere da contabilizzare a superficie (m²): non vengono dettratti fori, aperture e nicchie con area fino a 2,50 m² ciascuna			
S18.A01	Intonaco di finitura minerale, intervallo granulometrico circa 0-250 um Extrafino/0-800 um Fino/0-1,4 mm Granello, contenuto in minerali naturali >=60%, contenuto in minerali riciclati >=30%, riciclabile come inerte a fine vita. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita			
S18.A01.001	per interni	€/m²	28,46	
S18.A01.002	per esterni	€/m²	30,01	
S18.A02	Adesivo/rasante minerale idoneo per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità di tutti i tipi di pannelli termo-isolanti su fondi assorbenti contenuto in minerali naturali >= 60%, riciclabile come inerte a fine vita. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita			
S18.A02.001	Adesivo/rasante minerale	€/m²	9,78	
S18.A03	Malta naturale di pura calce naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1 per l'allettamento e il rinconcio altamente traspirante di murature, contenente materie prime di origine naturale, riciclabile come inerte a fine vita			
S18.A03.001	spessore 2,5 cm	€/m²	29,87	
S18.A10	Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore di 30 mm, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita			
S18.A10.005	superficie rustica	€/m²	22,13	
S18.A10.010	per ogni cm in più	€/m²	4,93	
S18.C10	Intonaco civile per interni formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita			
S18.C10.005	per interni	€/m²	27,79	60,00%
S18.C10.010	per esterni	€/m²	33,53	60,00%
S18.C20.000	aumento per quantitativi inferiori a 100 m² (voci S18.C10)	%	40,00	60,00%
S18.C30	Colletta di calce lavorata a perfetta levigatura dello spessore di 2 mm. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita			
S18.C30.005	di calce	€/m²	7,20	
S18.C30.010	di malta di cemento	€/m²	7,98	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S18.C40.000	Intonaco di cemento retinato a due strati eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, costituito dal primo strato, di spessore medio di 10 mm, di malta cementizia con interposta rete di filo di ferro, di peso non minore di 0,750 kg per metro quadrato; dal secondo strato, di spessore medio di 5 mm, di malta fina a 5 quintali di cemento per metro cubo di sabbia, compresa increspata di malta cementizia. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	29,48	
S18.F10	Intonaco fonoassorbente eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, applicabile su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali non contenenti amianto, ne' vermiculite, ne' cristalli di silice allo stato libero; impastato preventivamente con acqua e spruzzato con macchine nella densità di 420 kg/mc e nello spessore adeguato alla riduzione da apportare ed al tempo di riverberazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S18.F10.006	spessore 6 mm	€/m²	19,63	
S18.F10.010	spessore 10 mm	€/m²	28,64	
S18.F10.013	spessore 13 mm	€/m²	36,84	
S18.F10.099	per ogni mm in più oltre i 13 mm	€/m²	1,80	
S18.P10	Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S18.P10.020	a base di cemento	€/m²	19,63	
S18.P10.030	a base di grassello di calce	€/m²	20,46	
S18.P50.000	Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m, di spessore minimo di 1 mm, fissati con malta cementizia, forniti e posti in opera. Sono compresi: i tagli; le rifiniture. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m²	5,41	
S18.R20	Intonaco rustico o fratazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita			
S18.R20.010	con malta comune o bastarda	€/m²	18,02	
S18.R20.040	con 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia	€/m²	20,46	
S18.S10.000	Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta di cemento.	€/m²	7,20	
S19	CONTROSOFFITTI - PARETI DIVISORIE			
	Nota per le opere da contabilizzare a superficie (m²): non vengono detratti fori, aperture e nicchie con area fino a 1 m² ciascuno.			
S19.A10.000	Controsoffitto fonoassorbente eseguita con doghe in alluminio di larghezza da 10 cm a 20 cm, di spessore non inferiore a 0,5 mm, del peso di circa 3 kg/mq, preverniciati a fuoco, fornita e posta in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del materassino di lana di vetro in sacco di materiale plastico e veletta di spessore non inferiore a cm 2; il montaggio a mezzo di orditura metallica portante di aggancio zincato o in tubi di tipo elios; il terminale in alluminio o in legno; il tutto montato ad una distanza non maggiore di 60 cm dal soprastante solaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m²	41,73	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S19.A15.000	Controsoffitto fonoassorbente eseguita con pannelli verniciati in bianco standard delle dimensioni da 60x60 cm a 120x120 cm, di spessore non inferiore a 0,5 mm, del peso di circa 3 kg/mq, preverniciati a fuoco, fornita e posta in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del materassino di lana di vetro in sacco di materiale plastico e veletta di spessore non inferiore a cm 2; il montaggio a mezzo di orditura metallica portante di aggancio zincato o in tubi di tipo elios; il terminale in alluminio o in legno; il tutto montato ad una distanza non maggiore di 60 cm dal sovrastante solaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	55,35	
S19.A20.000	Controsoffitto in pannelli di alluminio con superficie liscia di colore chiaro standard, montato su orditura portante realizzata in tubi di acciaio e sospeso alla sovrastante struttura a mezzo di tiranti metallici in filo zincato. Il montaggio delle nervature o doghe avviene per mezzo di apposite clips a molla, oppure la sospensione può essere realizzata con tiranti di tondino rigido regolabili a mezzo di molla interposta, oppure con staffe rigide regolabili a viti. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	45,97	
S19.A25.000	Controsoffitto in lamelle verticali sporgenti, in formato standard, costituito da pannelli di lamierino in acciaio o alluminio, provvisti sui quattro bordi di scanalature opportunamente sagomate per il fissaggio a mezzo di clips alla struttura metallica di sospensione, fissata alla soletta con tiranti metallici regolabili. I pannelli possono essere in acciaio con la superficie verniciata a forno in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati o in alluminio anodizzato in colore naturale. E' compresa la struttura portante dei pannelli. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	55,35	
S19.C10	Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di 12,5 mm circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità di 75 kg/mc, dello spessore di 3 cm. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al sovrastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S19.C10.005	fibra minerale con barriera vapore			
		€/m²	57,90	
S19.C10.010	fibra minerale senza barriera vapore			
		€/m²	52,75	
S19.C10.015	con barriera al vapore			
		€/m²	41,73	
S19.C10.020	senza barriera al vapore			
		€/m²	36,60	
S19.C50	Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di 12,5 mm circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità di 75 kg/mc, dello spessore di 3 cm. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al sovrastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S19.C50.005	controsoffitto - lamiera "al" e barriera al vapore			
		€/m²	50,18	
S19.C50.010	controsoffitto - lamiera "al" senza barriera al vapore			
		€/m²	45,97	
S19.C50.015	controparete - lamiera "al" con barriera al vapore			
		€/m²	34,90	
S19.C50.020	controparete - lamiera "al" senza barriera al vapore			
		€/m²	29,78	
S19.F10.000	Controsoffitto fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni da 60x60 cm a 60x120 cm in materiale di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura ad olio, di spessore non superiore a 20 mm, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'orditura metallica in profilati di acciaio zincato con la parte in vista di colore bianco, fissata al sovrastante solaio a distanza non maggiore di 60 cm; il terminale in alluminio o in legno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	34,90	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S19.F20	Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca, con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per incastro su orditura reticolare non in vista con i profilati di acciaio galvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di 60x60x1,5 cm. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S19.F20.005	60*60*1,5 cm	€/m²	39,18	
S19.F20.010	60*120*1,5 cm	€/m²	35,74	
S19.F30.000	Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro, rivestiti su faccia a vista con un foglio di PVC grassitato di colore bianco, fornito e posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I pannelli sono delle dimensioni di 60x120x2,5 cm. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	32,35	
S19.G10	Controsoffitto in pannelli di gesso armato con filo di ferro zincato o treccia di canapa, con pannello liscio da 60x60 cm e spessore ai bordi di circa 3 cm, agganciato ad apposita struttura di sostegno, questa inclusa, forniti e posti in opera. Sono compresi: le opere provvisorie; il materiale per il fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S19.G10.005	a superficie liscia 60*60 cm	€/m²	45,97	
S19.G10.010	a superficie decorata 60*60 cm	€/m²	50,18	
S19.G40	Controsoffitto in grigliato di alluminio, fornito e posto in opera, smontabile, del tipo a maglia quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con elementi grecati, in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati. La dimensione dei pannelli e' di tipo standard. Sono compresi: la struttura portante; tutti gli accessori per l'applicazione dei pannelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S19.G40.003	3,75*3,75 cm	€/m²	94,49	
S19.G40.005	5,00*5,00 cm	€/m²	90,21	
S19.G40.007	7,5*7,5 cm	€/m²	70,65	
S19.G40.010	10,00*10,00 cm	€/m²	62,14	
S19.G40.015	15,00*15,00 cm	€/m²	48,54	
S19.L10	Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio laminato a freddo, alleggerita e nervata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'ancoraggio su struttura portante in acciaio zincato dotata di supporti; gli agganci per il fissaggio della lamiera; la sbruffatura con malta bastarda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lamiera di spessore di 2 mm			
S19.L10.002	di spessore 2,00 mm	€/m²	42,53	
S19.L10.003	di spessore 3,00 mm	€/m²	51,07	
S20	SOTTOFONDI - VESPAI - DRENAGGI			
	NOTA Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti, anche se non riportati nella descrizione delle singole voci, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico, al tiro in alto o basso, agli spostamenti ai piani anche se inclinati.			
	NOTA I prezzi di S20 si intendono riferiti a quantità, considerando l'intero appalto/contratto, superiori a 100 m². Per quantità inferiori si dovrà fare riferimento a voci specifiche previste caso per caso.			
	Nota per le opere da contabilizzare a superficie (m²): non vengono detratti fori, aperture e nicchie con area fino a 1 m² ciascuno.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S20.A00	MASSICCIATA CON AGGREGATI DI CAVA PER INTERNI Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazioni interne su terrapieno costituita da ghiaia di granulometria 7-30 mm e da strato di chiusura in legante di frantoio di granulometria 0-30 mm, provenienti da cave e giudicati idonei dalla D.L., per uno spessore complessivo di 25 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm. eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.A00.005	eseguita interamente a mano			
		€/m²	43,48	46,89%
S20.A00.010	eseguita con mezzi meccanici			
		€/m²	29,16	26,22%
S20.A02	MASSICCIATA CON AGGREGATI RICICLATI PER INTERNI Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazioni interne su terrapieno costituita da inerte di fondo con granulometria 5-50 mm e da strato di chiusura con inerte di granulometria 0-30 mm, provenienti da impianti di riciclaggio e giudicati idonei dalla D.L., per uno spessore complessivo di 25 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm. eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.A02.005	eseguita interamente a mano			
		€/m²	39,30	46,89%
S20.A02.010	eseguita con mezzi meccanici			
		€/m²	24,98	26,22%
S20.A04	TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO Fornitura e posa in opera di tavolato orizzontale areato per pavimentazioni interne su terrapieno costituito da laterizi estrusi con massa normale posti a secco in piano. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocubo di inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura, il taglio lo sfido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.A04.005	laterizi normali spessore 8 cm			
		€/m²	34,02	32,69%
S20.A04.010	laterizi normali spessore 12 cm			
		€/m²	44,22	34,58%
S20.A12	MASSETTO COMUNE 60 mm Fornitura e posa in opera di massetto comune a prestazione garantita dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con premiscelato di legante idraulico dosato a 250 kg per m³ di sabbia proveniente da cava e con granulometria 0-8 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.A12.005	massetto comune UNI EN 13813 CT-C20-F5			
		€/m²	18,10	24,03%
S20.A14	MASSETTO COMUNE CON MAGATELLI IN LEGNO 70 mm Fornitura e posa in opera di massetto comune a prestazione garantita dello spessore complessivo minimo di 7 cm con magatelli annegati per sottofondo di pavimenti in legno di qualsiasi tipo e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito in due riprese consecutive composto da strato inferiore dello spessore minimo di 4 cm con premiscelato di legante idraulico dosato a 250 kg per metrocubo di sabbia proveniente da cava e con granulometria 0-8 mm, magatelli in legno di abete a sezione trapezoidale di altezza 30 mm, base inferiore 50 mm, base superiore 40 mm e lunghezza a correre ad interasse di 30 cm e strato superiore di 3 cm con premiscelato di legante idraulico dosato a 250 kg per metrocubo di sabbia proveniente da cava e con granulometria 0-8 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a perfetto livello dei magatelli ortogonalmente alla linea di posa del pavimento in legno, la frettazzatura fine della superficie tipo intonaco a civile, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.A14.005	massetto comune con magatelli UNI EN 13813 CT-C20-F5			
		€/m²	36,53	38,27%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S20. A16	SOVRAPPREZZO AI MASSETTI COMUNI PER SPESSORE 10 mm Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti comuni di sottofondo a prestazione garantita (voci S20.A12 e S20.A14) eseguiti con premiscelato di legante idraulico di qualsiasi tipo.			
S20.A16.005	sovrapprezzo massetti comuni per ogni cm in più/meno			
		€/m² x cm	3,02	24,01%
S20.A25	MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 60 mm Fornitura e posa in opera di massetto a prestazione garantita dello spessore di 6 cm armato con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con premiscelato di sabbia e legante idraulico di tipo tradizionale con granulometria 0-4 mm e fibre sintetiche in polipropilene multifilamento di lunghezza minima 12 mm e con dosaggio di 750 g per metro cubo di premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.A25.005	massetto arm. con fibre sint. UNI EN 13813 CT-C20-F5			
		€/m²	18,80	23,14%
S20.A27	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 10 mm Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto di sottofondo a prestazione garantita eseguito con premiscelato di sabbia e legante idraulico di tipo tradizionale con granulometria 0-4 mm e con fibre sintetiche.			
S20.A27.005	sovrapprezzo massetto arm. con fibre sint. per ogni cm in più/meno			
		€/m² x cm	3,10	23,39%
S20.A35	SOTTOFONDO ALLEGGERITO NON PRATICABILE Fornitura e posa in opera di sottofondo alleggerito non praticabile a prestazione garantita dello spessore variabile per adeguamento di livelli e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con premiscelato di legante idraulico di tipo tradizionale e inerte leggero con granulometria idonea e densità in confezione 600 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.A35.005	massetto alleggerito non praticabile			
		€/m³	282,38	19,25%
S20.A37	MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE Fornitura e posa in opera di sottofondo alleggerito praticabile a prestazione garantita dello spessore variabile per adeguamento di livelli e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con premiscelato di legante idraulico di tipo tradizionale e inerte leggero con granulometria idonea e densità in confezione 850 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.A35.005	massetto alleggerito praticabile			
		€/m³	356,37	17,16%
S20.A45	MASSETTO PREMISCELATO DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 50 mm Fornitura e posa in opera di massetto idraulico a prestazione garantita dello spessore di 5 cm per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito in premiscelato di calce idraulica naturale NHL con inerte selezionato di granulometria 0-3 mm ed additivi chimici. La posa sarà effettuata seguendo puntualmente le avvertenze della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.A45.005	massetto premiscelato calce idr. nat. UNI EN 13813 NHL-C16-F3			
		€/m²	32,26	12,13%
S20.A47	SOVRAPPREZZO MASSETTO PREMISC. DI CALCE IDRAULICA NAT. NHL 10 mm Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto premiscelato a prestazione garantita di calce idraulica naturale NHL.			
S20.A47.005	Sovrapprezzo massetto prem. di calce idr. nat. per ogni cm in più/meno			
		€/m² x cm	6,45	12,14%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S20.A55	MASSETTO COMUNE A RAPIDO ESSICAMENTO 60 mm Fornitura e posa in opera di massetto comune a rapido essiccamento a prestazione garantita dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con idoneo legante idraulico a ritiro controllato dosata a minimo 350 kg per metro cubo di sabbia proveniente da cava e con a granulometria 0-4 mm giudicata idonea dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.A55.005	massetto comune a rapido essiccamento	€/m²	53,81	10,39%
S20.A57	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO COMUNE A RAPIDO ESSICAMENTO 10 mm Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto comune a rapido essiccamento a prestazione garantita.			
S20.A57.005	Sovrapprezzo massetto comune a rapido ess. per ogni cm in più/meno	€/m² x cm	9,03	10,32%
S20.A65	RASATURA PER LIVELLAMENTO 5 mm Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore fino a 5 mm per livellamento di sottofondi non perfettamente piani e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguita con malta fina premiscelata autolivellante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.A65.005	rasatura per livellamento 5 mm	€/m²	10,73	15,20%
S20.A75	MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO 50 mm Fornitura e posa in opera di massetto ad essiccamento rapido a prestazione garantita dello spessore di 5 cm per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con malta premiscelata a base cementizia composta con sabbie fini classificate ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.A75.005	massetto prem. ess. rap. UNI EN 13813 CT-C30-F6 rivestibile dopo circa 4 gg	€/m²	25,05	15,62%
S20.A75.010	massetto prem. ess. rap. UNI EN 13813 CT-C20-F4 rivestibile dopo circa 36 ore	€/m²	56,92	6,88%
S20.A77	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO 10 mm Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto premiscelato ad essiccamento rapido a prestazione garantita.			
S20.A77.005	Sovrapprezzo massetto prem. ess. rap. rivestibile dopo circa 4 gg	€/m² x cm	5,01	15,63%
S20.A77.010	Sovrapprezzo massetto prem. ess. rap. rivestibile dopo circa 36 ore	€/m² x cm	11,39	6,87%
S20.B10	MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE 50 mm Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante a prestazione garantita dello spessore di 5 cm per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con malta premiscelata composta con sabbie fini classificate ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.B10.005	massetto prem. autoliv. UNI EN 13813 CT-C20-F5 premiscelato a base cementizia	€/m²	27,94	12,74%
S20.B10.015	massetto prem. autoliv. UNI EN 13813 CT-C30-F7 premiscelato a base anidrite	€/m²	25,67	13,86%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S20.B20	MASSETTO PREMISCELATO RADIANTE AUTOLIVELLANTE 40 mm Fornitura e posa in opera di massetto radiante autolivellante a prestazione garantita dello spessore di 4 cm per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito con malta premiscelata composta con inerte selezionato, leganti idraulici speciali ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.B20.005	massetto prem. radiante autol. UNI EN 13813 CT-C20-F5 prem. a base cementizia			
		€/m²	25,88	15,12%
S20.B30	SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI AUTOLIVELLANTI 10 mm Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti premiscelati autolivellanti a prestazione garantita.			
S20.B30.005	premiscelato a base cementizia			
		€/m² x cm	5,59	12,74%
S20.B30.015	premiscelato a base anidrite - superficie			
		€/m² x cm	5,13	13,88%
S20.B30.025	radiante - superficie			
		€/m² x cm	6,08	11,71%
S20.C10	MASSETTO COMUNE CON AGGREGATI RICICLATI 60 mm Fornitura e posa in opera di massetto comune a prestazione garantita dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti e conforme alle norme UNI EN 13318, UNI EN 13813 e UNI EN 11371, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metro cubo di sabbia proveniente da impianto di riciclaggio e con granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. - Edilizia), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.C10.005	massetto comune aggr. riciclati (CAM) UNI EN 13813 CT-C20-F5			
		€/m²	16,10	27,02%
S20.C20	SOVRAPPREZZO AI MASSETTI CON AGGREGATI RICICLATI PER SPESSORE 10 mm Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo con aggregati provenienti da impianto di riciclaggio a prestazione garantita per pavimenti di qualsiasi tipo, nel rispetto dei requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. - Edilizia).			
S20.C20.005	sovrapprezzo ai massetti con aggr. riciclati			
		€/m² x cm	2,68	27,05%
S20.E55	VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE Fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato mediante getto di conglomerato cementizio classe C25/30 confezionato a macchina, in casseri di contenimento a perdere costituiti da elementi modulari in polipropilene riciclato disposti in ambienti di forma regolare e per singole superfici maggiori di 50 m². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allineamento delle casseforme di contenimento dei getti, i pezzi speciali fermagetto per la chiusura perimetrale, la cappa integrativa superiore dello spessore di 5 cm e l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, la vibrazione meccanica, il livellamento dalla cappa superiore, la frettazzatura, il taglio lo sfido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.E55.020	spessore complessivo 15+5 cm			
		€/m²	33,27	10,12%
S20.E55.025	spessore complessivo 20+5 cm			
		€/m²	34,23	9,95%
S20.E55.032	spessore complessivo 27+5 cm			
		€/m²	35,74	9,68%
S20.E55.040	spessore complessivo 35+5 cm			
		€/m²	37,04	9,47%
S20.E55.045	spessore complessivo 40+5 cm			
		€/m²	37,98	9,59%
S20.E55.050	spessore complessivo 45+5 cm			
		€/m²	42,71	10,52%
S20.E55.055	spessore complessivo 50+5 cm			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m²	43,76	10,37%
S20.E55.060	spessore complessivo 55+5 cm			
		€/m²	44,94	10,23%
S20.E55.065	spessore complessivo 60+5 cm			
		€/m²	48,52	9,38%
S20.E57	SOVRAPPREZZO AI VESPAIO AREATO CON CASSERO A PERDERE Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualsiasi tipo e spessore complessivo realizzato mediante getto di conglomerato cementizio in casseri di contenimento a perdere costituiti da elementi modulari in polipropilene riciclato, per disposizione in ambienti di forma irregolare e/o per singole superfici inferiori a 50 m².			
S20.E57.005	Sovrapprezzo ai vespai aerati per superfici < di 100 m²			
		€/m²	3,09	79,19%
S20.F10	SOTTOFONDO E/O DRENAGGIO CON ARGILLA ESPANSA Formazione di sottofondo e/o drenaggio orizzontale eseguito in argilla espansa con granulometria 0-30 mm e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento manuale, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.F10.005	sottofondo e/o drenaggio con argilla espansa			
		€/m³	180,02	25,17%
S20.F20	SOTTOFONDO E/O RIPIIMENTO CON LEGANTE Formazione di sottofondo e/o riempimento eseguito in legante di frantumazione con granulometria 0-30 mm, proveniente da cava e da impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L.. Il legante impiegato dovrà essere costituito da almeno il 30% di prodotti riciclati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, la formazione delle pendenze, il costipamento, il rispetto della marcatura CE. E' altresì compreso il rispetto della Delibera della Giunta Provinciale n. 41 del 20 gennaio 2012 - Criteri di Green Public Procurement (GPP) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.F20.005	sottofondo e/o riempimento con legante			
		€/m³	36,12	3,39%
S20.F30	SOTTOFONDO E/O RIPIIMENTO CON MISTO RICICLATO Formazione di sottofondo e/o riempimento eseguito con inerte misto con granulometria 0-30 mm, proveniente da impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, la formazione delle pendenze, il costipamento, il rispetto della marcatura CE. E' altresì compreso il rispetto della Delibera della Giunta Provinciale n. 41 del 20 gennaio 2012 - Criteri di Green Public Procurement (GPP) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
S20.F30.005	sottofondo e/o riempimento con misto riciclato			
		€/m³	26,11	4,68%
S20.N20	Drenaggio di pezzatura mista da 15 mm a 40-50 mm, entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S20.N20.010	eseguito con ghiaia di fiume lavata			
		€/m³	30,05	
S20.N20.020	eseguito con pietrisco di cava			
		€/m³	27,61	
S20.N25.000	Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea e calcarea, esclusa la sistemazione a mano, dietro muri di sostegno o pareti contro terra. Sono compresi: la cernita del materiale; i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m³	38,14	
S20.N40	Drenaggio a ridosso muri realizzato a ridosso di murature sottoterra con prodotto geocomposito			
S20.N40.005	spessore 5,00 mm			
		€/m²	20,30	
S20.N40.010	spessore 10,00 mm			
		€/m²	28,42	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S20.N60.000	Dreno verticale realizzato con striscia larghezza 100 mm e spessore di 3,5 mm, formata da elemento centrale laminato di materiale termoplastico perforato ed ondulato, altamente drenante ed elemento avvolgente, geotessile di polipropilene a filo continuo di elevata permeabilità.			
		€/m	1,60	
S20.S10	Drenaggio suborizzontali realizzato a mezzo di tubo in PVC scanalato trasversalmente con strato protettivo filtrante posizionato previa perforazione			
S20.S10.044	diam. esterno fino a 44,00 mm			
		€/m	32,46	
S20.S10.099	diam. esterno fino a 99,00 mm			
		€/m	40,58	
S20.S10.118	diam. esterno fino a 118,00 mm			
		€/m	48,73	
S20.S20	Drenaggio suborizzontale realizzato a mezzo di tubi in PVC scanalati trasversalmente con strato protettivo filtrante posizionato entro scavo da predisporre a parte			
S20.S20.160	diam. esterno 160,00 mm			
		€/m	24,35	
S20.S20.218	diam. esterno 218,00 mm			
		€/m	44,66	
S20.S20.275	diam. esterno 275,00 mm+B4634			
		€/m	52,80	
S20.S20.383	diam. esterno 383,00 mm			
		€/m	93,38	
S20.S30.000	Drenaggio suborizzontale realizzato a mezzo di tubo in polietilene scanalati trasversalmente posizionato entro scavo precedentemente predisposto e compreso nel prezzo.			
		€/m	6,51	
S20.S31	Drenaggio suborizzontale realizzato a mezzo di tubo in polietilene scanalati trasversalmente posizionato entro scavo non compreso nel prezzo			
S20.S31.125	diam. esterno 125 mm			
		€/m	14,64	
S20.S31.160	diam. esterno 160 mm			
		€/m	18,67	
S21	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			
	Nota per le opere da contabilizzare a superficie (m²): non vengono detratti fori, aperture e nicchie con area fino a 1 m² ciascuno.			
S21.A05.000	Posa di pavimenti in piastrelle di gres, gres porcellanato, monocottura, klinker, ecc., sia ortogonale che diagonale, di dimensioni standard (15x30 cm, 20x20 cm, 30x30 cm, 33x33 cm, 40x40 cm) su massetto di sottofondo contabilizzato a parte, esclusi i materiali, ma compresi i collanti, le sigillature dei giunti e la pulitura con segatura a posa ultimata ed ogni altro onere per dare l'opera finita.			
		€/m	29,81	80,00%
S21.A05.005	aumento per quantitativi inferiori a 50 m² (voce S21.A05.000)	%	45,00	80,00%
S21.A10	Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm 40x40, dello spessore di mm 17-23 fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.A10.005	fine non decorata			
		€/m²	63,24	
S21.A10.010	media non decorata			
		€/m²	68,10	
S21.A10.015	grossa non decorata			
		€/m²	73,89	
S21.A10.020	fine decorata			
		€/m²	94,36	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S21.B10	Pavimento di piastrelle di gres rosso fornite e poste in opera. Sono compresi: la malta di allettamento nelle proporzioni di 3,5 quintali di cemento "325", per metro cubo di sabbia, dato in opera ben costipato e livellato, finito a fratazzo dello spessore necessario; gli eventuali raccordi a guscio; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento puro; i pezzi speciali; il lavaggio con acido; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.B10.005	a superficie liscia dim. 7,5*15 cm	€/m²	39,86	
S21.B10.010	anche carreggiabili e superficie antidrucciolo	€/m²	42,79	
S21.B50	Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.B50.020	opache dim. 10*20 cm - 20*20 cm - 20*30 cm	€/m²	52,53	
S21.B50.030	opache dim. 30*30 cm	€/m²	55,45	
S21.B60	Pavimento in gres porcellanato per interni - gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.B60.030	levigate - dim. 30*30 cm	€/m²	106,98	
S21.B60.040	levigate - dim. 40*40 cm	€/m²	120,59	
S21.C10.000	Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni, in pasta bianca, in tinta unita o a colori sfumati. Gruppo BI - norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA - norma europea EN 177 - fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno. E' compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m²	53,49	
S21.C12	Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni, in pasta bianca, di graniglia o marmorizzate. Gruppo BI - norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA - norma europea EN 177 - fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno. E' compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.C12.033	dim. 33,3*33,3 cm	€/m²	57,37	
S21.C12.040	dim. 40*40 cm	€/m²	67,12	
S21.C20	Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunamente armato, dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm 60x60, fornite e poste in opera su idoneo sottofondo, computato a parte. E' compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita			
S21.C20.005	poste a filari	€/m²	46,69	
S21.C20.010	con stuccatura dei giunti	€/m²	44,75	
S21.C30.000	Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni, in pasta rossa, in tinta unita o a colori sfumati. Gruppo BI - norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA - norma europea EN 177 - fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno. E' compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m²	48,62	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S21.C32	Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni, in pasta rossa, di graniglia o marmorizzate. Gruppo BI - norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA - norma europea EN 177 - fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno. E' compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.C32.033	dim. 33,3*33,3 cm	€/m²	53,49	
S21.C32.040	dim. 40*40 cm	€/m²	62,23	
S21.C50.000	Pavimenti in pietrini di cemento ad alta resistenza, tipo cementolite e simili, di qualsiasi forma, spessore 3 cm, forniti e posti in opera. Sono compresi: il massetto di malta cementizia non inferiore a 3 cm; la suggellatura dei giunti con bolacca di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m²	43,77	
S21.C80	Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo "425", dello spessore di cm 4, e dimensioni di 40x40 cm o 50x50 cm, opportunamente lavato con acqua			
	a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio, da pagarsi a parte. Sono compresi: il letto di malta			
	con legante idraulico; la pulitura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.C80.010	a tinta unita - pezzatura 8-20 mm	€/m²	41,46	
S21.C80.020	a colori vari o con decori - pezzatura 8-20 mm	€/m²	54,98	
S21.D10	Pavimento in piastrelle di cotto con superficie da levigare, fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno, su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; l'eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. Sono esclusi: il massetto di sottofondo; la levigatura			
S21.D10.030	dim. 15*30 cm - 18*36 cm - 30*30 cm	€/m²	69,05	
S21.D10.040	dim. 40*40 cm	€/m²	86,56	
S21.D20.000	Pavimento in piastrelle di cotto grezzo, fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno, su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo.	€/m²	62,23	
S21.D30	Pavimento in piastrelle di cotto arrotato da crudo, fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno, su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo			
S21.D30.030	dim. 15*30 cm, 18*36 cm, 30*30 cm	€/m²	66,15	
S21.D30.040	dim. 40*40 cm	€/m²	72,93	
S21.D40	Pavimento in piastrelle di cotto prelevigate, fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno, su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo			
S21.D40.030	dim. 15*30 cm, 18*36 cm, 30*30 cm			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m²	79,77	
S21.D40.040	dim. 40*40 cm			
		€/m²	118,67	
S21.D50.000	Pavimento in piastrelle di cotto con superficie spianata a mano dello spessore di 4 cm, fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno, su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo.			
		€/m²	152,69	
S21.D70.000	Regolini di cotto, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo. Dimensioni 27x4,5x4 cm.			
		€/m²	92,39	
S21.D80.000	Compenso per la levigatura di pavimenti in cotto.			
		€/m²	21,42	
S21.D85.000	Compenso per la ceratura di pavimenti in cotto.			
		€/m²	12,66	
S21.D90	Pulitura e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono compresi: la preventiva pulitura superficiale; il trattamento con idoneo materiale idrorepellente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S21.D90.005	eseguito a mano			
		€/m²	15,55	
S21.D90.010	eseguito a macchina			
		€/m²	7,41	
S21.G50.000	Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in teli realizzati utilizzando due strati calandratati e vulcanizzati tra di loro con presa continua, dello spessore di 4 mm, costituiti da una miscela di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a 1 mm e avere una superficie liscia, lucida e marmorizzata. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte e fissato con idonei collanti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	49,60	
S21.G51.000	Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in piastrelle da 50x50 cm, 100x100 cm e 61 x 61 cm, realizzate utilizzando due strati calandratati e vulcanizzati tra di loro con presa continua, dello spessore di 4 mm. Costituite da una miscela di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a 1 mm e avere una superficie liscia, lucida e marmorizzata. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte, e fissato con idoneo collante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	44,75	
S21.G52.000	Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in piastre da 100x100 cm, tipo industriale in colore nero di spessore 10 mm, con superficie in vista a bolle in rilievo di altezza 8 mm o a righe e con alveoli nella parte rovescia per attacco con cemento o collanti, in opera su sottofondo, compensato a parte, compreso lo sguincio di raccordo con le pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	50,57	
S21.H70	Pavimento in moquette di fibra sintetica, ignifugo, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli, i collanti, i mastici, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.H70.010	tipo taffato - spessore 10 mm Tipo taffato in fibre sintetiche di superficie a velluto o riccio con supporto in tela juta doppia, spessore 10			
	mm.			
		€/m²	47,69	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S21.H70.020	supporto di feltro - spessore 8-10 mm supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore 8-10 mm			
		€/m²	15,55	
S21.H71	Pavimento in moquette, tessuto di fibra naturale a superficie di velluto o riccio e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore 6 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli; i collanti; i mastici; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.H71.010	supporto di feltro - spessore 8-10 mm Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore 8-10 mm			
		€/m²	13,52	
S21.H71.020	in pura lana vergine			
		€/m²	104,87	
S21.H72.000	Pavimento in moquette di fibra sintetica, ignifugo, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli; i collanti; i mastici; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tipo agugliato in fibre sintetiche a superficie compatta e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore 4- 4,5 mm.			
		€/m²	29,60	
S21.H73.000	Pavimento in moquette, tessuto di fibra naturale a superficie di velluto o riccio e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 6, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli; i collanti; i mastici; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In fibre naturali e ignifughe.			
		€/m²	66,83	
S21.I10.000	Pavimento industriale autolivellante realizzato con resine poliuretaniche pure senza solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto esistente, da pagarsi a parte convenientemente preparato, con spessore di 2 mm circa, avente caratteristiche di decontaminabilità, di dielettricità e inattaccabilità agli oli, carburanti, alcali e resistenza agli acidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	68,10	
S21.I15	Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di 2,5 mm, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, inattaccabilità ai detergenti e ai grassi e resistenza agli acidi e al calpestio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.I15.010	con resine termoindurenti - spessore 2,5 mm Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti armate con fibra di vetro e speciali autodilatanti			
		€/m²	63,24	
S21.I15.020	con resine epossidiche - spessore 2,5 mm Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo			
		€/m²	77,82	
S21.I20	Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.I20.003	per traffico leggero - spessore 3 mm			
		€/m²	11,67	
S21.I20.006	per traffico medio-pesante - spessore 6 mm			
		€/m²	14,61	
S21.I20.008	per traffico pesante - spessore 8 mm			
		€/m²	17,54	
S21.K10	Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: l'idoneo letto di malta con legante idraulico; la pulitura con segatura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.K10.012	dim. 12,5*12,5 cm			
		€/m²	60,31	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S21.K10.024	dim. 24,5*24,5 cm	€/m²	68,10	
S21.K10.032	dim. 32*32 cm	€/m²	75,86	
S21.K10.090	compenso per eventuale posa fugata e stilata	€/m²	9,72	
S21.L01.000	Compenso per il lavaggio e la sgrassatura con acidi e altri materiali adatti, di pavimenti esistenti individuati come supporti per la posa di altra pavimentazione (parquet, moquette, gomma, ecc.). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	€/m²	5,25	
S21.L02	Predisposizione per la posa su piano esistente			
S21.L02.001	modo 1	€/m²	21,42	
S21.L02.002	modo 2	€/m²	26,25	
S21.L02.010	Lucidatura di pavimenti in legno. Sono compresi tutti gli oneri e quanto altro occorre per dare l'opera finita. di tipo invecchiato compresa raschiatura, pulitura, levigatura e lucidatura	€/m²	16,53	
S21.L02.020	Lucidatura di pavimenti in legno. Sono compresi tutti gli oneri e quanto altro occorre per dare l'opera finita. di qualsiasi tipo, eseguita con cera	€/m²	8,35	
S21.L06.000	Applicazione di una mano di resina sintetica speciale su pavimenti in legno di qualunque tipo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m²	4,27	
S21.L10	Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore e' di 22 mm e la larghezza variabile e' compresa tra i 7 cm e i 12 cm. I listoni, di lunghezza non inferiore a 70 cm, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualità o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, è compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.L10.005	afrosmosia (standard)	€/m²	187,72	
S21.L10.010	afrosmosia zambiana (1 scelta)	€/m²	160,50	
S21.L10.015	doussié africa (1 scelta)	€/m²	144,92	
S21.L10.020	irokò (1 scelta)	€/m²	149,80	
S21.L10.025	jatobà (1 scelta)	€/m²	166,33	
S21.L15	Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con adesivo a base di resine sintetiche ed alcool, su idoneo massetto da computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita			
S21.L15.025	spessore 2,5 mm	€/m²	36,96	
S21.L15.032	spessore 3,2 mm	€/m²	39,86	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S21.L20	Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore è di 22 mm e la larghezza variabile è compresa tra i 7 cm e i 12 cm. I listoni, di lunghezza non inferiore a 70 cm, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualità o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, è compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.L20.005	noce mutenie (1 scelta)	€/m²	211,05	
S21.L20.010	panga-panga (1 scelta)	€/m²	221,77	
S21.L20.015	rovere (standard)	€/m²	196,49	
S21.L20.020	rovere (1 scelta)	€/m²	219,84	
S21.L20.025	teak (standard)	€/m²	203,30	
S21.L30	Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore è di circa 14 mm e la larghezza è compresa tra i 6 cm e i 8 cm. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.L30.005	afrosciamia (standard)	€/m²	130,35	
S21.L30.010	afrosciamia zambia (1 scelta)	€/m²	122,55	
S21.L30.015	doussié africa (1 scelta)	€/m²	129,34	
S21.L30.020	irokò (1 scelta)	€/m²	114,77	
S21.L30.025	jatobà (1 scelta)	€/m²	127,42	
S21.L30.030	noce mutenie (1 scelta)	€/m²	146,90	
S21.L30.035	rovere (standard)	€/m²	132,28	
S21.L30.040	rovere (1 scelta)	€/m²	143,97	
S21.L30.045	teak (standard)	€/m²	144,92	
S21.L40	Pavimento realizzato con tavolette di legno (laminparquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore è di circa 10 mm e la larghezza è compresa tra i 4 cm e i 6 cm. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.L40.005	afrosciamia (standard)	€/m²	102,13	
S21.L40.010	afrosciamia zambia (1 scelta)	€/m²	91,44	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S21.L40.015	doussié africa (1 scelta)			
		€/m²	105,05	
S21.L40.020	irokò (1 scelta)			
		€/m²	84,61	
S21.L40.025	ipé (1 scelta)			
		€/m²	95,31	
S21.L40.030	jatobà (1 scelta)			
		€/m²	94,36	
S21.L40.035	noce mutenie (1 scelta)			
		€/m²	110,89	
S21.L40.040	olivo (1 scelta)			
		€/m²	134,24	
S21.L40.045	panga-panga (1 scelta)			
		€/m²	96,29	
S21.L40.050	rovere (standard)			
		€/m²	88,52	
S21.L40.055	rovere (1 scelta)			
		€/m²	94,36	
S21.L40.060	teak (standard)			
		€/m²	97,27	
S21.L50	Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" fornito e posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte, con impiego di collanti speciali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita			
S21.L50.005	spessore 10 mm - doussié asia			
		€/m²	124,51	
S21.L50.010	spessore 8 mm - frassino di slavia			
		€/m²	54,49	
S21.L50.015	spessore 10 mm - iroko			
		€/m²	114,77	
S21.L50.020	spessore 10 mm - panga-panga			
		€/m²	136,18	
S21.L50.025	spessore 8 mm - rovere di slavia			
		€/m²	63,24	
S21.L50.030	spessore 10 mm - rovere di slavia			
		€/m²	126,46	
S21.L50.035	spessore 8 mm - rovere paranà			
		€/m²	52,53	
S21.L50.040	spessore 8 mm - teak di rodesia			
		€/m²	63,24	
S21.L60	Pavimento in quadrotti di legno mosaico la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4275-4376. Lo spessore è di circa 8 mm e le dimensioni sono di 120x120 mm (con variazione dimensionale fino a 5 cm per lato) oppure di 160x160 mm (con variazione dimensionale fino a 10 cm per lato). Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.L60.005	afroscia (1 scelta)			
		€/m²	65,15	
S21.L60.010	afroscia zambia (1 scelta)			
		€/m²	64,22	
S21.L60.015	doussié africa			
		€/m²	66,15	
S21.L60.020	iroko (1 scelta)			
		€/m²	61,28	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S21.L60.025	rovere (standard)			
		€/m²	63,24	
S21.L60.030	rovere (1 scelta)			
		€/m²	65,15	
S21.M05.000	Pavimentazione per copertura (tetto rovescio) realizzata con lastre di calcestruzzo, dosato con 380 kg di cemento tipo 425, dello spessore di 5 cm circa, armate con tondini diametro 4mm disposti diagonalmente in modo opportuno, trattata in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in modo da lasciare gli elementi lapidei, della pezzatura 2-3 mm, parzialmente in vista. Lastre da montare su supporti in plastica, compresi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	68,10	
S21.M10.000	Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo 10 cm, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con impasto di cls, polvere di quarzo e additivi, a base di inerti naturali duri di opportuna forma e granulometria, sagomata in opera in modo da formare scanalature normali od oblique rispetto alla linea di massima pendenza della rampa, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	52,53	
S21.M30	Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da uno strato di malta cementizia a 5,00 quintali di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, dello spessore di cm 2, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con malta di cemento tipo 325, dello spessore di 5 mm rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dosato a 2,00 quintali di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.M30.008	spessore 8 mm			
		€/m²	48,62	
S21.M30.010	spessore 10 mm			
		€/m²	52,53	
S21.M30.012	spessore 12 mm			
		€/m²	56,40	
S21.R05	Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura - gruppo BIII norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.R05.010	dim. 10*10 cm			
		€/m²	81,63	
S21.R05.020	dim. 13*13 cm - 20*20 cm			
		€/m²	69,32	
S21.R05.025	dim. 20*20 cm - 20*25 cm			
		€/m²	61,72	
S21.R05.040	dim. 25*30 cm - 25*40 cm			
		€/m²	77,84	
S21.R10	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto normale delle dimensioni di 5x23 cm o 6x25 cm, forniti e posti in opera con idonea malta o collante su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con idoneo legante; la pulizia con utensili appropriati ed acido o altro diluente idoneo; i pezzi speciali; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento finito			
S21.R10.005	con superficie liscia			
		€/m²	66,43	
S21.R10.010	con superficie sabbiata			
		€/m²	72,12	
S21.R35	Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.R35.030	levigate di 30*30 cm			
		€/m²	114,84	
S21.R35.040	levigate di 40*40 cm			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m²	93,01	
S21.R35.050	opache di 30*30 cm			
		€/m²	61,72	
S21.R35.060	di 40*40 cm			
		€/m²	65,52	
S21.R40	Rivestimento di pareti con lastre di travertino, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a 30 cm; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.R40.003	spessore 3 cm			
		€/m²	99,68	
S21.R40.004	spessore 4 cm			
		€/m²	112,96	
S21.R45	Rivestimento per esterni con piastrelle di Klinker da 6x24 cm, poste in opera su intonaco, rustico o liscio, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e la stilatura dei giunti con idonea malta o con idonei prodotti specifici; la pulitura con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.R45.005	spessore 1 cm - colori correnti			
		€/m²	67,39	
S21.R45.010	spessore 1,2 cm - colori correnti			
		€/m²	61,72	
S21.R50	Rivestimento per esterni con mattoncini antigelivi di laterizio posti in opera su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta o con idonei prodotti specifici; la pulizia con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.R50.005	una testa sabbiati 6*12*24 cm			
		€/m²	77,84	
S21.R50.010	una testa faccia vista 6*12*24 cm			
		€/m²	75,00	
S21.R52	Rivestimento di pareti con lastre di marmo bianco corrente apuano, almeno di categoria CD, di lunghezza fino a 150 cm e larghezza compresa tra 20 cm e 35 cm, levigate sulla faccia vista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza costante; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.R52.002	spessore 2 cm			
		€/m²	124,35	
S21.R52.003	spessore 3 cm			
		€/m²	133,83	
S21.R54.000	Compenso ai rivestimenti eseguiti con lastre di marmo con superfici inferiori a 0,10 mq			
		€/m²	20,88	
S21.R55	Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa - gruppo BIIA norma europea EN 177 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.R55.010	dim. 10*10 cm			
		€/m²	53,17	
S21.R55.020	dim. 20*20 cm			
		€/m²	46,54	
S21.R55.030	dim. 20*20 cm - 20*25 cm			
		€/m²	43,68	
S21.R55.040	dim. 25*33 cm			
		€/m²	59,81	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S21.R60	Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.R60.010	dim. 10*10 cm	€/m²	65,52	
S21.R60.020	dim. 20*20 cm	€/m²	54,12	
S21.R60.030	dim. 20*25 cm	€/m²	53,17	
S21.R60.040	dim. 25*33 cm	€/m²	64,56	
S21.R95.000	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia, escluso il sottofondo o il rinzafo, per una superficie di almeno 0,20 mq.	€/m²	32,27	
S21.S10	Pavimento di piastrelle resilienti in tinte marmorizzate non contenenti amianto, a colori vari, delle dimensioni di 25x25 cm e 30x30 cm, fornite e poste in opera con idoneo collante del tipo bituminoso, in qualsiasi disposizione geometrica, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli, gli sfridi, i collanti, i mastici, ecc., la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.S10.002	spessore 2 mm	€/m²	39,86	
S21.S10.003	spessore 3 mm	€/m²	41,76	
S21.S20	Pavimento modulare sopraelevato realizzato con supporti in acciaio zincato ed elementi prefusi di alluminio con perni direzionali di contenimento dei pannelli per consentire l'inserimento a pressione delle travi e l'ulteriore fissaggio delle stesse. La guarnizione superiore della testa dei supporti è in PVC. con funzione di tenuta d'aria e di coibenza acustica. Lo stelo filettato in acciaio zincato e' dotato di dado di regolazione e blocco di livello, la base in alluminio pressofuso od in acciaio zincato. Le travi componibili sono in acciaio stampato zincato da inserire a scatto nella testa del supporto e successivamente fissata con appositi bulloni ed una guarnizione di tenuta all'aria ed alla polvere. Il piano di calpestio è realizzato con pannelli modulari. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.S20.005	in pvc	€/m²	132,90	
S21.S20.010	in laminato plastico	€/m²	123,40	
S21.S64.000	Soglie formate con pianelle nuove di cotto, compreso l'onere della faccia a vista e quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m²	215,47	
S21.V10	Pavimento in piastrelle compresse di asfalto, delle dimensioni di 10x20 cm, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'idoneo sottofondo in malta di cemento e spolvero con cemento tipo 325, i giunti sigillati con cemento, i tagli, gli sfridi, la pulizia finale e quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.V10.002	spessore 2 cm	€/m²	42,72	
S21.V10.003	spessore 3 cm	€/m²	45,56	
S21.V10.004	spessore 4 cm	€/m²	47,44	
S21.V10.005	spessore 5 cm	€/m²	49,34	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S21.V15.000	Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di circa 0,7 mm a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello strato di usura. Lo strato superiore di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e privo di micro cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	31,33	
S21.V20.000	Saldatura di pavimenti in vinile omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di polivinile. E' compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	5,59	
S21.V30	Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.V30.005	per separazione di ottone per fissaggio moquette, per porta	€/m	11,20	
S21.V30.010	per separazione di pavimenti - di ottone da 25*3 mm	€/m	6,65	
S21.V30.015	per separazione di pavimenti - di plastica da 25*5 mm	€/m	2,20	
S21.V30.020	per separazione di pavimenti - di zinco da 30*3 mm	€/m	4,16	
S21.V40	Angolare di alluminio di qualunque sagoma con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e curvatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.V40.040	di lato 40 mm	€/m	8,35	
S21.V40.050	di lato 50 mm	€/m	9,03	
S21.V50	Profilato angolare di alluminio di qualunque sagoma con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e curvatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S21.V50.005	di alluminio di lato 60 mm	€/m	9,78	
S21.V50.010	di resina sintetica	€/m	4,66	
S21.V51.000	Listello di plastica di qualunque colore liscio o zigrinato, di spessore minimo 1,5 mm e larghezza fino a 2 cm, fornito e posto in opera con adesivo speciale per coprifiolo e bordatura di rivestimenti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m	4,66	
S21.Z10.000	Zoccolino battiscopa eseguito in cotto dello spessore di 1,8 cm e delle dimensioni di 8x33 cm, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.	€/m	15,18	
S21.Z20.000	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa 8x30 cm, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	€/m	8,14	30,00%
S21.Z40.000	Zoccolino battiscopa in Klinker, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa 8x33,3 cm, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	€/m	7,69	
S21.Z50.000	Zoccolino in legno di qualunque essenza, altezza di 8- 10 cm, spessore minimo 10 mm, per battiscopa, con o senza bordo superiore sagomato a becco di civetta, compreso il fissaggio su tasselli di legno, mediante viti o spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m	8,14	
S21.Z60.000	Zoccolino battiscopa in monocottura, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa 8x33,3 cm, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m	7,23	30,00%
S21.Z70.000	Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza 8-10 cm e spessore 2,5 mm, fornito e posto in opera con collanti speciali. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m	3,60	
S21.Z80.000	Fornitura e posa di elementi lignei in legno di douglas o similari (battisedia), delle dimensioni in sezione fino a cm. 15 X 2 con spigoli arrotondati e di lunghezza secondo le necessità da posizionare sul perimetro delle pareti delle aule affinché le stesse vengano preservate dagli urti e dai colpi inferti dallo spostamento dei banchi e delle sedie che causano danneggiamenti alle superfici di finitura delle pareti (tinteggiature, intonaci e protezioni varie in esse presenti). Il prezzo si intende comprensivo della verniciatura con impregnante degli elementi lignei e di quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Valutato al metro lineare di elemento effettivamente posato.			
		€/m	21,00	30,00%
S22	OPERE IN PIETRA			
	Nota per le opere da contabilizzare a superficie (m²): - non vengono detratti fori, aperture e nicchie con area fino a 1 m² ciascuno.			
S22.A05.000	Posa di pavimenti in lastre di pietra naturale, marmo, ecc., sia ortogonale che diagonale, di qualsiasi spessore e dimensioni standard (15x30 cm, 20x20 cm, 30x30 cm, 33x33 cm, 40x40 cm, 50 x50 cm) su massetto di sottofondo contabilizzato a parte, esclusi i materiali, ma compresi i collanti, le sigillature dei giunti e la pulitura con segatura a posa ultimata ed ogni altro onere per dare l'opera finita.			
		€/m²	29,73	
S22.A10	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo compresa la lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, per quantitativi di almeno 1,00 mq			
S22.A10.005	compresa la lucidatura in piombo			
		€/m²	53,26	
S22.A10.010	esclusa la lucidatura in piombo			
		€/m²	41,67	
S22.A20.000	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, rivestimenti, ecc., di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti, per quantitativi di almeno 1,00 mq.			
		€/m²	88,36	
S22.A75.000	Pavimentazione realizzata in marmoresina con elementi di pezzatura di dimensioni fino a 30x60 cm, dello spessore non inferiore a 1,7 cm, fornita e posta in opera. Sono compresi: il letto di malta fina e giunti connessi a cemento bianco o colorato; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro; l'arrotatura; la pulitura finale; la lucidatura; la levigatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	80,78	
S22.B05	Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S22.B05.005	di lastre pietra naturale (graniti, ecc.)			
		€/m²	45,45	
S22.B05.010	Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per marmi e travertini			
		€/m²	34,49	
S22.B10	Bisellatura a mola delle lastre di pietra naturale, con leggero arrotondamento degli spigoli (raggio pari a 2-3 mm). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S22.B10.005	per pietre tenere e marmi lucidate			
		€/m	3,69	
S22.B10.010	per pietre tenere e marmi lisciate			
		€/m	3,20	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S22.B10.015	pietre dure (graniti, ecc.) lucidate	€/m	4,63	
S22.B10.020	pietre dure (graniti, ecc.) lisciate	€/m	4,13	
S22.L05	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati e levigati con mezzo meccanico. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S22.L05.005	in granito o pietra dura	€/m²	29,46	
S22.L05.010	in travertino e graniglie	€/m²	16,84	
S22.L05.015	in marmo	€/m²	20,19	
S22.L30.000	Levigatura a pomice di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. escluse le sole piastrelle di granulato sferoide di quarzo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m²	10,95	
S22.M30	Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, delle dimensioni di 20x20 cm o 20x40 cm, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S22.M30.005	arabescato rosso o robico	€/m²	159,89	
S22.M30.010	aurisina chiara e fiorita spessore 2 cm	€/m²	240,68	
S22.M30.015	botticino nuvolato e classico - spessore 2 cm	€/m²	130,19	
S22.M30.020	breccia aurora oniciata - spessore 2 cm	€/m²	148,29	
S22.M30.025	breccia aurora, pernice rosata e rosa - spessore 22 cm	€/m²	144,74	
S22.M30.030	carrara spessore 2 cm	€/m²	142,19	
S22.M30.035	chiampo paglierino perlato - spessore 2 cm	€/m²	131,28	
S22.M30.040	fior di pesco carnico extra - spessore 2 cm	€/m²	231,41	
S22.M30.045	giallo siena - spessore 2 cm	€/m²	249,92	
S22.M30.050	nero piemonte - spessore 2 cm	€/m²	166,61	
S22.M30.055	nuvolato apuano - spessore 2 cm	€/m²	127,92	
S22.M30.060	perlato tirreno royal-filetto rosso - spessore 2 cm	€/m²	143,05	
S22.M30.065	trani chiaro - spessore 2 cm	€/m²	126,24	
S22.M30.070	trani scuro - spessore 2 cm	€/m²	129,59	
S22.M30.075	travertino chiaro romano - spessore 2 cm	€/m²	112,75	
S22.M30.080	travertino scuro romano - spessore 2 cm	€/m²	116,98	
S22.M30.085	verde alpi - spessore 2 cm	€/m²	323,13	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S22.M40.000	Pavimento alla veneziana ad opera incerta di spessore da 3 cm a 5 cm con graniglia di marmo corrente bianco, nero o colorato, la cui pezzatura e' compresa tra i 1 cm e i 2 cm. L'impasto e' realizzato con 300 kg/mc di sabbia a lenta presa. Steso in strato continuo ed uniforme. E' compresa la formazione dei giunti di dilatazione con eventuale formazione di riquadratura per mezzo di listelli metallici non ossidabili o di plastica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	185,14	
S22.M42	Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di marmo o pietra naturale, di pezzatura compresa tra i 25 cmq e i 225 cmq, di colore chiaro o colorati, a forma irregolare, fornite e poste in opera su idoneo letto di malta di allettamento necessaria compresa. Sono compresi: il riempimento e la stilatura dei giunti con idonea malta anche colorata; la cernita del materiale; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S22.M42.005	con frammenti di travertino dello spessore di 25-30 mm			
		€/m²	105,20	
S22.M42.010	con frammenti di marmo bianco o colorato dello spessore di 25-30 mm			
		€/m²	109,39	
S22.M44	Pavimento di marmo con scaglie di forma regolare, fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura; la lucidatura a piombo; la pulizia finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S22.M44.005	spessore 25-30 mm			
		€/m²	87,52	
S22.M44.010	spessore 31-40 mm			
		€/m²	97,64	
S22.M46	Pavimento a bollettinato di spessore di 2 cm, con scaglie di marmo bianco o colorato di spessore di 2 cm, con o senza fascia di riquadro. Sono compresi: il letto di malta cementizia; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento con o senza colore; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro nonché la levigatura e lucidatura a piombo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S22.M46.010	di pezzatura da 5 cm a 8 cm Pavimento a bollettinato con scaglie di marmo bianco o colorato di spessore di cm 2 e pezzatura da 5 cm a 8 cm, con o senza fascia di riquadro. Sono compresi: il letto di malta cementizia; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento con o senza colore; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro nonché la levigatura e lucidatura a piombo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	100,96	
S22.M46.020	sovrapprezzo per esecuzione alla palladiana e per pezzatura da 10 cm a 30 cm			
		€/m²	18,51	
S22.P01	Pavimento in porfido in piastrelle a forma rettangolare o ad opera incerta, dello spessore variabile da 3-4 cm, fornito e posto in opera su idoneo letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la conseguente spazzolatura; il letto di malta di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte			
S22.P01.005	in piastrelle rettangolari - posto ad opera incerta			
		€/m²	54,71	
S22.P01.010	in piastrelle tranciate - larghezza 15 cm - a correre			
		€/m²	72,38	
S22.P01.015	in piastrelle tranciate - larghezza 20 cm - a correre			
		€/m²	81,64	
S22.P40	Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a 1,50x0,65 m, spessore 2 cm e con larghezza non inferiore a 25 cm, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S22.P40.005	labrador scuro o azzurro			
		€/m²	281,88	
S22.P40.010	granito sardo grigio e rosa			
		€/m²	172,49	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S22.P40.015	granito bianco montorfano	€/m²	189,33	
S22.P40.020	granito nero brasile	€/m²	265,08	
S22.P40.025	granito nero africa	€/m²	235,63	
S22.P40.030	granito rosso imperiale	€/m²	244,04	
S22.P40.035	serizzo di dubino	€/m²	180,93	
S22.P40.040	serpentino valmalenco	€/m²	168,29	
S22.R65	Rivestimento di basamenti con lastre di pietra basaltina o simile, lavorate a bocciarda nella facciavista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato, fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; l'eventuale listatura a scalpello della faccia; la stuccatura dei giunti e l'eventuale staffatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S22.R65.005	spessore 12 cm - altezza fino a 80 cm	€/m²	208,69	
S22.R65.010	spessore 16-20 cm - altezza fino a 80 cm	€/m²	227,19	
S22.R65.015	spessore 12-15 cm - altezza oltre 80 cm	€/m²	217,95	
S22.R65.020	spessore 16-20 cm - altezza oltre 80 cm	€/m²	241,49	
S22.R80	Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a 30 cm; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S22.R80.002	spessore 2 cm	€/m²	77,43	
S22.R80.003	spessore 3 cm	€/m²	87,52	
S22.R85.000	Rivestimento di pareti con lastre di travertino, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a 30 cm; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m²	77,43	
S22.S05	Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate, eseguito a mola, fino a 1 cm di spessore. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S22.S05.005	lisciate pietre dure (graniti, ecc.)	€/m²	4,55	
S22.S05.010	lucidate pietre dure (graniti, ecc.)	€/m²	5,47	
S22.S05.015	lisciate pietre tenere e marmi	€/m²	2,68	
S22.S05.020	lucidate pietre tenere e marmi	€/m²	3,63	
S23	OPERE DA LATTONIERE			
S23.C08	Canale di gronda spessore 6/10, liscio o sagomato, in lamiera di acciaio zincata preverniciata, tondo o quadrato, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,00 m, legate con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S23.C08.025	spessore 6/10 mm - sviluppo 33 cm	€/m	41,50	76,59%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S23.C10	Canale di gronda spessore 8/10, liscio o sagomato, in alluminio, tondo o quadro, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini e saldature; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore a 1,00 m; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S23.C10.025	spessore 8/10 - sviluppo 33 cm			
		€/m	58,12	72,18%
S23.C26	Canale di gronda spessore 6/10, liscio o sagomato, in rame, tondo o quadro, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore a 1,00 m; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S23.C26.025	spessore 6/10 mm - sviluppo 33 cm			
		€/m	70,03	45,38%
S23.C30	Lamiera di acciaio zincato sottolosa			
S23.C30.005	Lamiera in acciaio zincato sottolosa spessore di 5/10 mm, fornita e posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m ²	30,92	46,00%
S23.C50.000	Fornitura e posa in opera di lamiera in acciaio zincato preverniciato per converse, faldali, compluvi, scossaline e simili dello spessore di 6/10 mm. Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, il trasporto al piano di lavoro anche inclinato; le chiodature; le saldature; le sagomature; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m ²	50,76	42,58%
S23.C60.000	Fornitura e posa in opera di lamiera di rame per converse, faldali, compluvi, scossaline e simili dello spessore di 6/10 mm. Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, il trasporto al piano di lavoro anche inclinato; le chiodature; le saldature; le sagomature; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m ²	136,37	15,85%
S23.C70.000	Fornitura e posa in opera di lamiera di alluminio per converse, faldali, compluvi, scossaline e simili dello spessore di 8/10 mm. Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, il trasporto al piano di lavoro anche inclinato; le chiodature; le saldature; le sagomature; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m ²	70,79	30,53%
S23.P06	Pluviali in lamiera zincata preverniciata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a 150 cm; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda; il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano di lavoro anche inclinato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S23.P06.008	sezione 8x8 cm o Ø80 mm spessore 6/10 mm			
		€/m	21,83	46,59%
S23.P06.010	sezione 10x10 cm o Ø100 mm spessore 6/10 mm			
		€/m	24,74	41,10%
S23.P10	Pluviali in rame a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a 150 cm; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda; il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano di lavoro anche inclinato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S23.P10.008	sezione 8x8 cm o Ø80 mm spessore 6/10 mm			
		€/m	55,44	18,34%
S23.P10.010	sezione 10x10 cm o Ø100 mm spessore 6/10 mm			
		€/m	66,70	15,25%
S23.P15	Pluviali in alluminio a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a 150 cm; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda; il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano di lavoro anche inclinato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S23.P15.008	sezione 8x8 cm o Ø80 mm spessore 6/10 mm			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m	41,19	52,46%
S23.P15.010	sezione 10x10 cm o Ø100 mm spessore 6/10 mm			
		€/m	46,20	46,77%
S23.T30	Tubo di ghisa per terminali di pluviali, dell'altezza di 150 cm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale verniciatura ad olio a due mani; le staffe di ferro piatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S23.T30.005	diam. 80 mm			
		€/cad	66,72	30,00%
S23.T30.010	diam. 100 mm			
		€/cad	74,03	30,00%
S25	OPERE DA FALEGNAME			
S25.S10	Fornitura e posa in opera di staccionata in legno tondo non tornito di larice o di castagno realizzata con montanti di diametro compreso fra 12 e 16 cm, posti ad interasse di cm 200 circa e con due longarine orizzontali di diametro pari a 8-10 cm e lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, collegate ai piantoni mediante viti, rondelle e bulloni previa la foratura con trapano per il passaggio delle stesse, comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, levigature, ecc.). Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente con due mani di impregnante. Ogni onere compreso			
S25.S10.005	montanti fissati alla muratura tramite supporto in ferro tipo bicchiere (compreso nel prezzo) - altezza montanti cm 150-180			
		€/m	69,03	
S25.S10.010	montanti infissi nella muratura in fori predisposti di diam. 20 cm e profondità 30 cm (compreso tubo in PVC) - altezza montanti cm 150			
		€/m	60,60	
S25.S10.015	montanti infissi in fori predisposti di diam. 20 cm e profondità 30 cm (compreso tubo in PVC) in blocchi d'ancoraggio in cls di dim min. cm 40x40x40 compreso nel prezzo - scavo eseguito a mano - altezza montanti cm 150-180			
		€/m	72,30	
S25.S10.020	montanti fissati al substrato roccioso tramite supporto in ferro tipo bicchiere ancorato alla roccia con un tondino in acciaio diam. 22mm saldato al bicchiere, tondino inserito con resina bicomponente in un foro praticato nella roccia - altezza montanti cm 120-150			
		€/m	84,64	
S25.S10.025	montanti fissati alla muratura tramite supporto in ferro tipo bicchiere (compreso nel prezzo) - altezza montanti cm 150-180. Compresa la demolizione e ricostruzione in pietra e malta della testa della muratura, in corrispondenza del montante, per una quantità di circa 0,125mc.			
		€/m	122,76	
S25.S10.030	montanti infissi nella muratura in fori di diam. 20 cm e profondità 30 cm (compreso tubo in PVC) - altezza montanti cm 150. Compresa la demolizione e ricostruzione in pietra e malta della testa della muratura, in corrispondenza del montante, per una quantità di circa 0,125mc.			
		€/m	113,88	
S25.S20	Fornitura e posa in opera di staccionata in legno non tornito di larice o di castagno realizzata con montanti di sezione 12x12 cm, posti ad interasse di cm 200 e con tavole orizzontali di sezione 15 cm x 4 cm e lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, collegate ai piantoni mediante viti, rondelle e bulloni previa la foratura con trapano per il passaggio delle stesse, comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, levigature,...).			
	Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente con due mani di impregnante. Ogni onere compreso			
S25.S20.002	montanti infissi nel terreno e con due tavole orizzontali - altezza 150cm di cui 40 cm interrati			
		€/m	74,71	
S25.S20.003	montanti infissi nel terreno e con tre tavole orizzontali - altezza 150 cm di cui 40 cm interrati			
		€/m	82,37	
S25.S20.005	due tavole orizzontali e montanti fissati alla muratura tramite supporto in ferro tipo bicchiere squadrato (compreso nel prezzo) - altezza montanti cm 150-180			
		€/m	86,55	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S25.S20.010	due tavole orizzontali e montanti infissi nella muratura in fori predisposti di diam. 20 cm e profondità 30 cm (compreso tubo in PVC) - altezza montanti cm 150			
		€/m	76,81	
S25.S20.015	due tavole orizzontali e montanti infissi in fori predisposti di diam. 20 cm e profondità 30 cm (compreso tubo in PVC) in blocchi d'ancoraggio in cls di dim min. cm 40x40x40 compreso nel prezzo - scavo eseguito a mano - altezza montanti cm 150-180			
		€/m	89,82	
S25.S20.020	due tavole orizzontali e montanti fissati al substrato roccioso tramite supporto in ferro tipo bicchiere ancorato alla roccia con un tondino in acciaio diam. 22mm saldato al bicchiere, tondino inserito con resina bicomponente in un foro praticato nella roccia - altezza montanti cm 120-150			
		€/m	103,41	
S25.S20.025	due tavole orizzontali e montanti fissati alla muratura tramite supporto in ferro tipo bicchiere (compreso nel prezzo) - altezza montanti cm 150-180. Compresa la demolizione e ricostruzione in pietra e malta della testa della muratura, in corrispondenza del montante, per una quantità di circa 0,125mc			
		€/m	140,27	
S25.S20.030	due tavole orizzontali e montanti infissi nella muratura in fori di diam. 20 cm e profondità 30 cm (compreso tubo in PVC) - altezza montanti cm 150. Compresa la demolizione e ricostruzione in pietra e malta della testa della muratura, in corrispondenza del montante, per una quantità di circa 0,125mc			
		€/m	130,09	
S25.V35	Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, con l'impiego di prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di 0,250 litri di prodotto per metro quadrato di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a metro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata			
S25.V35.013	con immersione in vasca			
		€/m²	14,22	
S25.V35.014	con pennello			
		€/m²	25,13	
S25.V35.015	con iniezioni			
		€/m²	45,23	
S26	OPERE DA SERRAMENTISTA E DA VETRAIO			
S26.AL	Serramenti di alluminio			
	Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (colori diversi a scelta della DL non compresi nel prezzo), spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre, 1 anta ribalta e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto in cantiere, il carico e lo scarico. La prestazione termica del serramento: trasmittanza termica $U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ (adatto per applicazione in zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Nel prezzo non sono compresi: le assistenze murarie per le opere di rimozione di vecchi serramenti, rimozione di telai e/o controtelai e loro ricostruzione, la sistemazione al contorno dei serramenti sostituiti, il tiro il alto e basso, lo spostamento al piano.			
S26.AL.F.001	finestra ad 1 anta/ribalta, a battente, dim. 70÷90 x 140÷160 cm			
		€/m²	794,89	14,66%
S26.AL.F.002	finestra a 2-3 ante/1ribalta, a battente, dim. 120÷180 x 140÷160 cm			
		€/m²	737,72	16,79%
S26.AL.PF.001	porta-finestra ad 1 anta/ribalta, a battente, dim. 70÷90 x 215÷240 cm			
		€/m²	654,97	20,99%
S26.AL.PF.002	porta-finestra ad 2-3 ante/1ribalta, a battente, dim. 120÷190 x 215÷240 cm			
		€/m²	623,05	23,42%
S26.AL.AV.005	Avvolgibile di alluminio			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Fornitura e posa in opera di avvolgibile a taglio termico con telo composto da stecche aggancianti con profilo esterno in alluminio laminato verniciato con vernice poliammidica ed interno in pvc autoestinguente classe 1 con interposta schiuma poliuretanica, proprietà di isolamento certificato Rsh 0,0815 W/m²K; colore base bianco RAL 9010 (colore diverso a scelta della DL da valutarsi separatamente) fornito e posto in opera, completo di supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in alluminio ad U 25,5 x 30 mm, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ad ogni altro accessorio, altezza stecca 55 mm, spessore 13,5 mm, peso circa 6.0 kg, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, incluso il trasporto in cantiere, il carico e lo scarico. Nel prezzo non sono compresi: le assistenze murarie per le opere di rimozione di vecchi avvolgibili, rimozione di cassonetti e loro ricostruzione, la sistemazione al contorno dei avvolgibili sostituiti, il tiro il alto e basso, lo spostamento al piano.			
		€/m²	123,33	22,00%
S26.LGN	Serramenti di legno di abete			
	Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, laccatura color bianco tipo RAL 9010, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, 1 anta ribalta, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto in cantiere, il carico e lo scarico. La prestazione termica del serramento: trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/m²K (adatto per applicazione in zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB. Nel prezzo non sono compresi: le assistenze murarie per le opere di rimozione di vecchi serramenti, rimozione di telai e/o controtelai e loro ricostruzione, la sistemazione al contorno dei serramenti sostituiti, il tiro il alto e basso, lo spostamento al piano.			
S26.LGN.F.001	finestra ad 1 anta/ribalta, a battente, dim. 70÷90 x 140÷160 cm	€/m²	973,59	13,00%
S26.LGN.F.002	finestra a 2 ante/1ribalta, a battente, dim. 120÷180 x 140÷160 cm	€/m²	895,08	16,88%
S26.LGN.PF.012	porta-finestra ad 1-2 ante/1ribalta, a battente, dim. 140÷160 x 215÷240 cm	€/m²	849,09	18,66%
S26.PVC	Serramenti di PVC			
	Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, colore bianco RAL 9010 (colore diverso o bicolore a scelta della DL da valutarsi a parte) sistema caratterizzato da profili idonei per zona climatica E-F, trasmittanza termica del nodo Uf = 1.00 W/m²K, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, doppio riscontro antiscasso anta, con carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro necessario per il funzionamento, anta battente e 1 anta ribalta con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-telaio, vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina a bordo caldo TGI, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/m²K, idoneo per zona climatica F con trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/m²K, prestazione acustica Rw = 36 dB, copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto in cantiere, il carico e lo scarico. Nel prezzo non sono compresi: le assistenze murarie per le opere di rimozione di vecchi serramenti, rimozione di telai e/o controtelai e loro ricostruzione, la sistemazione al contorno dei serramenti sostituiti, il tiro il alto e basso, lo spostamento al piano.			
S26.PVC.F.001	finestra ad 1 anta/ribalta, a battente, dim. 70÷90 x 140÷160 cm	€/m²	636,71	18,76%
S26.PVC.F.002	finestra a 2-3 ante/1ribalta, a battente, dim. 120÷180 x 140÷160 cm	€/m²	603,61	20,91%
S26.PVC.PF.001	porta-finestra ad 1 anta/ribalta, a battente, dim. 70÷90 x 215÷240 cm	€/m²	614,12	22,01%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S26.PVC.PF.002	porta-finestra ad 2-3 ante/tribalta, a battente, dim. 120+190 x 215+240 cm			
		€/m²	685,13	21,51%
S27	OPERE DA DECORATORE			
	Nota per le opere da contabilizzare a superficie (m²): - non vengono detratti fori, aperture e nicchie con area fino a 2,50 m² ciascuna.			
S27.A01.000	Lavatura e sgrassaggio di vecchio rivestimento in stucco lucido su pareti interne, anche in locali abitati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	4,72	
S27.A03.000	Detergente specifico per trattamenti di pulizia di facciate antiche e monumenti. E' compresa la fornitura e l'applicazione, senza procurare alcun deterioramento al supporto, impiegabile indifferentemente su pietra naturale, calcestruzzo, intonaco. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m²	8,23	
S27.A10	Raschiatura di rivestimento plastico su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.A10.020	con rappezzi non superiori al 20%			
		€/m²	8,62	
S27.A10.040	con rappezzi non superiori al 40%			
		€/m²	13,32	
S27.A15	Raschiatura per la rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata; eventuali rappezzi di supporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.A15.005	di vecchia tinteggiatura a calce per interni			
		€/m²	5,17	
S27.A15.010	di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera ed idropittura			
		€/m²	5,17	
S27.A15.015	di pittura opaca			
		€/m²	14,91	
S27.A20.000	Raschiatura e scrostamento di verniciatura esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m²	3,52	
S27.A25.000	Rimozione di vecchia tappezzeria con distacco anche di più strati sovrapposti. Sono compresi: la raschiatura del collante; le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m²	8,23	
S27.A30.000	Raschiatura, pulizia e verniciatura a smalto dei termosifoni in sito. Il prezzo si intende comprensivo di tutte le fasi di lavorazioni relative alla preparazione e alla verniciatura di un singolo elemento del termosifone e di quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte considerando che la lavorazione deve avvenire sul termosifone montato a muro e/o a parete. Il prezzo è da considerarsi come prezzo medio da applicarsi ad ogni singolo elemento del termosifone costituito da colonne che possono arrivare fino ad un numero di 6 (sei) e la cui altezza può variare da un minimo di 60 cm. ad un massimo di 110 cm. Valutato cadauno per ogni elemento fino ad un massimo di sei colonne e fino ad un'altezza massima di 110 cm.			
		€/cad	4,50	30,00%
S27.A35	Sabbatura a secco o idrosabbatura con sabbia silicea spinta ad aria compressa, compreso il carico, il trasporto fino ad una distanza di 3 km (andata) e lo scarico del materiale non riutilizzato in cantiere (il trasporto è da considerarsi sia per il conferimento in discarica, sia per il conferimento a centri di stoccaggio o ad impianti di lavorazione/trattamento e riciclaggio, escluso l'onere per il conferimento del materiale). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S27.A35.005	per asportazione di ruggine su opere di ferro			
		€/m²	30,59	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S27.A35.010	per asportazione di vernice su opere di ferro	€/m²	32,95	
S27.A40.000	Sabbatura su strutture metalliche, compreso il carico, il trasporto fino ad una distanza di 3 km (andata) e lo scarico del materiale non riutilizzato in cantiere (il trasporto è da considerarsi sia per il conferimento in discarica, sia per il conferimento a centri di stoccaggio o ad impianti di lavorazione/trattamento e riciclaggio, escluso l'onere per il conferimento del materiale).. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	€/m²	0,42	
S27.A45.000	Spazzolatura e raschiatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione.	€/m²	0,07	
S27.A60	Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.A60.005	su legno con sverniciatore chimico	€/m²	7,79	
S27.A60.010	con fiamma o con sverniciatore, con raschiatura	€/m²	7,79	
S27.A80.000	Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m²	2,59	
S27.A85.000	Compenso per la sola preparazione della parete per l'applicazione della tappezzeria. Sono compresi: la preventiva carteggiatura del fondo; la raschiatura; la stuccatura dell'intonaco; l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a base di colle naturali o sintetiche; le opere provvisionali; la ripulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	€/m²	3,76	
S27.A90	Sabbatura a secco o idrosabbatura con sabbia silicea spinta ad aria compressa, compreso il carico, il trasporto fino ad una distanza di 3 km (andata) e lo scarico del materiale non riutilizzato in cantiere (il trasporto è da considerarsi sia per il conferimento in discarica, sia per il conferimento a centri di stoccaggio o ad impianti di lavorazione/trattamento e riciclaggio, escluso l'onere per il conferimento del materiale). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per asportazione di vecchie tinteggiature a calce o tempera su laterizi e lapidei			
S27.A90.005	per asportazione vecchie tinteggiature su laterizi e lapidei	€/m²	29,03	
S27.A90.010	per asportazione calce o tempera e su piastrelle	€/m²	37,65	
S27.B20	Esecuzione di mano di fondo compresa la fornitura del materiale ed ogni altro onere per dare l'opera finita			
S27.B20.005	con minio oleofenolico spessore 30-40 micron	€/Kg	0,15	
S27.B20.010	di zinco inorganico, spessore 40/50 microm	€/Kg	0,21	
S27.B20.015	mano intermedia fosfato di zinco in veicolo oleofenolico, spessore 30-40 micron	€/Kg	0,15	
S27.B20.020	mano intermedia di epossivinilico, spessore 30/40 microm	€/Kg	0,17	
S27.B24.000	Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretano da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron.	€/m²	0,17	
S27.B28.000	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Stuccatura saltuaria e parziale con stucco sintetico, compresa la scarteggiatura delle parti stuccate.	€/m²	5,17	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S27.B30.000	Stuccatura e rasatura di opere in ferro, con stucco sintetico per ferro, con due passate incrociate, compreso ogni onere per dare la superficie pronta alla pittura o alla verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m²	14,15	
S27.B32	Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.B32.005	uno strato ossido di ferro in veicolo sintetico	€/m²	6,73	
S27.B32.010	cromato di zinco in veicolo sintetico	€/m²	7,14	
S27.B32.015	fondi epossidici al cromato di zinco	€/m²	7,36	
S27.B32.020	minio, piombo all'olio di lino od oleofenolico	€/m²	7,85	
S27.B32.025	minio o cromato di piombo in resina alchidica	€/m²	7,07	
S27.B35.000	Sovrapprezzo alla pittura su opere in metallo per ogni strato in più di antiruggine applicato.	€/m²	4,56	
S27.B40	Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.B40.005	convertitori (fosfatazione e fertanizzazione)	€/m²	6,61	
S27.B40.010	con primer su fondo (wash primer)	€/m²	7,21	
S27.B60.000	Stuccatura e rasatura di opere in legno, con stucco grasso con due passate incrociate, compreso ogni onere per dare la superficie pronta alla pittura, con smalti all'acqua o alla verniciatura, con smalti sintetici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	€/m²	11,76	
S27.B65.000	Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente per materiali lignei, dato in più mani fino alla saturazione del legno, previa carteggiatura, spolveratura e stuccatura. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	€/m²	29,03	
S27.B70.000	Applicazione di preparato sintetico antitarmico, per la protezione dei materiali lignei, su materiali e opere non di alto valore storico ma di uso corrente. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	€/m²	11,76	
S27.P01.000	Applicazione di idrorepellente protettivo, ad uno strato dato a pennello, del tipo vernice silconica in solvente o soluzione di strato di alluminio in solvente, data su intonaco civile esterno, su rivestimento in laterizio e simili, su calcestruzzo a vista, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabilizzarne sia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento. Preparazione del supporto con spazzolatura, per eliminare i corpi estranei e polvere. Ciclo di pittura costituito da uno o più strati dati a pennello, di pittura idrorepellente. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m²	11,76	
S27.P02.000	Compenso all'applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno o paramenti per ogni strato in più.	€/m²	4,56	
S27.P03.000	Applicazione di pittura idrorepellente, con prodotto ai siliconi disciolti in diluente, trasparente, per pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata dal supporto. Applicata a pennello e/o a spruzzo in più mani, non meno di tre, con abbondante quantità di prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea, resa circa 4,00 mq al litro di prodotto (peso specifico prodotto 0,790). Sono compresi: la fornitura del prodotto; la preventiva accurata pulizia del supporto; l'applicazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni trattamento.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m²	17,27	
S27.P04.000	Applicazione idrorepellente antisporcizia esente da silicone, fornito ed applicato, per trattamenti di impregnazione idrofuga e oleofuga della pietra naturale e del calcestruzzo, senza alterazione del colore naturale del supporto. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m²	14,91	
S27.P05.000	Applicazione di pittura anticrittide per trattamenti preventivi anticrittide ed antiaffissioni, fornito ed applicato, idoneo per qualsiasi supporto: pietra naturale, laterizio, calcestruzzo, intonaco, senza alterazione dell'aspetto, con garanzia di validità nel tempo. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m²	18,03	
S27.P06.000	Applicazione di una mano di fissativo su muri e/o tinteggiature, compresa la fornitura del materiale ed ogni altro onere per dare l'opera finita.			
		€/m²	2,12	
S27.P07.000	Verniciatura con smalto all'acqua, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	12,30	30,00%
S27.P07.005	Compenso alla pittura con smalto all'acqua per uno strato in più, compresa la fornitura del materiale ed ogni altro onere per dare l'opera finita.			
		€/m²	4,10	30,00%
S27.P10	Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in consistenza normale, data a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.P10.005	a due mani di pittura normale tipo liscia			
		€/m²	14,15	
S27.P10.010	per ogni mano di pittura normale liscia data in più			
		€/m²	14,15	
S27.P15.000	Pittura a calce, idoneamente diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco rustico, di pareti, volte, soffitti di cantine, sottotetti e locali in genere non impegnativi. Preparazione del supporto, limitata ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per eliminare corpi estranei e grumi di calce, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a due o più strati di latte di calce, dati a spruzzo (velo a macchina) o a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrono; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici interne.			
		€/m²	2,68	
S27.P17.000	Compenso alla pittura a base di silicati di potassio per ogni strato in più.			
		€/m²	7,28	
S27.P20	Pittura a calce, idoneamente diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco rustico, di pareti, volte, soffitti di cantine, sottotetti e locali in genere non impegnativi. Preparazione del supporto, limitata ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per eliminare corpi estranei e grumi di calce, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a due o più strati di latte di calce, dati a spruzzo (velo a macchina) o a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrono; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.P20.005	aggiunta fissativo a base vinilica dato all'interno			
		€/m²	1,32	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S27.P20.010	uno strato a coprire dato a pennello su superfici esterne			
		€/m²	5,41	
S27.P21	Pittura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile			
S27.P21.005	tipo liscio pareti e soffitti intonacati a civile			
		€/m²	4,09	
S27.P21.010	tipo a buccia d'arancia intonacati a civile			
		€/m²	9,03	
S27.P21.015	tipo liscio su pareti e soffitti rasati a gesso			
		€/m²	4,56	
S27.P21.020	tipo buccia d'arancia pareti e soffitti rasati a gesso			
		€/m²	7,85	
S27.P21.050	compenso per uno strato in più dato a rullo			
		€/m²	1,61	
S27.P25	Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati.			
S27.P25.005	su pareti e soffitti intonacati a civile			
		€/m²	8,62	60,00%
S27.P25.010	per uno strato in più dato a rullo			
		€/m²	3,62	60,00%
S27.P25.015	su pareti e soffitti rasati a gesso			
		€/m²	7,85	60,00%
S27.P25.020	aumento delle voci precedenti per quantitativi inferiori a 50 m²			
		%	30,00	60,00%
S27.P26	Pittura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.P26.005	acrilica pigmentata, a due strati			
		€/m²	8,62	
S27.P26.010	acrilica al quarzo, a due strati			
		€/m²	10,21	
S27.P26.050	per uno strato in più dato a rullo			
		€/m²	3,62	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S27.P30.000	Pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tingeggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	16,86	
S27.P40.000	Pittura epossidica e poliuretanica pigmentata, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati di cui il primo dato a pennello e il secondo dato a rullo, in tinta unica chiara su intonaco civile o su calcestruzzo a vista, eseguita sia all'interno che all'esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto o spazzola di saggina per l'eliminazione dei corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura a mezzo di stucchi epossidici ed imprimitura con uno strato dato a pennello di primer epossidico a due componenti, catalizzato e diluito al 30% con idoneo diluente. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo dato a pennello in resina epossidica pigmentata in consistenza normale, strato di pittura poliuretanica a due componenti non ingiallente, ne' sfarinante, pigmentata e catalizzata in consistenza normale. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	25,12	
S27.P45.000	Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche. Per uno strato in più di smalto poliuretanico.			
		€/m²	5,87	
S27.P50.000	Compenso alla pittura epossidica e poliuretanica per uno strato in più dato a rullo.			
		€/m²	9,03	
S27.R10	Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo rasato, graffiato o spatolato liscio (veneziano) pigmentato, eseguito a qualsiasi altezza, in tinta unica chiara per esterni ed interni, su intonaco rustico tirato a fratazzo fine, intonaco civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tingeggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.R10.005	fino a 1,5 mm di rilievo massimo			
		€/m²	14,91	
S27.R10.010	fino a 2,00 mm di rilievo massimo			
		€/m²	15,69	
S27.R10.015	fino a 3,00 mm di rilievo massimo			
		€/m²	16,47	
S27.R20	Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo a buccia d'arancia o gocciolato fine con pigmenti caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a qualsiasi altezza, in tinta unica chiara per esterni ed interni su intonaco rustico tirato a fratazzo fine, intonaco a civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tingeggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.R20.005	fino a 1,2 mm di rilievo massimo			
		€/m²	12,54	
S27.R20.010	fino a 2,00 mm di rilievo massimo			
		€/m²	13,32	
S27.R20.015	fino a 3,00 mm di rilievo massimo			
		€/m²	14,15	
S27.R25.000	Compenso al rivestimento plastico continuo per finitura lucida e trasparente, compresa la fornitura del materiale ed ogni altro onere per dare l'opera finita.			
		€/m²	7,79	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S27.R30	Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo rasato o graffiato (lineare o circolare), eseguito a qualsiasi altezza in tinta unica chiara per esterni ed interni su intonaco rustico tirato a fratazzo fine, intonaco civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.R30.003	con graniglia fine spessore fino a 3,00 mm	€/m²	14,15	
S27.R30.004	con graniglia media spessore fino a 4,00 mm	€/m²	14,91	
S27.R30.005	con graniglia grossa spessore fino a 5,00 mm	€/m²	17,27	
S27.T10	Tappezzeria, posta in opera. Sono compresi: la carteggiatura; la stuccatura dell'intonaco; l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a base di colle naturali o sintetiche; le opere provvisionali; la ripulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tappezzeria			
S27.T10.005	carta fodera di vari colori	€/m²	6,27	
S27.T10.010	supporto di plastica per parati tessuti	€/m²	14,15	
S27.T20	Tappezzeria, posta in opera. Sono compresi: la carteggiatura; la stuccatura dell'intonaco; l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a base di colle naturali o sintetiche; le opere provvisionali; la ripulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tappezzeria			
S27.T20.005	di carta tipo lavabile di vari colori	€/m²	7,67	
S27.T20.010	tipo corrente di vari colori	€/m²	7,21	
S27.T20.015	tipo fine di vari colori	€/m²	10,96	
S27.T20.020	tipo duplex lavabile di vari colori	€/m²	8,62	
S27.T20.025	di carta tipo serigrafico espanso	€/m²	13,32	
S27.T20.030	in carta vinilica con supporto in carta	€/m²	14,91	
S27.T20.035	applicazione di carta vinilica su tela	€/m²	14,15	
S27.T20.040	applicazione di paglie naturali	€/m²	25,12	
S27.T20.045	tipo lusso su pareti preventivamente foderate	€/m²	13,32	
S27.V10	Verniciatura con pitture murali, in solvente, in tinta unica chiara del tipo opaca cementite o semilucida a base di resine acriliche, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni intonacati a civile, stuccati o rasati a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica, dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine in solvente. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.V10.005	due strati di pittura a base di resine acriliche	€/m²	13,32	
S27.V10.010	a due strati di pittura opaca tipo cementite			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m²	12,54	
S27.V15.000	Vernice colloidale bituminosa, fornita ed applicata, idonea a proteggere completamente, calcestruzzi, intonaci ed elementi metallici, da umidità ed aggressioni chimiche, formando una pellicola coprente compatta ed elastica. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m²	12,54	
S27.V20.000	Verniciatura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	14,15	
S27.V25.000	Compenso alla pittura con smalto sintetico pigmentato per uno strato in più, compresa la fornitura del materiale ed ogni altro onere per dare l'opera finita.			
		€/m²	4,72	
S27.V30.000	Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche.			
		€/m²	5,87	
S27.V31.000	Verniciatura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisori; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	17,27	
S27.V32.000	Vernice intumescente, per materiali metallici, data in due mani, per uno spessore di 1000 micron, previo sgrassaggio o sabbiatura dei materiali ed applicazione di una mano di primer di spessore di 50 micron. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			
		€/m²	27,46	
S27.V33	Verniciatura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisori; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.V33.005	due strati di smalto oleosintetico o sintetico			
		€/m²	18,03	
S27.V33.010	solo uno strato di smalto poliuretanico			
		€/m²	14,91	
S27.V33.015	solo uno strato di smalto epossicatrame			
		€/m²	16,47	
S27.V33.020	uno strato in più di pittura sintetica all'alluminio			
		€/m²	5,87	
S27.V34	Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche			
S27.V34.010	uno strato in più di smalto epossidico			
		€/m²	6,27	
S27.V34.020	uno strato di smalto oleosintetico e sintetico			
		€/m²	6,52	
S27.V34.030	uno strato in più di smalto poliuretanico			
		€/m²	5,87	
S27.V35	Verniciatura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisori; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.V35.005	due strati di pittura sintetica all'alluminio			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m²	17,27	
S27.V35.010	uno strato di smalto epossicatrame			
		€/m²	11,76	
S27.V50	Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed una di smalto. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Ad elemento di radiatore			
S27.V50.005	a spruzzo su radiatori di ghisa nuovi			
		€/cad	4,72	
S27.V50.010	Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed una di smalto. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Ad elemento di radiatore. montati da pulire e sverniciare			
		€/cad	6,27	
S27.V50.015	a mano con pennello su radiatori montati			
		€/cad	6,27	
S27.V60	Verniciatura su legno, sia interno che per esterno, con smalto alchidico pigmentato in tinta di qualsiasi colore, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a pennello con fondo costituito da miscela di cementite e olio di lino cotto (rapporto 1:1) opportunamente diluito, successiva carteggiatura e ripassatura delle stuccature. Applicazione di due strati di smalto alchidico colorato oleosintetico o sintetico a finire sia opaco che lucido. Sono comprese: le opere provvisoriale; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S27.V60.005	con smalto alchidico colorato oleosintetico			
		€/m²	19,60	
S27.V60.010	con carbolineum - uno strato su superfici piallate piane			
		€/m²	4,86	
S27.V60.015	con carbolineum - uno strato su superfici grezze di sega			
		€/m²	5,87	
S27.V60.020	trasparente di vernice flatting per interno			
		€/m²	16,47	
S27.V60.025	solo finitura a pennello di smalto colorato oleosintetico			
		€/m²	13,32	
S27.V60.030	solo finitura a pennello di smalto colorato sintetico			
		€/m²	12,54	
S27.V60.035	di vernice flatting per esterno			
		€/m²	18,03	
S27.V61	Compenso alla verniciatura			
S27.V61.005	su legno con smalto alchidico una mano in più			
		€/m²	5,41	
S27.V61.010	trasparente con vernici al flatting - uno strato in più			
		€/m²	5,87	
S27.V80.000	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisoriale; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	17,27	
S32	OPERE DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI			
S32.005	Approntamenti di cantiere			
S32.005.005	Installazione dell'attrezzatura di cantiere su aree raggiungibili con mezzi ordinari, compresi gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso, l'occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni.			
		€/cad	198,20	60,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S32.005.010	Installazione dell'attrezzatura di cantiere su aree raggiungibili solo con mezzi speciali, quali mezzi a trazione integrale, compresa la ricerca e l'individuazione di eventuali sottoservizi, ordigni bellici e beni di interesse archeologico, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso, l'occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni.			
		€/cad	892,00	60,00%
S32.010	Verifica archeologica preventiva (VPA)			
	Esecuzione della Verifica Preventiva dell'interesse Archeologico (VPA) di un'opera pubblica o di pubblica utilità, comprensiva di ricognizione territoriale, elaborati grafici e fotografici, schedatura dei siti, relazione di consegna e di ogni altro elaborato di consegna così come disciplinato dalla normativa nazionale vigente sulla materia. La redazione e la firma degli elaborati è riservata a norma di legge ai soggetti in possesso delle qualifiche stabilite dalle norme ministeriali (diploma di specializzazione post-laurea in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia). Archeologo di III livello.			
		€/ora	45,96	
S32.015	Ricognizione sul territorio per censimento e catalogazione			
	Ricognizione preliminare sul territorio oggetto di analisi, al fine di individuare testimonianze archeologiche e storiche di frequentazione dei siti. Tale attività si intende comprensiva dell'indagine sul campo, del posizionamento georeferenziato delle evidenze rinvenute tramite GPS, della redazione di schede di Catalogo, dell'esecuzione di documentazione grafica e fotografica, della redazione di relazione finale. Archeologo di II livello.			
		€/ora	43,46	
S32.020	Scavi archeologici: operazioni propedeutiche			
S32.020.005	Pulizia delle aree archeologiche costituita da ripulitura, diserbamento ed estirpazione della vegetazione da prospetti verticali ed orizzontali, esclusa ogni ripresa muraria, eseguito con ogni cautela secondo indicazioni della D.S., valutato in percentuale sulla superficie dei prospetti trattati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali sollevamenti ed abbassamenti del materiale di risulta, carico e conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutazione secondo la superficie in pianta dell'area archeologica effettivamente pulita.			
		€/m²	30,00	80,00%
S32.020.010	Assistenza e sorveglianza archeologica			
S32.020.010.005	Assistenza archeologica al mezzo meccanico			
	Scavo superficiale eseguito con idonei mezzi meccanici di piccola dimensione, dotati di lama piatta copri denti, sotto costante controllo archeologico per la presenza di strutture o evidenze di interesse culturale, in terreni sciolti o aggregati di qualsiasi natura. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per le interruzioni della lavorazione a seguito di verifica di strutture o piani o elementi d'interesse da parte dell'assistenza archeologica, lo spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordo scavo, la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta, il recupero di eventuali reperti da conservare in idonei contenitori, l'uso di specifiche prescrizioni tecniche e procedure di cantiere, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli oneri del controllo archeologico che saranno compensati separatamente. Valutazione a volume effettivamente scavato.			
		€/m³	40,00	30,00%
S32.020.010.010	Assistenza archeologica allo scavo manuale			
	Scavo di sbancamento manuale, eseguito da operaio comune con assistenza di un archeologo specializzato per le rifiniture dei limiti e del fondo dello scavo; compreso l'allontanamento della terra entro l'area di cantiere e la necessaria documentazione archeologica come da disposizioni della Soprintendenza.			
		€/m³	80,00	80,00%
S32.020.010.015	Personale archeologico per assistenza e sorveglianza			
	Assistenza o sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico e manuale eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Compresa la documentazione cartacea e digitale come da disposizioni della Soprintendenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte. Archeologo di II livello.			
		€/ora	43,46	
S32.030	Scavo archeologico			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S32.030.005	Scavo manuale in terreno archeologico a bassa densità di unità stratigrafiche eseguito da personale specializzato a qualunque profondità dal piano di campagna. L' intervento si considera da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre, l'eventuale diserbo dell'area interessata dallo scavo, il posizionamento topografico della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L., la costruzione delle opere di protezione allo scavo, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità superiori al mt 1,50, l'allontanamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, e delle cassette (fornite e contabilizzate a parte) presso i depositi della Soprintendenza a qualsiasi distanza dall'area di scavo, con esclusione del trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Si intende compresa anche la stesura di accurata documentazione cartacea e digitale (diario di scavo, schede di US, matrix, schede contesto funerari/tomba, schede di unità stratigrafiche murarie USM, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche, piante di fase; elenchi US, USM, Tombe, Reperti, Campionamenti, Fotografie, Tavole). Valutazione a volume effettivamente scavato.			
S32.030.005.005	in contesti stratigrafici di facile rimozione	€/m³	180,00	80,00%
S32.030.005.010	in contesti stratigrafici di complessa rimozione	€/m³	255,00	80,00%
S32.030.010	Scavo manuale in terreno archeologico a media densità di unità stratigrafiche eseguito da personale specializzato a qualunque profondità dal piano di campagna. Il lavoro si intende da eseguirsi con particolare attenzione e con piccoli attrezzi (cazzuole, pennello, sessola...) compreso il recupero di materiali archeologici (ad esempio, frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e sedimentologico) ivi compresa una prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in sacchetti di plastica trasparente di varie dimensioni e in cassette che rispondono agli standard della Soprintendenza (fornite e contabilizzate a parte). La presente categoria di lavoro prevede, inoltre, l'eventuale diserbo dell'area interessata dallo scavo, il posizionamento topografico della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L., la costruzione delle opere di protezione allo scavo, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità superiori al mt 1,50, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, e delle cassette presso i depositi della Soprintendenza a qualsiasi distanza dall'area di scavo, con esclusione del trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Si intende compresa anche la stesura di accurata documentazione cartacea e digitale (diario di scavo, schede di US, matrix, schede contesto funerari/tomba, schede di unità stratigrafiche murarie USM, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche, piante di fase; elenchi US, USM, Tombe, Reperti, Campionamenti, Fotografie, Tavole). Valutazione a volume effettivamente scavato.			
S32.030.010.005	in contesti stratigrafici di facile rimozione	€/m³	350,00	80,00%
S32.030.010.010	in contesti stratigrafici di complessa rimozione	€/m³	420,00	80,00%
S32.030.015	Scavo manuale in terreno archeologico ad alta densità di unità stratigrafiche, anche in presenza di strutture tombali, eseguito da personale specializzato a qualunque profondità dal piano di campagna. Il lavoro si intende da eseguirsi da maestranze archeologiche qualificate, con particolare attenzione e con piccoli attrezzi (cazzuole, pennello, sessola...) compreso il recupero di materiali archeologici (ad esempio, frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e sedimentologico) ivi compresa una prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in sacchetti di plastica trasparente di varie dimensioni e in cassette che rispondono agli standard della Soprintendenza. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre, l'eventuale diserbo dell'area interessata dallo scavo, il posizionamento topografico della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L., la costruzione delle opere di protezione allo scavo, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità superiori al mt 1,50, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, e delle cassette presso i depositi della Soprintendenza a qualsiasi distanza dall'area di scavo, con esclusione del trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Si intende compresa anche la stesura di accurata documentazione cartacea e digitale (diario di scavo, schede di US, matrix, schede contesto funerari/tomba, schede di unità stratigrafiche murarie USM, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche, piante di fase; elenchi US, USM, Tombe, Reperti, Campionamenti, Fotografie, Tavole). Valutazione a volume effettivamente scavato.			
S32.030.015.005	in contesti stratigrafici di facile rimozione	€/m³	641,00	80,00%
S32.030.015.010	in contesti stratigrafici di complessa rimozione	€/m³	750,00	80,00%
S32.040	Rinterri			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S32.040.005	Preparazione al rinterro dell'area di scavo			
S32.040.005.005	Preparazione al rinterro dell'area di scavo, anche in presenza di resti architettonici di bassa altezza non destinati ad immediata fruizione, eseguito previa apposizione di tessuto geotessile, per le sole superfici prive di strutture o con strutture sottoposte a trattamento biocida, o di altro materiale traspirante, adeguatamente sagomato e ritagliato. Escluso il rinterro successivo. Valutata sulla superficie effettivamente trattata.	€/m²	6,50	60,00%
S32.040.005.010	Preparazione al rinterro dell'area di scavo, con resti architettonici di bassa altezza non destinati ad immediata fruizione, eseguito con l'apposizione uno strato di materiale drenante, in ghiaia o sabbia o ghiaietto in relazione alla natura del terreno circostante e secondo le indicazioni della D.S., anche con l'aiuto di picchetti e casserature, ad avvolgere le irregolarità del terreno e lo sviluppo verticale delle strutture, di potenza minima di cm 10 e massima di cm 20. Escluso il rinterro successivo. Valutata sulla superficie effettivamente trattata.	€/m²	50,00	80,00%
S32.040.010	Rinterro dell'area di scavo			
S32.040.010.005	Rinterro dell'area di scavo con ripristino della quota di partenza mediante messa in opera di terreno di risulta degli scavi archeologici, eseguito mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico (compresa la guida del mezzo) e compreso l'ausilio di personale per lo spianamento e la costipazione del terreno, esclusa la preparazione del terreno alla quota di fine scavo con tessuto geotessile e con soprastante materiale drenante. Valutato per il volume effettivamente rinterrato.	€/m³	30,00	60,00%
S32.040.010.010	Rinterro manuale dell'area di scavo con ripristino della quota di partenza mediante messa in opera di terreno di risulta degli scavi archeologici, comprensivo del suo trasporto e spianamento. Esclusa la preparazione del terreno alla quota di fine scavo con tessuto geotessile e con soprastante materiale drenante. Valutato per l'effettivo volume rinterrato.	€/m³	40,00	80,00%
S32.040.010.015	Rinterro manuale dell'area di scavo con ripristino della quota di partenza mediante sabbia o ghiaia, comprensivo del trasporto e spianamento, oltre che della fornitura, della sabbia o ghiaia. Esclusa la preparazione del terreno alla quota di fine scavo con tessuto geotessile e con soprastante materiale drenante, da computarsi a parte. Valutato per l'effettivo volume rinterrato.	€/m³	65,00	80,00%
S32.050	Microscavo in laboratorio			
S32.050.005	Scavo in laboratorio di pani di terra preventivamente prelevati dal terreno, eseguito con la tecnica della rimozione progressiva della terra mediante strumenti tipici della pulitura da restauratore (bisturi, trapani, microscalpelli e simili), comprensiva di tutti i metodi di individuazione di beni e particolari non possibili sul campo, di redazione della mappatura del manufatto, di rilievo grafico e fotografico e di ogni altra documentazione mirata ad individuare i beni e a chiarire la morfologia degli oggetti o dei fossili e di relazione finale, relativa anche alla descrizione dei materiali e delle sostanze utilizzati durante le varie fasi (escluse radiografie o risonanze, da conteggiare a parte al lordo del costo dell'operatore tecnico specializzato). Archeologo di III livello.	€/ora	41,99	
S32.060	Flottazione e setacciatura			
S32.060.005	Flottazione o setacciatura manuale o meccanica di terreno proveniente da scavo archeologico, eseguita ad opera di personale specializzato e di comprovata esperienza, comprensiva di accurata raccolta dei resti, dell'onere per l'accatastamento del terreno da vagliare e della relazione tecnico scientifica relativa ai dati di rinvenimento e al procedimento di raccolta. Valutazione a volume di terreno effettivamente flottato/setacciato.	€/litro	42,00	90,00%
S32.070	Rilievi			
S32.070.005	Rilievi in cantiere (ad esclusione di quanto già compreso nelle voci S32.030)			
S32.070.005.005	Rilievo archeologico in scala 1:20 e 1:10 delle unità stratigrafiche, delle strutture venute in luce e di loro particolari, di eventuali reperti mobili in giacitura ed esecuzione di sezioni cumulative e prospetti, comprensivo di posizionamento topografico. I rilievi piano-altimetrici, i prospetti e le sezioni saranno eseguiti e consegnati secondo le modalità previste dalla Soprintendenza. Valutato per la superficie effettivamente rilevata.	€/m²	30,28	80,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S32.070.005.010	Rilevo sintetico in scala 1:50 delle unità stratigrafiche e delle strutture, comprensivo di posizionamento topografico. I rilievi plano-altimetrici, i prospetti e le sezioni saranno eseguiti e consegnati secondo le modalità previste dalla Soprintendenza. Valutato per la superficie effettivamente rilevata.			
		€/m²	12,12	80,00%
S32.070.010	Restituzione di rilievi su supporto informatico vettoriale			
S32.070.010.005	Trasferimento su supporto informatico vettoriale di disegni eseguiti sul campo a qualunque scala, quali documentazioni di scavo, planimetrie, prospetti, sezioni e simili, nonché mappature del degrado; il tutto restituito secondo le indicazioni della Soprintendenza. Comprensivo di una copia a stampa o a plotter. Archeologo di I livello.			
		€/ora	36,98	80,00%
S32.080	Fotografie (ad esclusione di quanto già compreso nelle voci S32.030)			
S32.080.005	Esecuzione di riprese fotografiche professionali digitali, da consegnarsi previa masterizzazione su CD o salvataggio su hard-disk esterno, ad alta e a bassa risoluzione, rispettivamente in formato tiff e jpg. Valutazione in base agli scatti effettivamente consegnati.			
S32.080.005.005	ripresa in esterni			
		€/scatto	30,28	80,00%
S32.080.005.010	ripresa in interni			
		€/scatto	35,12	80,00%
S32.080.010	Riprese con drone			
S32.080.010.005	Esecuzione di riprese fotografiche e/o video effettuati mediante drone, eseguita da pilota certificato, e relativa elaborazione dei dati e restituzione nei formati richiesti dalla Soprintendenza. Valutazione in base agli scatti effettivamente consegnati. Valutazione per giornata di volo.			
		€/giorno	600,00	60,00%
S32.080.010.010	Riprese fotogrammetriche da drone professionale, eseguite da pilota certificato, comprensivo di materializzazione a terra dei punti topografici di appoggio, ed esecuzione di appoggio topografico con stazione totale. Fornitura di immagini nei formati richiesti dalla Soprintendenza. Valutazione per giornata di volo.			
		€/giorno	1100,00	60,00%
S32.090	Consegna finale di scavo			
S32.090.005	Operazioni post-scavo di lavaggio, asciugatura, prima vagliatura e sistemazione dei reperti in cassette, riordino e informatizzazione della documentazione prodotta con relativi elenchi, redazione di piante finali e di fase in scala 1:20 oppure in scala 1:50, redazione di relazione finale di scavo, redazione di elenchi informatizzati dei materiali archeologici diagnostici e dei campionamenti eseguiti. Il tutto in formato cartaceo e digitale. Archeologo di III livello.			
		€/ora	41,99	80,00%
S32.090.010	Fornitura e utilizzo di cassette che rispondano agli standard stabiliti dalla Soprintendenza per la consegna dei reperti archeologici.			
S32.090.010.005	misure 40 x 30 x 12			
		€/cassetta	10,00	10,00%
S32.090.010.010	misure 40 x 30 x 22			
		€/cassetta	13,00	10,00%
S32.090.010.015	misure 60 x 40 x 12			
		€/cassetta	15,00	10,00%
S32.090.010.020	misure 60 x 40 x 22			
		€/cassetta	23,00	10,00%
S40	OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA			
S40.G10	Formazione di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 8x10 cm. tessuta con trafilato di acciaio da mm. 3,00 galvanizzato con lega zinco-alluminio (5%) con un quantitativo non inferiore a 255 g/m², compresa la sistemazione in loco del gabbione, il relativo riempimento eseguito a mano e con mezzo meccanico con pietrame di cava squadrato e scelto - proveniente da cava di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete posto con faccia a vista, inclusa la legatura con filo di acciaio con le stesse caratteristiche della rete o punti metallici, in numero sufficiente per eliminare qualsiasi deformazione dei gabbioni in opera ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S40.G10.005	Formazione di gabbioni metallici a scatola gabbioni di m. 2 x 1 x 1 m.			
		€/m³	153,58	39,96%
S40.G10.010	Formazione di gabbioni metallici a scatola gabbioni di m. 2 x 1 x 0,5 m.			
		€/m³	172,58	38,99%
S40.S10	Esecuzione di scogliere alla rinfusa con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a 0,500 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese spondali, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con pietrame e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.			
S40.S10.000	Esecuzione di scogliere alla rinfusa con massi reperiti in alveo			
		€/m³	26,18	30,28%
S40.S15	Esecuzione di scogliere alla rinfusa con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a mc 0,800 a formazione di difese spondali o secondo sagoma, compreso ogni onere per le indennità di cava, le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.			
S40.S15.000	Esecuzione di scogliere alla rinfusa con massi provenienti da cava			
		€/m³	65,47	9,69%
S40.S20	Esecuzione di scogliere a secco con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a 0,500 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese spondali, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con pietrame e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.			
S40.S20.000	Esecuzione di scogliere a secco con massi reperiti in alveo			
		€/m³	42,94	37,30%
S40.S25	Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese spondali, compreso ogni onere per le indennità di cava, le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con pietrame e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.			
S40.S25.000	Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava			
		€/m³	79,94	38,50%
S40.S30	Esecuzione di scogliere murate con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a 0,500 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta legati con calcestruzzo Rck 25 N/mm², per difese spondali, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, esclusi eventuali ponteggi e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.			
S40.S30.000	Esecuzione di scogliere murate con massi reperiti in alveo			
		€/m³	78,87	42,79%
S40.S35	Esecuzione di scogliere murate con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta legati con calcestruzzo rck 25 n/mm², per difese spondali, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, esclusi eventuali ponteggi e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.			
S40.S35.000	Esecuzione di scogliere murate con massi provenienti da cava			
		€/m³	118,76	26,64%
S40.S40	Realizzazione di difesa spondale in massi vincolati reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a mc 0,500. I massi dovranno essere vincolati alternativamente a delle putrelle in acciaio del tipo HEB (altezza mm 100 - larghezza mm 100 - spessore anima mm 6 - spessore ala mm 10), poste a monte della soglia, infissi nel fondo alveo per 1,5/2,00 m con interasse di 2 m. ed emergenti dal piano di posa (0,50 m.). La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm CR > 161,0 kN conforme a norme EN 12385-5/2004 relativa ai requisiti di fabbricazione, prestazione e di prova delle funi) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, che previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, verrà ancorata con malta cementizia anti-ritiro, compreso l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere od accessorio per seguire il lavoro a regola d'arte.			
S40.S40.000	Realizzazione di difesa spondale in massi vincolati reperiti in alveo			
		€/m³	122,82	36,18%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S40.S45	Realizzazione di difesa spondale in massi vincolati provenienti da cava (volume non inferiore a mc 0,800). I massi dovranno essere vincolati alternativamente a delle putrelle in acciaio del tipo HEB (altezza mm 100 - larghezza mm 100 - spessore anima mm 6 - spessore ala mm 10), poste a monte della soglia, infissi nel fondo alveo per 1,5/2,00 m con interasse di 2 m. ed emergenti dal piano di posa (0,50 m.). La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm CR > 161,0 kN conforme a norme EN 12385-5/2004 relativa ai requisiti di fabbricazione, prestazione e di prova delle funi) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, che previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, verrà ancorata con malta cementizia anti-ritiro, compreso lo scavo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere od accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
S40.S45.000	Realizzazione di difesa spondale in massi vincolati provenienti da cava			
		€/m³	151,03	34,59%
S40.S50	Esecuzione di mantellata in pietrame a secco con massi reperiti in alveo di volume comunque non inferiore a 0,500 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, esclusi eventuali ponteggi ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.			
S40.S50.000	Realizzazione di mantellata con massi reperiti in alveo			
		€/m³	39,11	46,66%
S40.S55	Esecuzione di mantellata in pietrame a secco con massi provenienti da cava di prestito di volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, esclusi eventuali ponteggi ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.			
S40.S55.000	Realizzazione di mantellata con massi provenienti da cava			
		€/m³	74,26	22,13%
S40.T10	Rivestimento dell'alveo con blocchi in pietra a spigolo vivo, provenienti da cave di prestito, non inferiori a 0,800 mc, posti a secco per uno spessore minimo di cm 50, con il paramento maggiore parallelo alla corrente e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
S40.T10.000	Esecuzione di platee a secco con massi reperiti in alveo			
		€/m³	29,35	47,86%
S40.T15	Rivestimento dell'alveo con blocchi in pietra a spigolo vivo, provenienti da cave di prestito, non inferiori a 0,800 mc, posti a secco per uno spessore minimo di cm 50, con il paramento maggiore parallelo alla corrente e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
S40.T15.000	Esecuzione di platee a secco con massi provenienti da cava			
		€/m³	60,43	19,04%
S40.T20	Formazione di platea a rivestimento di alveo formato con massi posti in opera per uno spessore minimo di cm 50, perfettamente intasati con getto di calcestruzzo di cemento (tipo I portland o tipo IV pozzolanico) di caratteristiche prestazionali garantite, classe di consistenza S3, di esposizione 2b di resistenza C25/30 (Rck > 30 N/mq), gettato con pompa, compreso la movimentazione di cantiere, la preparazione del letto di posa, l'allontanamento delle acque, la vibratura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
S40.T20.005	Esecuzione di platee cementate con massi reperiti in alveo			
		€/m³	81,89	26,56%
S40.T20.010	Esecuzione di platee cementate con massi provenienti da cava			
		€/m³	124,22	20,15%
S40.V10	Formazione di soglie di fondo con blocchi di pietra a spigolo vivo, reperiti in alveo, non inferiori a 0,500 mc, posti a secco secondo le indicazioni di progetto, con il paramento maggiore parallelo alla corrente, e per dare l'opera finita a regola d'arte.			
S40.V10.000	Formazione di soglie di fondo con massi reperiti in alveo			
		€/m³	32,61	47,86%
S40.V15	Formazione di soglie di fondo con blocchi di pietra a spigolo vivo, provenienti da cave di prestito, non inferiori a 0,800 mc, posti a secco secondo le indicazioni di progetto, con il paramento maggiore parallelo alla corrente, per dare l'opera finita a regola d'arte.			
S40.V15.000	Formazione di soglie di fondo con massi provenienti da cava			
		€/m³	63,04	20,28%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S40.V20	Realizzazione di difesa spondale in massi vincolati reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a mc 0,500. I massi dovranno essere vincolati alternativamente a delle putrelle in acciaio del tipo HEB (altezza mm 100 - larghezza mm 100 - spessore anima mm 6 - spessore ala mm 10), poste a monte della soglia, infissi nel fondo alveo per 1,5/2,00 m con interasse di 2 m. ed emergenti dal piano di posa (0,50 m.). La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm CR > 161,0 kN conforme a norme EN 12385-5/2004 relativa ai requisiti di fabbricazione, prestazione e di prova delle funi) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, che previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, verrà ancorata con malta cementizia anti-ritiro, compreso l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere od accessorio per seguire il lavoro a regola d'arte.			
S40.V20.000	Realizzazione di soglie di fondo vincolate con massi reperiti in alveo			
		€/m³	111,40	41,59%
S40.V25	Realizzazione di soglia di fondo in massi vincolati provenienti da cava (volume non inferiore a mc 1,200) ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi piani di posa sfalsati con la fila a valle a quota inferiore. I massi della fila di monte dovranno essere legati tra loro, mentre quelli della fila di valle andranno legati, oltre che tra loro, anche alternativamente a delle putrelle in acciaio del tipo HEB (altezza mm 100 - larghezza mm 100 - spessore anima mm 6 - spessore ala mm 10), poste a monte della soglia, infissi nel fondo alveo per 1,5/2,00 m con interasse di 2 m. ed emergenti dal piano di posa (0,50 m.). La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm CR > 161,0 kN conforme a norme EN 12385-5/2004 relativa ai requisiti di fabbricazione, prestazione e di prova delle funi) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, che previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, verrà ancorata con malta cementizia anti-ritiro, compreso l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere od accessorio per seguire il lavoro a regola d'arte.			
S40.V25.000	Realizzazione di soglie di fondo vincolate con massi provenienti da cava			
		€/m³	140,21	41,05%
S41	OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI			
S41.A10	Esecuzione di decespugliamento manuale e pulizia dei terreni con l'utilizzo di decespugliatore e/o motosega e piccoli mezzi meccanici, escluse le piante con diametro superiore ai 20 cm, il successivo accumulo nell'ambito dell'area di cantiere ed ogni altro onere secondo le indicazioni delle D.L.. Da ammettere nei luoghi non accessibili a mezzi meccanici. La percentuale è data dal rapporto tra la superficie cespugliata e la superficie totale.			
S41.A10.001	con presenza di essenze infestanti oltre 76%			
		€/m²	2,16	93,46%
S41.A10.005	con presenza di essenze infestanti dal 51% al 75%			
		€/m²	1,55	93,46%
S41.A10.010	con presenza di essenze infestanti dal 26% al 50%			
		€/m²	1,03	93,46%
S41.A10.015	con presenza di essenze infestanti inferiore al 25%			
		€/m²	0,43	93,46%
S41.A16	Esecuzione di decespugliamento completo di accurato sradicamento dell'apparato radicale, escluse le piante con diametro superiore ai 20 cm, effettuato manualmente con zappa e/o pico o piccolo mezzo meccanico, il successivo accumulo del materiale di risulta nell'ambito dell'area di cantiere ed ogni altro onere secondo le indicazioni delle D.L.. Da ammettere nei luoghi poco accessibili a mezzi meccanici. La percentuale è data dal rapporto tra la superficie cespugliata e la superficie totale.			
S41.A16.001	con presenza di essenze infestanti oltre 76%			
		€/m²	6,33	96,44%
S41.A16.005	con presenza di essenze infestanti oltre dal 51% al 75%			
		€/m²	4,75	96,44%
S41.A16.010	con presenza di essenze infestanti oltre dal 26% al 50%			
		€/m²	3,16	96,44%
S41.A16.015	con presenza di essenze infestanti fino al 25%			
		€/m²	1,20	95,32%
S41.A20	Esecuzione di decespugliamento meccanico con escavatore o macchina idonea, consistente nell'eliminazione della parte epigea e nell'accurato sradicamento dell'apparato radicale. Nel prezzo è compreso l'accumulo del materiale di risulta nell'ambito dell'area di cantiere, il sommario movimento superficiale e livellamento ed ogni altro onere secondo le indicazioni della D.L.. Sono esclusi la rimozione di grossi ceppi con diametro superiore a cm. 80 da compensarsi a parte. La percentuale è data dal rapporto tra la superficie cespugliata e la superficie totale.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.A20.001	con presenza di essenze infestanti oltre 76%			
		€/m ²	1,52	43,50%
S41.A20.005	con presenza di essenze infestanti dal 51% al 75%			
		€/m ²	1,14	43,48%
S41.A20.010	con presenza di essenze infestanti dal 26% al 50%			
		€/m ²	0,76	43,46%
S41.A20.015	con presenza di essenze infestanti fino al 25%			
		€/m ²	0,38	43,50%
S41.A22	Rimozione ceppaie			
S41.A22.000	Rimozione di ceppi con diametro del tronco tagliato superiore a cm 80 con escavatore o macchina idonea. Nel prezzo è compreso l'accumulo del materiale di risulta nell'ambito dell'area di cantiere, il sommario movimento superficiale e livellamento ed ogni altro onere secondo le indicazioni della D.L.			
		€/cad	96,28	49,65%
S41.A26	Esecuzione di decespugliamento manuale con l'impiego di diserbante chimico autorizzato, da utilizzare puntualmente sui cespugli e sui ricacci secondo le prescrizioni e le indicazioni della D.L.. Nel prezzo è compresa anche la preparazione del prodotto. La percentuale è data dal rapporto tra la superficie cespugliata e la superficie totale.			
S41.A26.001	con presenza di essenze infestanti oltre 76%			
		€/m ²	0,34	90,27%
S41.A26.005	con presenza di essenze infestanti dal 51% al 75%			
		€/m ²	0,23	89,73%
S41.A26.010	con presenza di essenze infestanti dal 26% al 50%			
		€/m ²	0,15	89,33%
S41.A26.015	con presenza di essenze infestanti fino al 25%			
		€/m ²	0,07	90,55%
S41.A30	Esecuzione di spietramento del pietrame superficiale facilmente removibile a mano (dimensioni fino a 0,01 mc). Nel prezzo è compreso: l'accumulo o l'interro in zone concordate con la D.L., oppure, ove possibile il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta non riutilizzabile, escluso il costo di smaltimento. La percentuale è data dal rapporto della superficie occupata dal pietrame con i mq.			
S41.A30.001	con presenza di pietre oltre al 76%			
		€/m ²	10,26	89,53%
S41.A30.005	con presenza di pietre dal 51% al 75%			
		€/m ²	7,65	92,98%
S41.A30.010	con presenza di pietre dal 26% al 50%			
		€/m ²	4,90	94,53%
S41.A30.015	con presenza di pietre fino al 25%			
		€/m ²	2,09	93,58%
S41.A33	Esecuzione di spietramento del pietrame superficiale facilmente removibile con mezzo meccanico. Nel prezzo è compreso: l'accumulo, l'interro in zone concordate con la D.L., oppure, ove possibile, il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta non riutilizzabile, escluso il costo di smaltimento. Vengono escluse le pietre che richiedono l'utilizzo di martello demolitore o l'impiego di mine. La percentuale è data dal rapporto della superficie occupata dal pietrame con i mq.			
S41.A33.001	con presenza di pietre oltre 76%			
		€/m ²	2,38	49,28%
S41.A33.005	con presenza di pietre dal 51% al 75 %			
		€/m ²	1,70	49,40%
S41.A33.010	con presenza di pietre dal 26% al 50 %			
		€/m ²	1,04	49,44%
S41.A33.015	con presenza di pietre fino al 25%			
		€/m ²	0,29	48,57%
S41.A34	Esecuzione di spietramento mediante frantumassassi portata da trattoria agricola per uno spessore massimo di 20 cm, compresa l'eventuale rifinitura con escavatore dei tratti di confine ed il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.A34.000	Spietramento con frantumassassi			
		€/m²	0,78	31,69%
S41.A35	Esecuzione di spiетramento su terreno precedentemente lavorato mediante interrassassi portata da trattore agricola per uno spessore massimo di 20 cm, compresa l'eventuale rifinitura con escavatore dei tratti di confine ed il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta.			
S41.A35.000	Spietramento con interrassassi			
		€/m²	0,23	41,26%
S41.A50	Riprolifatura, risagomatura e disgaggio superficiale delle scarpate per il ripristino o la modifica delle sezioni originali e delle pendenze al fine di preparare un idoneo letto di semina, effettuate con mezzi meccanici dotati di benne sagomate o altro; l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile; il carico, il trasporto fino ad una distanza di 3 km (andata) e lo scarico del materiale non riutilizzato in cantiere (il trasporto è da considerarsi sia per il conferimento in discarica, sia per il conferimento a centri di stoccaggio o ad impianti di lavorazione/trattamento e riciclaggio, escluso l'onere per il conferimento del materiale). Il recupero e la sistemazione del materiale superficiale fine secondo le indicazioni progettuali ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
S41.A50.000	Riprolifatura, risagomatura e disgaggio superficiale delle scarpate con mezzo meccanico			
		€/m²	4,39	50,75%
S41.A60	Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate mediante taglio delle piante di bordo di qualsiasi dimensione, lo spiетramento, il recupero e la sistemazione in superficie del materiale fine, l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale di rifiuto, livellamento e profilatura del terreno pronto per la messa in opera di geojuta e/o per la semina.			
S41.A60.000	Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate			
		€/m²	8,54	94,72%
S41.B10	Fornitura e stesa di terreno vegetale proveniente esclusivamente da suolo agrario di medio impasto, privo di sostanze nocive, radici ed erbe infestanti, avente un giusto equilibrio di scheletro, di sabbia, argilla, calcare e humus, con diametro delle particelle che compongono lo scheletro inferiore ai 20 mm; nel prezzo è compresa la stesura, la modellazione, il costipamento, il livellamento del materiale con mezzi meccanici e rifinito manualmente ed ogni altro onere per dare la superficie pronta per la semina.			
S41.B10.000	Fornitura e stesa di terreno vegetale			
		€/m³	37,45	23,51%
S41.B15	Scavo di sbancamento a sezione larga, eseguito con mezzo meccanico, per la sistemazione dei terreni, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina, compresa la demolizione, l'interramento o il trasporto entro i 3 Km (esclusi gli oneri del conferimento del materiale), dei muri e dei trovanti questi ultimi di volume sino a 2,00 mc; nel prezzo è compreso l'eventuale taglio di alberi (fino ad una densità del 25%), l'estirpamento e l'allontanamento dal cantiere dei ceppi per una distanza fino a 3 Km; il trasporto e la sistemazione del terreno a qualsiasi distanza in cantiere operazione atta a ridurre i dossi e a colmare le conche secondo i disegni e le indicazioni della D.L., al fine di rendere i terreni con pendenza a profilo costante, completamente lavorabili con i macchinari agricoli.			
S41.B15.000	Scavo di sbancamento per sistemazione terreni			
		€/m²	6,48	43,39%
S41.B20	Scavo di modellamento eseguito con mezzo meccanico in terreni di qualsiasi natura e consistenza, atto all'eliminazione delle irregolarità del terreno quali ruscelli, dossi o scarpate (per profondità e dislivelli inferiori a 80 cm) non quantificabili con sezioni di scavo di progetto, escluse le operazioni di decespugliamento, spiетramento e livellamento. Operazioni da eseguire secondo il progetto e le precise indicazioni della D.L.			
S41.B20.000	Scavo di modellamento			
		€/m²	1,28	29,78%
S41.B30	Livellamento di rifinitura, da eseguirsi con mezzo meccanico sulle superfici interessate dagli scavi e dal movimento terra in genere, al fine di eliminare le piccole irregolarità e rendere le superfici omogenee e idonee alle operazioni colturali di semina.			
S41.B30.000	Livellamento di rifinitura			
		€/m²	0,29	29,78%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.B40	Scotico per il recupero e l'accantonamento dello strato di terreno vegetale da eseguire sulle superfici interessate dagli interventi di scavo, di modellamento e di livellamento. Sono comprese le operazioni di scavo con mezzi meccanici, l'accumulo all'interno del cantiere e la successiva stesura del materiale stoccato. Lo scotico sarà eseguito a profondità variabili in funzione dello spessore del suolo vegetale e comunque ad una profondità minima non inferiore a 30-40 cm e, nelle zone in cui lo strato di terreno adatto presenti spessori maggiori, si procederà, secondo le indicazioni della D.L., ad uno scotico più profondo.			
S41.B40.000	Scotico			
		€/m²	2,71	35,53%
S41.B50	Concimazione meccanica consistente nel carico, scarico e distribuzione di almeno 300q/ha di letame maturo mediante spandiletame trainato da trattore			
S41.B50.000	Concimazione organica			
		€/m²	0,15	24,83%
S41.C09	Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno meccanico o con miniescavatore, onde ottenere un profilo regolare, in situazioni dove siano presenti accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di 2 m, grossi massi sparsi, fino a 1 m di diametro medio, legname morto e ramaglia, da disporre all'interno del cantiere secondo le indicazioni della D.L. o trasportate entro i 3 km (esclusi gli oneri per il conferimento del materiale), incluso l'eventuale completamento a mano.			
S41.C09.000	Risagomatura meccanica di superfici di frana			
		€/m²	5,55	50,86%
S41.C10	Realizzazione di una cordonata eseguita su di una banchina orizzontale della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe (diametro 8 cm, lunghezza 2 m) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore 10 cm) sul quale porre in opera le talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (lunghezza 60 cm, distanza 5 cm) distanziate di 10 cm dal ciglio a monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore da realizzare ad interasse variabile in funzione della natura del pendio; compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
S41.C10.000	Realizzazione di cordonata			
		€/m	79,02	72,99%
S41.C12	Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (altezza 30 cm) legate con filo di ferro zincato (diametro 3 mm), compresi la fornitura vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
S41.C12.000	Realizzazione di viminata			
		€/m	49,21	82,77%
S41.C14	Realizzazione di gradonata viva con talee, consistente nello scavo di una banchina (profondità minima 50 cm, contropendenza del 10%, interasse di 1,5 - 3 m) e nella messa a dimora di talee interrate per circa 4/5 della loro lunghezza (densità minima n. 20/ml e diametro minimo 3 cm); successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, inclusa la fornitura del materiale vegetale vivo			
S41.C14.005	Realizzazione di gradonata viva con talee con scavo a mano			
		€/m	50,28	88,09%
S41.C14.010	Realizzazione di gradonata viva con talee con scavo meccanico			
		€/m	28,19	62,01%
S41.C16	Realizzazione di gradonata viva con piantine radicate, consistente nello scavo di una banchina (profondità minima 50 cm, contropendenza del 10%, interasse di 1,5 - 3 m) nella messa a dimora di piantine radicate (densità minima n. 5/ml) appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, inclusa la fornitura del materiale vegetale vivo			
S41.C16.005	Realizzazione di gradonata viva con piantine radicate con scavo a mano			
		€/m	55,27	86,18%
S41.C16.010	Realizzazione di gradonata viva con piantine radicate con scavo meccanico			
		€/m	39,03	66,44%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.C20	Realizzazione di una fascinata eseguita su una banchina orizzontale della profondità di 30 - 50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna almeno 5 verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro 5 cm, lunghezza 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte e compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
S41.C20.000	Realizzazione di fascinata			
		€/m	55,09	86,47%
S41.C23	Realizzazione di una palizzata (o palificata semplice) consistente nella costruzione di un'opera antiersiva controterra costituita da due pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e ogni 50 cm.; la struttura sarà consolidata dall'inserimento di talle di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 a metro lineare e successiva messa a dimora a monte di almeno 2 piantine radicate al metro lineare di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo. Compreso ogni altro onere, come da schemi costruttivi progettuali allegati.			
S41.C23.000	Realizzazione di palizzata (palificata semplice) con tronchi di diam. minimo 20 cm			
		€/m	58,38	34,42%
S41.C26	Realizzazione di una palizzata (o palificata semplice) costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifolia o conifera (larice, castagno o quercia, di diametro minimo 8 cm disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e sovrapposti a realizzare un'opera antiersiva controterra di altezza almeno 20 - 30 cm, legati e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e ogni 50 cm.; la struttura sarà consolidata e mascherata dall'inserimento di talle di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 a metro lineare e dalla successiva messa dimora a monte di almeno 2 piantine radicate a metro lineare di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo. Compreso ogni altro onere, come da schemi costruttivi progettuali allegati.			
S41.C26.000	Realizzazione di palizzata (palificata semplice) con tronchi di diam. minimo 8 cm			
		€/m	62,89	43,72%
S41.C30	Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talle di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate, riempimento a strati con materiale ghiaia - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 80 talle con diam. min 3 cm o 10 piantine radicate al mq), il riempimento; compreso ogni altro onere, come da schemi costruttivi progettuali allegati.			
S41.C30.000	Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete			
		€/m³	192,12	55,33%
S41.C35	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con barre ad aderenza migliorata (diam. min 12 mm) o chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talle di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaia - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 80 talle con diam min 3 cm o 10 piantine radicate al mq), il riempimento; compreso ogni altro onere, come da schemi costruttivi progettuali allegati.			
S41.C35.000	Realizzazione di una palificata di sostegno ad due pareti			
		€/m³	206,58	55,86%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.C40	Realizzazione di grata viva in legname con talee e piantine: struttura portante costituita da reticolato in tondoni scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia (diametro minimo cm 20) a maglia 1,5 x 1,5 m, uniti tra loro con chiodature e legature con filo di ferro zincato; la struttura viene vincolata alla base ed ancorata al terreno con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro mm 32, lunghezza 1,5 m) o con piloni in legno (diametro minimo 8 cm) conficcati nel terreno per almeno 3/4, gli interstizi intasati di talee (in numero di 20/mq) di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa (diametro minimo 3 cm) e capaci di emettere radici avventizie dal fusto e piantine radicate (in numero di 4/mq); comprensivo di profilatura superficiale della scarpata, fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni onere accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, inclusa la fornitura del materiale vegetale vivo. Compreso ogni altro onere, come da schemi costruttivi progettuali allegati.			
S41.C40.000	Realizzazione di grata viva			
		€/m²	179,85	63,59%
S41.C43.000	Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: corda in acciaio (diametro minimo mm 10), morsetti serrafune, profilati in ferro a doppio T (anima mm 80), fascetta in lamiera zincata a protezione del palo nel punto di contatto con la fune in acciaio, comprensivo di tutti i materiali e le forniture per l'infissione dei piloti con battipalo per almeno 2 m dal fondo scavo, dell'eventuale taglio della testa dei piloti stessi e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.			
		€/cad	53,27	
S41.C45.000	Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: esecuzione di micropali eseguiti mediante trivellazione del diametro di 90 - 120 mm con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante della perforazione, l'armatura tubolare in acciaio opportunamente finestrata e valvolata comprese tutte le opere accessorie e di eventuale collegamento alla struttura in legname (funi in acciaio, morsetti, fascette ecc.).			
		€/cad	76,14	
S41.C48.000	Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: fune in acciaio (diametro minimo mm 10), morsetti serrafune, pilota in acciaio a doppio T (anima 80 mm), fascetta protettiva metallica di protezione del palo nel punto di contatto con la fune, comprensivo di tutti i materiali e le forniture, dell'infissione dei piloti per almeno 2 m dal fondo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di martelli demolitori e del bloccaggio dello stesso in un plinto di dimensioni minime 0,5 m x 0,5 m x 1,2 m con cls tipo 325 R'bk200 dell'eventuale cassero a perdere per armatura dello scavo in rete elettrosaldata a maglia fitta o in legname, dell'eventuale taglio della testa del pilota, del riempimento dello scavo in trincea e del suo compattamento, compreso inoltre ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, inclusi gli scavi per l'inserimento della fune nel terreno di larghezza minima 10 cm e profondità fino a 1,2 m e per il posizionamento del plinto.			
		€/cad	98,98	
S41.C50	Fornitura e posa di palo a rapida infissione, anche in funzione di ancoraggio, alto circa 1,2 m, fabbricato con acciaio Fe360, eventualmente zincato a richiesta della D.L., cavo all'interno e per metà circa della sua lunghezza munito di spire larghe almeno 10 mm con passo costante, per facilitarne l'infissione nel terreno. Tra le spire sono presenti delle aperture in prossimità della punta, per permettere l'iniezione a pressione della malta cementizia. La sommità è filettata o diversamente predisposta per poter bloccare l'apposita prolunga o altre accessori			
S41.C50.010	diametro interno minimo di 43 mm, spessore 3 mm			
		€/cad	134,74	
S41.C50.020	diametro interno minimo di 27 mm, spessore 3 mm			
		€/cad	125,28	
S41.C50.030	per ogni metro in più fino ad un massimo di 3,00 m			
		€/m	34,71	
S41.C52	Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da tondame scortecciato di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 25 cm, posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali (correnti e traversi), fra loro fissati con barre (diametro almeno 12 mm) ad aderenza migliorata e con chiodi e graffe metalliche, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32, lunghezza > 1,5 m); riempiendo con ciottoli di materiale idoneo reperiti in loco o forniti dall'impresa e disposti a mano in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno; compreso lo scavo, l'eventuale fornitura e posa di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto in prossimità delle ali della briglia e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
S41.C52.000	Realizzazione di una briglia in legname e pietrame			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m³	394,78	59,94%
S41.C53	Realizzazione canaletta in pietrame di dimensioni utili interne fino a 60 x 40 cm, con materiale reperito in loco, composta da pareti laterali e fondo in pietra, il tutto ben ammorsato e incastrato per assicurare la stabilità e la robustezza dell'opera finita, compreso il reperimento (sul sentiero o sulle scarpate a monte/valle dello stesso) del pietrame di idonee dimensioni (da preferire quando possibile pietrame con pezzatura media, dimens > 50x50cm), compreso lo scavo e i riporti di terra necessari, secondo quanto disposto dalla D.L.			
S41.C53.000	Realizzazione di canaletta in pietrame			
		€/m	85,54	
S41.C54	Realizzazione di canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza 80 cm, base minore 70 cm, base maggiore 170 cm) con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo e durabile di latifolia e conifera (diametro 15 - 20 cm) e con il fondo e le pareti rivestiti di pietrame (spessore 20 cm) recuperato in loco o proveniente da cava e posto in opera a mano. Il fondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso sul terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compreso lo scavo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte incluso lo scavo e il trasporto a rifiuto entro i 3 Km.			
S41.C54.000	Realizzazione di canaletta in legname e pietrame			
		€/m	125,76	61,05%
S41.C56	Formazione di scolina per lo sgrondo delle acque meteoriche poste trasversalmente a 45° rispetto all'asse della sede stradale per ottenere una buona pendenza e per favorire l'autopulitura del canale di scorrimento, costruite con due tondoni di legno idoneo e durabile di latifolia o conifera del diametro di almeno cm 15, collegati fra loro con 3 coppie di cambre in acciaio del diametro di 16 mm alla distanza di cm 15 circa, poggiati su un terzo tondone in legno di analoghe caratteristiche o piattaforma in calcestruzzo armato. Compreso gli oneri per lo scavo, il trasporto a rifiuto entro i 3 Km, i raccordi stradali.			
S41.C56.000	Formazione di scolina con tronchi			
		€/m	75,50	53,98%
S41.C59	Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di latifolia e conifera, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40 x 25 e saranno costituite da tavole da 6 cm. chiodate e graffate; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfilanchi, le curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di pozzetti prefabbricati di raccordo tra le canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere.			
S41.C59.000	Formazione di canalette con tavole			
		€/m	101,57	34,09%
S41.C64	Realizzazione di drenaggio in trincea (misure minime: h=1.30; b=0.60) eseguito con la posa nello scavo di tubo drenante in PE corrugato flessibile rivestito con tessuto filtrante con caratteristiche idonee, il ricoprimento del tubo e riempimento dello scavo per un'altezza minima di 0.60 m con ciottoli di fiume, ed il successivo completamento del riempimento dello scavo con materiale di risulta idoneo; il tutto secondo gli schemi di progetto e le indicazioni della D.L.; nel prezzo è compreso la localizzazione del cantiere, lo scavo, la sistemazione o il trasporto a rifiuto entro i 3 Km del materiale di risulta, la fornitura di tutti i materiali previsti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
S41.C64.063	Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 63 - SN4			
		€/m	41,23	33,97%
S41.C64.075	Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 75 - SN4			
		€/m	41,86	33,46%
S41.C64.090	Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 90 - SN4			
		€/m	42,43	33,01%
S41.C64.110	Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 110 - SN4			
		€/m	43,38	32,28%
S41.C64.125	Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 125 - SN4			
		€/m	44,43	31,52%
S41.C64.160	Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 160 - SN4			
		€/m	49,15	28,49%
S41.C64.200	Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 200 - SN4			
		€/m	55,88	25,06%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.C65	Realizzazione di drenaggio in trincea (misure minime: h=1.30; b=0.60) eseguito con la posa nello scavo di geotessile non tessuto e di tubo drenante in PE corrugato flessibile, il ricoprimento del tubo e riempimento dello scavo per un'altezza minima di 0.60 m con ciottoli di fiume, il risvolto del tessuto al di sopra dei ciottoli ed il successivo completamento del riempimento dello scavo con materiale di risulta idoneo; il tutto secondo gli schemi di progetto e le indicazioni della D.L.; nel prezzo è compreso la localizzazione del cantiere, lo scavo, la sistemazione o il trasporto a rifiuto entro i 3 Km del materiale di risulta, la fornitura di tutti i materiali previsti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
S41.C65.063	Drenaggio in trincea con geotessile - tubo drenante dn 63 - SN4			
		€/m	54,89	30,76%
S41.C65.075	Drenaggio in trincea con geotessile - tubo drenante dn 75 - SN4			
		€/m	55,46	30,44%
S41.C65.090	Drenaggio in trincea con geotessile - tubo drenante dn 90 - SN4			
		€/m	55,84	30,24%
S41.C65.110	Drenaggio in trincea con geotessile - tubo drenante dn 110 - SN4			
		€/m	56,82	29,71%
S41.C65.125	Drenaggio in trincea con geotessile - tubo drenante dn 125 - SN4			
		€/m	58,09	29,07%
S41.C65.160	Drenaggio in trincea con geotessile - tubo drenante dn 160 - SN4			
		€/m	62,07	27,20%
S41.C65.200	Drenaggio in trincea con geotessile - tubo drenante dn 200 - SN4			
		€/m	70,43	23,97%
S41.C66	Realizzazione di drenaggio in trincea (misure minime: h=1.30; b=0.60) per la posa nello scavo di appropriato tubo drenante con caratteristiche idonee, il ricoprimento del tubo e riempimento dello scavo per un'altezza minima di 0.60 m con ciottoli di fiume, ed il successivo completamento del riempimento dello scavo con materiale di risulta idoneo; il tutto secondo gli schemi di progetto e le indicazioni della D.L.; nel prezzo è compreso la localizzazione del cantiere, lo scavo, la sistemazione o il trasporto a rifiuto entro i 3 Km del materiale di risulta, la fornitura dei ciottoli entro i 3 Km, la fornitura di tutti gli altri materiali previsti (eccetto la fornitura del tubo drenante) ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusa la fornitura del tubo drenante.			
S41.C66.000	Drenaggio in trincea escluso tubo drenante			
		€/m	37,96	36,89%
S41.C67	Realizzazione di drenaggio in trincea (misure minime: h=1.30; b=0.60) eseguito con la posa nello scavo di geotessile non tessuto e di tubo drenante (fornitura non compresa), il ricoprimento del tubo e riempimento dello scavo per un'altezza minima di 0.60 m con ciottoli di fiume, il risvolto del tessuto al di sopra dei ciottoli ed il successivo completamento del riempimento dello scavo con materiale di risulta idoneo; il tutto secondo gli schemi di progetto e le indicazioni della D.L.; nel prezzo è compreso la localizzazione del cantiere, lo scavo, la sistemazione o il trasporto a rifiuto entro i 3 Km del materiale di risulta, la fornitura dei ciottoli entro i 3 Km, la fornitura di tutti gli altri materiali previsti (eccetto la fornitura del tubo drenante) ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
S41.C67.000	Drenaggio in trincea con geotessile escluso tubo drenante			
		€/m	52,36	32,25%
S41.C68	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm) con sistemazione del materiale in loco; posa di 3 file (interasse 1 m.) di paletti di legno idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia, 3 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi (volume non inferiore a mc 0,40 e peso superiore a 8 quintali), muniti di barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 16 mm (o tassello ad espansione con golfaro) munite di asola e fissate con malta cementizia anti - ritiro nei massi stessi, collegati tra loro da una fune d'acciaio (diametro 16 mm) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; fissaggio della fune, ogni 5 m, ad un pilota in profilato doppio T (anima 10 cm) lunghezza 2 m, infisso per 1,5 m sulla sponda in posizione retrostante ai massi stessi; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
S41.C68.000	Copertura diffusa con astoni e massi vincolati - alt. Sponda 4 m			
		€/m	286,12	51,94%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.C69	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm) con sistemazione del materiale in loco; posa di 2 file (distanti 1 m.) di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi (volume non inferiore a mc 0,40 e peso superiore a 8 quintali), muniti di barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 16 mm (o tassello ad espansione con golfaro) munite di asola e fissate con malta cementizia anti - ritiro nei massi stessi, collegati tra loro da una fune d'acciaio (diametro 16 mm) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; fissaggio della fune, ogni 5 m, ad un pilota in profilato doppio T (anima 10 cm) lunghezza 2 m, infisso per 1,5 m sulla sponda in posizione retrostante ai massi stessi; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
S41.C69.000	Copertura diffusa con astoni e massi vincolati - alt. Sponda 3 m			
		€/m	258,90	51,29%
S41.C70	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm) con sistemazione del materiale in loco; posa di 2 file (distanti 0,70 m.) di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi (volume non inferiore a mc 0,40 e peso superiore a 8 quintali), muniti di barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 16 mm (o tassello ad espansione con golfaro) munite di asola e fissate con malta cementizia anti - ritiro nei massi stessi, collegati tra loro da una fune d'acciaio (diametro 16 mm) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; fissaggio della fune, ogni 5 m, ad un pilota in profilato doppio T (anima 10 cm) lunghezza 2 m, infisso per 1,5 m sulla sponda in posizione retrostante ai massi stessi; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
S41.C70.000	Copertura diffusa con astoni e massi vincolati - alt. Sponda 2 m			
		€/m	252,18	52,50%
S41.C71	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm) con sistemazione del materiale in loco; posa di 3 file (interasse 1 m.) di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia, 3 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa con una fila di massi (volume non inferiore a mc 0,40 e peso superiore a 8 quintali); ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
S41.C71.000	Copertura diffusa con astoni e massi - alt. sponda 4 m			
		€/m	243,15	58,79%
S41.C72	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm) con sistemazione del materiale in loco; posa di 2 file (distanti 1 m.) di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa con una fila di massi (volume non inferiore a mc 0,40 e peso superiore a 8 quintali); ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
S41.C72.000	Copertura diffusa con astoni e massi - alt. sponda 3 m			
		€/m	215,65	60,22%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% Mdo 2025
S41.C73	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm) con sistemazione del materiale in loco; posa di 2 file (distanti 0,70 m.) di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa con una fila di massi (volume non inferiore a mc 0,40 e peso superiore a 8 quintali); ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
S41.C73.000	Copertura diffusa con astoni e massi - alt. sponda 2 m	€/m	214,64	60,31%
S41.D10	Inerbimento tramite semina manuale a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito. Nel prezzo al metro quadrato perfettamente inerbito, sono inclusi la fornitura del seme, la rastrellatura per il ricoprimento del seme e l'irrigazione di attecchimento, mentre sono escluse l'eventuale preparazione del letto di semina e la concimazione e l'irrigazione successiva al periodo di attecchimento. La valutazione e la conseguente contabilizzazione della semina verrà eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di tempo misurando le aree perfettamente inerbite, nel caso di parziale riuscita, l'inerbimento verrà determinato e contabilizzato in percentuale. Nessun compenso spetterà all'appaltatore nel caso in cui la superficie inerbita non superi il 25% della totale.			
S41.D10.005	Inerbimento con semina manuale di terreni piani o inclinati.- Per superfici inferiori a 1.000 mq.	€/m²	0,53	27,88%
S41.D10.010	Inerbimento con semina manuale di terreni piani o inclinati.- Per superfici comprese tra 1.000 mq e 3.000 mq.	€/m²	0,50	27,88%
S41.D10.015	Inerbimento con semina manuale di terreni piani o inclinati.- Per superfici superiori a 3.000 mq.	€/m²	0,33	27,88%
S41.D20	Inerbimento tramite semina manuale a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito. Nel prezzo al metro quadrato perfettamente inerbito, sono inclusi la fornitura del seme, la rastrellatura per il ricoprimento del seme e l'irrigazione di attecchimento, mentre sono escluse l'eventuale preparazione del letto di semina e la concimazione e l'irrigazione successiva al periodo di attecchimento. La valutazione e la conseguente contabilizzazione della semina verrà eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di tempo misurando le aree perfettamente inerbite, nel caso di parziale riuscita, l'inerbimento verrà determinato e contabilizzato in percentuale. Nessun compenso spetterà all'appaltatore nel caso in cui la superficie inerbita non superi il 25% della totale.			
S41.D20.005	Inerbimento con semina manuale di terreni fortemente inclinati o scarpate. - Per superfici inferiori a 1.000 mq.	€/m²	0,72	36,52%
S41.D20.010	Inerbimento con semina manuale di terreni fortemente inclinati o scarpate. - Per superfici comprese tra 1.000 mq e 3.000 mq.	€/m²	0,68	36,52%
S41.D20.015	Inerbimento con semina manuale di terreni fortemente inclinati o scarpate. - Per superfici superiori a 3.000 mq.	€/m²	0,45	36,52%
S41.D30	Inerbimento mediante idrosemina su di una superficie piana o inclinata con spargimento su terreno adeguatamente preparato di una miscela formata da acqua, da un miscuglio di semi di specie erbacee e arbustive, scelte in relazione all'altimetria, all'esposizione e alle condizioni climatiche della zona di intervento e da fertilizzanti, fissatori, attivatori, sostanze ammendanti e collanti. Il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idrosemiatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno. Sono comprese la fornitura dell'acqua e lo spandimento della miscela mentre è esclusa la preparazione del terreno. La contabilizzazione della semina verrà eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di tempo misurando le aree perfettamente inerbite, nel caso di parziale riuscita, l'inerbimento verrà determinato e contabilizzato in percentuale. Nessun compenso spetterà all'appaltatore nel caso in cui la superficie inerbita non superi il 25% della totale.			
S41.D30.005	Inerbimento mediante idrosemina. - Per superfici inferiori a 1.000 mq.	€/m²	1,80	19,46%
S41.D30.010	Inerbimento mediante idrosemina. - Per superfici comprese tra 1.000 mq e 3.000 mq.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m²	1,71	19,46%
S41.D30.015	Inerbimento mediante idrosemina. - Per superfici superiori a 3.000 mq.			
		€/m²	1,12	19,46%
S41.D40	Inerbimento di una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito e distribuzione di una miscela composta da fieno o paglia e concime, mediante l'uso di irroratrici, compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina. La contabilizzazione della semina verrà eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di tempo misurando le aree perfettamente inerbite, nel caso di parziale riuscita, l'inerbimento verrà determinato e contabilizzato in percentuale. Nessun compenso spetterà all'appaltatore nel caso in cui la superficie inerbita non superi il 25% della totale.			
S41.D40.000	Inerbimento mediante idrosemina con coltre protettiva			
		€/m²	1,73	29,18%
S41.D50	Inerbimento di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di sostanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturrata, altro materiale organico (fibre di legno etc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idrosemiatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina. La contabilizzazione della semina verrà eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di tempo misurando le aree perfettamente inerbite, nel caso di parziale riuscita, l'inerbimento verrà determinato e contabilizzato in percentuale. Nessun compenso spetterà all'appaltatore nel caso in cui la superficie inerbita non superi il 25% della totale.			
S41.D50.000	Inerbimento mediante idrosemina a spessore			
		€/m²	4,13	15,15%
S41.D60	Inerbimento delle superfici da destinare a prato stabile di tutte le aree sistemate eseguito con semina meccanica; la varietà del miscuglio da impiegare terrà conto della composizione fisico-chimica del terreno, dell'altitudine alla quale l'inerbimento viene effettuato, al tipo di utilizzo ed al periodo di semina. Nel prezzo al metro quadrato perfettamente inerbito, sono inclusi la fornitura del seme e tutti gli oneri relativi alla preparazione del letto di semina quali, l'aratura, la fresatura, la concimazione di fondo (escluso l'acquisto di concimi chimici e organici), la rullatura e la trinciatura di pulizia; la valutazione e la conseguente contabilizzazione della semina verrà eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di tempo misurando le aree perfettamente inerbite, nel caso di parziale riuscita, l'inerbimento verrà determinato e contabilizzato in percentuale. Nessun compenso spetterà all'appaltatore nel caso in cui la superficie inerbita non superi il 25% della totale.			
S41.D60.000	Inerbimento delle superfici destinate a prato			
		€/m²	0,45	35,39%
S41.D70	Inerbimento con erba verde locale - Realizzazione di manto erboso con distribuzione di erba verde proveniente da praterie Zone fonte, di primo taglio ricca di seme. Quantità minima di erba kg/mq 1,5. Nel prezzo si intende compensato l'onere per lo spargimento e la fornitura del materiale. Esclusa la preparazione del letto di semina. Eseguito con erba proveniente da prati irrigui a quota inferiore a 1.500 m s.l.m.			
S41.D70.101	Inerbimento con erba verde locale - Eseguito con erba proveniente da prati irrigui a quota inferiore a 1.500 m s.l.m. - per superfici inferiori a 1000 m2			
		€/m²	5,44	60,65%
S41.D70.102	Inerbimento con erba verde locale - Eseguito con erba proveniente da prati irrigui a quota inferiore a 1.500 m s.l.m. - per superfici comprese tra 1000 e 3000 m2			
		€/m²	5,17	60,65%
S41.D70.103	Inerbimento con erba verde locale - Eseguito con erba proveniente da prati irrigui a quota inferiore a 1.500 m s.l.m. - per superfici superiori a 3000 m2			
		€/m²	3,37	60,65%
S41.D70	Inerbimento con erba verde locale Realizzazione di manto erboso con distribuzione di erba verde proveniente da praterie Zone fonte, di primo taglio ricca di seme. Quantità minima di erba kg/mq 1,5. Nel prezzo si intende compensato l'onere per lo spargimento e la fornitura del materiale. Esclusa la preparazione del letto di semina. - Eseguito con erba proveniente da prati irrigui a quota superiore a 1.500 m s.l.m.			
S41.D70.201	Inerbimento con erba verde locale. - Eseguito con erba proveniente da prati irrigui a quota superiore a 1.500 m s.l.m. - per superfici inferiori a 1000 m2			
		€/m²	6,22	58,07%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.D70.202	Inerbimento con erba verde locale - Eseguito con erba proveniente da prati irrigui a quota superiore a 1.500 m s.l.m. - per superfici comprese tra 1000 e 3000 m2			
		€/m²	5,91	58,07%
S41.D70.203	Inerbimento con erba verde locale - Eseguito con erba proveniente da prati irrigui a quota superiore a 1.500 m s.l.m. - per superfici superiori a 3000 m2			
		€/m²	3,86	58,07%
S41.D70	Inerbimento con erba verde locale Realizzazione di manto erboso con distribuzione di erba verde proveniente da praterie Zone fonte, di primo taglio ricca di seme. Quantità minima di erba kg/mq 1,5. Nel prezzo si intende compensato l'onere per lo spargimento e la fornitura del materiale. Esclusa la preparazione del letto di semina. - Eseguito con erba proveniente da prati asciutti a qualsiasi quota.			
S41.D70.301	Inerbimento con erba verde locale - Eseguito con erba proveniente da prati asciutti a qualsiasi quota - per superfici inferiori a 1000 m2			
		€/m²	7,25	54,21%
S41.D70.302	Inerbimento con erba verde locale - Eseguito con erba proveniente da prati asciutti a qualsiasi quota - per superfici comprese tra 1000 e 3000 m2			
		€/m²	6,89	54,21%
S41.D70.303	Inerbimento con erba verde locale - Eseguito con erba proveniente da prati asciutti a qualsiasi quota - per superfici superiori a 3000 m2			
		€/m²	4,50	54,21%
S41.D70	Inerbimento con erba verde locale Realizzazione di manto erboso con distribuzione di erba verde proveniente da praterie Zone fonte, di primo taglio ricca di seme. Quantità minima di erba kg/mq 1,5. Nel prezzo si intende compensato l'onere per lo spargimento e la fornitura del materiale. Esclusa la preparazione del letto di semina. - Eseguito con Erba proveniente da pascoli a qualsiasi quota.			
S41.D70.401	Inerbimento con erba verde locale - Eseguito con Erba proveniente da pascoli a qualsiasi quota - per superfici inferiori a 1000 m2			
		€/m²	7,88	53,09%
S41.D70.402	Inerbimento con erba verde locale - Eseguito con Erba proveniente da pascoli a qualsiasi quota - per superfici comprese tra 1000 e 3000 m2			
		€/m²	7,49	53,09%
S41.D70.403	Inerbimento con erba verde locale - Eseguito con Erba proveniente da pascoli a qualsiasi quota - per superfici superiori a 3000 m2			
		€/m²	4,89	53,09%
S41.D80	Semina a spaglio con miscuglio di semente locale - Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di ecotipi nativi idonei al sito, esclusa la preparazione del piano di semina, compresa la fornitura dei materiali. Con miscuglio di semente proveniente da prati irrigui a qualsiasi quota.			
S41.D80.101	Semina a spaglio con miscuglio di semente locale - Con miscuglio di semente proveniente da prati irrigui a qualsiasi quota - per superfici inferiori a 1000 m2			
		€/m²	2,02	61,16%
S41.D80.102	Semina a spaglio con miscuglio di semente locale - Con miscuglio di semente proveniente da prati irrigui a qualsiasi quota - per superfici comprese tra 1000 e 3000 m2			
		€/m²	1,92	61,16%
S41.D80.103	Semina a spaglio con miscuglio di semente locale - Con miscuglio di semente proveniente da prati irrigui a qualsiasi quota - per superfici superiori a 3000 m2			
		€/m²	1,25	61,16%
S41.D80	Semina a spaglio con miscuglio di semente locale - Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di ecotipi nativi idonei al sito, esclusa la preparazione del piano di semina, compresa la fornitura dei materiali. Con miscuglio di semente proveniente da prati asciutti e pascoli a qualsiasi quota - per superfici inferiori a 1000 m2			
S41.D80.201	Semina a spaglio con miscuglio di semente locale - Con miscuglio di semente proveniente da prati asciutti e pascoli a qualsiasi quota - per superfici inferiori a 1000 m2			
		€/m²	2,51	81,16%
S41.D80.202	Semina a spaglio con miscuglio di semente locale - Con miscuglio di semente proveniente da prati asciutti e pascoli a qualsiasi quota - per superfici comprese tra 1000 e 3000 m2			
		€/m²	2,38	81,16%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.D80.203	Semina a spaglio con miscuglio di semente locale - Con miscuglio di semente proveniente da prati asciutti e pascoli a qualsiasi quota - per superfici superiori a 3000 m2			
		€/m²	1,56	81,16%
S41.D90	Idrosemina con miscuglio di semente locale - Realizzazione di manto erboso con varietà autoctone su di una superficie piana o inclinata. Inerbimento realizzato mediante idrosemina di un composto costituito da un miscuglio di sementi di ecotipi nativi in ragione di almeno 10 g/mq, concimazione di base con prodotto organo minerale bilanciato e microelementi, di almeno 150 gr/mq, colloide ad alta viscosità di origine naturale almeno 15 g/mq, mulch composto da fibra di legno 100% in ragione di circa 200g/mq. Compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, compresa la fornitura dei materiali, esclusa solo la preparazione del piano di semina. Con miscuglio di semente proveniente da prati irrigui a qualsiasi quota.			
S41.D90.101	Idrosemina con miscuglio di semente locale - Con miscuglio di semente proveniente da prati irrigui a qualsiasi quota - per superfici inferiori a 1000 m2			
		€/m²	2,79	67,80%
S41.D90.102	Idrosemina con miscuglio di semente locale - Con miscuglio di semente proveniente da prati irrigui a qualsiasi quota - per superfici comprese tra 1000 e 3000 m2			
		€/m²	2,65	67,80%
S41.D90.103	Idrosemina con miscuglio di semente locale - Con miscuglio di semente proveniente da prati irrigui a qualsiasi quota - per superfici superiori a 3000 m2			
		€/m²	1,73	67,80%
S41.D90	Idrosemina con miscuglio di semente locale - Realizzazione di manto erboso con varietà autoctone su di una superficie piana o inclinata. Inerbimento realizzato mediante idrosemina di un composto costituito da un miscuglio di sementi di ecotipi nativi in ragione di almeno 10 g/mq, concimazione di base con prodotto organo minerale bilanciato e microelementi, di almeno 150 gr/mq, colloide ad alta viscosità di origine naturale almeno 15 g/mq, mulch composto da fibra di legno 100% in ragione di circa 200g/mq. Compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, compresa la fornitura dei materiali, esclusa solo la preparazione del piano di semina. Con miscuglio di semente proveniente da prati asciutti e pascoli a qualsiasi quota.			
S41.D90.201	Idrosemina con miscuglio di semente locale - Con miscuglio di semente proveniente da prati asciutti e pascoli a qualsiasi quota - per superfici inferiori a 1000 m2			
		€/m²	3,28	62,44%
S41.D90.202	Idrosemina con miscuglio di semente locale - Con miscuglio di semente proveniente da prati asciutti e pascoli a qualsiasi quota - per superfici comprese tra 1000 e 3000 m2			
		€/m²	3,12	62,44%
S41.D90.203	Idrosemina con miscuglio di semente locale - Con miscuglio di semente proveniente da prati asciutti e pascoli a qualsiasi quota - per superfici superiori a 3000 m2			
		€/m²	2,03	62,44%
S41.E10	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto. Piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, a radice nuda. Esclusa la fornitura.			
S41.E10.005	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree. Piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, a radice nuda.			
		€/cad	3,01	100,00%
S41.E10.010	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree. Piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, in contenitore.			
		€/cad	2,81	100,00%
S41.E20	Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di 1,00 x 1,00 x 0,70 m.			
S41.E20.000	Messa a dimora di alberi			
		€/cad	28,48	22,19%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.E30	Fornitura ed inserimento di talee a chiodo di specie arbustive (diametro minimo 3 cm, lunghezza minima 1 m) ad elevata capacità vegetativa nelle scarpate spondali, negli interstizi di difese spondali esistenti o in rilevati terrosi ed infisse nel terreno per almeno 80 cm; compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
S41.E30.000	Fornitura ed inserimento di talee			
		€/cad	2,65	79,47%
S41.E40	Rinverdimento di scogliere da eseguirsi contestualmente alla realizzazione dell'opera mediante l'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura ed l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 3 cm, lunghezza tale da toccare la scarpata retrostante) ad elevata capacità vegetativa (densità n. 5/mq) sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
S41.E40.000	Rinverdimento di scogliere con talee			
		€/m²	10,01	33,33%
S41.E50	Sovrapprezzo per fornitura e posa di talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa (almeno 5 per mq di paramento a vista), o piante radicate di specie autoctone all'interno e tra gabbioni e quello sovrastante in fase di costruzione e/o la creazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia, riempite con terreno vegetale e successivamente seminato e piantumato al fine di ottenere un rinverdimento parziale o totale dell'opera ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
S41.E50.000	Sovrapprezzo per fornitura e posa di talee o piante radicate in gabbionate			
		€/m²	19,21	22,18%
S41.F01	Allestimento ed accatastamento, senza l'uso di mezzi operativi, di alberi schiantati lungo un sentiero. E' compresa la sramatura, la depezzatura e l'accatastamento ai lati del sentiero degli assortimenti ottenuti (max 2 ml di lunghezza) secondo quanto disposto dalla D.L.			
S41.F01.000	Allestimento e accatastamento alberi schiantati			
		€/m³	41,01	90,19%
S41.F02	Realizzazione ex novo del piano di calpestio su terreno di qualsiasi natura, escluso substrato roccioso. La lavorazione comprende le seguenti fasi: scavo di sbancamento del pendio a mano per realizzare la sezione tipo del piano di calpestio (largh. cm 60-80), sistemazione e pulizia del terreno a valle e a monte (per circa 40 cm) del piano di calpestio. Accatastamento del materiale di risulta negli avvallamenti adiacenti al sentiero e/o secondo quanto disposto dalla D.L.			
S41.F02.000	Realizzazione ex novo del piano di calpestio			
		€/m	19,13	95,11%
S41.F02	Realizzazione ex novo del piano di calpestio completa. Realizzazione ex novo del piano di calpestio su terreno di qualsiasi natura, escluso substrato roccioso, compresa la realizzazione delle opere accessorie come segue: Fino ad un massimo di 8 gradini ogni 100 metri lineari di sentiero, sia in legno che in pietra (vedi lavorazioni S41.C01.000 e S41.C02.000 dell'EP RAVA); Fino ad un massimo di 8 taglioni ogni 100 metri lineari di sentiero, sia in legno che in pietra (vedi lavorazioni S41.C58.000 e S41.C57.000 dell'EP RAVA); Posa bolli completi di segnaletica orizzontale ed eventuale rimozione di quelli presenti errati, compresa l'eventuale infissione di lastre in pietra se necessario, fino ad un massimo di 3 ogni 100 metri lineari. La lavorazione comprende le seguenti fasi: scavo di sbancamento del pendio a mano per realizzare la sezione tipo del piano di calpestio (largh. cm 60-80), sistemazione e pulizia del terreno a valle e a monte (per circa 40 cm) del piano di calpestio, accatastamento del materiale di risulta negli avvallamenti adiacenti al sentiero e/o secondo quanto disposto dalla D.L. e le opere accessorie come sopra definite.			
S41.F02.010	Realizzazione ex novo del piano di calpestio completa.			
		€/m	33,57	90,86%
S41.F03.000	Pulizia intensa e riprofilatura della sezione tipo del piano di calpestio (larghezza opera finita 60-80 cm), poco evidente e invaso da vegetazione, compreso taglio vegetazione erbacea, arbustiva (molto fitta) e arborea (rada) con l'uso di attrezzature meccaniche (decespugliatore e/o motosega), l'allestimento/accatastamento ramaglia e materiale di risulta ai lati del sentiero o, se possibile, negli avvallamenti adiacenti al sentiero e/o secondo quanto disposto dalla D.L. ogni onere compreso			
S41.F03.000	Pulizia e riprofilatura			
		€/m	6,18	96,04%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.F03.010	Pulizia, riprofilatura e allargamento completo. Pulizia intensa e riprofilatura della sezione tipo del piano di calpestio (larghezza opera finita 60-80 cm), poco evidente e invaso da vegetazione, compreso taglio vegetazione erbacea, arbustiva (molto fitta) e arborea (rada) con l'uso di attrezzature meccaniche (decespugliatore e/o motosega), l'allestimento/accatastamento ramaglia e materiale di risulta ai lati del sentiero o, se possibile, negli avvallamenti adiacenti al sentiero e/o secondo quanto disposto dalla D.L. ogni onere compreso. E' compresa inoltre la realizzazione delle opere accessorie come segue: Fino ad un massimo di 4 gradini ogni 100 metri lineari di sentiero, sia in legno che in pietra (vedi lavorazioni S41.C01.000 e S41.C02.000 dell'EP RAVA); Fino ad un massimo di 4 taglioni ogni 100 metri lineari di sentiero, sia in legno che in pietra (vedi lavorazioni S41.C58.000 e S41.C57.000 dell'EP RAVA); Posa bolli completi di segnaletica orizzontale ed eventuale rimozione di quelli presenti errati, compresa l'eventuale infissione di lastre in pietra se necessario, fino ad un massimo di 3 ogni 100 metri lineari.			
S41.F03.010	Pulizia, riprofilatura e allargamento completo.	€/m	12,75	88,31%
S41.F04.000	Riprofilatura e allargamento della sezione tipo del piano di calpestio (larghezza opera finita 60-80 cm), poco evidente, compreso taglio vegetazione erbacea o arbustiva (rada), a mano o con attrezzatura a motore, e sistemazione del materiale di risulta ai lati del sentiero o, se possibile, negli avvallamenti adiacenti al sentiero e/o secondo quanto disposto dalla D.L.; ogni onere compreso			
S41.F04.000	Riprofilatura e allargamento	€/m	4,24	97,42%
S41.F04	Riprofilatura e allargamento completo. Riprofilatura e allargamento della sezione tipo del piano di calpestio (larghezza opera finita 60-80 cm), poco evidente, compreso taglio vegetazione erbacea o arbustiva (rada), a mano o con attrezzatura a motore, e sistemazione del materiale di risulta ai lati del sentiero o, se possibile, negli avvallamenti adiacenti al sentiero e/o secondo quanto disposto dalla D.L. Ogni onere compreso. E' compresa inoltre la realizzazione delle opere accessorie come segue: Fino ad un massimo di 4 gradini ogni 100 metri lineari di sentiero, sia in legno che in pietra (vedi lavorazioni S41.C01.000 e S41.C02.000 dell'EP RAVA); Fino ad un massimo di 4 taglioni ogni 100 metri lineari di sentiero, sia in legno che in pietra (vedi lavorazioni S41.C58.000 e S41.C57.000 dell'EP RAVA); Posa bolli completi di segnaletica orizzontale ed eventuale rimozione di quelli presenti errati, compresa l'eventuale infissione di lastre in pietra se necessario, fino ad un massimo di 3 ogni 100 metri lineari.			
S41.F04.010	Riprofilatura e allargamento completo.	€/m	10,29	87,16%
S41.F05	Pulizia semplice della sezione tipo del piano di calpestio, di larghezza fino a 150 cm e fino a 200 cm a monte e a valle dello stesso, dalla vegetazione erbacea (anche molto fitta) e spietramento veloce del piano di calpestio, accatastamento del materiale di risulta se possibile negli avvallamenti adiacenti al sentiero e/o secondo quanto disposto dalla D.L.; ogni onere compreso			
S41.F05.010	Pulizia semplice della vegetazione erbacea e spietramento	€/m	0,90	100,00%
S41.F05.020	Pulizia semplice della sezione tipo del piano di calpestio, di larghezza fino a 150 cm e fino a 200 cm a monte e a valle dello stesso, dalla vegetazione erbacea (anche molto fitta) e arbustiva (poco fitta) e spietramento del piano di calpestio (pietre di piccole e medie dimensioni), accatastamento del materiale di risulta se possibile negli avvallamenti adiacenti al sentiero e/o secondo quanto disposto dalla D.L.; ogni onere compreso			
S41.F05.020	Pulizia semplice della vegetazione erbacea, arbustiva e spietramento	€/m	2,34	100,00%
S41.F06.010	Realizzazione gradini in legno - larghezza fino a cm 150 - Realizzazione di gradini in legno di larice o castagno scortecciato; è compreso: il materiale legnoso necessario, la preparazione del terreno di qualsiasi natura (escluso substrato roccioso), infissione nel terreno di n°2 piantoni di castagno o larice appuntiti di Ø 10 cm circa, oppure, quando disposto dalla d.l., tondini in ferro, e posizionamento a tergo di quest'ultimi di un palo tondo scortecciato Ø 15 cm circa, fissato ai piantoni mediante normale chiodatura previa foratura con trapano			
S41.F06.010	Realizzazione gradini in legno - larghezza fino a cm 150	€/cad	29,26	51,41%
S41.F06.020	Realizzazione gradini in pietra - larghezza fino a cm 150 Realizzazione di gradini in pietrame con materiale lapideo di idonee dimensioni reperito in loco (sul sentiero o sulle scarpate a monte/valle dello stesso) compreso lo scavo e la preparazione del terreno di qualsiasi natura (escluso substrato roccioso), il riporto e il costipamento del terreno			
S41.F06.020	Realizzazione gradini in pietra - larghezza fino a cm 150	€/cad	58,62	100,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.F07.010	Realizzazione di taglioni in legno (con legname acquistato o reperito in loco, se di idonee dimensioni), composto da un tondo in legno durevole scortecciato, del diametro pari a circa 15 cm, posto trasversalmente al piano di calpestio e della lunghezza pari alla larghezza del piano di calpestio stesso, e da due tondi in legno o in ferro infissi nel terreno per almeno 30 cm, il tutto legato tramite idonee chiodature; è compreso lo scavo, la preparazione, il riporto e costipamento del terreno. Ogni onere compreso			
S41.F07.010	Realizzazione taglioni in legno	€/m	27,97	53,77%
S41.F07.020	Realizzazione di taglioni in pietrame, con materiale reperito in loco, composto da una parete posta trasversalmente al piano di calpestio (con inclinazione pari a circa 35/40° verso valle), formata da pietre ben ammorsate fra loro, compreso il reperimento (sul sentiero o sulle scarpate a monte/valle dello stesso) del pietrame di idonee dimensioni (da preferire quando possibile pietrame con pezzatura media, dimens > 50x50cm), lo scavo e i riporti di terra necessari			
S41.F07.020	Realizzazione taglioni in pietrame	€/m	58,62	100,00%
S41.F08.000	Realizzazione canaletta in pietrame di dimensioni utili interne fino a 60 x 40 cm, con materiale reperito in loco, composta da pareti laterali e fondo in pietra, il tutto ben ammorsato e incastrato per assicurare la stabilità e la robustezza dell'opera finita, compreso il reperimento (sul sentiero o sulle scarpate a monte/valle dello stesso) del pietrame di idonee dimensioni (da preferire quando possibile pietrame con pezzatura media, dimens > 50x50cm), compreso lo scavo e i riporti di terra necessari, secondo quanto disposto dalla D.L.			
S41.F08.000	Realizzazione di canaletta in pietrame	€/m	85,42	100,00%
S41.F09	Realizzazione di piramide in muratura, per segnaletica su rete escursionistica, costruita su terreni di qualsiasi natura, anche sconnessi e parzialmente rocciosi, sia in fondazione che in elevazione, con giunti arretrati visivamente a secco su tutte le facciate, di dimensioni inferiori ai 6 cm e intasati con scaglie legate nella malta retrostante; da eseguirsi con pietrame proveniente da cava di prestito oppure con pietrame reperito in loco grossamente squadrato, legato con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, confezionata in cantiere con utilizzo immediato della stessa; compresi i puntellamenti, i magisteri di immorsatura, spigoli riseghe, il trasporto del pietrame e malta nell'ambito del cantiere, gli scavi di fondazione eseguiti a mano e qualsiasi altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.			
S41.F09.090	Piramide in muratura per segnaletica su rete escursionistica - base maggiore 60x 60 cm - base minore 25 x 25 cm - altezza 90 cm	€/cad	249,31	91,15%
S41.F09.130	Piramide in muratura per segnaletica su rete escursionistica - base maggiore 100x 100 cm - base minore 40 x 40 cm - altezza 130 cm	€/cad	651,97	87,13%
S41.F10.000	Muratura, retta, obliqua o curva, sia in fondazione che in elevazione a doppia faccia a vista, con giunti arretrati visivamente a secco, della larghezza variabile da 60 a 100 cm, da eseguirsi con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto e riquadrato e spianato su tutti i lati e di dimensione nella faccia a vista inferiore a 0,10 mq oppure mediante l'utilizzo di pietrame reperito, lavorato e squadrato in loco, legato con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, confezionata in cantiere o proveniente da impianti di betonaggio distanti non più di 10 km dal cantiere, con utilizzo immediato della stessa; compresi i puntellamenti, i magisteri di immorsatura, spigoli riseghe, il trasporto del pietrame e malta nell'ambito del cantiere, gli scavi di fondazione eseguiti a mano, la formazione in sola muratura in pietra della parte superiore del muro e qualsiasi altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.			
S41.F10.000	Muro divisorio o di recinzione in pietrame e malta doppia faccia a vista	€/m²	394,42	72,02%
S41.F10.010	Muratura in pietrame scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati, realizzato a mano e posato a secco, di dimensioni proporzionate al muro da costruire e al risultato da conseguire, recuperato sul posto o a poca distanza dal cantiere, per muri di sostegno di controripa e di sottoscarpa, retti, obliqui oppure curvi, sia in fondazione che in elevazione, compreso ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,10 mq			
S41.F10.010	Muratura a secco realizzata a mano	€/m²	284,04	100,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.F11.010	Fornitura e posa di corde fisse costituite da: - n. 2 soste a due ancoraggi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal DL) complete di maglia rapida e guaina autostringente di chiusura corda. Gli ancoraggi sono a espansione a secco/meccanica con lunghezza minima pari a 100 mm; - n. 2 ancoraggi intermedi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal DL) formati ciascuno da piastrina + 2 anelli chiusi tipo freno-moschettoni. Gli ancoraggi sono a espansione a secco/meccanica con lunghezza minima pari a 70 mm; - corda di diametro di 16 - 18 mm, con anima in acciaio, protezione in fibra sintetica anti UV resistente agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura, con carico di rottura non inferiore a 2.500 Kg. Tutto il materiale d'armo deve essere in acciaio inox, marcato CE e certificato per l'arrampicata sportiva/alpinismo, e le asole di chiusura della corda nel fine tratta devono essere realizzate con impalmatura, eseguita a perfetta regola d'arte (oppure con altro metodo se disposto dal DL).			
S41.F11.010	Fornitura e posa di corde fisse con ancoraggio di tipo meccanico	€/m	44,35	22,52%
S41.F11.020	Posa di corde fisse costituite da: n. 2 soste a due ancoraggi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal DL) complete di maglia rapida e guaina autostringente di chiusura corda. Gli ancoraggi sono a espansione a secco/meccanica con lunghezza minima pari a 100 mm; n. 2 ancoraggi intermedi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal DL) formati ciascuno da piastrina + 2 anelli chiusi tipo freno-moschettoni. Gli ancoraggi sono a espansione a secco/meccanica con lunghezza minima pari a 70 mm; corda di diametro di 16 - 18 mm, con anima in acciaio, protezione in fibra sintetica anti UV resistente agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura, con carico di rottura non inferiore a 2.500 Kg. Tutto il materiale d'armo e la corda è fornito dall'Amministrazione. Le asole di chiusura della corda nel fine tratta devono essere realizzate con impalmatura, eseguita a perfetta regola d'arte (oppure diversamente quando disposto dal DL).			
S41.F11.020	Posa di corde fisse con ancoraggio di tipo meccanico	€/m	17,99	55,53%
S41.F11.030	Fornitura e posa di corde fisse con ancoraggio di tipo chimico costituite da: n. 2 soste a due ancoraggi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal DL) complete di maglia rapida e guaina autostringente di chiusura corda; n. 2 ancoraggi intermedi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal DL) formati da piastrina + anello chiuso tipo freno-moschettoni; - corda di diametro di 16 - 18 mm, con anima in acciaio, protezione in fibra sintetica anti UV resistente agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura, con carico di rottura non inferiore a 2.500 Kg. Tutti gli ancoraggi sono di lunghezza minima pari a 80 mm e diametro minimo pari a 10 mm, di tipo "chimico" con resina epossidica-acrilata bicomponente adatta per il fissaggio chimico di carichi elevati senza pressione di espansione su materiali quali calcestruzzo o roccia dura. Tutto il materiale d'armo deve essere in acciaio inox, marcato CE e certificato per l'arrampicata sportiva/alpinismo, e le asole di chiusura della corda nel fine tratta devono essere realizzate con impalmatura, eseguita a perfetta regola d'arte (oppure con altro metodo se disposto dal DL).			
S41.F11.030	Fornitura e posa di corde fisse con ancoraggio di tipo chimico	€/m	51,15	19,53%
S41.F11.040	Posa di corde fisse con ancoraggio di tipo chimico costituite da: n. 2 soste a due ancoraggi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal DL) complete di maglia rapida e guaina autostringente di chiusura corda; n. 2 ancoraggi intermedi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal DL) formati da piastrina + anello chiuso tipo freno-moschettoni; corda di diametro di 16 - 18 mm, con anima in acciaio, protezione in fibra sintetica anti UV resistente agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura, con carico di rottura non inferiore a 2.500 Kg. Tutti gli ancoraggi sono di lunghezza minima pari a 80 mm e diametro minimo pari a 10 mm, di tipo "chimico" con resina epossidica-acrilata bicomponente adatta per il fissaggio chimico di carichi elevati senza pressione di espansione su materiali quali calcestruzzo o roccia dura. Tutto il materiale d'armo e la corda è fornito dall'Amministrazione. Le asole di chiusura della corda nel fine tratta devono essere realizzate con impalmatura, eseguita a perfetta regola d'arte (oppure diversamente quando disposto dal DL).			
S41.F11.040	Posa di corde fisse con ancoraggio di tipo chimico	€/m	23,80	41,97%
S41.F12.010	Fornitura e posa di pedana su sentiero costituita da tondino di ferro zincato piegato a U, infisso nella roccia per almeno 20 cm - diametro fra 16 mm e 18 mm. Per la posa in opera verranno eseguiti dei fori nella roccia (valutando attentamente la compattezza della stessa), con diametro maggiore rispetto al diametro del tondino per consentire la posa della resina bicomponente. La pedana è realizzata con rete grigliata zincata anticorrosione saldata al tondino. pedana a due piedi costituita da tondino di ferro zincato a U: 400mm x 400mm x 400mm			
S41.F12.010	Fornitura e posa di pedana a due piedi	€/cad	54,00	83,46%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.F12.020	Fornitura e posa di pedana su sentiero costituita da tondino di ferro zincato piegato a U, infisso nella roccia per almeno 20 cm - diametro fra 16 mm e 18 mm. Per la posa in opera verranno eseguiti dei fori nella roccia (valutando attentamente la compattezza della stessa), con diametro maggiore rispetto al diametro del tondino per consentire la posa della resina bicomponente. La pedana è realizzata con rete grigliata zincata antiscivolo saldata al tondino. pedana a un piede costituita da tondino di ferro zincato a U: 370mm x 160mm x 370mm			
S41.F12.020	Fornitura e posa di pedana a un piedi			
		€/cad	52,55	85,77%
S41.F12.030	Fornitura e posa di maniglia su sentiero costituita da tondino di ferro zincato piegato a U - dimensioni 40cm / 60-100cm / 40cm infisso nella roccia per almeno 20 cm - diametro fra 16 mm e 18 mm : Per la posa in opera verranno eseguiti dei fori nella roccia (valutando attentamente la compattezza della stessa), con diametro maggiore rispetto al diametro del tondino per consentire la posa della resina bicomponente. Interasse tra le maniglie max 30cm.			
S41.F12.030	Fornitura e posa di maniglia			
		€/cad	52,55	85,77%
S41.F20.000	Rimozione segnaletica difforme con spazzola in ferro, martellina e eventuale sverniciatore. Nel prezzo sono compresi i materiali ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni simbolo.			
S41.F20.000	Rimozione segnaletica orizzontale su itinerari escursionistici			
		€/cad	4,76	
S41.F30.010	Realizzazione della segnaletica orizzontale avente caratteristiche tecniche specificate nella l.r.21/93 e dgr n. 4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03 oppure con analoghe caratteristiche come richiesto dalla committenza; costituita da specifici simboli riportanti il numero o la sigla dell'itinerario e da frecce direzionali, con dimensioni ben definite e utilizzando vernici a smalti sintetici brillanti ai siliconi per esterni, necessita di 2 verniciature, una per il colore giallo (tipo pantone 123) ed una per il nero (brillante) da effettuare in momenti diversi. Nel prezzo sono compresi i materiali (vernici, diluenti e pennelli) ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni simbolo.			
S41.F30.010	Realizzazione segnaletica orizzontale su itinerari escursionistici			
		€/cad	4,76	
S41.F40.010	La lavorazione comprende le seguenti fasi: reperimento del pietrame idoneo, scavo a mano del terreno (profondità di circa 30-40 cm), infissione della pietra e la realizzazione della segnaletica orizzontale con le caratteristiche tecniche specificate nella l.r. n. 21/93 e dgr n. 4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03 oppure con analoghe caratteristiche come richiesto dalla committenza. La segnaletica è costituita da specifici simboli riportanti il numero o la sigla dell'itinerario e da frecce direzionali, con dimensioni ben definite e utilizzando vernici a smalti sintetici brillanti ai siliconi per esterni, necessita di 2 verniciature, una per il colore giallo (tipo pantone 123) ed una per il nero (brillante) da effettuare in momenti diversi. Nel prezzo sono compresi i materiali (vernici, diluenti e pennelli), la realizzazione fino a un bollo e due frecce ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Reperimento del pietrame idoneo nelle immediate vicinanze del sentiero.			
S41.F40.010	Ricerca e posa pietre per realizzazione segnaletica orizzontale su itinerari escursionistici - materiale in prossimità			
		€/cad	23,79	
S41.F40.020	Realizzazione segnaletica orizzontale; ricerca e trasporto pietre a piedi non superiore a 15 min- La lavorazione comprende le seguenti fasi: reperimento del pietrame idoneo, scavo a mano del terreno (profondità di circa 30-40 cm), infissione della pietra e la realizzazione della segnaletica orizzontale con le caratteristiche tecniche specificate nella l.r. n. 21/93 e dgr n. 4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03 oppure con analoghe caratteristiche come richiesto dalla committenza. La segnaletica è costituita da specifici simboli riportanti il numero o la sigla dell'itinerario e da frecce direzionali, con dimensioni ben definite e utilizzando vernici a smalti sintetici brillanti ai siliconi per esterni, necessita di 2 verniciature, una per il colore giallo (tipo pantone 123) ed una per il nero (brillante) da effettuare in momenti diversi. Nel prezzo sono compresi i materiali (vernici, diluenti e pennelli), la realizzazione fino a un bollo e due frecce ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Tempo di ricerca e trasporto pietre a piedi non superiore a 15 min			
S41.F40.020	Ricerca e posa pietre per realizzazione segnaletica orizzontale su itinerari escursionistici - tempo ricerca inf 15 min			
		€/cad	36,47	
S41.F50.000	Posa palo in alluminio o in legno per segnaletica verticale, compreso il fissaggio dei cartelli segnavia (fino a 4 compresa eventuale aletta), la realizzazione di un plinto in cls di dimensioni minime 40x40x40 cm con perno antirrotazione inserito nella parte bassa del palo, come da particolare costruttivo e secondo le indicazioni della DL. I materiali (palo e cartelli) sono forniti dall'amministrazione regionale. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% Mdo 2025
S41.F50.000	Posa palo in alluminio o in legno su itinerari escursionistici			
		€/cad	56,49	
S41.G10	Rivestimento corticale di scarpate con geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo. Fissate al terreno con picchetti in legno o metallici in ragione di 1 al mq, compreso ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Fornitura del geosintetico o rete e inerbimento esclusi.			
S41.G10.000	Rivestimento corticale di scarpate con geosintetici e reti in fibra naturale. Fornitura del geosintetico o rete e inerbimento esclusi.			
		€/m²	2,01	79,60%
S41.G50	Georete fornita e posata in opera, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto, avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
S41.G50.000	georete in polipropilene stabilizzato UV con peso maggiore di 600 g/mq.			
		€/m²	19,33	
S41.G51	Georete fornita e posata in opera, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto, avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La georete in polipropilene stabilizzato UV è abbinata in fase di estrusione ad una rete metallica doppia torsione conforme alle norme UNI 8018 con resistenza complessiva alla rottura maggiore di 30 kN/m e peso maggiore di 800 g/mq.			
S41.G51.000	georete in polipropilene stabilizzato UV con resistenza complessiva alla rottura > di 30 kN/m e peso> di 800 g/mq.			
		€/m²	24,72	
S41.G60	Geosintetici di rinforzo in poliestere-polipropilene o polietilene ad alta densità con una deformazione , in corrispondenza della massima resistenza a trazione nominale in senso longitudinale non superiore al 15%. La resistenza a lungo termine, sotto carico costante per almeno 75 anni, deve risultare da un Certificato di Idoneità Tecnica, rilasciato da uno degli Organismi Europei competenti (ICITE, BBA ecc.) o in mancanza di questo da autocertificazione della Ditta produttrice, corredata di tutte le prove di supporto necessarie; in linea di massima il Creep per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione deve essere non superiore al 2% dopo due anni. Sono comprese le casseforme provvisorie di sostegno; gli sfridi; i sormonti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S41.G60.010	resistenza ultima a trazione longitudinale di circa 10 kn/m			
		€/m²	14,20	
S41.G60.020	resistenza ultima a trazione longitudinale di circa 50 kn/m			
		€/m²	17,26	
S41.G60.030	resistenza ultima a trazione longitudinale di circa 80 kn/m			
		€/m²	20,35	
S41.G60.040	resistenza ultima a trazione longitudinale di circa 100 kn/m			
		€/m²	24,19	
S41.G70	Geotessile tessuto in filamenti di poliestere e polipropilene ad alti valori di resistenza a trazione, fornito e posto in opera, avente prevalentemente funzione di aumento della capacità portante del terreno. Il geosintetico di rinforzo in poliestere-polipropilene dovrà avere caratteristiche di deformazione in corrispondenza alla massima resistenza a trazione nominale in senso longitudinale e trasversale non superiore al 15%. La resistenza a lungo termine sotto un carico costante per almeno 75 anni deve risultare da un Certificato di Idoneità Tecnica rilasciato da uno degli Organismi Europei competenti - Resistenza ultima a trazione intorno a kN/m 150 in direzione longitudinale e a kN/m 50 in direzione trasversale, con corrispondente allungamento non superiore al 15% (EN 10319). Resistenza a trazione 150 kN/m longitudinale e 50 kN/m trasversale Resistenza ultima a trazione intorno a kN/m 150 in direzione longitudinale e a kN/m 50 in direzione trasversale, con corrispondente allungamento non superiore al 15% (EN 10319)			
S41.G70.010	Geotessile tessuto - Resistenza a trazione 150 kN/m long. e 50 kN/m trasv.			
		€/m²	14,20	
S41.G70.020	Geotessile tessuto - Resistenza a trazione 200 kN/m long e 50 kN/m trasv.			
		€/m²	17,26	
S41.G70.030	Geotessile tessuto - Resistenza a trazione 400 kN/m long. e 50 kN/m trasv.			
		€/m²	20,35	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.G80	Geostuoia, fornita e posta in opera, avente le seguenti funzioni: trattenere uno strato di terreno di copertura, impedire l'azione erosiva dell'acqua e del vento, facilitare la germinazione di piante, formare l'armatura del manto erboso e supportare le sollecitazioni di trazione trasmesse dallo strato di terreno soprastante. La geostuoia rinforzata è costituita da una geostuoia con incorporata una geogriglia tessuta in poliestere. La geostuoia è una struttura tridimensionale in materiali tipo polipropilene, polietilene ad alta densità, poliammide od altro, in fibre, fili od altri elementi collegati tra loro meccanicamente e/o termicamente e/o chimicamente in modo da formare una struttura a spessore molto deformabile caratterizzata da un indice dei vuoti mediamente superiore all'80%. La geostuoia deve avere inoltre: bassa infiammabilità e bassa produzione di fumo, essere imputrescibile e atossica, nonché approvata per l'utilizzo a contatto di acqua potabile. La geogriglia di supporto incorporata deve avere una struttura a maglia quadrata con lati pari a mm 20-30 circa, essere costituita da filamenti in fibra di poliestere ricoperta con uno strato in PVC o altro polimero come protezione ai raggi UV. Il collegamento tra geostuoia e geogriglia è ottenuto per saldatura, fusione o cucitura nei punti di contatto. La resistenza a lungo termine, sotto carico costante per almeno 75 anni, deve risultare da un Certificato di Idoneità Tecnica, rilasciato da uno degli Organismi Europei competenti o in mancanza di questo da autocertificazione della Ditta produttrice, corredata di tutte le prove di supporto necessarie; in linea di massima il Creep per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione deve essere non superiore al 2% dopo due anni. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti, la saturazione con terreno vegetale; la semina, tutte le opere a verde connesse. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si considera come superficie coperta dalla georete la somma della parte in vista con quella interrata necessaria per gli ancoraggi. Resistenza caratteristica a trazione fino a 20 kN/m.			
S41.G80.000	Geostuoia, rinforzata con geogriglia fornita e posta in opera			
		€/m²	23,02	
S41.G90	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di filtro separatore e rinforzo utilizzati per separare terreni con diverse caratteristiche geomeccaniche contribuendo così ad una migliore distribuzione degli sforzi ed evitare cedimenti differenziali (Es. posti alla base dei rilevati o nella fondazione stradale), nonché come filtro per la costruzione di dreni. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo agglomerate senza impiego di collanti; coefficiente di permeabilità per filtrazione trasversale compreso fra 10 alla -3 e 10 alla -1 cm/sec; allungamento a trazione misurato su strisce di cm 20 di larghezza compreso tra il 25% e 85%. I valori di resistenza a trazione devono essere determinati in base alla norma EN 10319. E' compresa la fornitura, la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per teli con resistenza a trazione non inferiore a 24 KN/m.			
S41.G90.000	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera			
		€/m²	4,74	
S41.L10	Realizzazione di terra armata eseguita con la tecnologia dei terrapieni rinforzati con geogriglie in HDPE o in PET, marcate CE per applicazioni conformi alle norme EN 13249 13250 13251 13253 13254 13255 13257 13265, resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato, dalle caratteristiche geomeccaniche del terreno, dai carichi agenti sul rilevato stesso e da eventuali sollecitazioni sismiche. Le geogriglie, con risvolto minimo di 1,5 m, sono contenute da un cassero di guida e di appoggio a "perdere" in rete elettrosaldata realizzato mediante piegatura meccanica di un foglio di rete elettrosaldata in acciaio FeB44k (ø 8 mm maglia 15x15) corredato di tiranti (minimo 1 tirante ogni 0,40 metri), picchetti e rivestite internamente in fasciatura da un feltro vegetativo preseminato antierosivo. La ditta esecutrice delle opere dovrà fornire la certificazione dei materiali impiegati in riferimento alle normative vigenti. Le geogriglie dovranno essere realizzate in polietilene ad alta densità (HDPE) oppure in poliestere (PET) proveniente da aziende qualificate e certificate. La resistenza massima a trazione secondo la norma EN ISO 10319 deve essere certificata in funzione delle altezze di progetto della struttura medesima. La compattazione del terreno dovrà avvenire a strati di 30 cm con rullo vibrante del peso di 6/8 tonn e nella superficie a ridosso del cassero essa dovrà avvenire con opportuna piastra vibrante. Sono esclusi i costi relativi agli scavi ed alla fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. La misurazione dell'opera verrà computata a metro quadrato di manufatto misurato alla sua altezza verticale per la sua lunghezza media. Il prezzo comprende i materiali, la manodopera e i noli per dare l'opera finita, escluso il materiale idoneo al riempimento fornito a piè d'opera.			
S41.L10.010	Terra armata - h verticale 3,60 m (6 strati)			
		€/m²	161,10	37,29%
S41.L10.020	Terra armata - h verticale 6,00 m (10 strati)			
		€/m²	178,81	35,94%
S41.L10.030	Terra armata - h verticale 7,80 m (13 strati)			
		€/m²	200,06	32,13%
S41.L10.040	Terra armata - h verticale 9,60 m (16 strati)			
		€/m²	222,87	28,84%
S41.L10.050	Terra armata - h verticale 12,00 m (20 strati)			
		€/m²	252,45	25,46%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.L15	Vallo paramassi in terra armata di sezione trapezia con testa larga 3 m, eseguito con la tecnologia dei terrapieni rinforzati con geogriglie in HDPE o in PET, marcate CE per applicazioni conformi alle norme EN 13249 13250 13251 13253 13254 13255 13257 13265, resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato, dalle caratteristiche geomeccaniche del terreno, dai carichi agenti sul rilevato stesso e da eventuali sollecitazioni sismiche. Le geogriglie, con risvolto minimo di 1,5 m, sono contenute da un cassero di guida e di appoggio a "perdere" in rete elettrosaldata realizzato mediante piegatura meccanica di un foglio di rete elettrosaldata in acciaio FeB44k (ø 8 mm maglia 15x15) corredato di tiranti (minimo 1 tirante ogni 0,40 metri), picchetti e rivestite internamente in facciata da un feltro vegetativo preseminato antierosivo. La ditta esecutrice delle opere dovrà fornire la certificazione dei materiali impiegati in riferimento alle normative vigenti. Le geogriglie dovranno essere realizzate in polietilene ad alta densità (HDPE) oppure in poliestere (PET) proveniente da aziende qualificate e certificate. La resistenza massima a trazione secondo la norma EN ISO 10319 deve essere certificata in funzione delle altezze di progetto della struttura medesima. La compattazione del terreno dovrà avvenire a strati di 30 cm con rullo vibrante del peso di 6/8 tonn e nella superficie a ridosso del cassero essa dovrà avvenire con opportuna piastra vibrante. Sono esclusi i costi relativi agli scavi ed alla fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. La misurazione dell'opera verrà computata a metro lineare di vallo misurato alla sua altezza media. Il prezzo comprende i materiali, la manodopera e i noli per dare l'opera finita, escluso il materiale idoneo al riempimento fornito a piè d'opera e la fondazione.			
S41.L15.010	Vallo paramassi in terra armata - h verticale 4,20 m (7 strati)	€/m	1532,79	36,08%
S41.L15.020	Vallo paramassi in terra armata - h verticale 6,00 m (11 strati)	€/m	2280,73	32,25%
S41.L15.030	Vallo paramassi in terra armata - h verticale 9,00 m (15 strati)	€/m	4496,23	31,99%
S41.L30.000	Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera, tornito e trattato in autoclave con materiale imputrescibile, completamente impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00 - 1,10 fuori terra e del diametro di cm 10 - 12. I pali dovranno essere fissati con bulloneria zincata.	€/m	60,54	
S41.R05.000	Interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disaggiato.	€/m²	2,00	
S41.R06	Intervento di demolizione di roccia/massi con l'uso di esplosivo eseguito su versanti, pareti rocciose o alveo da personale specializzato: - compreso personale specializzato per lavori in fune; - compresa eventuale elaborazione del piano di tiro da parte di tecnico specializzato; - compresa richiesta delle autorizzazioni di legge (nullaosta); - compresi fornitura e posa dell'esplosivo, microritardi, borraggi ed attrezzatura necessaria; - compresi la pulizia e il caricamento dei fori e brillamento, eseguito da personale specializzato ed abilitato (fuochino); - esclusi gli oneri di allontanamento del materiale demolito e il trasporto dell'esplosivo in quota con l'elicottero; - escluse le perforazioni necessarie da computarsi a parte.			
S41.R06.010	fino a 50 mc	€/m³	48,66	
S41.R06.020	da 51 a 100 mc	€/m³	29,79	
S41.R06.030	da 101 a 200 mc	€/m³	21,43	
S41.R06.040	da 201 a 500 mc	€/m³	12,74	
S41.R06.050	da 501 a 1000 mc	€/m³	8,23	
S41.R06.060	da 1001 a 2000 mc	€/m³	6,16	
S41.R06.070	oltre a 2001 mc	€/m³	5,13	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.R07	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE ROCCIA/MASSI CON L'USO DI CEMENTI ESPANSIVI Intervento di demolizione di roccia/massi con l'uso di cementi espansivi, eseguito su versanti, pareti rocciose o alveo da personale specializzato: - compreso personale specializzato per lavori in fune; - compresa la pulizia dei fori; - comprese fornitura e caricamento entro i fori della miscela in cemento espansivo ed acqua, e l'attrezzatura necessaria; compreso disaggio tramite ausilio di leve in acciaio o martinetti idraulici e successiva pulizia interessata dall'intervento. - esclusi gli oneri di allontanamento del materiale demolito e il trasporto dei materiali in quota con l'elicottero; - escluse le perforazioni necessarie da computarsi a parte. Computato a metro cubo di roccia demolita.			
S41.R07.010	Demolizione roccia/massi con l'uso di cementi espansivi			
		€/m³	227,18	
S41.R08	Compenso per l'approntamento di cantiere, il trasporto, compresa la richiesta delle autorizzazioni di legge (nullaosta), relativo a interventi di demolizione di roccia/massi con l'uso prodotto pirotecnico. Dal compenso è esclusa l'elaborazione del piano di tiro da parte di tecnico abilitato.			
S41.R08.000	Accantieramento e autorizzazioni intervento pirotecnico			
		€/corpo	450,98	55,65%
S41.R09	Intervento di demolizione di roccia/massi con l'uso di prodotto pirotecnico per uso tecnico rispondente a normativa europea P2 classificato con numero ONU UN0432 classe di rischio 1.4S, confezionato in contenitori di plastica chiusi alle estremità con un alloggiamento per gli accenditori, eseguito SU SINGOLO BLOCCO LAPIDEO: - compresi fornitura e posa del prodotto pirotecnico, microritardi, borraggi ed attrezzatura necessaria; - compresi la pulizia e il caricamento dei fori e brillamento, eseguito da personale specializzato ed abilitato (fuochino); - esclusi gli oneri di allontanamento del materiale demolito e il trasporto del prodotto pirotecnico in quota con l'elicottero; - escluse le perforazioni necessarie da computarsi a parte. Sono inoltre escluse: - l'eventuale elaborazione del piano di tiro da parte di tecnico specializzato; - la richiesta delle autorizzazioni di legge (nullaosta). I volumi sono riferiti a singolo intervento di demolizione.			
S41.R09.010	Dem. roccia con prodotto pirotecnico - elemento singolo - fino a 50 m³			
		€/m³	34,73	62,57%
S41.R09.020	Dem. roccia con prodotto pirotecnico - elemento singolo - da 51 a 100 m³			
		€/m³	29,38	59,16%
S41.R09.030	Dem. roccia con prodotto pirotecnico - elemento singolo - da 101 a 200 m³			
		€/m³	24,04	54,24%
S41.R09.040	Dem. roccia con prodotto pirotecnico - elemento singolo - da 201 a 500 m³			
		€/m³	18,69	46,50%
S41.R09.050	Dem. roccia con prodotto pirotecnico - elemento singolo - da 501 a 1000 m³			
		€/m³	15,52	42,01%
S41.R10	Intervento di demolizione di roccia/massi con l'uso di prodotto pirotecnico per uso tecnico rispondente a normativa europea P2 classificato con numero ONU UN0432 classe di rischio 1.4S, confezionato in contenitori di plastica chiusi alle estremità con un alloggiamento per gli accenditori, eseguito SU VERSANTI E PARETI ROCCIOSE: - compreso personale specializzato per lavori in fune; - compresi fornitura e posa del prodotto pirotecnico, microritardi, borraggi ed attrezzatura necessaria; - compresi la pulizia e il caricamento dei fori e brillamento, eseguito da personale specializzato ed abilitato (fuochino); - esclusi gli oneri di allontanamento del materiale demolito e il trasporto del prodotto pirotecnico in quota con l'elicottero; - escluse le perforazioni necessarie da computarsi a parte. Sono escluse: - l'eventuale elaborazione del piano di tiro da parte di tecnico specializzato; - la richiesta delle autorizzazioni di legge (nullaosta). I volumi sono riferiti a singolo intervento di demolizione.			
S41.R10.010	Dem. roccia con prodotto pirotecnico - su versante/parete - fino a 50 m³			
		€/m³	48,58	75,30%
S41.R10.020	Dem. roccia con prodotto pirotecnico - su versante/parete - da 51 a 100 m³			
		€/m³	41,22	72,10%
S41.R10.030	Dem. roccia con prodotto pirotecnico - su versante/parete - da 101 a 200 m³			
		€/m³	33,87	67,52%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.R10.040	Dem. roccia con prodotto pirotecnico - su versante/parete - da 201 a 500 m³			
		€/m³	28,29	64,65%
S41.R10.050	Dem. roccia con prodotto pirotecnico - su versante/parete - da 501 a 1000 m³			
		€/m³	21,35	57,84%
S41.R15.000	Posa in opera di bulloni di ancoraggio e di consolidamento della roccia, di qualsiasi tipo e diametro, completi di aste, di manicotti di giunzione ove necessari e di elementi di espansione, ritegno e bloccaggio, compreso il serraggio, valutazione sul peso del bullone completo, compresa la piastra di ancoraggio, bulloni di lunghezza fino a 4,00 metri lineari.			
		€/Kg	5,83	
S41.R20	Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o scarpata in terra di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale cm 8x10 in possesso di certificazione CVT (Certificato di valutazione tecnica) o CE in accordo alle prescrizioni del par. 11.1 del D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni). La rete metallica è costituita da filo avente diametro minimo di 2,7 mm e filo di bordatura avente diametro minimo di 3,4 mm, resistenza alla trazione 350-550 N/mm² (EN 10223-3), zincatura in conformità a UNI EN 10244-2 Classe A. La legatura tra le reti deve essere realizzata con filo metallico zincato doppio posto in opera ogni 30 cm. Sono compresi i risvolti e gli sfridi mentre è escluso l'avvicinamento del materiale in parete. La rete sarà contabilizzata a strisce moltiplicando la larghezza nominale del rotolo per la lunghezza dello sviluppo della mezzeria della striscia tra le funi perimetrali. Le certificazioni dovranno essere trasmesse alla DL prima della posa in opera.			
S41.R20.000	Rivestimento in rete metallica zincata a doppia torsione maglia 8x10			
		€/m²	19,90	55,08%
S41.R21	RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE, CON CAVI METALLICI TESSUTI LONGITUDINALMENTE Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o scarpata in terra di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale cm 8x10, dotata di cavi metallici tessuti longitudinalmente, in possesso di certificazione CVT (Certificato di valutazione tecnica) o CE in accordo alle prescrizioni del par. 11.1 del D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni). La rete metallica è costituita da filo avente diametro minimo di 2,7 mm e filo di bordatura avente diametro minimo di 3,4 mm, resistenza alla trazione 350-550 N/mm² (EN 10223-3), zincatura in conformità a UNI EN 10244-2 Classe A. Le funi longitudinali, diametro 8 mm, con anima metallica zincata, sono costituite da filo in acciaio di classe 1770 N/mm² (UNI EN 12385-2) (UNI EN 12385-4), zincatura in conformità a UNI EN 10244-2 Classe B. La legatura tra le reti deve essere realizzata con idonei anelli di giunzione posti in opera ogni 30 cm; la rete dovrà essere risvoltata sulle funi di monte e valle e i cavi da 8 mm dovranno essere fissati con relativi morsetti in conformità alla norma UNI EN 13411-5. Sono compresi i risvolti, gli sfridi, i morsetti e gli anelli di giunzione mentre è escluso l'avvicinamento del materiale in parete. La rete sarà contabilizzata a strisce moltiplicando la larghezza nominale del rotolo per la lunghezza dello sviluppo della mezzeria della striscia tra le funi perimetrali. Le certificazioni dovranno essere trasmesse alla DL prima della posa in opera.			
S41.R21.010	interasse funi longitudinali 30 cm.			
		€/m²	46,24	
S41.R21.020	interasse funi longitudinali 50 cm.			
		€/m²	39,53	
S41.R21.030	interasse funi longitudinali 100 cm.			
		€/m²	34,79	
S41.R22	RIVESTIMENTO IN RETE IN ACCIAIO ARMONICO ZINCATA A MAGLIE ROMBOIDALI Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o scarpata in terra di rivestimento costituito da rete in acciaio armonico con resistenza del filo elementare non inferiore a 1770 N/mm con protezione contro la corrosione in lega di Zinco - Alluminio, conformata in maglie romboidali, in possesso di certificazione CVT (Certificato di valutazione tecnica) o CE in accordo alle prescrizioni del par. 11.1 del D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni). I teli di rete dovranno essere collegati tra loro in ogni maglia con apposite clip di giunzione prodotte con elementi filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete (classe di resistenza pari a 1770 mm² e rivestimento in lega di Zinco - Alluminio) e diametro pari a 4,0 mm o con altri dispositivi, in numero e tipologia atti a garantire le stesse caratteristiche di resistenza a trazione (longitudinale e trasversale) della rete e comunque accettati dalla D.L.. Sono comprese le piastre di ripartizione in acciaio S355J, zincate a caldo, a forma di rombo, dotate alle estremità di due zanche di fissaggio, di un foro centrale per il posizionamento della barra di ancoraggio (da compensarsi a parte) e di apposite nervature di irrigidimento. Sono compresi la fornitura e la posa del materiale sopra elencato ed esclusi l'avvicinamento del materiale in parete e gli ancoraggi. La rete sarà contabilizzata a strisce moltiplicando la larghezza nominale del rotolo per la lunghezza dello sviluppo della mezzeria della striscia tra le funi perimetrali. Le certificazioni dovranno essere trasmesse alla DL prima della posa in opera.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.R22.010	Rivestimento in rete con filo di diametro non superiore a 3 mm, resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 kN/m, resistenza a trazione trasversale non inferiore a 55 kN/m			
		€/m²	67,14	
S41.R22.020	Rivestimento in rete con filo di diametro non superiore a 4 mm, resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m, resistenza a trazione trasversale non inferiore a 120 kN/m			
		€/m²	76,63	
S41.R26	RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN RETE DI FUNE PROVVISI DI FUNE PERIMETRALE Rivestimento, fasciatura ed imbrago di pareti rocciose e/o grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli in fune metallica. Pannelli di rete metallica in fune in possesso di certificazione, CVT (Certificato di valutazione tecnica) o CE in accordo alle prescrizioni del par. 11.1 del D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni). I pannelli di rete metallica saranno realizzati con un'unica fune di orditura di acciaio ad anima metallica costituita da filo in acciaio di classe 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2) (UNI EN 12385-4), zincatura in conformità a UNI EN 10244-2 Classe B, intrecciata in modo da formare maglie romboidali. I pannelli saranno provvisti di una fune perimetrale di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2) (UNI EN 12385-4), zincatura in conformità a UNI EN 10244-2 Classe B, fissata alle maglie della rete mediante manicotti in alluminio. Gli incroci tra le funi di orditura sono rinforzati con nodo od altro sistema di chiusura in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. La connessione tra pannelli di rete adiacenti e il collegamento tra la rete e gli ancoraggi predisposti verrà realizzata mediante l'impiego di funi di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2) (UNI EN 12385-4), zincate in conformità a UNI EN 10244-2 Classe B, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le funi di collegamento dovranno essere tesate e fissate con relativi morsetti in conformità alla norma UNI EN 13411-5. Sono compresi la fornitura e la posa del materiale sopra elencato mentre sono esclusi l'avvicinamento del materiale in parete e gli ancoraggi. Le funi di collegamento e i morsetti (entrambi da computarsi a parte) dovranno essere provvisti di marcatura CE. Le certificazioni dovranno essere trasmesse alla DL prima della posa in opera. Computato a metro quadrato di pannello posto in opera.			
S41.R26.010	Rivestimento con pannello di fune, con fune perimetrale, con maglia 250x250 mm, diametro funi orditura >= 8 mm, diametro fune perimetrale >= 12 mm			
		€/m²	69,76	16,61%
S41.R26.020	Rivestimento con pannello di fune, con fune perimetrale, con maglia 300x300 mm, diametro funi orditura >= 8 mm, diametro fune perimetrale >= 12 mm			
		€/m²	62,62	18,51%
S41.R26.030	Rivestimento con pannello di fune, con fune perimetrale, con maglia 400x400 mm, diametro funi orditura >= 8 mm, diametro fune perimetrale >= 12 mm			
		€/m²	64,87	17,87%
S41.R27	RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN RETE DI FUNE SENZA FUNE PERIMETRALE Rivestimento, fasciatura ed imbrago di pareti rocciose e/o grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli in fune metallica. Pannelli di rete metallica in fune in possesso di certificazione, CVT (Certificato di valutazione tecnica) o CE in accordo alle prescrizioni del par. 11.1 del D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni). I pannelli di rete metallica saranno realizzati con un'unica fune di orditura di acciaio ad anima metallica costituita da filo in acciaio di classe 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2) (UNI EN 12385-4), zincatura in conformità a UNI EN 10244-2 Classe B, intrecciata in modo da formare maglie romboidali. Gli incroci tra le funi di orditura sono rinforzati con nodo od altro sistema di chiusura in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. La connessione tra pannelli di rete adiacenti e il collegamento tra la rete e gli ancoraggi predisposti verrà realizzata mediante l'impiego di funi di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2) (UNI EN 12385-4), zincate in conformità a UNI EN 10244-2 Classe B, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le funi di collegamento dovranno essere tesate e fissate con relativi morsetti in conformità alla norma UNI EN 13411-5. Sono compresi la fornitura e la posa del materiale sopra elencato mentre sono esclusi l'avvicinamento del materiale in parete e gli ancoraggi. Le funi di collegamento e i morsetti (entrambi da computarsi a parte) dovranno essere provvisti di marcatura CE. Le certificazioni dovranno essere trasmesse alla DL prima della posa in opera. Computato a metro quadrato di pannello posto in opera.			
S41.R27.010	Rivestimento con pannello di fune, senza fune perimetrale, con maglia 250x250 mm, diametro funi orditura >= 8 mm			
		€/m²	47,57	
S41.R27.020	Rivestimento con pannello di fune, senza fune perimetrale, con maglia 300x300 mm, diametro funi orditura >= 8 mm			
		€/m²	42,78	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.R30	Perforazione con perforatrice pneumatica portatile a rotoperussione eseguita da personale provvisto dell'attrezzatura adeguata e realizzata fino ad una profondità di metri 6,00 con fioretto del diametro minimo di 40 mm. ad un massimo di 50 mm., con la sola esclusione del trasporto dell'attrezzatura in quota da compensare a parte.			
S41.R30.010	Perforazioni su pareti rocciose eseguita da personale specializzato rocciatore che opera in sospensione da realizzare in roccia di qualsiasi natura e consistenza.			
		€/m	70,65	75,74%
S41.R30.020	Perforazioni su pendio in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di roccia o di manufatti in c.a.			
		€/m	58,30	55,91%
S41.R32	Perforazione con perforatrice pneumatica con martello fondo foro montata su slitta o su supporto idoneo per l'esecuzione di tiranti, ancoraggi, micropali realizzate su pendii con personale specializzato rocciatore provvisti di idonea attrezzatura, con asse di perforazione di qualsiasi inclinazione fino ad una profondità di 25 metri, compresa la pulizia del foro e lo spostamento dell'attrezzatura nell'ambito del cantiere, con la sola esclusione del trasporto dell'attrezzatura in quota da compensare a parte.			
S41.R32.010	Perforazione in roccia con martello fondo foro del diametro da 3 pollici	€/m	111,81	65,93%
S41.R32.020	Perforazione in terreno sciolto con martello fondo foro del diametro da 3 pollici	€/m	134,18	65,93%
S41.R32.030	Perforazione in roccia con martello fondo foro del diametro da 4 pollici	€/m	121,98	65,93%
S41.R32.040	Perforazione in terreno sciolto con martello fondo foro del diametro da 4 pollici	€/m	149,08	65,93%
S41.R34	Fornitura e posa di tubo stabilizzatore in lamiera d'acciaio forata o stirata completo di collare per il rivestimento dei fori di ancoraggio onde evitare il franamento del terreno e contrastare la sollecitazione al taglio sull'ancoraggio.			
S41.R34.010	Tubo stabilizzatore con collare del peso fino a 2.00 kg/m	€/m	17,68	
S41.R34.020	Tubo stabilizzatore con collare del peso da 2.01 a 3.50 kg/m	€/m	27,29	
S41.R35	Fornitura e posa in opera di rivestimento per ancoraggi e/o tubi stabilizzatori formato da una calza tubolare in tessuto non tessuto con capacità di espansione, in grado di adattarsi al diametro del foro ed alla conformazione del substrato ed evitare eccessive dispersioni della malta cementizia. Sono compresi la calza e l'assemblaggio della stessa con l'ancoraggio e/o il tubo stabilizzatore.			
S41.R35.150	Calza rivestimento ancoraggio diam 110 mm peso 130-150 gr/mq	€/m	4,25	
S41.R35.450	Calza rivestimento ancoraggio diam 110 mm peso 450 gr/mq	€/m	8,48	
S41.R38	Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggio a doppia fune a trefoli, con anima metallica conforme alla EN 12385-4, numero di fili 114, costruzione 6x19, con anima metallica, resistenza dell'acciaio 1770 Mpa, con asola rivestita da tubo in acciaio inox zincato. Nel prezzo s'intendono comprese due canule per l'iniezione, legate con filo di ferro all'ancoraggio, della lunghezza dell'ancoraggio e i centratori, almeno uno ogni metro. Compreso ogni altro onere ad esclusione della perforazione e della boiaccia, compensati con le relative tariffe.			
S41.R38.010	Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica del diametro 16 mm	€/m	36,80	18,21%
S41.R38.020	Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica del diametro 18 mm	€/m	42,00	15,95%
S41.R38.030	Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica del diametro 20 mm	€/m	46,35	14,46%
S41.R38.040	Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica del diametro 22 mm	€/m	51,41	13,03%
S41.R40	Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggio a doppia fune spiroidale, costruzione 1x19, conforme alla norma EN 12385-10, resistenza dell'acciaio 1570 Mpa, con asola rivestita da tubo in acciaio inox zincato. Nel prezzo s'intendono comprese 2 canule per l'iniezione, collegate con filo di ferro all'ancoraggio, della lunghezza dell'ancoraggio e i centratori, almeno uno ogni metro. Compreso ogni altro onere ad esclusione della perforazione e della boiaccia, compensati con le relative tariffe.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.R40.010	Ancoraggio in doppia fune spiroidale del diametro 16 mm			
		€/m	37,54	17,85%
S41.R40.020	Ancoraggio in doppia fune spiroidale del diametro 18 mm			
		€/m	42,68	15,70%
S41.R41	Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggio a doppia fune spiroidale, costruzione 1x37, conforme alla norma EN 12385-10, resistenza dell'acciaio 1570 Mpa, con asola rivestita da tubo in acciaio inox zincato. Nel prezzo s'intendono comprese 2 canule per l'iniezione, collegate con filo di ferro all'ancoraggio, della lunghezza dell'ancoraggio e i centratori, almeno uno ogni metro. Compreso ogni altro onere ad esclusione della perforazione e della boiacca, compensati con le relative tariffe.			
S41.R41.010	Ancoraggio in doppia fune spiroidale del diametro 20 mm			
		€/m	47,81	14,01%
S41.R41.020	Ancoraggio in doppia fune spiroidale del diametro 22 mm			
		€/m	50,25	13,33%
S41.R42	Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi realizzati con barre d'acciaio. Nel prezzo s'intende l'iniezione, da bocca foro, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di acqua e cemento avente resistenza minima di 35 N/mm ² e la fornitura e posa di idoneo golfaro passacavo zincato (per i B450C avvitato sulla testa dell'ancoraggio che dovrà essere filettata per una lunghezza minima di 5 cm., per i tirafondi a filettatura continua il golfaro dovrà essere idoneo alla filettatura e alla resistenza della barra), la piastra e il dado conico, questi ultimi due non zincati. Diametro minimo del foro 40 mm. Compreso ogni onere ad esclusione del foro e l'eventuale iniezione eccedente 3 volte il volume teorico del foro.			
S41.R42.010	Tirafondo metallico in barra d'acciaio B450C del diametro 20 mm			
		€/m	38,46	75,34%
S41.R42.020	Tirafondo metallico in barra d'acciaio B450C del diametro 24 mm			
		€/m	42,10	68,81%
S41.R42.030	Tirafondo metallico in barra d'acciaio ST 500/550 del diametro 25 mm			
		€/m	46,25	
S41.R42.040	Tirafondo metallico in barra d'acciaio ST 500/550 del diametro 28 mm			
		€/m	48,13	
S41.R42.045	Tirafondo metallico in barra d'acciaio ST 500/550 del diametro 32			
		€/m	50	
S41.R42.050	Tirafondo metallico in barra d'acciaio ST 670/800 del diametro 25 mm			
		€/m	56,88	
S41.R42.060	Tirafondo metallico in barra d'acciaio ST 670/800 del diametro 28 mm			
		€/m	62,5	
S41.R42.065	Tirafondo metallico in barra d'acciaio ST 670/800 del diametro 30 mm			
		€/m	68,13	
S41.R42.070	Tirafondo metallico in barra d'acciaio 950/1050 del diametro 20 mm			
		€/m	52,5	
S41.R42.075	Tirafondo metallico in barra d'acciaio 950/1050 del diametro 25 mm			
		€/m	64,04	
S41.R42.080	Tirafondo metallico in barra d'acciaio 950/1050 del diametro 26,5 mm			
		€/m	67,5	
S41.R42.085	Tirafondo metallico in barra d'acciaio 950/1050 del diametro 28 mm			
		€/m	70,96	
S41.R42.086	Tirafondo metallico in barra d'acciaio 950/1050 del diametro 32 mm			
		€/m	80,19	
S41.R46	Fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato.			
S41.R46.000	Fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato. Compensata per il solo peso della piastra di ripartizione.			
		€/Kg	5,34	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.R48	FORNITURA ENTRO IL FORO PREDISPOSTO DI TIRANTE PERMANENTE A BARRA IN ACCIAIO E FILETTATURA CONTINUA CON LE SEGUENTI RESISTENZE MINIME DELL'ACCIAIO A SNERVAMENTO 950 N/MMQ E ROTTURA 1050 N/MMQ Fornitura entro il foro predisposto di tirante permanente a barra in acciaio e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 950 N/mm ² e rottura 1050 N/mm ² . Compresa: - La fornitura e posa in opera delle barre rivestite per l'intera loro lunghezza con guaina in plastica corrugata, preiniettata interamente con biacca di cemento antiritiro, nonché rivestite di guaina in plastica liscia nel solo tratto libero per permettere l'allungamento del tirante - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio. - La fornitura ed il montaggio delle valvole di sigillatura delle guaine nonché di tutti gli ulteriori accessori necessari al corretto confezionamento del tirante. - La fornitura e posa in opera dei manicotti di giunzione delle barre nonché della relativa protezione anticorrosiva. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - Iniezioni con malta cementizia preconfezionata additivato fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro - La fornitura e posa in opera delle piastre di contrasto con saldato tubo di raccordo alla guaina e relativi dadi conici di bloccaggio, delle eventuali sottoplaste di ripartizione, nonché delle calotte in plastica di protezione del dado - piastre 150x120x35. - La tesatura dei tiranti a mezzo di idonea attrezzatura. - La sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione. Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione compensata con la relativa tariffa			
S41.R48.010	di diametro 20 mm			
		€/m	39,78	
S41.R48.020	di diametro 26,5 mm			
		€/m	46,92	
S41.R48.030	di diametro 32 mm			
		€/m	56,66	
S41.R50	FORNITURA ENTRO IL FORO PREDISPOSTO DI TIRANTE PERMANENTE A BARRA IN ACCIAIO E FILETTATURA CONTINUA CON LE SEGUENTI RESISTENZE MINIME DELL'ACCIAIO A SNERVAMENTO 500 N/MMQ E ROTTURA 550 N/MMQ Fornitura entro il foro predisposto di tirante permanente a barra in acciaio e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . Compresa: - La fornitura e posa in opera delle barre rivestite per l'intera loro lunghezza con guaina in plastica corrugata, pre-iniettata interamente con biacca di cemento antiritiro, nonché rivestite di guaina in plastica liscia nel solo tratto libero per permettere l'allungamento del tirante - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio. - La fornitura ed il montaggio delle valvole di sigillatura delle guaine nonché di tutti gli ulteriori accessori necessari al corretto confezionamento del tirante. - La fornitura e posa in opera dei manicotti di giunzione delle barre nonché della relativa protezione anticorrosiva. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - Iniezioni con malta cementizia preconfezionata additivato fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro - La fornitura e posa in opera delle piastre di contrasto con saldato tubo di raccordo alla guaina e relativi dadi conici di bloccaggio, delle eventuali sottoplaste di ripartizione, nonché delle calotte in plastica di protezione del dado - piastre 150x120x35. - La tesatura dei tiranti a mezzo di idonea attrezzatura. - La sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione. Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione compensata con la relativa tariffa			
S41.R50.010	di diametro 20 mm			
		€/m	40,85	
S41.R50.020	di diametro 25 mm			
		€/m	44,26	
S41.R50.030	di diametro 28 mm			
		€/m	49,57	
S41.R50.040	di diametro 32 mm			
		€/m	57,69	
S41.R55	INIEZIONE A FONDO FORO DI BOIACCA CEMENTIZIA Iniezione dal fondo del foro con pompa miscelatrice di boiaccia composta da cemento tipo 425 e acqua, avente resistenza minima alla compressione di 35,0 N/mm ² . Sono compresi la fornitura del cemento tipo 425, eventuale additivo, l'acqua, l'eventuale autocarro per la fornitura dell'acqua (quantitativi medio/grandi), l'energia elettrica, la pompa miscelatrice, i carburanti e i lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature e la manodopera necessaria per miscelare e per l'iniezione.			
S41.R55.020	Iniezione a fondo foro di boiaccia cementizia - per quantitativi medio/grandi > 25 q.li			
		€/q ^l	28,70	33,27%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.R60	INIEZIONE DA BOCCA FORO DI BOIACCA CEMENTIZIA PER TIRAFONDI IN BARRE D'ACCIAIO Iniezione da bocca foro di boiaccia di cemento tipo 425 realizzata con rapporto acqua e cemento 0,45 avente resistenza minima alla compressione di 35,0 N/mm ² . Sono compresi la fornitura del cemento tipo 425, additivo, l'acqua, l'eventuale pompa miscelatrice e l'energia elettrica (quantitativi medio/grandi), la manodopera necessaria per miscelare e per l'iniezione.			
S41.R60.020	Iniezione da bocca foro di boiaccia cementizia per tirafondi in barre d'acciaio - per quantitativi medio/grandi - oltre 7,25 q.li	€/ql	41,40	55,74%
S41.R66	Fornitura e posa di morsetti conformi alla UNI EN 13411-5			
S41.R66.006	Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 8 mm	€/cad	2,10	
S41.R66.008	Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 10 mm	€/cad	2,25	
S41.R66.010	Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 12 mm	€/cad	2,68	54,08%
S41.R66.020	Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 14 mm	€/cad	3,14	46,16%
S41.R66.030	Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 16 mm	€/cad	3,45	42,01%
S41.R66.040	Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 18 mm	€/cad	3,89	
S41.R66.050	Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 20 mm	€/cad	4,01	
S41.R66.060	Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 22 mm	€/cad	4,39	
S41.R70	Fornitura e posa in parete o pendici montuose di fune a trefoli d'acciaio zincato, con anima tessile, conforme alla EN 12385-4. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, la tesatura e i risvolti per la creazione dell'asola sull'ancoraggio. Compresa la fornitura e la posa di n. 3 morsetti ogni chiusura.			
S41.R70.010	Funi d'acciaio con anima tessile del diametro 8 mm	€/m	8,33	73,63%
S41.R70.020	Funi d'acciaio con anima tessile del diametro 10 mm	€/m	8,41	72,92%
S41.R70.030	Funi d'acciaio con anima tessile del diametro 12 mm	€/m	8,49	72,24%
S41.R70.040	Funi d'acciaio con anima tessile del diametro 16 mm	€/m	10,18	60,24%
S41.R70.050	Funi d'acciaio con anima tessile del diametro 18 mm	€/m	11,25	54,51%
S41.R70.060	Funi d'acciaio con anima tessile del diametro 20 mm	€/m	12,02	51,02%
S41.R70.070	Funi d'acciaio con anima tessile del diametro 22 mm	€/m	13,56	45,22%
S41.R75	FORNITURA E POSA IN PARETE DI FUNI D'ACCIAIO CON ANIMA METALLICA Fornitura e posa in parete o pendici montuose di fune a trefoli d'acciaio zincato, con anima metallica, conforme alla EN 12385-4. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, la tesatura e i risvolti per la creazione dell'asola sull'ancoraggio. Esclusa la fornitura e la posa di idonei morsetti.			
S41.R75.010	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio anima metallica del diametro di 8 mm	€/m	10,23	
S41.R75.020	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio anima metallica del diametro di 10 mm	€/m	10,11	
S41.R75.030	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio anima metallica del diametro di 12 mm	€/m	10,38	
S41.R75.040	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio anima metallica del diametro di 14 mm			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m	11,55	
S41.R75.050	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio anima metallica del diametro di 16 mm			
		€/m	11,68	
S41.R75.060	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio anima metallica del diametro di 18 mm			
		€/m	12,13	
S41.R75.070	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio anima metallica del diametro di 20 mm			
		€/m	15,23	
S41.R75.080	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio anima metallica del diametro di 22 mm			
		€/m	17,90	
S41.R80	Fornitura e posa di barriera paramassi a rete del tipo ad elevato assorbimento di energia, deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9001, certificata a seguito di prove in vera grandezza, "crash test" effettuate da ente certificatore notificato. In particolare la barriera paramassi deve: 1) superare numero 1 prova d'impatto con energia non inferiore a MEL (maximum energy level) della classe nominale di resistenza, con categoria A, cioè con altezza residua della rete dopo la prova del 50% dell'altezza nominale 2) superare 2 prove SEL (service energy level) d'impatto eseguite in successione con energia non inferiore ad un terzo di MEL, con condizioni previste nella ETAG 027 ed in particolare senza riparazione tra i 2 lanci, eccetto la rimozione del blocco involuppato nella rete, oppure la barriera paramassi deve avere marchiatura CE. Il produttore dovrà fornire i valori delle forze massime agenti sulle fondazioni così come misurato durante le prove in vera grandezza, per la verifica dimensionale delle fondazioni. Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione d'origine e dichiarazione di conformità secondo le normative vigenti. Tutte le certificazioni, le prove di "crash test" ed il manuale di montaggio devono essere preventivamente sottoposte, per l'accettazione in cantiere, dal direttore dei lavori. Nella voce è compresa la fornitura e la posa di rete metallica zincata a doppia torsione, da sovrapporre sul lato di monte della rete paramassi ed il trasporto della barriera nell'area di deposito del cantiere accessibile ai mezzi pesanti; sono escluse la fornitura e posa delle fondazioni (plinto, micropalo e fittoni per appoggio della piastra), gli ancoraggi di monte e laterali della barriera, il nolo dei mezzi di sollevamento impiegati per il montaggio e per il trasporto a piè d'opera di tutti i materiali della barriera. Computata a metri quadrati moltiplicando l'altezza d'intercettazione per lo sviluppo della barriera.			
S41.R80.010	Fornitura e posa di barriera paramassi a dissipazione d'energia di 500 KJ			
		€/m²	132,94	11,77%
S41.R80.020	Fornitura e posa di barriera paramassi a dissipazione d'energia di 1000 KJ			
		€/m²	172,14	12,12%
S41.R80.030	Fornitura e posa di barriera paramassi a dissipazione d'energia di 2000 KJ			
		€/m²	220,37	14,20%
S41.R80.040	Fornitura e posa di barriera paramassi a dissipazione d'energia di 3000 KJ			
		€/m²	272,68	17,85%
S41.R80.050	Fornitura e posa di barriera paramassi a dissipazione d'energia di 5000 KJ			
		€/m²	380,13	7,62%
S41.R80.055	Fornitura e posa di barriera paramassi a dissipazione d'energia di 8000 KJ			
		€/m²	748,60	4,64%
S41.R81	Parriere paramassi per tratti inferiori a 50 metri			
S41.R81.010	Barriera paramassi a dissipazione d'energia di 500 KJ tratta < 50 m			
		€/m²	159,09	9,83%
S41.R81.020	Barriera paramassi a dissipazione d'energia di 1000 KJ tratta < 50m			
		€/m²	205,98	10,13%
S41.R81.030	Barriera paramassi a dissipazione d'energia di 2000 KJ tratta < 50 m			
		€/m²	263,56	11,87%
S41.R81.040	Barriera paramassi a dissipazione d'energia di 3000 KJ tratta < 50 m			
		€/m²	325,80	14,94%
S41.R81.050	Barriera paramassi a dissipazione d'energia di 5000 KJ tratta < 50 m			
		€/m²	455,31	6,36%
S41.R81.055	Barriera paramassi a dissipazione d'energia di 8000 KJ tratta < 50 m			
		€/m²	891,37	3,90%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.R90	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di strutture paravalanghe metalliche ad elementi modulari monoancoraggio dette a "ombrello", prodotti in regime di qualità UNI ISO EN 9001/2000. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita dai seguenti componenti: paramento-carpenteria realizzato con profili in acciaio protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, disposti a formare una croce di Sant'Andrea con snodo centrale tale da consentire una rotazione controllata e indipendente delle singole braccia. Pannello di rete in fune metallica protetta dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN 10264-2 di classe B con orditura a maglia romboidale, con sovrapposta una rete in filo con intreccio più fine. Tirante centrale in tubo realizzato con un profilo tubolare in acciaio protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, correato delle idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il giunto centrale del paramento e dall'altro con il giunto di ancoraggio. I tiranti in fune d'acciaio a norma EN 12385-4, protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN 10264-2 di classe B, disposti in modo da collegare la croce di Sant'Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in tubo. Giunto di ancoraggio in acciaio, protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, correato di idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale, dall'altro con l'ancoraggio. Morsetteria a norma EN 13411-5 del tipo 1 in numero e posizione previste dalle norme stesse in funzione dei diametri delle funi e dei collegamenti da eseguirsi in opera. Grilli a omega ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza minimo pari a 6, acciaio zincato a norma UNI EN 4042 con carico di rottura adeguato al diametro della fune previsto in progetto. Piedi d'appoggio dimensionati per sostenere il peso della struttura. Compresi bulloni, dadi, spinotti, perni e quant'altro necessario per dare la struttura completa. Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D L idonea documentazione relativa a: 1) relazione di calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2008 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed 2007 "Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il produttore dei componenti della struttura sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2008; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. Sono esclusi gli ancoraggi e noli dei mezzi per la posa.			
S41.R90.010	Ombrelli fermaneeve zincati DK 3,0 e DK 3,5	€/cad	2531,29	6,87%
S41.R90.020	Ombrelli fermaneeve zincati DK 4	€/cad	2911,64	5,97%
S41.R90.030	Ombrelli fermaneeve zincati DK 3 e DK 3,5 RINFORZATO	€/cad	2740,56	6,34%
S41.R90.040	Ombrelli fermaneeve zincati DK 4 RINFORZATO	€/cad	3292,54	5,28%
S41.R95	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di strutture paravalanghe metalliche ad elementi modulari monoancoraggio dette a "ombrello", prodotti in regime di qualità UNI ISO EN 9001/2000. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita dai seguenti componenti: paramento-carpenteria realizzato con profili in acciaio, disposti a formare una croce di Sant'Andrea con snodo centrale tale da consentire una rotazione controllata e indipendente delle singole braccia. Pannello di rete in fune metallica protetta dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN 10264-2 di classe B con orditura a maglia romboidale, con sovrapposta una rete in filo con intreccio più fine. Tirante centrale in tubo realizzato con un profilo tubolare in acciaio protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, correato delle idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il giunto centrale del paramento e dall'altro con il giunto di ancoraggio. I tiranti in fune d'acciaio a norma EN 12385-4, protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN 10264-2 di classe B, disposti in modo da collegare la croce di Sant'Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in tubo. Giunto di ancoraggio in acciaio, protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, correato di idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale, dall'altro con l'ancoraggio. Morsetteria a norma EN 13411-5 del tipo 1 in numero e posizione previste dalle norme stesse in funzione dei diametri delle funi e dei collegamenti da eseguirsi in opera. Grilli a omega ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza minimo pari a 6, acciaio zincato a norma UNI EN 4042 con carico di rottura adeguato al diametro della fune previsto in progetto. Piedi d'appoggio dimensionati per sostenere il peso della struttura. Compresi bulloni, dadi, spinotti, perni e quant'altro necessario per dare la struttura completa. Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D L idonea documentazione relativa a: 1) relazione di calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2008 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed 2007 "Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il produttore dei componenti della struttura sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2008; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. Sono esclusi gli ancoraggi e i noli dei mezzi per la posa.			
S41.R95.010	Ombrelli fermaneeve DK 3 e Dk 3,5 non zincato	€/cad	2278,67	7,63%
S41.R95.020	Ombrelli fermaneeve DK 4 non zincato	€/cad	2631,02	6,61%
S41.R95.030	Ombrelli fermaneeve DK 3-3,5 non zincato - RINFORZATO	€/cad	2485,67	6,99%
S41.R95.040	Ombrelli fermaneeve DK 4 non zincato - RINFORZATO	€/cad	2957,24	5,88%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S41.R97	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di strutture metalliche ad elementi modulari monoancoraggio dette a "ombrello", prodotti in regime di qualità UNI ISO EN 9001/2000. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita dai seguenti componenti: paramento-carpenteria realizzato con profili in acciaio non zincati, disposti a formare una croce di Sant'Andrea. Rete di contenimento con pannello di rete in fune metallica e/o rete a doppia torsione. Tirante centrale con un profilo tubolare in acciaio correato delle idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il giunto centrale del paramento e dall'altro con il giunto di ancoraggio. 4 tiranti in fune d'acciaio disposti in modo da collegare la croce di Sant'Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in tubo. Compresa morsetteria, piedi d'appoggio, bulloni, dadi, spinotti, perni, scavo e riempimento di materiale sciolto e quant'altro necessario per dare la struttura completa. Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D.L. idonea documentazione relativa a: 1) relazione di calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2008; 2) copia dell'originale comprovante che il produttore dei componenti della struttura sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2008; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. Misurato cadauno quadrato esclusi piastra di ancoraggio o ancoraggio.			
S41.R97.010	Ombrello stabilizzatore di versante monoancoraggio da 5 mq zincato	€/cad	799,09	10,88%
S41.R97.020	Ombrello stabilizzatore di versante monoancoraggio da 9 mq non zincato	€/cad	2271,01	7,65%
S41.R97.030	Ombrello stabilizzatore di versante monoancoraggio da 9 mq zincato	€/cad	2531,41	6,87%
S42	ACQUEDOTTO - FOGNATURA - IRRIGAZIONE - DEPURAZIONE - TELECONTROLLO			
	NOTA Nelle voci relative a tubazioni, se non diversamente specificato, NON SONO COMPRESI e le seguenti lavorazioni: lo scavo e il rinterro, i rinfianchi, i ricoprimenti e gli eventuali allestimenti di qualsiasi tipo.			
S42.010	TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO			
S42.010.010	Tubazioni in cemento vibrato			
	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso con incastro maschio e femmina a mezzo spessore. Lunghezza dei conici 100 cm prodotti con cemento tipo 42,5R. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo e il rinterro, il rinfianco e ricoprimento e l'eventuale allestimento.			
S42.010.010.015	diametro interno: 15 cm	€/m	22,44	48,16%
S42.010.010.020	diametro interno: 20 cm	€/m	29,36	40,06%
S42.010.010.030	diametro interno: 30 cm	€/m	35,14	36,18%
S42.010.010.040	diametro interno: 40 cm	€/m	41,46	35,27%
S42.010.010.050	diametro interno: 50 cm	€/m	56,25	30,73%
S42.010.010.060	diametro interno: 60 cm	€/m	69,40	29,03%
S42.010.010.080	diametro interno: 80 cm	€/m	89,08	27,55%
S42.010.010.100	diametro interno: 100 cm	€/m	121,18	26,86%
S42.010.010.120	diametro interno: 120 cm	€/m	166,20	28,46%
S42.010.010.150	diametro interno: 150 cm	€/m	262,93	26,90%
S42.010.010.200	diametro interno: 200 cm	€/m	445,31	21,04%
S42.010.015	Mezzi tubi in cemento vibrato			
	Fornitura e posa di mezzi tubi in cemento vibrato con incastro maschio e femmina, anche incassati nelle murature. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls.			
S42.010.015.020	diametro interno: 20 cm	€/m	22,21	52,94%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.010.015.030	diametro interno: 30 cm	€/m	25,58	49,70%
S42.010.015.040	diametro interno: 40 cm	€/m	29,69	49,24%
S42.010.015.050	diametro interno: 50 cm	€/m	39,35	43,93%
S42.010.015.060	diametro interno: 60 cm	€/m	47,35	42,54%
S42.010.015.080	diametro interno: 80 cm	€/m	59,67	41,12%
S42.010.015.100	diametro interno: 100 cm	€/m	81,48	39,94%
S42.010.020	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso			
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso (senza rivestimento interno in resine) non armato a sezione circolare, con incastro a bicchiere, con base di appoggio piana, per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar. Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN 1916. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: - Resistenza allo schiacciamento classe 100 kN/m² - Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar). Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls.			
S42.010.020.030	diametro interno: 30 cm	€/m	38,89	40,45%
S42.010.020.040	diametro interno: 40 cm	€/m	43,62	37,81%
S42.010.020.050	diametro interno: 50 cm	€/m	54,80	36,76%
S42.010.020.060	diametro interno: 60 cm	€/m	67,33	36,44%
S42.010.020.080	diametro interno: 80 cm	€/m	122,98	25,30%
S42.010.020.100	diametro interno: 100 cm	€/m	146,55	32,27%
S42.010.020.120	diametro interno: 120 cm	€/m	231,50	24,71%
S42.010.030	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale			
	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterrì e base d'appoggio continua in cls.			
S42.010.030.010	sezione 30 x 45 cm	€/m	77,22	21,35%
S42.010.030.020	sezione 40 x 60 cm	€/m	84,03	23,97%
S42.010.030.030	sezione 50 x 75 cm	€/m	116,23	20,15%
S42.010.030.040	sezione 60 x 90 cm	€/m	141,01	22,06%
S42.010.030.050	sezione 70 x 105 cm	€/m	171,99	22,77%
S42.010.030.060	sezione 80 x 120 cm	€/m	201,86	23,43%
S42.010.030.070	sezione 100 x 150 cm	€/m	289,63	18,98%
S42.010.030.080	sezione 120 x 180 cm	€/m	364,23	17,67%
S42.010.040	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916			
	Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo armato, con gabbia elettrosaldata in acciaio FeB44K, centrifugati (senza rivestimento interno in resine) a sezione circolare, con incastro a bicchiere, per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna minima di 0,5 bar. Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN 1916. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: - Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m² - Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar).			
S42.010.040.040	diametro interno: 40 cm	€/m	47,82	34,48%
S42.010.040.050	diametro interno: 50 cm	€/m	55,93	36,02%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.010.040.060	diametro interno: 60 cm	€/m	67,70	34,60%
S42.010.040.080	diametro interno: 80 cm	€/m	96,58	32,22%
S42.010.040.100	diametro interno: 100 cm	€/m	136,07	34,75%
S42.010.040.120	diametro interno: 120 cm	€/m	188,67	29,14%
S42.010.040.140	diametro interno: 140 cm	€/m	240,18	28,52%
S42.010.040.160	diametro interno: 160 cm	€/m	303,91	30,97%
S42.010.040.180	diametro interno: 180 cm	€/m	375,74	29,71%
S42.010.040.200	diametro interno: 200 cm	€/m	454,66	27,65%
S42.010.050	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con rivestimento interno in resine epossidiche o epossibituminose, non armato, a sezione circolare, con incastro a bicchiere, con base di appoggio piana, per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar. Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN 1916. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: - Resistenza allo schiacciamento classe 100 kN/m² - Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar)			
S42.010.050.030	diametro interno: 30 cm	€/m	37,23	25,61%
S42.010.050.040	diametro interno: 40 cm	€/m	42,70	22,33%
S42.010.050.050	diametro interno: 50 cm	€/m	52,68	18,10%
S42.010.050.060	diametro interno: 60 cm	€/m	62,52	15,25%
S42.010.050.080	diametro interno: 80 cm	€/m	93,67	10,18%
S42.010.050.100	diametro interno: 100 cm	€/m	123,75	7,70%
S42.010.050.120	diametro interno: 120 cm	€/m	199,23	4,79%
S42.010.060	Rivestimento di tubazione ovoidale in cls vibrocompressa superficie trattata 360° Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompressa con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360°.			
S42.010.060.010	sezione 30 x 45 cm	€/m	32,98	28,91%
S42.010.060.020	sezione 40 x 60 cm	€/m	37,97	25,11%
S42.010.060.030	sezione 50 x 75 cm	€/m	45,09	21,15%
S42.010.060.040	sezione 60 x 90 cm	€/m	52,63	18,12%
S42.010.060.050	sezione 70 x 105 cm	€/m	59,27	16,09%
S42.010.060.060	sezione 80 x 120 cm	€/m	66,38	14,36%
S42.010.060.070	sezione 100 x 150 cm	€/m	80,61	11,83%
S42.010.060.080	sezione 120 x 180 cm	€/m	94,85	10,05%
S42.020	Tubazioni in gres ceramico			
S42.020.010	Fornitura e posa in opera di tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-3, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Lunghezza del concio da 1,5, 2 e 2,5 metri a seconda del diametro. Sono esclusi: lo scavo e il riinterro, i rinfiocchi e ricoprimento in materiale idoneo e l'eventuale base d'appoggio.			
S42.020.010.050	diametro nominale 200 mm - resistenza allo schiacciamento 32 kN/m	€/m	44,10	30,99%
S42.020.010.060	diametro nominale 200 mm - resistenza allo schiacciamento 48 kN/m	€/m	50,24	27,20%
S42.020.010.070	diametro nominale 250 mm - resistenza allo schiacciamento 40 kN/m	€/m	54,99	26,58%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.020.010.080	diametro nominale 250 mm - resistenza allo schiacciamento 60 kN/m	€/m	62,15	23,52%
S42.020.010.090	diametro nominale 300 mm - resistenza allo schiacciamento 48 kN/m	€/m	69,88	23,59%
S42.020.010.100	diametro nominale 300 mm - resistenza allo schiacciamento 72 kN/m	€/m	81,72	20,18%
S42.020.010.110	diametro nominale 350 mm - resistenza allo schiacciamento 56 kN/m	€/m	90,65	19,06%
S42.020.010.120	diametro nominale 350 mm - resistenza allo schiacciamento 70 kN/m	€/m	118,76	14,55%
S42.020.010.130	diametro nominale 400 mm - resistenza allo schiacciamento 48 kN/m	€/m	97,78	18,65%
S42.020.010.140	diametro nominale 400 mm - resistenza allo schiacciamento 64 kN/m	€/m	111,83	16,31%
S42.020.010.150	diametro nominale 400 mm - resistenza allo schiacciamento 80 kN/m	€/m	172,38	10,58%
S42.020.010.160	diametro nominale 500 mm - resistenza allo schiacciamento 60 kN/m	€/m	139,45	15,54%
S42.020.010.170	diametro nominale 500 mm - resistenza allo schiacciamento 80 kN/m	€/m	223,23	9,71%
S42.020.010.180	diametro nominale 600 mm - resistenza allo schiacciamento 57 kN/m	€/m	188,28	13,27%
S42.020.010.190	diametro nominale 600 mm - resistenza allo schiacciamento 96 kN/m	€/m	305,25	8,18%
S42.020.010.200	diametro nominale 700 mm - resistenza allo schiacciamento 60 kN/m	€/m	254,15	10,95%
S42.020.010.210	diametro nominale 800 mm - resistenza allo schiacciamento 60 kN/m	€/m	321,50	9,82%
S42.020.010.220	diametro nominale 800 mm - resistenza allo schiacciamento 96 kN/m	€/m	528,38	5,58%
S42.030	Tubazioni di ghisa sferoidale			
S42.030.010	Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, rivestimento esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi lo scavo, il riinterro, la formazione del letto di posa e del rinfilanco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.			
S42.030.010.008	diametro 80 mm	€/m	55,93	19,32%
S42.030.010.010	diametro 100 mm	€/m	79,25	13,63%
S42.030.010.012	diametro 125 mm	€/m	104,41	11,26%
S42.030.010.015	diametro 150 mm	€/m	112,26	11,32%
S42.030.010.020	diametro 200 mm	€/m	152,27	8,97%
S42.030.010.025	diametro 250 mm	€/m	214,61	6,81%
S42.030.010.030	diametro 300 mm	€/m	255,23	6,46%
S42.030.010.035	diametro 350 mm	€/m	341,95	4,82%
S42.030.010.040	diametro 400 mm	€/m	384,92	4,90%
S42.030.010.045	diametro 450 mm	€/m	474,47	3,98%
S42.030.010.050	diametro 500 mm	€/m	528,64	3,99%
S42.030.010.060	diametro 600 mm	€/m	665,80	3,52%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.030.030	TUBAZIONI GHISA CON GIUNZIONE STANDARD NON ANTISFILAMENTO Fornitura e posa su terreno pianeggiante o semipianeggiante di tubazioni in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, compresi i pezzi speciali, giunzione standard non antisfilamento, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla norma UNI EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno avere un'estremità a bichiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del tubo, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo divergente conforme alle norme EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010. Il rivestimento esterno dovrà essere completamente esente da bisfenoli BPA e certificato da ente terzo autorizzato. Sono esclusi eventuali blocchi di ancoraggio o contrasto in C.A. da computare a parte.			
S42.030.030.006	tubo ghisa sfer. acqued. - giunto standard - classe di pressione C40 - DN60	€/m	91,36	22,33%
S42.030.030.008	tubo ghisa sfer. acqued. - giunto standard - classe di pressione C40 - DN80	€/m	98,27	20,76%
S42.030.030.010	tubo ghisa sfer. acqued. - giunto standard - classe di pressione C40 - DN100	€/m	99,98	20,41%
S42.030.030.012	tubo ghisa sfer. acqued. - giunto standard - classe di pressione C40 - DN125	€/m	126,44	16,14%
S42.030.030.015	tubo ghisa sfer. acqued. - giunto standard - classe di pressione C40 - DN150	€/m	133,84	15,24%
S42.030.030.020	tubo ghisa sfer. acqued. - giunto standard - classe di pressione C40 - DN200	€/m	177,04	11,52%
S42.030.030.025	tubo ghisa sfer. acqued. - giunto standard - classe di pressione C40 - DN250	€/m	229,94	8,87%
S42.030.030.030	tubo ghisa sfer. acqued. - giunto standard - classe di pressione C40 - DN300	€/m	270,19	7,55%
S42.030.030.035	tubo ghisa sfer. acqued. - giunto standard - classe di pressione C30 - DN350	€/m	358,74	5,69%
S42.030.030.040	tubo ghisa sfer. acqued. - giunto standard - classe di pressione C30 - DN400	€/m	401,29	5,08%
S42.030.030.045	tubo ghisa sfer. acqued. - giunto standard - classe di pressione C30 - DN450	€/m	493,29	4,14%
S42.030.030.050	tubo ghisa sfer. acqued. - giunto standard - classe di pressione C30 - DN500	€/m	547,34	3,73%
S42.030.030.060	tubo ghisa sfer. acqued. - giunto standard - classe di pressione C30 - DN600	€/m	686,49	2,97%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.030.040	TUBAZIONI GHISA ANTISFILAMENTO SINGOLA CAMERA Fornitura e posa su terreno pianeggiante o semipianeggiante di Tubazioni in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, compresi i pezzi speciali, giunzione standard antisfilamento, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo divergente conforme alla norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Il trasferimento degli sforzi assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento sarà ottenuto mediante inserti metallici annegati nella guarnizione, che aderiscono sull'estremità liscia del tubo e vi si ancorano per attrito quando la condotta è messa in pressione. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545:2010 emessi da organismo terzo che comprovi l'effettuazione delle prove da parte di un laboratorio accreditato da organismo firmatario del protocollo europeo per l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN 545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010. Il rivestimento esterno dovrà essere completamente esente da bisfenoli BPA e certificato da ente terzo autorizzato. Sono esclusi eventuali blocchi di ancoraggio o contrasto in C.A. da computare a parte.			
S42.030.040.006	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfilamento - singola camera - PFA 16bar - DN60	€/m	108,04	18,88%
S42.030.040.008	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfilamento - singola camera - PFA 16bar - DN80	€/m	110,34	18,49%
S42.030.040.010	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfilamento - singola camera - PFA 16bar - DN100	€/m	112,64	18,11%
S42.030.040.012	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfilamento - singola camera - PFA 16bar - DN125	€/m	142,54	14,31%
S42.030.040.015	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfilamento - singola camera - PFA 16bar - DN150	€/m	151,74	13,45%
S42.030.040.020	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfilamento - singola camera - PFA 16bar - DN200	€/m	203,49	10,03%
S42.030.040.025	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfilamento - singola camera - PFA 16bar - DN250	€/m	264,44	7,72%
S42.030.040.030	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfilamento - singola camera - PFA 16bar - DN300	€/m	320,79	6,36%
S42.030.040.035	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfilamento - singola camera - PFA 16bar - DN350	€/m	413,94	4,93%
S42.030.040.040	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfilamento - singola camera - PFA 16bar - DN400	€/m	472,59	4,32%
S42.030.040.045	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfilamento - singola camera - PFA 16bar - DN450	€/m	593,34	3,44%
S42.030.040.050	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfilamento - singola camera - PFA 16bar - DN500	€/m	648,54	3,15%
S42.030.040.060	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfilamento - singola camera - PFA 16bar - DN600	€/m	817,59	2,50%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.030.050	TUBAZIONI GHISA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON CORDONE DI SALDATURA Fornitura e posa su terreno pianeggiante o semipianeggiante di Tubazioni in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, compresi i pezzi speciali, secondo norme ISO 2531- Art.017 91 e UNI EN 545 - FM Approved, classe da K9 a K20 in base alla pressione di utilizzo e DN. Tubi rivestiti internamente con malta di cemento applicata per centrifugazione; esternamente e all'interno del bicchiere con zincatura a caldo con minimo 200 g/m² di zinco e conseguente strato protettivo dell'intera superficie zincata in poliuretano tipo PUR-L secondo norme Onorm B 2560/N, spessore minimo 120 micron. Il rivestimento esterno dovrà essere completamente esente da bisfenoli BPA e certificato da ente terzo autorizzato. Tenuta idraulica realizzata mediante l'inserimento di guarnizione in EPDM secondo EN 681 con marchiatura VRS-T tipo a coda di rondine, da inserirsi all'interno del bicchiere in apposita sede. Sulla guarnizione saranno vulcanizzati i dati identificativi, quale tipologia di materiale, codice, tipologia guarnizione, data di produzione, EN 681- 1/WAL/50 W270. Tubazioni dotate di giunto speciale antisfilamento di tipo "meccanico" a doppia camera costituito da inserti metallici scorrevoli inseriti in apposita sede per garantire la tenuta ed il bloccaggio sul cordone (di altezza minima 5 mm) saldato sull'estremità liscia, e da elementi di sicurezza cilindrici in gomma NR. Il sistema antisfilamento è provvisto di certificato da prova di tipo di cui all' art. 7.2 della UNI EN 545. Il cordone saldato dovrà essere realizzato presso la fabbrica di produzione, ripristinando la zincatura a caldo e il rivestimento in Poliuretano Pur dei tubi nella parte interessata dalla lavorazione. Il giunto antisfilamento meccanico dovrà permettere la completa rotazione della condotta sul proprio asse. Il materiale smontato dovrà essere recuperabile secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Il dispositivo antisfilamento meccanico dovrà consentire l'angolazione tra tubo - tubo o tubo - pezzo speciale in funzione delle necessità di cantiere garantendo in ogni condizione la tenuta idraulica e meccanica del giunto. La capacità di angolazione minima dovrà risultare dalle prove di Tipo prestazionali di cui all' art. 7.2 della UNI EN 545 con le seguenti caratteristiche prestazionali pressione/angolazione Da DN80 a DN150 (PN100) angolazione 5°P; Da DN200 a DN300 (PN100) angolazione 4°; DN400 (PN63) angolazione 3°; DN500 (PN50) angolazione 3°; DN600 (PN40) angolazione 1,5°. Lunghezza utile tubo 5 m + bicchiere, altre lunghezze ammissibili 4 - 4,5 - 6 m. Rinterro con materiale di scavo vagliato con benna maglia 8 x 8 cm. Sono esclusi eventuali blocchi di ancoraggio o contrasto in C.A. da computare a parte.			
S42.030.050.008	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfil. - doppia camera - classe pressione K9 - DN80			
		€/m	126,44	16,14%
S42.030.050.010	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfil. - doppia camera - classe pressione K9 - DN100			
		€/m	132,19	15,43%
S42.030.050.012	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfil. - doppia camera - classe pressione K9 - DN125			
		€/m	147,14	13,87%
S42.030.050.015	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfil. - doppia camera - classe pressione K9 - DN150			
		€/m	167,84	12,16%
S42.030.050.020	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfil. - doppia camera - classe pressione K9 - DN200			
		€/m	212,69	9,59%
S42.030.050.025	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfil. - doppia camera - classe pressione K9 - DN250			
		€/m	281,69	7,24%
S42.030.050.030	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfil. - doppia camera - classe pressione K9 - DN300			
		€/m	349,54	5,84%
S42.030.050.040	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfil. - doppia camera - classe pressione K9 - DN400			
		€/m	495,59	4,12%
S42.030.050.050	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfil. - doppia camera - classe pressione K9 - DN500			
		€/m	678,44	3,01%
S42.030.050.060	tubo ghisa sfer. acq. - giunto antisfil. - doppia camera - classe pressione K9 - DN600			
		€/m	1052,19	1,94%
S42.040	Tubazioni di acciaio			
S42.040.010	Tubazione in acciaio L235, saldato longitudinalmente o elicoidalmente UNI 6363, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso esterno pesante UNI 5256/87, protezione interna epossidica conforme al DM n.174 del 06/04/2004, con giunzioni a bicchiere UNI EN 10224., compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfilanchi, rinterri e ricoprimenti e l'eventuale letto di posa.			
S42.040.010.040	diametro 40 mm	€/m	30,03	25,61%
S42.040.010.050	diametro 50 mm	€/m	34,95	22,01%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.040.010.065	diametro 65 mm	€/m	41,85	18,38%
S42.040.010.080	diametro 80 mm	€/m	59,85	12,85%
S42.040.010.100	diametro 100 mm	€/m	72,54	12,79%
S42.040.010.125	diametro 125 mm	€/m	81,06	11,45%
S42.040.010.150	diametro 150 mm	€/m	112,08	9,39%
S42.040.010.200	diametro 200 mm	€/m	147,61	7,66%
S42.040.010.250	diametro 250 mm	€/m	209,73	5,77%
S42.040.010.300	diametro 300 mm	€/m	256,82	4,89%
S42.040.010.350	diametro 350 mm	€/m	308,99	4,58%
S42.040.010.400	diametro 400 mm	€/m	379,08	3,94%
S42.040.010.450	diametro 450 mm	€/m	440,70	3,67%
S42.040.010.500	diametro 500 mm	€/m	506,92	3,35%
S42.040.010.600	diametro 600 mm	€/m	663,61	3,10%
S42.040.020	Tubazione in acciaio L235 senza saldatura di qualsiasi lunghezza, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante, bitumatura interna conforme al DM n. 174 del 06/04/2004, con giunzioni a banchiere secondo norme EN 10224. Sono compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfranchi e ricoprimenti, rinterri e l'eventuale letto di posa.			
S42.040.020.040	diametro 40 mm	€/m	32,19	23,90%
S42.040.020.050	diametro 50 mm	€/m	37,59	20,46%
S42.040.020.065	diametro 65 mm	€/m	45,03	17,08%
S42.040.020.080	diametro 80 mm	€/m	64,83	11,86%
S42.040.020.100	diametro 100 mm	€/m	78,78	11,78%
S42.040.020.125	diametro 125 mm	€/m	88,14	10,53%
S42.040.020.150	diametro 150 mm	€/m	122,10	8,62%
S42.040.020.200	diametro 200 mm	€/m	160,69	7,04%
S42.040.020.250	diametro 250 mm	€/m	228,69	5,29%
S42.040.020.300	diametro 300 mm	€/m	279,98	4,48%
S42.040.020.350	diametro 350 mm	€/m	336,77	4,20%
S42.040.020.400	diametro 400 mm	€/m	383,16	3,90%
S42.040.020.450	diametro 450 mm	€/m	463,85	3,49%
S42.040.020.500	diametro 500 mm	€/m	534,44	3,18%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.040.030	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato, costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 250µm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, i rinfilanchi, i rinterrati, l'eventuale letto di posa, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30.			
S42.040.030.080	di diametro 80 mm	€/m	25,53	30,13%
S42.040.030.100	di diametro 100 mm	€/m	33,29	27,87%
S42.040.030.125	di diametro 125 mm	€/m	42,86	21,65%
S42.040.030.150	di diametro 150 mm	€/m	58,86	17,87%
S42.040.030.200	di diametro 200 mm	€/m	90,54	12,50%
S42.040.030.250	di diametro 250 mm	€/m	131,90	9,18%
S42.040.030.300	di diametro 300 mm	€/m	194,68	6,45%
S42.040.030.350	di diametro 350 mm	€/m	236,04	5,99%
S42.040.030.400	di diametro 400 mm	€/m	249,50	5,99%
S42.040.030.450	di diametro 450 mm	€/m	287,06	5,64%
S42.040.030.500	di diametro 500 mm	€/m	320,25	5,30%
S42.040.030.600	di diametro 600 mm	€/m	444,06	4,64%
S42.040.040	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento da 4 a 9 mm a seconda del diametro. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, il letto di posa e gli apparecchi idraulici.			
S42.040.040.100	di diametro 100 mm	€/m	49,18	18,87%
S42.040.040.125	di diametro 125 mm	€/m	62,30	14,89%
P42.040.040.150	di diametro 150 mm	€/m	81,15	12,96%
S42.040.040.200	di diametro 200 mm	€/m	127,33	8,89%
S42.040.040.250	di diametro 250 mm	€/m	165,49	7,32%
S42.040.040.300	di diametro 300 mm	€/m	238,65	5,26%
S42.040.040.350	di diametro 350 mm	€/m	273,03	5,18%
S42.040.040.400	di diametro 400 mm	€/m	308,06	4,85%
S42.040.040.450	di diametro 450 mm	€/m	360,57	4,49%
S42.040.040.500	di diametro 500 mm	€/m	410,93	4,13%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.040.040.600	diametro 600 mm	€/m	545,47	3,78%
S42.040.050	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio conforme alla norma EN 10255 saldato, serie leggera L1, con estremità filettate per la giunzione mediante manicotto secondo UNI-ISO 50, zincato a caldo, secondo la norma EN 10240 A1 (per acqua potabile).. Sono compresi: le viti e gli staffaggi, i manicotti, i pazzi speciali, il materiale di tenuta, i tagli, gli sfridi, l'eventuale filettatura degli spezzoni, l'utilizzo di attrezzature e materiali. Sono esclusi: le opere murarie, gli scavi e i rinterrì e ricoprimenti, i rinfianchi e l'eventuale letto di posa.			
S42.040.050.005	diametro nominale 3/8"	€/m	11,52	69,00%
S42.040.050.010	diametro nominale 1/2"	€/m	11,82	67,24%
S42.040.050.015	diametro nominale 3/4"	€/m	16,29	73,18%
S42.040.050.020	diametro nominale 1"	€/m	19,64	68,79%
S42.040.050.025	diametro nominale 1"1/4	€/m	23,37	68,01%
S42.040.050.030	diametro nominale 1"1/2	€/m	26,09	66,99%
S42.040.050.035	diametro nominale 2"	€/m	33,44	66,52%
S42.040.050.040	diametro nominale 2"1/2	€/m	40,80	64,26%
S42.040.050.045	diametro nominale 3"	€/m	58,57	67,82%
S42.040.050.050	diametro nominale 4"	€/m	87,40	68,18%
S42.040.060	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio conforme alla norma EN 10255 senza saldatura, serie leggera L1, con estremità filettate per la giunzione mediante manicotto secondo UNI-ISO 50, zincato a caldo, secondo la norma EN 10240 A1 (per acqua potabile). Sono compresi: le viti e gli staffaggi, i manicotti, i pazzi speciali, il materiale di tenuta, i tagli, gli sfridi, l'eventuale filettatura degli spezzoni, l'utilizzo di attrezzature e materiali. Sono esclusi: le opere murarie, gli scavi e i rinterrì e ricoprimenti, i rinfianchi e l'eventuale letto di posa.			
S42.040.060.005	diametro nominale 3/8"	€/m	13,26	59,94%
S42.040.060.010	diametro nominale 1/2"	€/m	13,90	57,14%
S42.040.060.015	diametro nominale 3/4"	€/m	18,41	64,72%
S42.040.060.020	diametro nominale 1"	€/m	22,35	60,43%
S42.040.060.025	diametro nominale 1"1/4	€/m	25,89	61,38%
S42.040.060.030	diametro nominale 1"1/2	€/m	28,73	60,84%
S42.040.060.035	diametro nominale 2"	€/m	36,77	60,51%
S42.040.060.040	diametro nominale 2"1/2	€/m	48,59	53,96%
S42.040.060.045	diametro nominale 3"	€/m	68,67	57,85%
S42.040.060.050	diametro nominale 4"	€/m	93,52	63,71%
S42.040.070	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio conforme alla norma EN 10255 saldato, serie media, con estremità filettate per la giunzione mediante manicotto secondo UNI-ISO 50, zincato a caldo, secondo la norma EN 10240 A1 (per acqua potabile).. Sono compresi: le viti e gli staffaggi, i manicotti, i pazzi speciali, il materiale di tenuta, i tagli, gli sfridi, l'eventuale filettatura degli spezzoni, l'utilizzo di attrezzature e materiali. Sono esclusi: le opere murarie, gli scavi e i rinterrì e ricoprimenti, i rinfianchi e l'eventuale letto di posa.			
S42.040.070.005	diametro nominale 3/8"	€/m	13,39	72,00%
S42.040.070.010	diametro nominale 1/2"	€/m	13,59	70,13%
S42.040.070.015	diametro nominale 3/4"	€/m	19,20	74,48%
S42.040.070.020	diametro nominale 1"	€/m	24,23	72,14%
S42.040.070.025	diametro nominale 1"1/4	€/m	27,99	70,97%
S42.040.070.030	diametro nominale 1"1/2	€/m	30,20	71,03%
S42.040.070.035	diametro nominale 2"	€/m	37,62	69,70%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.040.070.040	diametro nominale 2"1/2	€/m	55,33	71,80%
S42.040.070.045	diametro nominale 3"	€/m	80,29	74,22%
S42.040.070.050	diametro nominale 4"	€/m	107,26	74,07%
S42.040.080	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio conforme alla norma EN 10255 senza saldatura, serie media, con estremità filettate per la giunzione mediante manicotto secondo UNI-ISO 50, zincato a caldo, secondo la norma EN 10240 A1 (per acqua potabile).. Sono compresi: le viti e gli staffaggi, i manicotti, i pazzi speciali, il materiale di tenuta, i tagli, gli sfridi, l'eventuale filettatura degli spezzoni, l'utilizzo di attrezzature e materiali. Sono esclusi: le opere murarie, gli scavi e i rinterri e ricoprimenti, i rinfianchi e l'eventuale letto di posa.			
S42.040.080.005	diametro nominale 3/8"	€/m	15,13	63,00%
S42.040.080.010	diametro nominale 1/2"	€/m	16,28	58,55%
S42.040.080.015	diametro nominale 3/4"	€/m	23,04	68,97%
S42.040.080.020	diametro nominale 1"	€/m	26,23	66,64%
S42.040.080.025	diametro nominale 1"1/4	€/m	30,66	64,78%
S42.040.080.030	diametro nominale 1"1/2	€/m	32,95	65,10%
S42.040.080.035	diametro nominale 2"	€/m	43,33	64,17%
S42.040.080.040	diametro nominale 2"1/2	€/m	62,73	63,33%
S42.040.080.045	diametro nominale 3"	€/m	82,93	64,19%
S42.040.080.050	diametro nominale 4"	€/m	117,95	67,36%
S42.040.090	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio S195T saldato UNI EN 10255/04, serie leggera, con estremità filettate EN 10246-1 per la giunzione mediante manicotto EN 10241, zincato a caldo EN 10240/A1/97, con rivestimento esterno in polietilene UNI 10191/93, fornito in barre da 6 metri. Sono compresi: le viti e gli staffaggi, i manicotti, i pazzi speciali, il materiale di tenuta, i tagli, gli sfridi, l'eventuale filettatura degli spezzoni, l'utilizzo di attrezzature e materiali. Sono esclusi: le opere murarie, gli scavi e i rinterri e ricoprimenti, i rinfianchi e l'eventuale letto di posa.			
S42.040.090.010	diametro nominale 1/2"	€/m	18,05	52,81%
S42.040.090.015	diametro nominale 3/4"	€/m	25,95	61,23%
S42.040.090.020	diametro nominale 1"	€/m	29,84	58,57%
S42.040.090.025	diametro nominale 1"1/4	€/m	34,48	57,61%
S42.040.090.030	diametro nominale 1"1/2	€/m	37,93	56,55%
S42.040.090.035	diametro nominale 2"	€/m	49,23	56,48%
S42.040.090.040	diametro nominale 2"1/2	€/m	65,76	60,41%
S42.040.090.045	diametro nominale 3"	€/m	84,76	62,80%
S42.040.090.050	diametro nominale 4"	€/m	120,44	65,97%
S42.A25	Fornitura e posa di coppe irrigue in cemento del tipo semiovoidale o trapezoidale, compreso la sigillatura dei giunti. Escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro e l'eventuale letto di posa.			
S42.A25.005	da 20 x 22 cm	€/m	27,38	26,46%
S42.A25.010	da 25 x 28 cm	€/m	32,22	27,42%
S42.A25.015	da 30 x 33 cm	€/m	36,98	28,18%
S42.B10	Tubi di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata (non compreso), secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera comprensivo di geotessile filtrante. Le fessure drenanti devono avere una lunghezza non inferiore a mm 0,8 e una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazione delle stesse anche in esercizio. La tubazione verrà fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. Non sono compresi gli scavi, i rinfianchi e i rinterri e l'eventuale letto di posa.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.B10.080	diametro 80 mm			
		€/m	9,44	42,07%
S42.B10.100	diametro 100 mm			
		€/m	12,08	46,03%
S42.B10.150	diametro 150 mm			
		€/m	21,28	29,87%
S42.B10.200	diametro 200 mm			
		€/m	33,37	23,81%
S42.B10.250	diametro 250 mm			
		€/m	39,15	24,35%
S42.B10.300	diametro 300 mm			
		€/m	43,10	23,96%
S42.B15	Tubi di drenaggio in PE duro (PEAD) di costruzione cellulare, secondo norme DIN 10961 con piede di posa preformato; la sezione del tubo non forata per il deflusso delle acque deve avere una sezione pari a 1/3 del diametro corrispondente alla sezione inferiore del tubo, fornito e posto in opera comprensivo di rivestimento con geotessile filtrante. Le fessure drenanti devono avere una lunghezza non inferiore a mm 0,8 e una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verrà fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. Non sono compresi gli scavi, i rinfianchi e i rinterri e l'eventuale letto di posa.			
S42.B15.080	diametro 80 mm			
		€/m	10,04	39,56%
S42.B15.100	diametro 100 mm			
		€/m	12,55	44,30%
S42.B15.150	diametro 150 mm			
		€/m	18,98	33,49%
S42.B15.200	diametro 200 mm			
		€/m	34,98	22,71%
S42.B15.250	diametro 250 mm			
		€/m	46,28	20,60%
S42.B15.300	diametro 300 mm			
		€/m	52,33	19,74%
S42.B20	Tubi di drenaggio in lamiera di acciaio ondulata e zincata a caldo, spessore minimo 1,0 mm, completi di tutte le giunzioni ed i pezzi speciali. La tubazione è dotata di almeno 60 fori per metro e di rivestimento geotessile filtrante. Non sono compresi gli scavi, i rinfianchi e i rinterri e l'eventuale letto di posa.			
S42.B20.150	diametro 150 mm			
		€/m	22,75	27,94%
S42.B20.200	diametro 200 mm			
		€/m	29,67	26,78%
S42.B20.250	diametro 250 mm			
		€/m	36,98	25,78%
S42.B20.300	diametro 300 mm			
		€/m	41,96	24,61%
S42.C10	Fornitura e posa in opera di tubo passacavo a doppio strato realizzato da due condotti coestrusi, corrugato quello esterno e liscio quello interno in materiale plastico rigido (HDPE) secondo norma EN 1297, per la protezione di cavi con resistenza allo schiacciamento di 450 N, forniti in rotoli o in barre di lunghezza commerciale. Nel prezzo sono compresi il trasporto, lo sfilamento, il collocamento in opera della tubazione, la sua giunzione mediante manicotti, il filo tiracavi incorporato ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Non sono compresi gli scavi, i rinfianchi e i rinterri e l'eventuale letto di posa.			
S42.C10.040	diametro esterno 40			
		€/m	5,44	72,99%
S42.C10.050	diametro esterno 50			
		€/m	6,54	72,87%
S42.C10.063	diametro esterno 63			
		€/m	7,75	71,80%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.C10.075	diametro esterno 75			
		€/m	9,15	69,47%
S42.C10.090	diametro esterno 90			
		€/m	10,52	67,96%
S42.C10.110	diametro esterno 110			
		€/m	12,19	65,19%
S42.C10.125	diametro esterno 125			
		€/m	13,91	62,85%
S42.C10.160	diametro esterno 160			
		€/m	17,81	53,54%
S42.C10.200	diametro esterno 200			
		€/m	24,94	41,41%
S42.C20	Fornitura e posa in opera di tubo passacavo pesante a doppio strato realizzato da due condotti coestrusi, corrugato quello esterno e liscio quello interno in materiale plastico rigido (HDPE) secondo norma EN 1297, per la protezione di cavi con resistenza allo schiacciamento > di 750 N, forniti in rotoli o in barre di lunghezza commerciale, a marchio IMQ. Nel prezzo sono compresi il trasporto, lo sfilamento, il collocamento in opera della tubazione, la sua giunzione mediante manicotti, il filo tiracavi incorporato ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Non sono compresi gli scavi, i rinfilanchi e rinterrì e l'eventuale letto di posa.			
S42.C20.110	diametro esterno 110			
		€/m	14,93	53,22%
S42.C20.125	diametro esterno 125			
		€/m	16,79	52,04%
S42.C20.160	diametro esterno 160			
		€/m	21,25	44,86%
S42.C20.200	diametro esterno 200			
		€/m	27,97	36,93%
S42.E10	Fornitura e posa in opera di canalette semicircolari in acciaio ondulato per il convogliamento delle acque; la lamiera costituente la canaletta dovrà essere ondulata nel senso trasversale ed essere opportunamente protetta da uno strato di zinco non inferiore a 44 micron pari a 305 gr/mq; gli elementi costituenti la canaletta in lunghezze commerciali, saranno sovrapposti di 10 cm ed opportunamente imbullonati ed ancorati ai relativi picchetti in ferro; il tutto dato in opera raccordato secondo la configurazione del terreno			
S42.E10.005	spessore 1,5 mm			
		€/Kg	4,23	40,00%
S42.E10.010	spessore 2,0 mm			
		€/Kg	4,00	40,00%
S42.E10.015	spessore 2,7 mm			
		€/Kg	3,91	40,00%
S42.E15	Fornitura e posa di condotte circolari policentriche			
S42.E15.000	Fornitura e posa di condotte circolari policentriche o ad arco costituite da piastre multiple di acciaio ondulato con le dimensioni e gli spessori stabiliti in progetto; la lamiera e gli organi di giunzione (bulloni, ganci, rondelle ecc) dovranno essere zincati con bagno a caldo e lo spessore dello zinco non dovrà risultare inferiore a 44 micron, pari a 305 g/mq sulla superficie sviluppata di ogni facciata, il tutto montato e posato su predisposto ed adeguato piano di posa eseguito secondo le disposizioni della D.L., compreso ogni onere e materiale occorrente, esclusi lo scavo e gli inerti di rinfilanco.			
		€/Kg	3,50	40,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.E35	Fornitura e posa in opera di tubo guaina di protezione in acciaio mediante utilizzo di macchina spingitubo, compreso lo scavo per la collocazione del macchinario e le opere murarie, il nolo delle apparecchiature, la mano d'opera per la collocazione, la formazione di ancoraggi in cls e di pareti di spinta con fornitura dei materiali occorrenti, i tagli e le saldature, gli sfridi manodopera per il funzionamento dei macchinari, montaggio e smontaggio cantiere, l'estrazione a mano e carico, trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta proveniente dallo spingitubo; comprese pure prestazioni particolari per infilare la tubazione di acquedotto del tubo guaina, compresa la fornitura dei distanziali in nylon - uno ogni metro - per isolare la condotta dalla guaina - montato con denti di appoggio sfalsati - messa in opera tubo acquedotto corrisposta con articoli precedenti, ogni onere compreso, escluso eventuale aggettamento di acqua. Il prezzo comprende la posa di cippi o targhette in corrispondenza dell'attraversamento e la consegna dei certificati di origine delle tubazioni con indicazione delle tensioni ammissibili.			
S42.E35.200.005	DN 200 spessore 5 mm	€/m	197,12	48,12%
S42.E35.250.056	DN 250 spessore 5,6 mm	€/m	224,68	45,34%
S42.E35.300.059	DN 300 spessore 5,9 mm	€/m	253,26	43,10%
S42.E35.350.063	DN 350 spessore 6,3 mm	€/m	277,73	41,83%
S42.E35.400.063	DN 400 spessore 6,3 mm	€/m	304,42	40,53%
S42.E35.500.063	DN 500 spessore 6,3 mm	€/m	344,57	38,59%
S42.E35.600.063	DN 600 spessore 6,3 mm	€/m	439,87	41,25%
S42.E35.700.071	DN 700 spessore 7,1 mm	€/m	550,14	40,81%
S42.E35.800.071	DN 800 spessore 7,1 mm	€/m	672,68	41,25%
S42.E35.900.088	DN 900 spessore 8,8 mm	€/m	863,12	39,65%
S42.E35.000.088	DN 1000 spessore 8,8 mm	€/m	1064,85	39,56%
S42.F10	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC (Polivinilcloruro) per condotte di scarico interrate di acqua civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica incorporata, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP, UNI EN 1401. Fornite in barre da 6 m. Rigidità SN 4 - SDR 41 oppure SN 8 - SDR 34. Nel prezzo sono compresi i raccordi, i pezzi speciali, l'umettazione con apposito lubrificante al silicone della punta e della superficie interna del bicchiere. Le condotte saranno contabilizzate a metro lineare, misurate direttamente in opera secondo le lunghezze effettive delle tubazioni deducendo i manufatti ed i pozzetti. Sono esclusi lo scavo, il rinterro, i rinfianchi e l'eventuale formazione del letto di posa.			
S42.F10.441.110	SN 4 SDR 41, diametro nominale DN 110	€/m	15,78	33,04%
S42.F10.441.125	SN 4 SDR 41, diametro nominale DN 125	€/m	18,02	33,33%
S42.F10.441.160	SN 4 SDR 41, diametro nominale DN 160	€/m	24,44	24,58%
S42.F10.441.200	SN 4 SDR 41, diametro nominale DN 200	€/m	35,64	20,33%
S42.F10.441.250	SN 4 SDR 41, diametro nominale DN 250	€/m	51,89	13,96%
S42.F10.441.315	SN 4 SDR 41, diametro nominale DN 315	€/m	78,31	10,27%
S42.F10.441.400	SN 4 SDR 41, diametro nominale DN 400	€/m	122,17	7,23%
S42.F10.441.500	SN 4 SDR 41, diametro nominale DN 500			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m	189,02	5,09%
S42.F10.834.110	SN 8 SDR 34, diametro nominale DN 110			
		€/m	15,78	33,04%
S42.F10.834.125	SN 8 SDR 34, diametro nominale DN 125			
		€/m	19,65	30,57%
S42.F10.834.160	SN 8 SDR 34, diametro nominale DN 160			
		€/m	28,07	21,40%
S42.F10.834.200	SN 8 SDR 34, diametro nominale DN 200			
		€/m	41,21	17,58%
S42.F10.834.250	SN 8 SDR 34, diametro nominale DN 250			
		€/m	59,65	12,15%
S42.F10.834.315	SN 8 SDR 34, diametro nominale DN 315			
		€/m	92,42	8,70%
S42.F10.834.400	SN 8 SDR 34, diametro nominale DN 400			
		€/m	146,64	6,02%
S42.F10.834.500	SN 8 SDR 34, diametro nominale DN 500			
		€/m	220,26	4,37%
S42.F15	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC (Polivinilcloruro) a parete strutturata per condotte di scarico, conformi alle norme UNI EN 13476, con superficie interna liscia, privi di ondulazioni, con giunto a banchiere incorporato nella barra e guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP. Fornite in barre da 6 m. Rigidità SN 16. Sono compresi i raccordi con pezzi speciali, l'umettazione con apposito lubrificante al silicone della punta e della superficie interna del banchiere. Le condotte saranno contabilizzate a metro lineare, misurate direttamente in opera secondo le lunghezze effettive delle tubazioni deducendo i manufatti ed i pozzetti.			
S42.F15.016.200	di diametro esterno 200 mm			
		€/m	49,84	14,54%
S42.F15.016.250	di diametro esterno 250 mm			
		€/m	70,99	10,21%
S42.F15.016.315	di diametro esterno 315 mm			
		€/m	113,17	7,11%
S42.F15.016.400	di diametro esterno 400 mm			
		€/m	181,47	4,87%
S42.F15.016.500	di diametro esterno 500 mm			
		€/m	292,47	3,29%
S42.100	Fornitura, accatastamento, sfilamento e posa in opera, a qualsiasi altezza e/o profondità, di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100, con valori minimi di MRS di 10 MPa, atossiche idonee al trasporto di acqua potabile e/o di liquidi alimentari, conformi alle norme UNI 10910 e alle prescrizioni della circolare del Ministero della Sanità n. 102/78, forniti in rotoli o in barre, ad estremità lisce al fine di permettere la saldatura di testa per polifusione, la saldatura per polifusione nel banchiere, la giunzione a freddo mediante giunto rapido o la giunzione mediante manicotto elettrosaldabile. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua ed il relativo aggettamento, gli eventuali tagli e sfridi, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste per norma e la produzione dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta, la realizzazione del sistema di giunzione tra le tubazioni eseguito mediante manicotti a compressione in polipropilene, o mediante raccorderia elettrosaldabile, o saldatura di testa (polifusione) e la posa in opera di tutti i pezzi speciali in polietilene, sia interrati che all'interno delle camere di manovra, necessari per il raccordo tra le condotte e tra le condotte e le apparecchiature idrauliche. Sono esclusi lo scavo e il rinterro, il rifianco con sabbia fine ed asciutta, l'eventuale letto di posa, gli apparecchi idraulici. Le condotte saranno contabilizzate a metro lineare, misurate direttamente in opera secondo le lunghezze effettive delle tubazioni deducendo i manufatti ed i pozzetti.			
S42.100.010	PFA 10 (Pression de Fonctionnement Admissible ex PN10)			
S42.100.010.050	di diametro nominale 50 mm (spessore = 3,0 mm)			
		€/m	9,63	57,96%
S42.100.010.063	di diametro esterno 63 mm (spessore = 3,8 mm)			
		€/m	11,61	48,69%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.100.010.075	diametro nominale 75 mm (spessore= 4,5 mm)			
		€/m	14,05	40,42%
S42.100.010.090	diametro nominale 90 mm (spessore = 5,4 mm)			
		€/m	15,98	35,83%
S42.100.010.110	diametro nominale 110 mm (spessore = 6,6 mm)			
		€/m	20,65	28,15%
S42.100.010.125	diametro nominale 125 mm (spessore = 7,4 mm)			
		€/m	25,83	26,61%
S42.100.010.140	diametro nominale 140 mm (spessore = 8,3 mm)			
		€/m	28,98	23,72%
S42.100.010.160	diametro nominale 160 mm (spessore 9,5 mm)			
		€/m	35,33	19,45%
S42.100.010.180	diametro nominale 180 mm (spessore = 10,7 mm)			
		€/m	43,28	16,82%
S42.100.010.200	diametro nominale 200 mm (spessore =11,9 mm)			
		€/m	52,98	16,08%
S42.100.010.225	diametro nominale 225 mm (spessore 13,4 mm)			
		€/m	64,32	13,25%
S42.100.010.250	diametro nominale 250 mm (spessore 14,8 mm)			
		€/m	76,44	11,15%
S42.100.010.280	diametro nominale 280 mm (spessore 16,6 mm)			
		€/m	94,57	9,71%
S42.100.010.315	diametro nominale 315 mm (spessore 18,7 mm)			
		€/m	118,19	9,11%
S42.100.010.355	diametro nominale 355 mm (spessore 21,1 mm)			
		€/m	146,71	7,34%
S42.100.010.400	diametro nominale 400 mm (spessore = 23,7)			
		€/m	182,61	6,33%
S42.100.016	PFA 16 (Pression de Fonctionnement Admissible ex PN16)			
S42.100.016.032	diametro nominale 32 mm (spessore = 3,0 mm)			
		€/m	7,51	63,70%
S42.100.016.040	diametro nominale 40 mm (spessore = 3,7 mm)			
		€/m	8,60	55,64%
S42.100.016.050	diametro nominale 50 mm (spessore = 4,6 mm)			
		€/m	10,96	50,92%
S42.100.016.063	diametro nominale 63 mm (spessore = 5,8 mm)			
		€/m	13,77	41,07%
S42.100.016.075	diametro nominale 75 mm (spessore = 6,8 mm)			
		€/m	17,01	33,39%
S42.100.016.090	diametro nominale 90 mm (spessore = 8,2 mm)			
		€/m	20,28	28,23%
S42.100.016.110	diametro nominale 110 mm (spessore = 10,0 mm)			
		€/m	26,98	21,55%
S42.100.016.125	diametro nominale 125 mm (spessore = 11,4 mm)			
		€/m	34,25	20,07%
S42.100.016.140	diametro nominale 140 mm (spessore = 12,7 mm)			
		€/m	38,72	17,75%
S42.100.016.160	diametro nominale 160 mm (spessore = 14,6 mm)			
		€/m	48,23	14,25%
S42.100.016.180	diametro nominale 180 mm (spessore = 16,4 mm)			
		€/m	59,61	12,21%
S42.100.016.200	diametro nominale 200 mm (spessore = 18,2 mm)			
		€/m	73,11	11,65%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.100.016.225	diametro nominale 225 mm (spessore = 20,5 mm)			
		€/m	89,69	9,50%
S42.100.016.250	diametro nominale 250 mm (spessore = 22,7 mm)			
		€/m	107,86	7,90%
S42.100.016.280	diametro nominale 280 mm (spessore = 25,4 mm)			
		€/m	133,78	6,86%
S42.100.016.315	diametro nominale 315 mm (spessore = 28,6 mm)			
		€/m	167,74	6,42%
S42.100.016.355	diametro nominale 355 mm (spessore = 32,2 mm)			
		€/m	209,32	5,15%
S42.100.016.400	diametro nominale 400 mm (spessore = 36,3 mm)			
		€/m	262,86	4,40%
S42.100.025	PFA 25 (Pression de Fonctionnement Admissible ex PN25)			
S42.100.025.032	diametro nominale 32 mm (spessore 4,4 mm)			
		€/m	8,35	57,32%
S42.100.025.040	diametro nominale 40 mm (spessore 5,5 mm)			
		€/m	9,89	48,39%
S42.100.025.050	diametro nominale 50 mm (spessore 6,9 mm)			
		€/m	13,08	42,66%
S42.100.025.063	diametro nominale 63 mm (spessore 8,6 mm)			
		€/m	17,04	33,19%
S42.100.025.075	diametro nominale 75 mm (spessore 10,3 mm)			
		€/m	21,52	26,39%
S42.100.025.090	diametro nominale 90 mm (spessore 12,3 mm)			
		€/m	25,91	22,10%
S42.100.025.110	diametro nominale 110 mm (spessore 15,1 mm)			
		€/m	35,64	16,31%
S42.100.025.125	diametro nominale 125 mm (spessore 17,1 mm)			
		€/m	45,19	15,21%
S42.100.025.140	diametro nominale 140 mm (spessore 19,2 mm)			
		€/m	51,85	13,26%
S42.100.025.160	diametro nominale 160 mm (spessore 21,9 mm)			
		€/m	64,97	10,58%
S42.100.025.180	diametro nominale 180 mm (spessore 24,6 mm)			
		€/m	80,82	9,01%
S42.100.025.200	diametro nominale 200 mm (spessore 27,4 mm)			
		€/m	99,49	8,56%
S42.100.025.225	diametro nominale 225 mm (spessore 30,8 mm)			
		€/m	122,90	6,93%
S42.100.025.250	diametro nominale 250 mm (spessore 34,2 mm)			
		€/m	149,21	5,71%
S42.100.025.280	diametro nominale 280 mm (spessore 38,3 mm)			
		€/m	185,70	4,94%
S42.100.025.315	diametro nominale 315 mm (spessore 43,1 mm)			
		€/m	233,50	4,61%
S42.100.025.355	diametro nominale 355 mm (spessore 48,5 mm)			
		€/m	292,36	3,68%
S42.100.025.400	diametro nominale 400 mm (spessore 54,7)			
		€/m	368,47	3,14%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.G20	Infilaggio di tubazioni in PEAD, di qualsiasi PFA (ex PN) in tubi guaina di qualsiasi materiale (cemento, PVC, fibrocemento, acciaio, PEAD, altro) e di qualsiasi diametro, anche attraverso pozzetti e/o manufatti che li dovessero intersecare, già in opera o messi in opera ad arte. Infilaggio tubazioni eseguito con qualsiasi mezzo, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici quali tiraforti, argani, escavatore. Nel prezzo sono altresì inclusi tutti gli oneri per la formazione delle sedi di infilaggio, della rottura dei tubi guaina nei punti di passaggio più difficoltosi e del loro successivo ripristino, della fornitura e posa, anche a perdere, di eventuali selle scorrevoli, sostegni, appoggi, ecc., di qualsiasi materiale esse siano, atte a facilitare lo sfilamento delle condotte nei tubi guaina, della formazione degli ancoraggi per l'aggancio del traino e quanto altro necessario, nulla escluso, per dare l'opera perfettamente eseguita e funzionante.			
S42.G20.005	fino al dn 63	€/m	7,05	95,07%
S42.G20.010	dn 75 ÷ 110	€/m	8,82	95,07%
S42.G20.015	dn 125 ÷ 160	€/m	11,46	95,07%
S42.G20.020	dal dn 180 al dn 250	€/m	14,99	95,07%
S42.G30	Fornitura e posa di tubazione in polietilene alta densità (PEAD) a parete liscia solida per condotte di scarico interrate non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666-1, di colore nero con banda marrone coestruse sulla superficie esterna. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Classe di rigidità SN 4 o SN 8 misurata secondo EN ISO 9969. Barre dotate di apposito bicchiere di giunzione saldato su una testata della barra con diametro esterno pari al diametro della tubazione, oppure con apposito bicchiere di giunzione integrato con diametro esterno pari al diametro della tubazione, oppure di manicotto di giunzione e di apposita guarnizione elastometrica di tenuta EPDM realizzata in conformità alla norma europea EN 681-1. Compresi raccordi e pezzi speciali, misurato per ml in asse della condotta. Sono esclusi lo scavo e il rinterro, i rinfianchi e l'eventuale letto di posa.			
S42.G30.004	Rigidità SN4 (4 KN/m²) - SDR 26			
S42.G30.004.160	dn 160	€/m	29,00	24,99%
S42.G30.004.200	dn 200	€/m	40,34	17,96%
S42.G30.004.250	dn 250	€/m	58,15	12,46%
S42.G30.004.315	dn 315	€/m	89,18	9,91%
S42.G30.004.400	dn 400	€/m	137,69	6,99%
S42.G30.004.500	dn 500	€/m	212,96	4,52%
S42.G30.004.630	dn 630	€/m	333,09	3,13%
S42.G30.004.800	dn 800	€/m	528,98	1,97%
S42.G30.004	Rigidità SN8 (8 KN/m²) - SDR 21			
S42.G30.008.160	dn 160	€/m	34,48	22,31%
S42.G30.008.200	dn 200	€/m	47,76	15,17%
S42.G30.008.250	dn 250	€/m	69,36	10,45%
S42.G30.008.315	dn 315	€/m	106,99	8,26%
S42.G30.008.400	dn 400	€/m	170,77	5,64%
S42.G30.008.500	dn 500			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m	259,39	3,71%
S42.G30.008.630	dn 630			
		€/m	406,80	2,56%
S42.G30.008.800	dn 800			
		€/m	649,33	1,61%
S42.016	Fornitura, sfilamento e posa in opera di tubi in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), conformi alle norme UNI 336 - classe A - tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro fabbricati su mandrino per avvolgimento di fili, provvisti di strato interno dello spessore minimo di 1,3 mm, strato meccanico resistente di spessore variabile costituito da filamenti impregnati di resina senza aggiunta di inerti, strato esterno dello spessore non inferiore a 0,2 mm e privo di fibre affioranti, forniti in barre di lunghezza compresa tra i 6 ed i 12 m, provvisti di giunto a bicchiere ed anello/i elastomerico/i, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova. Nel prezzo è compreso l'eventuale raccordo con i pezzi speciali, questi già compresi nel prezzo al metro lineare, tutti gli altri oneri per la perfetta messa in opera della tubazione. Sono esclusi lo scavo e i rinterrì, i rinfianchi e l'eventuale letto di posa.			
S42.016.025	CLASSE A - PN16 - Rigidità trasversale SN 2500 N/m²			
S42.016.025.150	dn 150			
		€/m	55,59	14,64%
S42.016.025.200	dn 200			
		€/m	68,24	14,25%
S42.016.025.250	dn 250			
		€/m	73,91	13,16%
S42.016.025.300	dn 300			
		€/m	100,13	10,95%
S42.016.025.350	dn 350			
		€/m	116,88	9,38%
S42.016.025.400	dn 400			
		€/m	134,72	8,73%
S42.016.025.450	dn 450			
		€/m	171,33	7,59%
S42.016.025.500	dn 500			
		€/m	194,30	6,69%
S42.016.025.600	dn 600			
		€/m	247,02	5,58%
S42.016.025.700	dn 700			
		€/m	302,61	4,56%
S42.016.025.800	dn 800			
		€/m	385,75	3,90%
S42.016.050	CLASSE A - PN16 - Rigidità trasversale SN 5000 N/m²			
S42.016.050.150	dn 150			
		€/m	55,93	14,55%
S42.016.050.200	dn 200			
		€/m	70,30	13,83%
S42.016.050.250	dn 250			
		€/m	79,33	12,26%
S42.016.050.300	dn 300			
		€/m	105,23	10,42%
S42.016.050.350	dn 350			
		€/m	124,31	8,82%
S42.016.050.400	dn 400			
		€/m	149,31	7,88%
S42.016.050.450	dn 450			
		€/m	181,92	7,15%
S42.016.050.500	dn 500			
		€/m	215,15	6,04%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.016.050.600	dn 600			
		€/m	277,05	4,98%
S42.016.050.700	dn 700			
		€/m	339,60	4,06%
S42.016.050.800	dn 800			
		€/m	423,43	3,55%
S42.016.100	CLASSE A - PN16 - Rigidità trasversale SN 10000 N/m²			
S42.016.100.150	dn 150			
		€/m	56,27	14,46%
S42.016.100.200	dn 200			
		€/m	72,35	13,44%
S42.016.100.250	dn 250			
		€/m	91,88	10,58%
S42.016.100.300	dn 300			
		€/m	119,77	9,15%
P42.016.100.350	dn 350			
		€/m	145,02	7,56%
S42.016.100.400	dn 400			
		€/m	171,36	6,86%
S42.016.100.450	dn 450			
		€/m	211,63	6,14%
S42.016.100.500	dn 500			
		€/m	249,92	5,20%
S42.016.100.600	dn 600			
		€/m	314,71	4,38%
S42.016.100.700	dn 700			
		€/m	413,62	3,33%
S42.016.100.800	dn 800			
		€/m	423,43	3,55%
S42.025.025	CLASSE A - PN25 - Rigidità trasversale SN 2500 N/m²			
S42.025.025.150	dn 150			
		€/m	63,65	12,78%
S42.025.025.200	dn 200			
		€/m	75,32	12,91%
S42.025.025.250	dn 250			
		€/m	94,19	10,32%
S42.025.025.300	dn 300			
		€/m	123,49	8,88%
S42.025.025.350	dn 350			
		€/m	147,99	7,41%
S42.025.025.400	dn 400			
		€/m	177,76	6,61%
S42.025.025.450	dn 450			
		€/m	219,19	5,93%
S42.025.025.500	dn 500			
		€/m	256,67	5,06%
S42.025.025.600	dn 600			
		€/m	333,12	4,14%
S42.025.025.700	dn 700			
		€/m	415,43	3,32%
S42.025.025.800	dn 800			
		€/m	508,12	2,96%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.025.050	CLASSE A - PN25 - Rigidità trasversale SN 5000 N/m²			
S42.025.050.150	dn 150	€/m	64,00	12,71%
S42.025.050.200	dn 200	€/m	75,67	12,85%
S42.025.050.250	dn 250	€/m	94,53	10,29%
S42.025.050.300	dn 300	€/m	123,83	8,85%
S42.025.050.350	dn 350	€/m	148,34	7,39%
S42.025.050.400	dn 400	€/m	178,85	6,57%
S42.025.050.450	dn 450	€/m	226,87	5,73%
S42.025.050.500	dn 500	€/m	263,82	4,93%
S42.025.050.600	dn 600	€/m	348,96	3,95%
S42.025.050.700	dn 700	€/m	418,90	3,29%
S42.025.050.800	dn 800	€/m	515,24	2,92%
S42.025.100	CLASSE A - PN25 - Rigidità trasversale SN 10000 N/m²			
S42.025.100.150	dn 150	€/m	64,34	12,64%
S42.025.100.200	dn 200	€/m	76,01	12,79%
S42.025.100.250	dn 250	€/m	94,87	10,25%
S42.025.100.300	dn 300	€/m	124,17	8,83%
S42.025.100.350	dn 350	€/m	148,68	7,37%
S42.025.100.400	dn 400	€/m	179,92	6,54%
S42.025.100.450	dn 450	€/m	222,45	5,84%
S42.025.100.500	dn 500	€/m	270,95	4,80%
S42.025.100.600	dn 600	€/m	335,46	4,11%
S42.025.100.700	dn 700	€/m	422,36	3,27%
S42.025.100.800	dn 800	€/m	522,33	2,88%
S42.J10				
S42.J10.000	Fornitura e posa in opera di nastro di avvertimento in colore blu con scritta "tubo acquedotto" o simile, in bobine da 250 metri, spessore 0,1 mm, da posare sopra il tubo.	€/m	0,81	85,00%
S42.J20				

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.J20.000	Fornitura e posa di cavo di segnalazione di tubazioni non metalliche, tipo unipolare N1W-K 1x6 mmq da posare a fondo, comprese le giunzioni con morsetti ed ogni onere per dare l'opera finita.			
		€/m	1,95	80,00%
S42.J30	Coronamento tubazioni			
S42.J30.010	Rinfianco, allettamento o coronamento con sabbia o sabbietta, eseguito a macchina, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume effettivamente posato.			
		€/m³	55,09	8,82%
S42.J30.020	Rinfianco, allettamento o coronamento con sabbia o sabbietta, eseguito a mano, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume effettivamente posato.			
		€/m³	87,11	46,63%
S42.K10	Fornitura e posa in opera di giunto flessibile di dilatazione ed antivibrante in gomma neoprene con inserti tessili in nylon, PN 16, comprese le giunzioni a flange dimensionate e forate secondo norme UNI; nel prezzo sono compresi i dadi, i bulloni ed ogni altro onere relativo.			
S42.K10.000	dn 40			
		€/cad	169,24	30,00%
S42.K10.010	dn 50			
		€/cad	182,33	30,00%
S42.K10.015	dn 65			
		€/cad	199,52	30,00%
S42.K10.020	dn 80			
		€/cad	226,35	30,00%
S42.K10.025	dn 100			
		€/cad	324,05	30,00%
S42.K10.030	dn 125			
		€/cad	421,75	30,00%
S42.K10.035	dn 150			
		€/cad	491,24	30,00%
S42.K10.040	dn 200			
		€/cad	575,17	30,00%
S42.K10.045	dn 250			
		€/cad	805,64	30,00%
S42.K10.050	dn 300			
		€/cad	1032,70	30,00%
S42.K15	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione assiale PN 16, costituito da un corpo a soffietto in acciaio inossidabile e da flange d'attacco dimensionate e forate secondo le norme UNI; nel prezzo sono comprese le controflange fissate alla tubazione, i dadi e bulloni, le guarnizioni di tenuta, le prove di tenuta e tutti gli oneri per dare l'apparecchio installato a perfetta regola d'arte.			
S42.K15.005	dn 40			
		€/cad	295,39	30,00%
S42.K15.010	dn 50			
		€/cad	347,45	30,00%
S42.K15.015	dn 65			
		€/cad	407,97	30,00%
S42.K15.020	dn 80			
		€/cad	567,58	30,00%
S42.K15.025	dn 100			
		€/cad	760,87	30,00%
S42.K15.030	dn 125			
		€/cad	909,54	30,00%
S42.K15.035	dn 150			
		€/cad	1079,46	30,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.K15.040	dn 200	€/cad	1537,79	30,00%
S42.K15.045	dn 250	€/cad	1858,98	30,00%
S42.K15.050	dn 300	€/cad	1984,04	30,00%
S42.K20	Fornitura e posa in opera di giunto flessibile di dilatazione ed antivibrante in gomma neoprene con inserti tessili in nylon, PN 16, comprese le giunzioni a flange dimensionate e forate secondo norme UNI; nel prezzo sono compresi i dadi, i bulloni in acciaio inox, le prove di tenuta, ed ogni altro onere per dare il componente installato a perfetta regola d'arte.			
S42.K20.005	dn 100	€/cad	337,06	30,00%
S42.K20.010	dn 125	€/cad	371,14	30,00%
S42.K20.015	dn 150	€/cad	477,60	30,00%
S42.K20.020	dn 200	€/cad	636,90	30,00%
S42.K20.025	dn 250	€/cad	817,41	30,00%
S42.K20.030	dn 300	€/cad	992,91	30,00%
S42.K25	Fornitura e posa in opera di giunto adattatore, costruito in neoprene con inserti tessili in nylon, comprese le giunzioni a flange, esecuzione in PN 16, le prove di tenuta ed ogni altro onere per dare il componente installato a perfetta regola d'arte.			
S42.K25.005	dn 2"	€/cad	142,16	30,00%
S42.K25.010	dn 2" 1/2	€/cad	170,59	30,00%
S42.K25.015	dn 3 "	€/cad	227,45	30,00%
S42.K25.020	dn 4"	€/cad	294,55	30,00%
S42.K25.025	dn 5 "	€/cad	348,56	30,00%
S42.K25.030	dn 6"	€/cad	446,37	30,00%
S42.K25.035	dn 8 "	€/cad	511,74	30,00%
S42.K30	Fornitura e posa in opera di limitatore di portata in ghisa G 20 UNI 5007/69 con rondella modulante in speciale miscela di gomma sintetica antiusura ed antinvecchiante con sede in ottone OTS3 UNI 6139 lavorata di precisione secondo un profilo "Venturi", coperchietto di trattenuta della rondella in acciaio Aq 40 grezzo o zincato o cadmiato UNI 3597, trattato con antiruggine e vernice esterna nitrosintetica, modello a tronchetto biflangiato, esecuzione PN 16, nel prezzo sono comprese le controflange fissate alla tubazione, i dadi e bulloni, le guarnizioni di tenuta, le prove di tenuta, e tutti gli oneri per dare l'apparecchio perfettamente funzionante;			
S42.K30.005	dn 80 - portata min. 2 - max 15 l/sec	€/cad	478,78	30,00%
S42.K30.010	dn 100 - portata min. 2 - max 22 l/sec	€/cad	553,82	30,00%
S42.K30.015	dn 125 - portata min. 3 - max 22 l/sec	€/cad	670,56	30,00%
S42.K30.020	dn 150 - portata min. 3 - max 30 l/sec	€/cad	759,51	30,00%
S42.K30.025	dn 200 - portata min. 16 - max 50 l/sec	€/cad	1050,66	30,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.K35	Fornitura e posa in opera di raccoglitore di impurità di ghisa con corpo ad Y, esecuzione PN16, elemento filtrante in ottone o in acciaio inox, fornito con attacchi flangiati UNI, comprese le controflange fissate alla tubazione, i dadi e bulloni, le guarnizioni di tenuta, le prove di tenuta ed ogni altro onere relativo.			
S42.K35.005	dn 40	€/cad	86,86	30,00%
S42.K35.010	dn 50	€/cad	96,08	30,00%
S42.K35.015	dn 65	€/cad	126,98	30,00%
S42.K35.020	dn 80	€/cad	165,50	30,00%
S42.K35.025	dn 100	€/cad	225,14	30,00%
S42.K35.030	dn 125	€/cad	320,02	30,00%
S42.K35.035	dn 150	€/cad	437,59	30,00%
S42.K35.040	dn 200	€/cad	705,61	30,00%
S42.K35.045	dn 250	€/cad	1289,37	30,00%
S42.K40	Fornitura e posa di raccoglitore d'impurità in acciaio PN 40; corpo e coperchio imbullonato in acciaio /fuso, cestello filtrante di lastra acciaio INOX 18/8. Flange forate, lavorate e dimensionate secondo le norme UNI 2223 - PN 40, comprensivo di bulloneria in acciaio inox, guarnizioni, raccordi, prove di tenuta ed ogni altro onere per dare il componente posato in opera a perfetta regola d'arte.			
S42.K40.005	dn 50 mm	€/cad	91,68	30,00%
S42.K40.010	dn 65 mm	€/cad	121,21	30,00%
S42.K40.015	dn 80 mm	€/cad	158,00	30,00%
S42.K40.020	dn 100 mm	€/cad	214,67	30,00%
S42.K40.025	dn 125 mm	€/cad	305,14	30,00%
S42.K40.030	dn 150 mm	€/cad	417,90	30,00%
S42.K45	Fornitura e posa in opera di sfiatoio a doppio effetto, con corpo in materiale plastico o metallico, guarnizione dinamica a perfetta tenuta, orifizio e tappo automatico con galleggiante in schiuma di plastica, conchiglia cinetica e base in metallo; nel prezzo sono comprese le controflange, le prove di tenuta, la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali per il collegamento dello sfiato alla tubazione, ed ogni altro onere per dare il componente installato a perfetta regola d'arte.			
S42.K45.005	pn 10 - dn 2" - corpo in plastica	€/cad	291,41	30,00%
S42.K45.010	pn 16 - dn 2" - corpo in metallo	€/cad	286,41	30,00%
S42.K50	Fornitura e posa di sfiatoio automatico di bronzo			
S42.K50.000	Fornitura e posa di sfiatoio automatico di bronzo con sfera di gomma rivestita in neoprene ed attacco a perno filettato, valvolina con stillicidio, per pressioni di esercizio fino a 16 atmosfere, nel prezzo sono compresi le prove di tenuta, la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali necessari al collegamento dello sfiato alla tubazione a perfetta regola d'arte.	€/cad	174,58	30,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.K55	Fornitura e posa di sfiatoio tipo ROMA PN 10, costruito in bronzo, con rubinetto a maschio passante a tre vie, sfera di legno con rivestimento in neoprene, attacco a perno filettato; nel prezzo sono compresi le prove di tenuta, la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali necessari al collegamento dello sfiato alla tubazione a perfetta regola d'arte.			
S42.K55.005	dn 1"	€/cad	51,78	30,00%
S42.K55.010	dn 1"1/4	€/cad	54,43	30,00%
S42.K60	Fornitura e posa di sfiatoio cinetico, guarnizione dinamica a perfetta tenuta, orifizio e tappo automatico con galleggiante in schiuma di plastica, conchiglia cinetica e base in metallo; nel prezzo sono compresi le prove di tenuta, la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali necessari al collegamento dello sfiato alla tubazione a perfetta regola d'arte.			
S42.K60.005	corpo in plastica - pn 10 - dn 2"	€/cad	195,59	30,00%
S42.K60.010	corpo in plastica - pn 16 - dn 2"	€/cad	243,73	30,00%
S42.K65.000	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico tipo cotrone, con rubinetto a 3 vie, corpo in ghisa, valvola di bronzo, sfera galleggiante di lamiera d'acciaio inox. Idoneo per pressioni di esercizio fino a 16 bar, attacco a flangia secondo tabelle UNI, bulloneria in acciaio inox, guarnizioni e prove di tenuta comprese. DN 50 mm.	€/cad	113,72	30,00%
S42.K70.000	Fornitura e posa in opera di valvola di sfiato e rientro dell'aria realizzata interamente con materiale plastico, disponibile in un'unica esecuzione con attacco filettato maschio. Idoneo per pressioni di esercizio fino a 16 bar, compresi le prove di tenuta ed ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. DN 50 mm.	€/cad	142,16	30,00%
S42.L10.000	Provvista e posa in opera di pezzi speciali tubolari in acciaio di qualsiasi forma e dimensione, comprese le guarnizioni e la bulloneria in acciaio zincato, le giunzioni con tutti i materiali necessari, il necessario rivestimento ed eventuali catramature e la verniciatura epossidica ove richiesta; da collocarsi all'interno delle camere di manovra, di pozzetti, partitori, ed opere d'arte varie; il tutto comprensivo delle prove di tenuta e di ogni onere per dare i pezzi speciali perfettamente in opera e le apparecchiature collegate.	€/Kg	7,38	30,00%
S42.L20.000	Zincatura di pezzi speciali tubolari in acciaio di qualsiasi forma e dimensione, comprese le guarnizioni e la bulloneria in acciaio zincato; da collocarsi all'interno delle camere di manovra, di pozzetti, partitori, ed opere d'arte varie; il tutto comprensivo di ogni onere per dare i pezzi speciali perfettamente in opera e le apparecchiature collegate.	€/Kg	1,48	30,00%
S42.L30.000	Provvista e posa in opera di pezzi speciali tubolari in acciaio inox AISI 304 di qualsiasi forma e dimensione, comprese le guarnizioni, le rondelle e la bulloneria in acciaio zincato, le giunzioni con tutti i materiali necessari, il necessario rivestimento ed eventuali catramature e la verniciatura epossidica ove richiesta; da collocarsi all'interno delle camere di manovra, di pozzetti, partitori, ed opere d'arte varie; il tutto comprensivo delle prove di tenuta di ogni onere per dare i pezzi speciali perfettamente in opera e le apparecchiature collegate.	€/Kg	13,66	30,00%
S42.M10	Fornitura e posa in opera di tubo aeratore in ghisa con filtro in rete di ottone e completo di viti di fissaggio ed ogni accessorio per darlo in opera perfettamente posato (altezza = 1,20 m)			
S42.M10.005	dn 80 mm	€/cad	162,63	30,00%
S42.M10.010	Fornitura e posa in opera di tubo aeratore in ghisa con filtro in rete di ottone e completo di viti di fissaggio ed ogni accessorio per darlo in opera perfettamente posato; (altezza = 1,20 m).			
S42.M10.015	dn 100 mm	€/cad	187,08	30,00%
S42.M10.015	dn 125 mm	€/cad	227,45	30,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.M10.020	dn 150 mm	€/cad	255,88	30,00%
S42.M15	Fornitura di raccordi o giunti di transizione PE/ACC, siano essi ridotti, a gomito, filettati e non, per il collegamento tra la tubazione in PE/a.d. ed i pezzi speciali in acciaio, da collocarsi all'interno di camere di manovra, partitori, pozzetti ed opere d'arte varie. Comprensivi di guarnizioni, bulloneria in acciaio inox, ghiera, anelli di serraggio, bussole, oring, cartelle, prove di tenuta, ed ogni altro onere per dare il componente installato a perfetta regola d'arte.			
S42.M15.005	dn 40-50 mm ad acciaio dn 40 mm	€/cad	11,37	30,00%
S42.M15.010	dn 63 mm ad acciaio dn 50 mm	€/cad	14,22	30,00%
S42.M15.015	dn 75 mm ad acciaio dn 65 mm	€/cad	18,77	30,00%
S42.M15.020	dn 90 mm e acciaio dn 80 mm	€/cad	21,61	30,00%
S42.M15.025	dn 110 mm ad acciaio dn 100 mm	€/cad	31,28	30,00%
S42.M15.030	dn 125 mm ad acciaio dn 100 mm	€/cad	34,12	30,00%
S42.M15.035	dn 140 mm ad acciaio dn 125-100 mm	€/cad	38,66	30,00%
S42.M15.040	dn 160 mm ad acciaio dn 150 mm	€/cad	73,91	30,00%
S42.M15.045	dn 180 mm ad acciaio dn 150 mm	€/cad	82,44	30,00%
S42.M15.050	dn 200 mm ad acciaio dn 200 mm	€/cad	90,99	30,00%
S42.N10	Valvole a farfalla in ghisa			
S42.N10.005	tipo LUG - comando a leva - PN16			
	Fornitura e posa di valvola a farfalla in ghisa GS400 tipo LUG, pressione di esercizio PN16, con comando a leva di manovra dentellata in ghisa a 10 posizioni lucchettabile e collaudata secondo ISO 5208, per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, rivestimento con polveri epossidiche, disco in ghisa GS400 a forma sferica guidata da millerighe rivestito in polyammide, orecchie di centraggio passanti o filettate, asse monoblocco antiespulsione in acciaio inox, guarnizione di tenuta in gomma a coda di rondine e scanalatura in elastomero EPDM conforme al DM n.174 del 06/04/2004, con accessori, temperatura di esercizio da -5° a +100 °C.. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.N10.005.050	dn 50	€/cad	167,02	15,70%
S42.N10.005.065	dn 65	€/cad	190,43	20,86%
S42.N10.005.080	dn 80	€/cad	225,48	20,44%
S42.N10.005.100	dn 100	€/cad	270,33	17,05%
S42.N10.005.125	dn 125	€/cad	327,54	18,19%
S42.N10.005.150	dn 150	€/cad	377,30	21,06%
S42.N10.005.200	dn 200	€/cad	638,66	15,55%
S42.N10.005.250	dn 250	€/cad	1064,77	9,92%
S42.N10.005.300	dn 300			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	1296,78	9,19%
S42.N10.010	tipo LUG - riduttore manuale - PN16			
	Fornitura e posa di valvola a farfalla in ghisa GS400 tipo LUG, pressione di esercizio PN16, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, rivestimento con polveri epossidiche, disco in ghisa GS400 a forma sferica guidata da millerighe rivestito in polyammide, orecchie di centraggio passanti o filettate, asse monoblocco antiespulsione in acciaio inox, guarnizione di tenuta in gomma a coda di rondine e scanalatura in elastomero EPDM conforme al DM n.174 del 06/04/2004, con accessori, temperatura di esercizio da -5° a +100 °C.. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.N10.010.050	dn 50	€/cad	372,96	5,33%
S42.N10.010.065	dn 65	€/cad	379,32	6,91%
S42.N10.010.080	dn 80	€/cad	459,48	8,65%
S42.N10.010.100	dn 100	€/cad	519,88	8,86%
S42.N10.010.125	dn 125	€/cad	566,13	9,40%
S42.N10.010.150	dn 150	€/cad	621,39	10,61%
S42.N10.010.200	dn 200	€/cad	862,06	9,95%
S42.N10.010.250	dn 250	€/cad	1352,81	7,34%
S42.N10.010.300	dn 300	€/cad	1667,08	7,15%
S42.N10.015	tipo WAFER - comando a leva - PN16			
	Fornitura e posa di valvola a farfalla in ghisa GS400 tipo WAFER, pressione di esercizio PN16, con comando a leva di manovra dentellata in ghisa a 10 posizioni lucchettabile e collaudata secondo ISO 5208, per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, rivestimento con polveri epossidiche, disco in ghisa GS400 a forma sferica guidata da millerighe rivestito in polyammide, orecchie di centraggio passanti o filettate, asse monoblocco antiespulsione in acciaio inox, guarnizione di tenuta in gomma a coda di rondine e scanalatura in elastomero EPDM conforme al DM n.174 del 06/04/2004, con accessori, temperatura di esercizio da -5° a +100 °C.. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.N10.015.050	dn 50	€/cad	148,32	17,68%
S42.N10.015.065	dn 65	€/cad	167,33	23,74%
S42.N10.015.080	dn 80	€/cad	196,73	23,42%
S42.N10.015.100	dn 100	€/cad	237,23	22,44%
S42.N10.015.125	dn 125	€/cad	283,84	20,99%
S42.N10.015.150	dn 150	€/cad	326,70	24,32%
S42.N10.015.200	dn 200	€/cad	521,36	19,05%
S42.N10.015.250	dn 250	€/cad	884,22	11,95%
S42.N10.015.300	dn 300			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	1066,78	11,17%
S42.N10.020	tipo WAFER - riduttore manuale - PN16			
	Fornitura e posa di valvola a farfalla in ghisa GS400 tipo WAFER, pressione di esercizio PN16, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, rivestimento con polveri epossidiche, disco in ghisa GS400 a forma sferica guidata da millerighe rivestito in polyammide, orecchie di centraggio passanti o filettate, asse monoblocco antiespulsione in acciaio inox, guarnizione di tenuta in gomma a coda di rondine e scanalatura in elastomero EPDM conforme al DM n.174 del 06/04/2004, con accessori, temperatura di esercizio da -5° a +100 °C.. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.N10.020.050	dn 50	€/cad	339,96	5,84%
S42.N10.020.065	dn 65	€/cad	357,32	7,34%
S42.N10.020.080	dn 80	€/cad	398,53	9,97%
S42.N10.020.100	dn 100	€/cad	450,88	10,22%
S42.N10.020.125	dn 125	€/cad	492,53	10,81%
S42.N10.020.150	dn 150	€/cad	550,09	11,99%
S42.N10.020.200	dn 200	€/cad	739,01	11,61%
S42.N10.020.250	dn 250	€/cad	1157,31	8,58%
S42.N10.020.300	dn 300	€/cad	1310,58	9,09%
S42.N15	Saracinesche in ghisa sferoidale			
S42.N15.005	corpo ovale - PFA 16 (ex PN16) = 1,6 Mpa			
	Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale e vite interna, con corpo e coperchio di ghisa sferoidale GS 400, pressione nominale PFA 16 (ex PN16) pari a 1,6 MPa, pressione di prova ed esercizio a norma UNI 1284, con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme DM n.174 del 06/04/2004, con cuneo di ghisa sferoidale rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, magrevite in bronzo, vite di manovra interna in acciaio inox con tenuta sull'albero mediante anelli di materiale plastico imputrescibile, bulloni di serraggio tra corpo e cappello in acciaio zincato, saracinesca fornita con verniciatura epossidica esterna ed interna dello spessore minimo di 150 µm, esecuzione flangia/flangia a norme UNI EN 1092-1. Il prezzo è comprensivo del volantino, delle controflange fissate alla tubazione, dei dadi e bulloni, di guarnizioni di tenuta, delle prove di tenuta ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.N15.005.040	dn 40	€/cad	191,23	27,84%
S42.N15.005.050	dn 50	€/cad	221,05	35,94%
S42.N15.005.065	dn 65	€/cad	259,81	33,03%
S42.N15.005.080	dn 80	€/cad	302,11	32,87%
S42.N15.005.100	dn 100	€/cad	353,18	33,74%
S42.N15.005.125	dn 125	€/cad	456,68	29,05%
S42.N15.005.150	dn 150	€/cad	577,70	27,51%
S42.N15.005.200	dn 200			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	892,23	22,26%
S42.N15.005.250	dn 250			
		€/cad	1264,89	17,27%
S42.N15.005.300	dn 300			
		€/cad	1647,46	15,29%
S42.N15.010	corpo piatto - PFA 16 (ex PN16) = 1,6 Mpa			
	Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto e vite interna, con corpo e coperchio di ghisa sferoidale GS 400, pressione nominale PFA 16 (ex PN16) pari a 1,6 MPa, pressione di prova ed esercizio a norma UNI 1284, con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme DM n.174 del 06/04/2004, con cuneo di ghisa sferoidale rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, magrevite in bronzo, vite di manovra interna in acciaio inox con tenuta sull'albero mediante anelli di materiale plastico imputrescibile, bulloni di serraggio tra corpo e cappello in acciaio zincato, saracinesca fornita con verniciatura epossidica esterna ed interna dello spessore minimo di 150 µm, esecuzione flangia/flangia a norme UNI EN 1092-1. Il prezzo è comprensivo del volantino, delle controflange fissate alla tubazione, dei dadi e bulloni, di guarnizioni di tenuta, delle prove di tenuta ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.N15.010.040	dn 40			
		€/cad	157,63	33,77%
S42.N15.010.050	dn 50			
		€/cad	185,05	42,93%
S42.N15.010.065	dn 65			
		€/cad	213,01	40,28%
S42.N15.010.080	dn 80			
		€/cad	240,91	41,22%
S42.N15.010.100	dn 100			
		€/cad	307,58	38,75%
S42.N15.010.125	dn 125			
		€/cad	438,68	30,25%
S42.N15.010.150	dn 150			
		€/cad	486,50	32,66%
S42.N15.010.200	dn 200			
		€/cad	811,83	24,47%
S42.N15.010.250	dn 250			
		€/cad	1174,89	18,60%
S42.N15.010.300	dn 300			
		€/cad	1427,86	17,64%
S42.N15.015	PFA 25 (ex PN25) = 2,5 Mpa			
	Fornitura e posa in opera di Saracinesca a cuneo gommatto, con corpo, coperchio e cuneo di ghisa sferoidale GGG50, pressione nominale PFA 25 (ex PN25) pari a 2,5 MPa, pressione di prova ed esercizio a norma UNI 1284, rivestimento del cuneo e guarnizione corpo coperchio in NBR/EPDM; albero, coperchio superiore e volantino in acciaio, madrevite in bronzo, esecuzione flangia/flangia a norme UNI EN 1092-1.. Il prezzo è comprensivo del volantino, delle controflange fissate alla tubazione, dei dadi e bulloni, di guarnizioni di tenuta, delle prove di tenuta ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.N15.015.040	dn 40			
		€/cad	290,71	18,31%
S42.N15.015.050	dn 50			
		€/cad	352,81	22,52%
S42.N15.015.065	dn 65			
		€/cad	430,69	19,92%
S42.N15.015.080	dn 80			
		€/cad	519,91	19,10%
S42.N15.015.100	dn 100			
		€/cad	636,50	18,72%
S42.N15.015.125	dn 125			
		€/cad	828,92	16,01%
S42.N15.015.150	dn 150			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	946,34	16,79%
S42.N15.015.200	dn 200			
		€/cad	1591,23	12,48%
S42.N15.015.250	dn 250			
		€/cad	1877,85	11,63%
S42.N15.015.300	dn 300			
		€/cad	2841,82	8,86%
S42.N25	Valvole intercettazione a flusso avviato in ghisa sferoidale			
S42.N25.005	PFA 16 (ex PN16) = 1,6 Mpa			
	Fornitura e posa di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa EN-GJS-400-18-LT, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, a vite interna con soffietto in ghisa sferoidale, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.			
S42.N25.005.040	dn 40			
		€/cad	140,78	37,81%
S42.N25.005.050	dn 50			
		€/cad	199,35	39,85%
S42.N25.005.065	dn 65			
		€/cad	240,44	35,69%
S42.N25.005.080	dn 80			
		€/cad	307,67	32,28%
S42.N25.005.100	dn 100			
		€/cad	390,45	30,52%
S42.N25.005.125	dn 125			
		€/cad	549,38	24,15%
S42.N25.005.150	dn 150			
		€/cad	685,71	23,17%
S42.N25.005.200	dn 200			
		€/cad	1032,04	19,25%
S42.N25.005.250	dn 250			
		€/cad	1677,24	13,03%
S42.N30	Valvole a sfera flangiata a passaggio totale			
S42.N30.005	Fornitura e posa di valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ghisa EN-GJS-400-12, con attacchi flangiati, secondo EN 1092-2, guarnizioni in teflon (PTFE), corpo in ghisa, dotata di sfera oscillante di ottone cromato, vite di acciaio zincato, anelli di tenuta sull'albero di manovra in PTFE, stelo e leva in acciaio, PN16. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, prove di tenuta, posa in sito, per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.N30.005.040	dn 40			
		€/cad	237,12	11,06%
S42.N30.005.050	dn 50			
		€/cad	292,55	11,41%
S42.N30.005.065	dn 65			
		€/cad	406,91	9,76%
S42.N30.005.080	dn 80			
		€/cad	556,13	8,29%
S42.N30.005.100	dn 100			
		€/cad	682,13	7,80%
S42.N30.005.125	dn 125			
		€/cad	1159,84	5,14%
S42.N30.005.150	dn 150			
		€/cad	1539,26	5,16%
S42.N30.005.200	dn 200			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	3657,18	2,17%
S42.N35	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera normale (saracinesca a sfera), filettatura femmina-femmina, corpo in metallo. Sono compresi la pulizia delle superfici di assemblaggio, la sigillatura dei filetti, le prove idrauliche ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.N35.005	dn 1/2"	€/cad	14,44	44,01%
S42.N35.010	dn 3/4"	€/cad	21,58	44,18%
S42.N35.015	dn 1"	€/cad	31,13	43,39%
S42.N35.020	dn 1" 1/4	€/cad	44,14	36,00%
S42.N35.025	dn 1" 1/2	€/cad	61,18	32,47%
S42.N35.030	dn 2"	€/cad	85,72	25,95%
S42.N35.035	dn 2" 1/2	€/cad	146,31	17,92%
S42.N35.040	dn 3"	€/cad	216,16	13,60%
S42.N35.045	dn 4"	€/cad	345,53	9,66%
S42.P10.016	Fornitura e posa di riduttore di pressione tipo BRAUKMANN provvisto di attacchi a flange, regolabile da 1,5 a 8 bar, PN16, con corpo e calotta in ghisa, sede e boccia del guida pistone in bronzo, cono in ottone o ghisa, membrana e guarnizione in gomma sintetica. Il prezzo è comprensivo di controflange, di bulloni e delle guarnizioni, di prove di tenuta nonché di ogni altro onere relativo alla taratura, per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.P10.016.065	dn 65	€/cad	2749,75	0,72%
S42.P10.016.080	dn 80	€/cad	3567,97	0,56%
S42.P10.016.100	dn 100	€/cad	5394,25	0,49%
S42.P10.016.150	dn 150	€/cad	11761,21	0,34%
S42.P15.025	Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione, PN25, provvisto di attacchi a flangia, regolabile da 1,5 a 6 bar, con corpo in ghisa, interni in bronzo, molla in acciaio, guarnizione dell'otturatore in gomma, membrana di tela gommata a strati multipli, con valvola provvista di otturatore con foro che immette in una camera di compensazione, seggio di tenuta riportato, otturatore con guarnizione intercambiabile, coperchio fissato sul corpo con ghiera filettata o mediante bulloni, membrana collegata all'otturatore con staffe ad anello, molla protetta e guidata, vite di taratura. Nel prezzo sono comprese le controflange, le prove di tenuta ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.P15.025.050	dn 50	€/cad	1112,83	1,43%
S42.P15.025.065	dn 65	€/cad	1410,86	1,41%
S42.P15.025.080	dn 80	€/cad	1654,62	1,20%
S42.P15.025.100	dn 100	€/cad	2127,23	1,23%
S42.P15.025.125	dn 125	€/cad	3965,12	0,66%
S42.P15.025.150	dn 150	€/cad	4593,84	0,86%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.P20	Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione, PN25, fornito di attacchi filettati, regolazione 1,5 - 7 bar, con corpo in ottone, molla in acciaio, guarnizione dell'otturatore in gomma, membrana di tela gommata a strati multipli. Nel prezzo sono compresi i pezzi speciali per il montaggio della valvola sulla tubazione, le prove di tenuta ed ogni altro onere relativo per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.P20.025.010	dn 1/2"	€/cad	84,41	16,00%
S42.P20.025.015	dn 3/4"	€/cad	107,88	14,73%
S42.P20.025.020	dn 1"	€/cad	172,84	11,49%
S42.P20.025.025	dn 1"1/4	€/cad	235,06	9,46%
S42.P20.025.030	dn 1"1/2	€/cad	353,54	7,42%
S42.P20.025.035	dn 2"	€/cad	549,01	6,08%
S42.P25	Filtro di fondo flangiato PN10 (succherola)			
S42.P25.010	Fornitura e posa in opera di filtro di fondo flangiato PN10 (succheruola) con corpo in ghisa, senza valvola di ritegno con cestello di acciaio inox, , flangia di attacco dimensionata e lavorata secondo UNI 2223, foratura a richiesta secondo dette norme, non forata all'occorrenza. Completa di raccordi, bulloneria in acciaio inox, guarnizioni, preove di tenuta. Il tutto in opera perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.			
S42.P25.010.050	dn 50	€/cad	156,84	8,61%
S42.P25.010.065	dn 65	€/cad	190,84	8,33%
S42.P25.010.080	dn 80	€/cad	226,44	8,77%
S42.P25.010.100	dn 100	€/cad	289,94	7,67%
S42.P25.010.125	dn 125	€/cad	445,68	5,88%
S42.P25.010.150	dn 150	€/cad	651,22	4,51%
S42.P25.010.200	dn 200	€/cad	943,97	3,53%
S42.P25.010.250	dn 250	€/cad	1839,86	2,16%
S42.P25.010.300	dn 300	€/cad	2601,66	2,05%
S42.P30	Fornitura e posa di manometro assiale o radiale, a norme ISPESEL approvate con D.M. 01.12.1975, costruiti con il sistema Bourdon ed aventi tolleranza $\pm 3\%$ del valore di fondo scala (0÷6 bar fino 0÷60 bar), glicerina. Cassa in lamiera di acciaio stampata e verniciata a fuoco diametro 63 mm, quadrante di alluminio laccato, molla manometrica di tombak con saldature a stagno, attacco radiale di ottone e perno filettato gas. Nel prezzo sono compresi tutti i raccordi necessari per il collegamento idraulico alla tubazione alimentatrice, le prove di tenuta ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.P30.005	dn 1/4"	€/cad	36,51	29,76%
S42.P30.010	dn 3/8"	€/cad	51,09	28,07%
S42.P30.015	dn 1/2"	€/cad	67,60	27,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.P35	Fornitura e posa in opera di valvola base con funzionamento idraulico, a flusso avviato, con corpo e coperchio in ghisa trattata con verniciature poliestere, dotata di membrana in elastomero ad azione diretta rinforzata con tessuto in nylon. Membrana opportunamente conformata al fine di garantire l'assenza di deformazioni che possano influire sulla velocità di apertura e chiusura della valvola, nonché sulla pressione di controllo delle funzioni idrauliche, quando alla valvola stessa sono applicati i piloti di controllo. Piastra di bloccaggio del diaframma e molla in acciaio inox, dotata di ampia capacità di flusso, con pressioni di esercizio comprese tra 0,5 e 16 kg/cmq. Nel prezzo sono compresi i tubicini in pead o metallici per il collegamento idraulico, il selettore per l'apertura e chiusura manuali, ogni altro accessorio per la perfetta esecuzione dell'opera e, per quei tipi forniti di attacchi flangiati, sono incluse le controflange fissate alla tubazione, i dadi, i bulloni, le prove di tenuta e le guarnizioni ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
	Flangiate:			
S42.P35.005	dn 40	€/cad	248,64	
S42.P35.010	dn 50	€/cad	295,55	
S42.P35.015	dn 65	€/cad	517,37	
S42.P35.020	dn 80	€/cad	620,88	
S42.P35.025	dn 100	€/cad	878,80	
S42.P35.030	dn 150	€/cad	1781,23	
S42.P35.035	dn 200	€/cad	2987,48	
S42.P35.040	dn 250	€/cad	4559,18	
	A "Y" filettate:			
S42.P35.045	dn 2"	€/cad	253,11	
S42.P35.050	dn 3"	€/cad	590,70	
S42.P35.055	dn 4"	€/cad	466,41	
S42.P40	Fornitura e posa in opera di idrovalvola elettroidraulica a diaframma munita di doppia camera (il diaframma divide l'otturatore in due distinte camere di pressione per risposte immediate, controllo accurato e chiusura smorzata e graduale), PN16 o PN25, con corpo valvola principale a "Y" in ghisa, suo interno in acciaio temperato ed ottone, diaframma in neoprene rinforzato con tessuto di fibre in nylon, asta e corrispondenti dadi di bloccaggio in acciaio inox, il gruppo otturatore costituito da un disco in ghisa, l'otturatore sagomato a "V" anticavicazione, tappo di scarico, guarnizioni in gomma, la valvola base deve poter soddisfare le più svariate esigenze idrauliche con dispositivi, circuiti ed accessori di controllo appropriati di cui alle seguenti voci. Nel prezzo sono comprese le prove di tenuta, le controflange fissate alla tubazione, i dadi, i bulloni, le guarnizioni di tenuta e tutti gli accessori per la perfetta posa in opera e funzionamento della valvola. Esecuzione secondo gli standard internazionali ISO/DIN/BS 4504 ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
	PN16			
S42.P40.003	dn 50 (2")	€/cad	1058,30	
S42.P40.006	dn 65 (2"1/2)	€/cad	1151,32	
S42.P40.009	dn 80 (3")	€/cad	1823,85	
S42.P40.012	dn 100 (4")	€/cad	2699,78	
S42.P40.015	dn 125 (5")	€/cad	4026,47	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.P40.018	dn 150 (6")			
		€/cad	5670,97	
S42.P40.021	dn 200 (8")			
		€/cad	8953,99	
S42.P40.024	dn 250 (10")			
		€/cad	13505,82	
S42.P40.027	dn 300 (12")			
		€/cad	19808,98	
S42.P40.030	dn 350 (14")			
		€/cad	24883,97	
S42.P40.033	dn 400 (16")			
		€/cad	42859,28	
	PN25			
S42.P40.036	dn 50 (2")			
		€/cad	1232,58	
S42.P40.039	dn 65 (2"1/2)			
		€/cad	1420,95	
S42.P40.042	dn 80 (3")			
		€/cad	2072,50	
S42.P40.045	dn 100 (4")			
		€/cad	3082,58	
S42.P40.048	dn 150 (6")			
		€/cad	6492,05	
S42.P40.051	dn 200 (8")			
		€/cad	10264,30	
S42.P40.054	dn 250 (10")			
		€/cad	15483,36	
S42.P40.057	dn 300 (12")			
		€/cad	22720,27	
S42.P40.060	dn 350 (14")			
		€/cad	28525,96	
S42.P40.063	dn 400 (16")			
		€/cad	49180,00	
S42.P45	Fornitura e posa in opera di idrometro ad impulsi elettrici, composto da un contatore di volumi d'acqua e da una valvola idraulica a diaframma racchiusi in un unico corpo a forma globoidale, completo di settore manuale, contatore a rulli numeratori, emettitore di impulsi e microtubo in pebd per il collegamento idraulico. Nel prezzo sono comprese le prove di tenuta, le controflange fissate alla tubazione, i dadi, i bulloni, le guarnizioni di tenuta ed ogni altro onere per dare l'apparecchio piazzato e perfettamente funzionante a regola d'arte.			
S42.P45.005	dn 40			
		€/cad	694,43	
S42.P45.010	dn 50			
		€/cad	833,67	
S42.P45.015	dn 80			
		€/cad	1351,61	
S42.P45.020	dn 100			
		€/cad	2192,67	
S42.P45.025	dn 150			
		€/cad	5438,44	
S42.P45.030	dn 200			
		€/cad	7268,93	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.P50	Fornitura e posa in opera di piloti di qualsiasi tipo e funzione per valvole a doppia camera. Nel prezzo sono compresi tutti i collegamenti con la valvola, le prove di tenuta, i tubicini in rame e/o pebd, i rubinetti, le valvole a spillo, le operazioni di taratura e quant'altro occorra per dare l'apparecchio perfettamente funzionante; esecuzione tipo:			
S42.P50.005	pilota di riduzione e/o sostegno pressione pn 16	€/cad	1133,46	
S42.P50.010	pilota di riduzione e/o sostegno pressione pn 25	€/cad	1580,65	
S42.P50.015	pilota sfioro pressione pn 16 max regolazione 12 bar	€/cad	498,41	
S42.P50.020	pilota sfioro pressione pn 16 max regolazione 16 bar	€/cad	1267,61	
S42.P50.025	pilota sfioro pressione pn 25 max regolazione 25 bar	€/cad	1714,79	
S42.P50.030	pilota di controllo livello galleggiante pn 16	€/cad	1325,74	
S42.P50.035	pilota di controllo portata pn 16	€/cad	1328,44	
S42.P50.040	pilota di rilievo pressione statica 2-15 m	€/cad	1267,61	
S42.P50.045	pilota di rilievo pressione statica 5-25 m	€/cad	1772,93	
S42.P50.050	pilota di rilievo pressione statica 5-40 m	€/cad	2555,55	
S42.P50.055	pilota di rilievo pressione statica 10-80 m	€/cad	2788,10	
S42.P50.060	motorizzazione per pilota	€/cad	4845,20	
S42.P55	Fornitura e posa di piloti ed accessori per valvole idrauliche a diaframma e per idrometri di qualunque tipo. Nel prezzo sono compresi tutti i collegamenti con la valvola, le prove di tenuta, i tubicini in rame e/o in pebd, i rubinetti, le valvole a spillo e quanto altro occorra per dare l'apparecchio perfettamente funzionante. Del tipo e della pressione nominale di:			
S42.P55.005	pilota di controllo in plastica a 2 o 3 vie pn 10	€/cad	178,22	
S42.P55.010	pilota di riduzione pressione in metallo pn 16	€/cad	310,61	
S42.P55.015	pilota di sostegno pressione in metallo pn 16	€/cad	310,61	
S42.P55.020	pilota di controllo portata in metallo pn 16	€/cad	518,10	
S42.P55.025	accessorio follow-through sequenziale	€/cad	55,70	
S42.P60	Fornitura e posa in opera di orifizi tarati e calibrati in acciaio per la limitazione e/o il controllo della portata accoppiati a valvole plurifunzioni e/o idrometri, oppure posati in opera su tubazioni di qualsiasi materiale. Nel prezzo sono comprese le prove di tenuta, le controflange, i dadi, i bulloni, le guarnizioni di tenuta ed ogni altro pezzo speciale per il corretto montaggio di queste apparecchiature idrauliche.			
S42.P60.003	dn 50 (2")	€/cad	211,16	
S42.P60.006	dn 65 (2"1/2)	€/cad	246,22	
S42.P60.009	dn 80 (3")	€/cad	263,20	
S42.P60.012	dn 100 (4")	€/cad	327,20	
S42.P60.015	dn 150 (6")			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	490,64	
S42.P60.018	dn 200 (8")			
		€/cad	812,28	
S42.P60.021	dn 250 (10")			
		€/cad	1163,11	
S42.P60.024	da dn 300 a dn 350 (12" e 14")			
		€/cad	1562,84	
S42.P60.027	dn 400 (16")			
		€/cad	2951,19	
S42.P60.030	da dn 450 a dn 500 (18" e 20")			
		€/cad	3509,05	
	con disco inox e prese di pressione:			
S42.P60.033	dn 40			
		€/cad	542,97	
S42.P60.036	dn 50			
		€/cad	588,58	
S42.P60.039	dn 80			
		€/cad	663,81	
S42.P60.042	dn 100			
		€/cad	699,02	
S42.P60.045	dn 150			
		€/cad	863,59	
S42.P60.048	dn 200			
		€/cad	1113,70	
S42.P60.051	dn 250			
		€/cad	1654,30	
S42.P60.054	dn 300 e dn 350			
		€/cad	1967,57	
S42.P60.057	dn 400			
		€/cad	3863,49	
S42.P65	Fornitura e posa in opera di tappo anticavitazione per valvole idrauliche plurifunzione del diametro nominale di:			
S42.P65.005	da dn 40 a dn 65			
		€/cad	188,95	
S42.P65.010	dn 80			
		€/cad	230,44	
S42.P65.015	dn 100			
		€/cad	369,48	
S42.P65.020	dn 150			
		€/cad	719,51	
S42.P65.025	dn 200			
		€/cad	1001,79	
S42.P65.030	dn 250			
		€/cad	1140,35	
S42.P65.035	dn 300			
		€/cad	1439,01	
S42.P65.040	dn 350			
		€/cad	1439,01	
S42.P65.045	dn 400			
		€/cad	2234,38	
S42.P70	Fornitura e posa in opera di chiusure meccaniche per idrovalvole base a doppia camera per diametri nominali di:			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.P70.005	da dn 40 (1"1/2) a dn 100 (4")	€/cad	199,21	
S42.P70.010	da dn 150 (6") a dn 200 (8")	€/cad	573,23	
S42.P70.015	da dn 250 (10") a dn 350 (14")	€/cad	752,93	
S42.P75.000	Fornitura e posa in opera di filtro metallico con grado di filtraggio di 80 mesh, resistente ad una pressione massima di 25 atm., dotato di coperchio in bronzo, corpo, rete e sede di acciaio, guarnizione in gomma, completo degli accessori per il collegamento idraulico dalla tubazione alla valvola.	€/cad	656,16	
S42.P80	Fornitura e posa in opera di filtro cilindrico in materiale plastico, con elemento filtrante costituito da una serie di anelli lamellari pressati l'uni sull'altro, e valvola. Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori per il collegamento idraulico del filtro alla tubazione. Esecuzione PN10, diametro nominale di pollici:			
S42.P80.005	dn 3/4" con valvola	€/cad	67,49	
S42.P80.010	dn 1" con valvola	€/cad	127,67	
S42.P80.015	dn 1"1/2 con valvola	€/cad	236,60	
S42.P80.020	dn 2" con valvola	€/cad	436,63	
S42.P80.025	dn 3" con valvola	€/cad	1024,51	
S42.P85	Fornitura e posa in opera di valvola idraulica a doppia camera riduttrice di pressione, (riduce l'alta pressione di entrata in una più bassa pressione di uscita mantenendola costante e proporzionale), con valvola principale in ghisa, suo interno in acciaio temperato e ottone, diaframma in neoprene e fibre in nylon rinforzato, guarnizioni in gomma. Esecuzione PN16, PN25 o PN40. Nel prezzo sono comprese le prove di tenuta, le controflange fissate alla tubazione, i dadi, i bulloni, le guarnizioni di tenuta e ogni altro accessorio per la perfetta posa in opera e funzionamento della valvola.			
	PN16			
S42.P85.003	dn 40	€/cad	1405,67	
S42.P85.006	dn 50	€/cad	1525,93	
S42.P85.009	dn 65	€/cad	1575,53	
S42.P85.012	dn 80	€/cad	2274,62	
S42.P85.015	dn 100	€/cad	3150,58	
S42.P85.018	dn 125	€/cad	4501,72	
S42.P85.021	dn 150	€/cad	6221,04	
S42.P85.024	dn 200	€/cad	9507,63	
S42.P85.027	dn 250	€/cad	14056,78	
S42.P85.030	dn 300	€/cad	20485,16	
S42.P85.033	dn 350	€/cad	25547,61	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	PN25			
S42.P85.036	dn 50	€/cad	2060,02	
S42.P85.039	dn 65	€/cad	2126,94	
S42.P85.042	dn 80	€/cad	3070,77	
S42.P85.045	dn 100	€/cad	4253,26	
S42.P85.048	dn 125	€/cad	6077,32	
S42.P85.051	dn 150	€/cad	8398,37	
	PN40			
S42.P85.054	dn 50	€/cad	2677,99	
S42.P85.057	dn 65	€/cad	2765,03	
S42.P85.060	dn 80	€/cad	3992,00	
S42.P85.063	dn 100	€/cad	5529,25	
S42.P85.066	dn 125	€/cad	7900,51	
S42.P85.069	dn 150	€/cad	9238,22	
S42.P90	Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a sfioro rapido di pressione, a "Y" oppure a squadra con corpo in ghisa e ottone, astina interna di acciaio inox, pilota in ottone, diaframma in neoprene rinforzato; nel prezzo è compreso ogni altro onere per la posa, la taratura, il collaudo della valvola e, per quei tipi forniti di flange, sono incluse le controflange, i dadi, i bulloni e le guarnizioni di tenuta. Esecuzione PN16.			
	Filettata:			
S42.P90.005	dn 1"1/2	€/cad	965,96	
S42.P90.010	dn 2"	€/cad	1374,67	
S42.P90.015	dn 2"1/2	€/cad	1447,56	
S42.P90.020	dn 3"	€/cad	2268,61	
	Flangiata:			
S42.P90.025	dn 50	€/cad	1542,01	
S42.P90.030	dn 65	€/cad	1620,91	
S42.P90.035	dn 80	€/cad	2500,04	
S42.P93	Valvole di ritenuta			
S42.P93.005	Fornitura e posa in opera di valvola di ritenuta a battente, PN 16, tipo Clapet, con corpo, coperchio e battente in ghisa GG25, albero in acciaio, forcilla di acciaio forgiato, ssede del battente in gomma-ottone. Flange secondo la UNI EN 1092-1, superfici di tenuta a gradino come da UNI 2229-67, comprese le prove di tenuta e completa di raccordi, bulloneria in acciaio inox, guarnizioni e di tutto il necessario per dare la valvola perfettamente posata e funzionante a perfetta regola d'arte.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.P93.005.050	dn 50 mm			
		€/cad	148,81	9,08%
S42.P93.005.065	dn 65 mm			
		€/cad	167,67	9,48%
S42.P93.005.080	dn 80 mm			
		€/cad	212,92	9,33%
S42.P93.005.100	dn 100 mm			
		€/cad	249,15	8,93%
S42.P93.005.125	dn 125 mm			
		€/cad	339,76	7,72%
S42.P93.005.150	dn 150 mm			
		€/cad	624,29	5,35%
S42.P93.010	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a ogiva flangiata, ad ugello Venturi anti colpo d'ariete, PN 16, con corpo in ghisa GG25, stelo e molla in acciaio inox, profilo idrodinamico a basse perdite di carico, chiusura rapida, flange secondo la UNI EN 1092-1, comprese le prove di tenuta e completa di raccordi, bulloneria in acciaio inox, guarnizioni e di tutto il necessario per dare la valvola perfettamente posata e funzionante a perfetta regola d'arte.			
S42.P93.010.050	dn 50 mm			
		€/cad	397,15	3,40%
S42.P93.010.065	dn 65 mm			
		€/cad	496,49	3,20%
S42.P93.010.080	dn 80 mm			
		€/cad	660,66	3,01%
S42.P93.010.100	dn 100 mm			
		€/cad	871,72	2,55%
S42.P93.010.125	dn 125 mm			
		€/cad	1088,59	2,41%
S42.P93.010.150	dn 150 mm			
		€/cad	1527,86	2,18%
S42.P94.005	Fornitura e posa in opera di filtro ad Y flangiato con elemento filtrante inox, PN 16, raccoglitore di impurità, con corpo e cappello in ghisa EN-GJL-250, filtro in acciaio inox, rivestimento esterno effettuato con polvere epossidica, flange secondo la UNI EN 1092-1, comprese le prove di tenuta e completa di raccordi, bulloneria in acciaio inox, guarnizioni e di tutto il necessario per dare la valvola perfettamente posata e funzionante a perfetta regola d'arte.			
S42.P94.005.050	dn 50 mm			
		€/cad	110,23	12,25%
S42.P94.005.065	dn 65 mm			
		€/cad	174,50	9,11%
S42.P94.005.080	dn 80 mm			
		€/cad	205,29	9,68%
S42.P94.005.100	dn 100 mm			
		€/cad	276,48	8,05%
S42.P94.005.125	dn 125 mm			
		€/cad	309,49	8,47%
S42.P94.005.150	dn 150 mm			
		€/cad	612,10	5,45%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.P96	Fornitura e posa in opera di filtri automatici autopulenti in linea, appositamente progettati anche per il montaggio in parallelo, muniti di sistema di controllo idraulico elettrico oppure elettronico per attivare le operazioni di controlavaggio; filtri con corpo in acciaio, completi di valvole idrauliche per il controlavaggio automatico, elementi filtranti con il grado di filtrazione richiesto, solenoidi, pressostati, collettori di entrata e di uscita in acciaio elettrosaldato, predisposizione per sfiato d'aria, questo incluso, valvola di sostegno pressione integrata, tubo per drenaggio, manometri ed ogni altro accessorio di collegamento necessario al perfetto funzionamento della stazione di filtraggio; i filtri con uscite del diametro nominale di 3" dovranno avere le seguenti caratteristiche idrauliche: portata compresa tra 20 e 40 mc/h, area dell'elemento filtrante non inferiore a 1.000 cmq, esecuzione pn 10, filtro del tipo:			
S42.P96.005	a controllo idraulico 3"	€/cad	9680,99	
S42.P96.010	a controllo elettronico 3"	€/cad	10367,88	
S42.P96.015	a controllo elettrico 3"	€/cad	12034,14	
S42.Q10	Idranti antincendio			
S42.Q10.005	Fornitura e posa di idrante antincendio soprassuolo, completamente in ghisa sferoidale G20 UNI ISO 185, dispositivo di manovra a pentagono UNI 9485, colonna montante in ghisa, testata distributrice e scatola con valvola scarico anticelo in ghisa G20 UNI ISO 185, bocche d'uscita in ottone filettate UNI 810 protetti da tappi a cappello pentagonale, dispositivo di rottura prestabilito (ADR) in caso di urto accidentale con chiusura automatica erogazione acqua, flangia di base UNI EN 1092-1, verniciatura con polveri poliestere rosso RAL 3000 nella parte soprassuolo e epossidiche nere e catramato nella parte sottosuolo, collaudo di pressatura idrostatica ad idrante chiuso 21 bar e a idrante aperto 24 bar, cuneo antivibrazione e anticolpo d'ariete in ghisa sferoidale vulcanizzato NBR. Esecuzione con attacco laterale o attacco assiale, conformi alla UNI 9485 - PN16. Sono esclusi lo scavo, il reinterro, il rinfilanco, l'eventuale allestimento e il pozzetto e chiusino dedicati. Sono compresi le prove di tenuta, le guarnizioni, i bulloni, le flange, le saldature, le curve e il gomito a piede flangiato, il tessuto in fibre di vetro, la catramatura, gli elettrodi ed ogni altro onere per dare il componente piazzato e funzionante a perfetta regola d'arte.			
S42.Q10.005.005	DN50 - 2 sbocchi UNI 45 - altezza sottosuolo 50 cm	€/cad	651,70	15,08%
S42.Q10.005.010	DN50 - 2 sbocchi UNI 45 + attacco motopompa UNI 70 - altezza sottosuolo 70 cm	€/cad	779,20	12,61%
S42.Q10.005.015	DN70 - 2 sbocchi UNI 70 o 2 sbocchi UNI 45 - altezza sottosuolo 50 cm	€/cad	790,56	13,23%
S42.Q10.005.020	DN70 - 2 sbocchi UNI 70 + attacco motopompa UNI 100 - altezza sottosuolo 70 cm	€/cad	934,31	11,20%
S42.Q10.005.025	DN80 - 2 sbocchi UNI 70 - altezza sottosuolo 50 cm	€/cad	851,46	13,13%
S42.Q10.005.030	DN80 - 2 sbocchi UNI 70 + attacco motopompa UNI 100 - altezza sottosuolo 70 cm	€/cad	1002,71	11,15%
S42.Q10.005.035	DN80 - 2 sbocchi UNI 70 + attacco motopompa UNI 100 - altezza sottosuolo 96 cm	€/cad	1052,71	10,62%
S42.Q10.005.040	DN100 - 2 sbocchi UNI 70 - altezza sottosuolo 50 cm	€/cad	990,31	11,93%
S42.Q10.005.045	DN100 - 2 sbocchi UNI 70 + attacco motopompa UNI 100 - altezza sottosuolo 70 cm	€/cad	1170,31	10,09%
S42.Q10.005.050	DN100 - 2 sbocchi UNI 70 + attacco motopompa UNI 100 - altezza sottosuolo 96 cm	€/cad	1222,81	9,66%
S42.Q10.005.055	DN150 - 2 sbocchi UNI 70 - altezza sottosuolo 50 cm	€/cad	1244,17	10,00%
S42.Q10.005.060	DN150 - 2 sbocchi UNI 70 + attacco motopompa UNI 100 - altezza sottosuolo 70 cm	€/cad	1566,67	7,94%
S42.Q10.005.065	DN150 - 2 sbocchi UNI 70 + attacco motopompa UNI 100 - altezza sottosuolo 98,5 cm	€/cad	1664,17	7,48%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S42.Q10.010	Fornitura e posa di idrante stradale sottosuolo, completamente in ghisa sferoidale G25, attacco a baionetta o filettato UNI 810, pressione di esercizio PN10, scarico automatico di svuotamento antigelo, cappello di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno di ottone, flangia di base UNI EN 1092-1-1. Sono compresi le prove di tenuta, le guarnizioni, i bulloni, le flange, le saldature, le curve e il gomito a piede flangiato, il tessuto in fibre di vetro, la catramatura, gli elettrodi ed ogni altro onere per dare il componente piazzato e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi lo scavo, il reinterro, il rinfiango, l'eventuale allestimento e il pozzetto e chiusino dedicati.			
S42.Q10.010.005	DN50 - UNI 45	€/cad	375,45	26,17%
S42.Q10.010.010	DN65 - UNI 70	€/cad	443,96	25,17%
S42.Q10.010.015	DN80 - UNI 100	€/cad	452,81	26,08%
S42.R10	contatori di volume d'acqua			
S42.R10.005	Fornitura e posa di contatore con turbina a getto unico asciutto tipo "meter-dry", corpo in ottone, quadrante asciutto, accoppiamento magnetico, codoli con attacco maschio, orologeria orientabile a 8 rulli inserita in capsula ermetica, schermo antimagnetico che non consente di bloccare il contatore con calamite, protezione antigelo e anti colpo d'ariete, predisposizione per emettitori di impulsi K0,1, pressione massima di esercizio 16 bar PN16. Omologato a norme (MID) 2004/22/CE - EN14154 con classe metrologica (Q3/Q1) R80. Compresi prove di tenuta, guarnizioni, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.R10.005.005	DN 1/2"	€/cad	50,79	26,59%
S42.R10.005.010	DN 3/4"	€/cad	68,88	28,84%
S42.R10.010	Fornitura e posa in opera di contatore a turbina a getto multiplo con distributore circolare, corpo in ottone, lettura diretta a rulli numeratori, quadrante asciutto in capsula ermetica stagna, idoneo al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), pressione massima di esercizio 16 bar PN16, codoli con attacco maschio, predisposti per emettitori di impulsi K1+K0,001, omologato Direttiva (MID) 2004/22/CE - EN14154 con classe metrologica (Q3/Q1) R160. Compresi prove di tenuta, guarnizioni, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.R10.010.005	DN 3/4"	€/cad	123,83	10,91%
S42.R10.010.010	DN 1"	€/cad	182,65	10,87%
S42.R10.010.015	DN 1"1/4	€/cad	226,29	11,59%
S42.R10.010.020	DN 1"1/2	€/cad	375,66	8,88%
S42.R10.010.025	DN 2"	€/cad	470,38	8,45%
S42.R10.015	Contatore a mulinello assiale tipo "Woltmann", flangiato, corpo in ghisa G25, totalizzatore orientabile a rulli numeratori con meccanismo estraibile asciutto, blocco di misura con mulinello montato su doppio supporto e trasmissione magnetica protetta dal flusso dell'acqua, coperchio di protezione cieco, predisposizione per dispositivo lanciaimpulsi di tipo Reed o di tipo Flowpulse, bollo metrico di verifica prima con marcatura CE secondo direttiva MID, flangiato e forato a norme UNI EN 1092-1, pressione di esercizio 16 bar PN16, omologato a norme (MID) 2004/22/CE con classe metrologica (Q3/Q1) R80. Compresi prove di tenuta, guarnizioni, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il componente piazzato a perfetta regola d'arte.			
S42.R10.015.050	DN 50	€/cad	328,32	4,11%
S42.R10.015.065	DN 65	€/cad	365,05	5,44%
S42.R10.015.080	DN 80	€/cad	385,21	6,81%
S42.R10.015.100	DN 100			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	447,59	7,46%
S42.R10.015.125	DN 125			
		€/cad	503,66	7,89%
S42.R10.015.150	DN 150			
		€/cad	694,73	8,58%
S42.R10.015.200	DN 200			
		€/cad	847,15	9,38%
S42.S10	Fornitura e posa in opera di irrigatore idrodinamico a braccio oscillante (a martelletto), a piccola e media gittata, avente le caratteristiche tecnico-idrauliche previste in progetto, con funzionamento a cerchio completo oppure a settore, con dispositivo per la regolazione del settore, dotato di bocchelli intercambiabili e rompigetto, attacco femmina filettato del diametro in pollici. Sono compresi le prove di tenuta, le guarnizioni ed ogni altro onere per dare il componente piazzato e funzionante a perfetta regola d'arte.			
	modello circolare			
S42.S10.000	1/2"			
		€/cad	18,00	30,00%
S42.S10.005	3/4"			
		€/cad	28,00	30,00%
S42.S10.010	1"			
		€/cad	44,00	30,00%
S42.S10.015	1"1/4			
		€/cad	75,00	30,00%
S42.S10.020	1"1/2			
		€/cad	91,00	30,00%
	modello a settore			
S42.S10.000	1/2"			
		€/cad	22,00	30,00%
S42.S10.030	3/4"			
		€/cad	40,00	30,00%
S42.S10.035	1"			
		€/cad	60,00	30,00%
S42.S10.040	1"1/4			
		€/cad	94,00	30,00%
S42.S10.045	1"1/2			
		€/cad	119,00	30,00%
S42.S25.000	Fornitura e posa in opera di attacco per orti costituito da due saracinesche o valvole a sfera da 1/2" della pressione nominale non inferiore a 16 atm., montate su asta zincata o verniciata con due mani del diametro di 1", dell'altezza fuori terra non inferiore a 0,60 m, ancorata con blocco di calcestruzzo 250/325 delle dimensioni minime di 0,40*0,40*1,00 m; il tutto in opera, compresi lo scavo, il blocco in calcestruzzo, i pezzi speciali in ghisa malleabile, l'allacciamento alla linea di alimentazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, secondo quanto previsto dai particolari costruttivi.			
		€/cad	138,25	30,00%
S42.S30	Formazione di blocco di ancoraggio per aste porta-irrigatori in calcestruzzo dosato al 300/325 e gettato entro appositi casseri, questi inclusi nel prezzo. Realizzati di larghezza adeguata all'altezza dell'asta da sostenere, altezza tale da incorporare completamente la tubazione adduttrice. Sono esclusi scavi e rinterri, eventuali allettamenti e rinfilanchi.			
S42.S30.005	40*40 cm - h = 1,20 m			
		€/cad	66,52	30,00%
S42.S30.010	diametro 50 cm - h = 1,20 m			
		€/cad	88,69	30,00%
S42.S35.000	reppiede registrabile porta-irrigatore			
		€/cad	138,25	30,00%
S42.S40	Fornitura e posa in opera di microirrigatori e gocciolatori in polipropilene, inclusi tutti gli accessori per la collocazione in opera sulle condotte alimentatrici.			
S42.S40.005	gocciolatore in linea portata fino a 8 l/h			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	0,84	30,00%
S42.S40.010	gocciolatore a bottone portata fino a 8 l/h			
		€/cad	0,71	30,00%
S42.S40.015	gocciolatore autocompensante ed autopulente 8 l/h			
		€/cad	0,99	30,00%
S42.S40.020	microirrigatori			
		€/cad	0,91	30,00%
S42.S45.000	Fornitura e posa in opera di asta porta-irrigatore del diametro di tre pollici, compreso il trasporto in cantiere; taglio a misura delle aste, filettatura, fornitura e montaggio di manicotto ridotto 3"*2", fornitura e posa di curva in acciaio a saldare diametro 3", fornitura e montaggio di giunto di transizione acciaio/polietilene, collegamento alla tubazione in acciaio o polietilene, fasciatura della parte interrata del tubo e tutto quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei blocchi di ancoraggio da contabilizzarsi a parte.			
		€/cad	133,05	30,00%
S42.S50	Fornitura e posa in opera di aste porta-irrigatori realizzate con tubi in acciaio saldato FRETZ-MOON serie normale UNI 3824, complete di tre alette di rinforzo, di scalini per la manutenzione agli irrigatori, di niples filettati oppure riduzione tronco-conica per consentire l'inserimento dell'irrigatore avente l'attacco previsto in progetto, dell'eventuale rastrematura, di curva e tronchetto per il collegamento alla condotta alimentatrice, del pezzo speciale di raccordo alla tubazione oppure flangia e controflangia, della protezione contro la ruggine mediante l'applicazione di due mani di vernice oppure zincatura a caldo, incluso ogni altro onere per consegnare e posare l'asta come da particolari costruttivi di progetto; nel prezzo sono esclusi solamente gli irrigatori ed il blocco di ancoraggio da valutare e contabilizzare a parte; asta porta-irrigatore della lunghezza e del tipo:			
S42.S50.005	dn 2" - altezza fino a 3,00 m			
		€/cad	81,87	30,00%
S42.S50.010	dn 2" - altezza oltre i 3,00 m			
		€/cad	103,51	30,00%
S42.S50.015	zincata dn 2" - altezza fino a 3,00 m			
		€/cad	110,96	30,00%
S42.S50.020	zincata dn 2" - altezza oltre i 3,00 m			
		€/cad	141,21	30,00%
S43	POZZETTI E CHIUSINI			
S43.A10	Costruzione di pozzetti in calcestruzzo gettato in opera di classe di esposizione XF2 in accordo alla UNI 11104 - classe di resistenza C25/30, rapporto massimo acqua/cemento pari a 0,50, dosaggio minimo di cemento pari a 340 kg/mc, aggregati resistenti al gelo tipo F2 o MS25 conformi alla norma UNI EN 12620, di diametro massimo pari a 32 mm, volume minimo di aria conglobata pari a l 4%, calcestruzzo impermeabile e copriferro minimo pari a 40 mm, idonei al contenimento di apparecchiature idrauliche ed elettroidrauliche, all'interruzione di pressioni e flussi idrici, al raccordo di canali irrigui e di scarico, ad ispezioni di tubazioni in genere, alla raccolta e al convogliamento di acque reflue e di scarico, ecc. secondo quanto previsto in progetto; nel prezzo è compreso lo scavo necessario, l'onere della cassetta sia interna sia esterna essendo vietato il getto contro terra, la lisciatura interna con pastina di cemento, il raccordo alle tubazioni, il drenaggio sottostante dello spessore minimo di cm 15 di materiale idoneo di cava oppure quanto richiesto dalla direzione lavori o previsto in progetto, la platea in cls anche debolmente armata dello spessore minimo di cm 15; sono inoltre inclusi ogni onere per consegnare l'opera perfettamente finita delle dimensioni interne e spessori previsti in progetto; solamente il chiusino e la soletta saranno contabilizzati a parte			
S43.A10.005	dimensioni interne 30 x 30 cm x h 50 cm			
		€/cad	171,18	
S43.A10.010	dimensioni interne 30 x 30 cm x h 100 cm			
		€/cad	362,42	
S43.A10.015	dimensioni interne 40 x 40 cm x h 50 cm			
		€/cad	190,11	
S43.A10.020	dimensioni interne 40 x 40 cm x h 100 cm			
		€/cad	406,38	
S43.A10.025	dimensioni interne 50 x 50 cm x h 50 cm			
		€/cad	214,39	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S43.A10.030	dimensioni interne 50 x 50 cm x h 100 cm	€/cad	441,82	
S43.A10.035	dimensioni interne 60 x 60 cm x h 50 cm	€/cad	241,52	
S43.A10.040	dimensioni interne 60 x 60 cm x h 100 cm	€/cad	478,08	
S43.A10.045	dimensioni interne 70 x 70 cm x h 100 cm	€/cad	519,12	
S43.A10.050	dimensioni interne 80 x 80 cm x h 100 cm	€/cad	569,75	
S43.A10.055	dimensioni interne 100 x 100 cm x h 100 cm	€/cad	662,04	
S43.A10.060	dimensioni interne 100 x 100 cm x h 150 cm	€/cad	1039,40	
S43.A10.070	dimensioni interne 120 x 120 cm x h 100 cm	€/cad	764,83	
S43.A10.080	dimensioni interne 120 x 120 cm x h 150 cm	€/cad	1168,54	
S43.A10.150	dimensioni interne 150 x 150 cm x h 100 cm	€/cad	931,45	
S43.A10.155	dimensioni interne 150 x 150 cm x h 150 cm	€/cad	1378,79	
S43.A11	Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati idonei al contenimento di apparecchiature idrauliche ed elettroidrauliche, all'interruzione di pressioni e flussi idrici, al raccordo di canali irrigui e di scarico, ad ispezioni di tubazioni in genere, alla raccolta e al convogliamento di acque reflue e di scarico, ecc. secondo quanto previsto in progetto; nel prezzo è compreso la fornitura del pozzetto prefabbricato in c.a. con fondo ed eventuale prolunga del pozzetto in c.a., lo scavo necessario, la preparazione del fondo in cls avente spessore di cm. 20, con posa di rete elettrosaldata diam. 8 mm maglia 15x15, il raccordo alle tubazioni; Sono inoltre inclusi ogni onere per consegnare l'opera perfettamente finita delle dimensioni interne e spessori previsti in progetto; solamente la piastra e il chiusino saranno contabilizzati a parte			
S43.A11.030	dim. interne 300x300 mm, altezza 300 mm	€/cad	61,50	
S43.A11.040	dim. interne 400x400 mm, altezza 400 mm	€/cad	85,41	
S43.A11.050	dim. interne 500x500 mm, altezza 500 mm	€/cad	106,00	
S43.A11.055	dim. interne 500x500 mm, altezza 1000 mm	€/cad	149,57	
S43.A11.060	dim. interne 600x600 mm, altezza 600 mm	€/cad	132,84	
S43.A11.080	dim. interne 800x800 mm, altezza 800 mm	€/cad	211,04	
S43.A11.100	dim. interne 1000x1000 mm, altezza 1000 mm	€/cad	288,51	
S43.A11.120	dim. interne 1200x1200 mm, altezza 1000 mm	€/cad	460,56	
S43.A11.150	dim. interne 1500x1500 mm, altezza 1000 mm	€/cad	728,62	
S43.A12	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per posa pali di illuminazione, in calcestruzzo durabile vibrocompresso, provvisto di pozzetto delle dimensioni minime 40 x 40 x 40 cm. Nel prezzo è compreso lo scavo necessario, la platea in cls anche debolmente armata dello spessore minimo di cm 15, l'innesto delle tubazioni e la loro sigillatura, il chiusino ed il ritombamento ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte			
S43.A12.005	per palo di altezza fino a 5,00 m fuori terra			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	286,32	
S43.A12.008	per palo di altezza fino a 8,00 m fuori terra			
		€/cad	343,42	
S43.A12.012	per palo di altezza fino a 12,00 m fuori terra			
		€/cad	449,21	
S43.A15	Sopraelevazione a livello stradale finito di chiusini e pozzetti.			
S43.A15.000	Sopraelevazione a livello stradale finito dopo la stesa del tappeto, di chiusini, pozzetti, e di altre opere similari esistenti sul piano viabile con qualsiasi dimensione, mediante asportazione del telaio, rialzamento delle strutture in calcestruzzo, riposa del telaio alla quota dovuta e nuova sistemazione del chiusino o griglia, compresa la sigillatura con mastice d'asfalto.			
		€/cad	228,52	
S43.A20	Camere di manovra per il contenimento di apparecchiature idrauliche ed elettroidrauliche realizzate in opera in calcestruzzo di classe di esposizione XF2 in accordo alla UNI 11104 - classe di resistenza C 25/30, rapporto massimo acqua-cemento pari a 0,50, con dosaggio minimo di cemento pari a 340 kg/mc, aggregati resistenti al gelo tipo F2 o MS25 conformi alla norma UNI EN 12620, di diametro massimo pari a 32 mm, volume minimo di aria congelata pari al 4%, calcestruzzo impermeabile e copriferro minimo pari a 40 mm, casserete su tutte le facce, con pareti dello spessore di 25 cm e con sovrastante soletta carreggiabile dello spessore minimo di 25 cm, armatura con tondini di acciaio di classe tecnica B450C in quantità non inferiore a 40 kg/mc di calcestruzzo, torrino per la botola di accesso sopraelevata di almeno cm 40 sul piano della soletta, realizzato anch'esso con pareti in calcestruzzo del tipo sopra indicato; nel prezzo sono inoltre compresi i seguenti oneri: - scavo e rinfianco, comprensivo del trasporto a rifiuto del materiale eccedente; - chiusino circolare carrabile in ghisa sferoidale diametro netto di 60 cm con carico di rottura superiore a 12500 daN; - drenaggio costituito da pietrisco con pezzatura da 15 a 30 mm. per uno spessore minimo di cm. 20; - formazione dei fori per l'innesto di tubazioni di qualsiasi diametro; - scaletta in acciaio inox tassellata alla parete come da particolari costruttivi; - formazione di manto impermeabile di cartonghesso bitumato ricoperto a doppio bagno UNI 3838 con giunti sovrapposti di almeno 10 cm e spalmatura di bitume dato a caldo in ragione di kg/mq 1,2, sull'estradosso della soletta di copertura e per tutto il suo spessore e infine sulle pareti della botola di accesso; - ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte secondo i particolari costruttivi e/o le indicazioni impartite dalla Direzione lavori; - il tutto secondo i disegni esecutivi allegati al progetto; camera di manovra delle dimensioni interne e dell'altezza di cm:			
S43.A20.005	dim. 100 x 100 x h <180			
		€/cad	1343,68	
S43.A20.010	dim. 120 x 120 x h <180			
		€/cad	1721,84	
S43.A20.015	dim. 150 x 150 x h 200			
		€/cad	2329,09	
S43.A20.020	dim. 150 x 200 x h 200			
		€/cad	2648,94	
S43.A20.025	dim. 200 x 300 x h 200			
		€/cad	3643,17	
S43.A20.030	dim. 300 x 400 x h 200			
		€/cad	5098,41	
S43.C10	Costruzione di pozzetto circolare a contenimento delle apparecchiature idrauliche e per lo scarico delle condotte, realizzato con tubo di cemento giropressato opportunamente sagomato e tagliato per dare sede alla tubazione; nel prezzo è compreso lo scavo, il drenaggio sottostante composto da una losa opportunamente sistemata, oppure da 15 cm di pietrame o ciottoli per vespai, la sistemazione del terreno circostante, esclusa la fornitura del chiusino metallico da contabilizzarsi a parte; pozzetto dell'altezza fino a cm: - pozzetto realizzato con tubo di cemento:			
S43.C10.030	dn 30			
		€/cad	30,70	
S43.C10.040	dn 40			
		€/cad	35,01	
S43.C10.050	dn 50			
		€/cad	44,92	
S43.C10.060	dn 60			
		€/cad	53,33	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S43.C10.080	dn 80			
		€/cad	70,91	
S43.C10.100	dn 100			
		€/cad	91,93	
S43.C20	Costruzione di pozzetto circolare realizzato con tubazione in PVC tipo SN4 opportunamente sagomata e tagliata per dare sede alle condotte, compreso lo scavo, la sistemazione del terreno circostante, la posa di una losa sottostante oppure la formazione di drenaggio sottostante con ciottoli proveniente da cave di prestito, esclusa la fornitura del chiusino circolare da contabilizzarsi a parte; pozzetto del diametro e altezza di:			
S43.C20.005	dn 315 altezza 50 cm			
		€/cad	27,43	
S43.C20.010	dn 315 altezza 75 cm			
		€/cad	36,86	
S43.C20.015	dn 315 altezza 100 cm			
		€/cad	46,21	
S43.C20.020	dn 315 altezza 150 cm			
		€/cad	65,07	
S43.C20.025	dn 400 altezza 75 cm			
		€/cad	53,64	
S43.C20.030	dn 400 altezza 100 cm			
		€/cad	70,10	
S43.C20.035	dn 400 altezza 150 cm			
		€/cad	101,56	
S43.C35	Pozzetto di caduta e d'ispezione del condotto di fogna circolare del diametro interno di 80 cm con altezza variabile, calcestruzzo di classe di esposizione XF2 in accordo alla UNI 11104 - classe di resistenza C 25/30, rapporto massimo acqua-cemento pari a 0,50, dosaggio minimo di cemento pari a 340 kg/mc, aggregati resistenti al gelo tipo F2 o MS25 conformi alla norma UNI EN 12620, di diametro massimo pari a 32 mm, volume minimo di aria conglobata pari al 4%, calcestruzzo impermeabile e coproferro minimo pari a 40 mm, con pareti aventi lo spessore minimo di 20 cm, compreso lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, la successiva sistemazione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la lisciatura delle pareti con malta cementizia, il rivestimento in grès o lastre di luserna della sezione fino ad una altezza pari allo estradosso superiore del tubo.			
	Nel prezzo è pure compresa la soletta in c.a. dello spessore minimo di 15 cm e la platea dello spessore minimo di 20 cm con annegato un mezzo tubo in PVC avente il diametro delle stesse dimensioni della condotta e raccordato ai tubi in arrivo e in partenza della fognatura in calcestruzzo del tipo sopra descritto; la fornitura e la posa di spezzoni di tubo in cemento di qualsiasi diametro, numero e dimensione da annegare nella parete del pozzetto per allacciamento ai privati e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo i disegni di progetto e le istruzioni impartite dalla D.L. Nel prezzo è esclusa l'armatura metallica			
	L'altezza verrà misurata dal fondo della canalizzazione alla parte superiore della soletta di copertura			
S43.C35.005	per altezza fino a 1.00 metro			
		€/cad	447,90	
S43.C35.010	per altezza da 1 a 1.50 metri			
		€/cad	492,69	
S43.C35.015	per altezza da 1.50 a 2.00 metri			
		€/cad	559,85	
S43.C35.020	per altezza da 2.00 a 2.50 metri			
		€/cad	619,60	
S43.C35.025	per altezza da 2.50 a 3.00 metri			
		€/cad	694,22	
S43.C35.030	per altezza oltre i 3.00 metri			
		€/cad	768,90	
S43.I30	Pozzetti d'ispezione incassati nel muro, come ai precedenti artt. ma totalmente o parzialmente incassati nella muratura altezza netta sino a cm 180			
S43.I30.005	da 70x70 cm			
		€/cad	223,93	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S43.I30.010	da 70x100 cm			
		€/cad	272,47	
S43.I30.015	da 50x50 cm			
		€/cad	156,76	
S43.I30.020	da 50x80 cm			
		€/cad	194,09	
S43.L20	Realizzazione di pozzetti a caditoia a lato marciapiede con pareti e platea in cls, dello spessore minimo di 25 cm, con calcestruzzo di classe di esposizione XF2 in accordo alla UNI 11104 - classe di resistenza C 25/30, rapporto massimo acqua-cemento pari a 0,50, dosaggio minimo di cemento pari a 340 kg/mc, aggregati resistenti al gelo tipo F2 o MS25 conformi alla norma UNI EN 12620, di diametro massimo pari a 32 mm, volume minimo di aria inglobata pari al 4%, calcestruzzo impermeabile e copriferro minimo pari a 40 mm, compresi i raccordi con le condutture, la lisciatura con malta di cemento del fondo e delle pareti, il chiusino con bocchetta C 250 in ghisa sferoidale, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è elusa l'armatura metallica.			
	Pozzetto delle dimensioni interne pari a 70*70 cm ed altezza minima pari a 70 cm. Compresa la fornitura e la posa in opera della griglia piana da 750x300 mm e telaio in ghisa sferoidale classe C 250, posata a filo del piano viabile per la raccolta delle acque reflue			
S43.L20.005	compresa la griglia piana da 750x300 mm			
		€/cad	325,47	
S43.L20.010	esclusa la griglia piana da 750x300 mm			
		€/cad	289,64	
S43.U10	Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa di seconda fusione.			
S43.U10.000	Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa di seconda fusione conformi alla normativa vigente			
		€/Kg	1,77	
S43.U20	Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa sferoidale.			
S43.U20.000	Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa sferoidale conformi alla normativa vigente			
		€/Kg	3,63	
S43.V20	Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. dello spessore di 20 cm, compreso il chiusino in ghisa sferoidale D400 di diametro pari a 600 mm incernierato, la casserratura, l'armatura metallica, il trasporto ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte			
S43.V20.005	delle dimensioni di 140x140 cm			
		€/cad	291,93	
S43.V20.010	diametro di 120 cm			
		€/cad	273,13	
S43.Z20	Pozzetti d'ispezione o ciechi prefabbricati.			
S43.Z20.000	Pozzetti d'ispezione o ciechi prefabbricati, dimensioni interne 50x50 cm ed altezza minima interna pari a 100 cm, dato in opera compreso lo scavo, i raccordi, il fondo in ghiaia dello spessore di 15 cm, il chiusino in ghisa sferoidale da 50x50 cm ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte			
		€/cad	298,58	
S44	OPERE STRADALI E DI SISTEMAZIONE ESTERNA			
	NOTA Il riferimento a "3 km" significa che se il percorso di andata, a partire dal cantiere, è inferiore o uguale a 3 km, e conseguentemente il ritorno è inferiore o uguale a 3 km, il trasporto è compreso nel prezzo. Se il percorso di andata è di 10 km, significa che i 7 km in più rispetto ai 3 all'andata non sono compresi nel prezzo. Nel caso in esempio occorre considerare 7 km di trasporto non compresi nel prezzo (ved. voce S04.A90.000).			
S44.A20	Scarificazione leggera del calcestruzzo			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.A20.000	Scarifica leggera del calcestruzzo fino a 4 cm di profondità con mezzi manuali e meccanici- Esecuzione di scarifica superficiale su spalle e pile del manufatto oggetto di ripristini, eseguita con mezzi manuali e demolitori elettrici, anche su trabatelli o ponteggi da compensare a parte; il prezzo comprende inoltre la dovuta idropulizia delle parti di calcestruzzo scarificate, il carico ed il trasporto a discarica od in centro di recupero del materiale rimosso fino ad una distanza di 3 Km (andata), E' inoltre compreso ogni altro onere per dare la lavorazione completa a perfetta regola d'arte			
		€/m²	43,61	
S44.A30	Livellamento e rullatura del piano di posa			
S44.A30.000	Livellamento e rullatura del piano di posa di tratti stradali, con esistente sottofondo di massicciata, mai pavimentati, compreso l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile; il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta non riutilizzabile, ai sensi della L.R. 31/2007, risultante dalla relazione di bilancio art. 9, escluso il costo di smaltimento in conformità alle prescrizioni progettuali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		€/m²	0,95	
S44.A45	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso			
S44.A45.000	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante l'uso di sega clipper con disco diamantato, compreso l'onere relativo al funzionamento ivi compresi gli oneri relativi al consumo dei dischi diamantati e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		€/ m²cm	0,53	
S44.A50	Fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica a freddo. Sono compresi: ogni onere per il funzionamento dei mezzi, l'accurata pulizia del piano di posa, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusino e trasporto in luogo di deposito temporaneo, le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (es. attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, ecc.), l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale eventualmente riutilizzabile, il carico, il trasporto e lo scarico ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, fino ad una distanza di 3 km (misurata sull'andata) del materiale di risulta non riutilizzabile. Sono esclusi: gli oneri dell'impianto di riciclaggio, la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, dei chiusini e delle griglie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
S44.A50.004	profondità di 4 cm			
		€/m²	5,02	29,66%
S44.A50.007	profondità di 7 cm			
		€/m²	6,96	30,54%
S44.A50.011	profondità di 11 cm			
		€/m²	8,88	30,99%
S44.A50.013	profondità di 13 cm			
		€/m²	10,56	31,50%
S44.A60	Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo idoneo. Sono compresi il trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego, l'allettamento e gli aggiustamenti al contorno, le malte, i tasselli meccanici o chimici, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
S44.A60.010	per dimensioni interne fino a 50x50 cm			
		€/cad	77,18	78,16%
S44.A60.020	per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 100x100			
		€/cad	99,49	78,97%
S44.A70	Asportazione di barriere stradali dissestate o non conformi, compreso il taglio dei piantoni a quota che non pregiudichi le condizioni di sicurezza. Il materiale rimosso dovrà essere depositato su piazzali indicati dalla D.L. a disposizione dell'Amministrazione Regionale:			
S44.A70.005	ringhiere			
		€/m	17,13	
S44.A70.010	sicurvità			
		€/m	19,78	
S44.B10	Compenso, per il solo approntamento del cantiere, da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità complessiva non superi i 2.500 m². Per l'approntamento del cantiere delle dimensioni di seguito indicate (da non intendersi a scaglioni):			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.B10.010	intervento con superficie fino a m² 500			
		€/corpo	2400,00	
S44.B10.020	intervento con superficie oltre m² 500 fino a m² 1000			
		€/corpo	1970,00	
S44.B10.030	intervento con superficie oltre m² 1000 fino a m² 1500			
		€/corpo	1540,00	
S44.B10.040	intervento con superficie oltre m² 1500 fino a m² 2500			
		€/corpo	700,00	
S44.C10.005	Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale.			
S44.C10.005.005	a volume in opera			
		€/m³	32,09	30,00%
S44.C10.010	Fornitura e posa in opera di massicciata di fondazione costituita da ghiaia-ghiaione di pezzatura 35/120 mm (materiale di primo impiego e/o riciclo) per strati di fondazione sotto opere d'arte.			
S44.C10.010.005	a volume in opera			
		€/m³	25,45	30,00%
S44.C20	Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato			
S44.C20.000	Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante naturale, nella granulometria variabile compresa tra mm. 6,3 e mm 63, proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava, nelle percentuali previste dal capitolato speciale d'appalto, compresa la fornitura del materiale d'apporto, la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, l'acqua per l'addensamento, la livellazione e il costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera finita, dello spessore minimo compattato di cm 15.			
		€/m³	46,93	
S44.C30	Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco			
S44.C30.000	Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco nelle pezzature variabili da mm. 15 a mm. 50 proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava, compresa la mano d'opera ed i mezzi meccanici per la stesa e la regolarizzazione del pietrisco da cilindrare mediante la prestazione di rullo compressore del peso di 18 tonnellate e quanto altro occorre per dare il materiale perfettamente livellato e cilindrato con le opportune pendenze.			
		€/m³	43,15	
S44.C40	Fornitura, stesa e cilindratura di detrito di cava, stabilizzato o simili			
S44.C40.000	Fornitura, stesa e cilindratura di detrito di cava, stabilizzato o simili per chiusura della massicciata.			
		€/m³	39,99	
S44.C50	Conglomerati a freddo			
S44.C50.010	Fornitura e posa di conglomerato a freddo con legante naturale per la realizzazione di sottofondi stradali e piazzali, composto da una miscela di granulato di conglomerato bituminoso, proveniente da attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi negli impianti di recupero e trattamento regolarmente autorizzati, conforme ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente ed idonei all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione e norme armonizzate di riferimento) e sabbia idonea, realizzata secondo il Capitolato Speciale di Appalto, compreso l'eventuale inumidimento, la lavorazione la posa in opera ed il costipamento dello strato con idonee attrezzature e macchinari ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte; misurato in opera dopo il costipamento.			
		€/m³	41,20	
S44.C50.020	Fornitura e posa di conglomerato a freddo con legante cemento per la realizzazione di sottofondi stradali e piazzali, composto da una miscela di granulato di conglomerato bituminoso proveniente da attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi negli impianti di recupero e trattamento regolarmente autorizzati, conforme ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente ed idonei all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione e norme armonizzate di riferimento), sabbia idonea e cemento R325, realizzata secondo il Capitolato Speciale di Appalto, compreso l'eventuale inumidimento, la lavorazione la posa in opera ed il costipamento dello strato con idonee attrezzature e macchinari ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte; misurato in opera dopo il costipamento.			
		€/m³	55,69	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.C50.030	Fornitura e posa di conglomerato a freddo con legante cemento ed emulsione per la realizzazione di sottofondi stradali e piazzali, composto da una miscela di granulato di conglomerato bituminoso proveniente da attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi negli impianti di recupero e trattamento regolarmente autorizzati, e conforme ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente ed idonei all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione e norme armonizzate di riferimento), emulsione di bitume e cemento R325. Realizzata secondo il Capitolato Speciale di Appalto, compreso l'eventuale inumidimento, la lavorazione mediante apposito impianto mobile, il trasporto e la posa in opera del conglomerato a freddo con vibrofinitrice, la compattazione con macchinari idonei, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte. Esclusa la fresatura dello strato di conglomerato bituminoso eventualmente da sostituire. Il dosaggio dell'emulsione e del cemento viene determinato sulla base di preventive e specifiche indagini di laboratorio; misurato in opera dopo il costipamento. Per ogni mc compresso.			
		€/m³	138,58	
S44.C70	Formazione di banchine			
S44.C70.000	Formazione di banchine a rinfianco delle pavimentazioni, eseguite con idoneo materiale terroso, fino alla quota della pavimentazione finita, larghezza cm 40-60.			
		€/m	11,34	
S44.D10	Rinforzo pavimentazione stradale			
S44.D10.010	RINFORZO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE-GEOGRIGLIA-Rinforzo pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso mediante la fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia in fibra di vetro. La geogriglia sarà integralmente rivestito ed impregnato mediante un polimero compatibile con il bitume si da favorirne l'adesione alla pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e conferire al geotessile non tessuto un certo grado di impermeabilità. La geogriglia sarà caratterizzato da una resistenza meccanica nelle due direzioni pari a 50 kN/m cui corrisponderà una deformazione non superiore al 3 %; le metodologie di test accettabili sono quelle riportate nella norma di prodotto EN 15381. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma EN 15381, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore. Il materiale sarà fornito in rotoli ed applicato in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed alle prescrizioni progettuali. Il prezzo è comprensivo degli sfridi, dei tagli, della movimentazione del materiale all'interno del cantiere, della pulizia finale oltre l'eventuale fissaggio (chiodatura) del rinforzo. Nel prezzo non è compresa la pulizia del piano di posa della piattaforma stradale da eseguirsi prima della stesa del rinforzo mediante l'utilizzo di spazzatrice meccanica che verrà compensata a parte, la mano di attacco del rinforzo alla pavimentazione esistente (lavorazione già ricompresa nella voce di realizzazione dello strato di usura); il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte che verrà valutata a mq. di pavimentazione stradale oggetto di rinforzo			
		€/m²	6,33	
S44.D10.015	RINFORZO PAVIMENTAZIONE CON GEOGRIGLIA Fornitura e posa in opera di rete armata prebitumata in fibra di vetro, aventi le seguenti caratteristiche: maglia non superiore a 25 x 25 mm prebitumatura con almeno 220g/mq di bitume resistenza a trazione, longitudinale/trasversale: >= 100/>=100 kN/m allungamento a rottura, longitudinale/trasversale: < 2,6/ < 2,6% Nel prezzo sono compresi tutti gli adattamenti, sovrapposizioni, i tagli, la mano di attacco di bitume e quanto altro necessario per eseguire i lavori a regola d'arte			
		€/m²	13,80	
S44.D10.020	Fornitura e posa all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di un geocomposito rinforzato costituito da una membrana prefabbricata elastomerica autotermodadesiva antipumping, la cui adesione viene attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro (maglia 12,5 x 12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore autotermodadesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato di minerale. Il geocomposito è dotato delle seguenti caratteristiche: spessore pari a 2,5 mm (EN 1849-1); resistenza alla compattazione del conglomerato bituminoso (EN 14692); impermeabilità ad una pressione di 500 kPa (EN 14694); resistenza a trazione L/T di 40 KN/m (EN 12311 -1); allungamento a rottura L/T del 4% (EN 12311-1); una resistenza al taglio?0,30 N/mm² (EN 13653) e una resistenza a taglio di piccoall'interfaccia misurata con prova ASTRA (UNI/TS 11214/2007) ?0,30 N/mm² (T = 20° C; sforzo normale s=0,2 N/mm². Il prezzo è comprensivo degli sfridi, dei tagli, della movimentazione del materiale all'interno del cantiere e della pulizia finale. Nel prezzo non è compresa la pulizia del piano di posa della piattaforma stradale da eseguirsi prima della stesa della guaina mediante l'utilizzo di spazzatrice meccanica che verrà compensata a parte, il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte che verrà valutata a mq. di pavimentazione stradale oggetto di rinforzo.			
		€/m²	12,24	
S44.E20	Conglomerato bituminoso per strato di base (tout venant)			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.E20.000	Realizzazione e stesa a macchina dello strato di base in conglomerato bituminoso tipo "A", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
		€/m² x cm	2,41	
S44.E20.005	Realizzazione e stesa a macchina dello strato di base in conglomerato bituminoso tipo "A", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Misurato e valutato a peso accertato con apposita bolletta, alla tonnellata. Steso con vibrofinitrice. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
		€/ton	104,82	
S44.E30	Conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di collegamento (binder)			
S44.E30.000	Realizzazione e stesa a macchina dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo "B", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq). L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
		€/m² x cm	2,55	
S44.E35	Conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di collegamento (binder), dello spessore compreso variabile a seconda delle prescrizioni esecutive, formato con l'impiego di pietrischetti e di graniglie, sabbie ed additivi, granulometria secondo il fuso indicato in capitolato, comunque con dimensioni non superiori a mm 25, confezionato a caldo con bitume in idonei impianti, con dosaggio e modalità indicati in capitolato, comunque con legante bituminoso di prescritta penetrazione, compreso fra 4 - 5,5% in peso di inerte. Caratteristiche fisicomeccaniche degli inerti determinate secondo norme C.N.R. - fascicolo IV 1973; requisiti legante bituminoso secondo norme per l'accettazione dei bitumi del C.N.R. fascicolo II 1973. Compresi oneri per stesa in opera eseguita con idonee macchine vibrofinitrici, costipamento a mezzo di rulli o ruote pneumatiche e metalliche, e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito. Misurato e valutato a peso accertato con apposita bolletta, alla tonnellata. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.E35.005	stesa con vibrofinitrice			
		€/ton	111,10	
S44.E35.010	stesa a mano			
		€/ton	138,03	
S44.E40	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetone)			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.E40.000	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetone), dello spessore compresso variabile a seconda delle prescrizioni esecutive, formato con l'impiego di pietrischetti e di graniglie, sabbie ed additivi, granulometria secondo il fuso indicato in capitolato, comunque con dimensioni non superiori a mm 20, confezionato a caldo con bitume in idonei impianti, con dosaggio e modalità indicati in capitolato, comunque con legante bituminoso di prescritta penetrazione, compreso fra 3 - 6% in peso di inerte. Caratteristiche fisicomeccaniche degli inerti determinate secondo norme C.N.R. - fascicolo IV 1973; requisiti legante bituminoso secondo norme per l'accettazione dei bitumi del C.N.R. fascicolo II 1973. Compresi oneri per stesa in opera eseguita con idonee macchine vibrofinitrici, previa risagomatura del piano variabile, da pagare a parte, cilindratura a mezzo di rullo compressore da 6÷8t, profilatura dei bordi, previa stesura sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55%, in ragione di almeno 0,7 kg/mq, pulizia del piano viabile, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento. Valutato per ciascun metro quadrato di superficie e per ogni centimetro di spessore compresso. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
		€/m² x cm	2,75	
S44.E45	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetone), dello spessore compresso variabile a seconda delle prescrizioni esecutive, formato con l'impiego di pietrischetti e di graniglie, sabbie ed additivi, granulometria secondo il fuso indicato in capitolato, comunque con dimensioni non superiori a mm 20, confezionato a caldo con bitume in idonei impianti, con dosaggio e modalità indicati in capitolato, comunque con legante bituminoso di prescritta penetrazione, compreso fra 3 - 6% in peso di inerte. Caratteristiche fisicomeccaniche degli inerti determinate secondo norme C.N.R. - fascicolo IV 1973; requisiti legante bituminoso secondo norme per l'accettazione dei bitumi del C.N.R. fascicolo II 1973. Compresi oneri per stesa in opera eseguita con idonee macchine vibrofinitrici, previa risagomatura del piano variabile, da pagare a parte, cilindratura a mezzo di rullo compressore da 6÷8t, profilatura dei bordi, previa stesura sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55%, in ragione di almeno 0,7 kg/mq, pulizia del piano viabile, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito. Misurato e valutato a peso accertato con apposita bolletta, alla tonnellata. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.E45.005	steso con vibrofinitrice	€/ton	116,82	
S44.E45.010	steso a mano	€/ton	142,86	
S44.E50	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappeto)			
S44.E50.000	Realizzazione e stesa a macchina dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo "D", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq). L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 10 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
		€/m² x cm	3,18	
S44.E55	Realizzazione e stesa a macchina dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo "D", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq). L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 10 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.E55.005	steso con vibrofinitrice	€/ton	135,09	
S44.E55.010	steso a mano	€/ton	185,78	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.E70	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso - per marciapiedi			
S44.E70.000	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso - per marciapiedi - confezionato con graniglia nella misura del 70% e con sabbione di cava nella misura del 30% e con bitume (penetrazione 180/200) nella misura del 6,50% del peso degli inerti; dato in opera, steso a mano, rullato, ancorato al sottostante piano di posa con applicazione di grammi 600/mq. di emulsione bituminosa. Misurato e valutato a peso accertato con apposita bolletta, alla tonnellata. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
		€/ton	176,00	
S44.E75	Conglomerato bituminoso a protezione delle cunette in cls			
S44.E75.001	Formazione e posa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso (tappeto) dello spessore di 3 cm a protezione delle cunette in cls da costipare e rullare tramite costipatore manuale previa stesura sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa in ragione di almeno 0,7 kg/mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
		€/m²	11,24	
S44.E80	Sigillatura delle lesioni della pavimentazione			
S44.E80.000	SIGILLATURA DELLE LESIONI DELLE PAVIMENTAZIONI ESEGUITA CON BITUME MODIFICATO E LANCIA TERMICA A CALDO -Sigillatura delle lesioni delle pavimentazioni eseguita con bitumi modificati colati a caldo. Compresa idonee attrezzature in grado di effettuare operazioni di pulitura delle stesse lesioni per tutta la profondità e colatura del sigillante fino alla loro completa otturazione. Nel prezzo è compresa la pulizia e l'apertura delle fessure mediante idonea attrezzatura per una larghezza ed una profondità di almeno 2 cm, l'immissione di aria compressa nelle fessure per mezzo della lancia per la perfetta e profonda pulitura della lesione, e l'impiego poi di una lancia a caldo (soprattutto in condizioni di elevata umidità e basse temperature) per asciugare la fessura e favorire l'adesione del bitume. Il sigillante sarà del bitume modificato specifico per sigillatura a caldo, uniformemente riscaldato alla temperatura di consistenza fluida sarà versato con apposito dispositivo all'interno della lesione fino alla sua completa otturazione assicurando la saturazione di eventuali microlesioni superficiali ai bordi della stessa lesione con la creazione di una striscia continua della larghezza variabile da 2 a 5 cm. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.			
		€/m	5,64	
S44.F10	Pavimentazione ecologica in terra battuta realizzata mediante un sistema stabilizzante in polvere conforme alla Direttiva CEE 89/106 (del tipo Stabilsana o prodotti similari) miscelato con legante-consolidante (del tipo Stabilsolid 20.15 o prodotti similari), acqua e mediante utilizzo del terreno in sito oppure misto granulare di cava. Lo stabilizzante è costituito da un premiscelato in polvere a base di silicati, carbonati e fosfati di sodio e potassio che favoriscono l'azione del legante-consolidante, tramite l'azione di sali complessi che svolgono la funzione di neutralizzare le pellicole organiche presenti nel terreno. Viene inoltre favorita la dispersione e la funzione del legante nel materiale terroso e a lavoro ultimato, non apparirà alterato l'aspetto iniziale del materiale stabilizzato dal punto di vista cromatico, garantendo quindi impatto ambientale nullo. Il materiale di cava dovrà possedere uno specifico assortimento granulometrico, contenuto d'acqua predeterminato e particolari prestazioni meccaniche, al fine di assicurare una corretta costipazione in fase di lavorazione, nonché buone durabilità e capacità portante. La lavorazione dovrà conferire infatti, alla pavimentazione realizzata, caratteristiche di portanza, resistenza all'usura, e avere inoltre carattere di irreversibilità (stabilità funzionale). Al fine di ottenere una superficie il più possibile planare ed inoltre facilitare la successiva fase di compattazione che avverrà mediante rullo compattatore sino a raggiungere una densità, dello strato trattato, non inferiore al 95% rispetto ai valori determinabili, con lo stesso impasto, in laboratorio (prova AASHO T 180), utilizzando il materiale in sito, la lavorazione in opera dovrà essere preferibilmente eseguita mediante fresa frantumassasi mentre utilizzando il misto granulare di cava, la posa in opera dovrà essere preferibilmente eseguita mediante vibrofinitrice. Le caratteristiche di finitura dovranno rispecchiare quelle dei materiali utilizzati. Per quanto sopra potrebbero comparire quindi, in superficie, naturali disomogeneità come: disomogeneità granulometrica, debole movimento superficiale, deboli variazioni cromatiche, leggera discontinuità planare. La realizzazione dovrà avvenire solo previa analisi ed esecuzione di una corretta sottofondazione. Al fine di ottenere le prestazioni e qualità estetiche attese, è di rilevante importanza garantire una buona maturazione della pavimentazione pertanto mantenendo la superficie del substrato umida per almeno 48 ore e di non consentire su di essa alcun tipo di traffico (sia esso pedonale o pesante) per almeno tre giorni. Ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
S44.F10.001	ciclopedonale mediante fresatura, compattazione e rullatura del materiale in sito			
		€/m³	228,81	
S44.F10.002	ciclopedonale mediante riporto, compatt. e rullatura di misto granulare di cava			
		€/m³	253,47	
S44.F10.003	carrabile mediante fresatura, compattazione e rullatura del materiale in sito			
		€/m³	270,06	
S44.F10.004	carrabile mediante riporto, compattazione e rullatura di misto granulare di cava			
		€/m³	294,72	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.G10	Fornitura e posa in opera di apparecchio di appoggio in acciaio politetrafluorene (teflon), del tipo a cerniera sferica, cilindrica od a disco di neoprene incapsulato, con coppie di scorrimento costituite da pattini in teflon vergine di primo impiego (spessore minimo 4 mm, di cui metà incassati) o da lamiere di acciaio inox lucidate a specchio (spessore minimo 2 mm se piane o sferiche, 1 mm se cilindriche), altre parti allestite in laminato Fe 430 e fuso FE G 520; le parti soggette ad aggressione atmosferica saranno protette con una mano di fondo zincante organico ed una finire in epossipoliamicidica. Caratteristiche tecniche soggette a modifiche previa approvazione D.L. Compresa la malta epossidica di allettamento per il fissaggio dell'appoggio alla struttura portante in c.a. ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte			
S44.G10.005	tipo fisso - carichi da 100 a 250 tonnellate	€/ton	7,82	
S44.G10.010	tipo fisso - carichi da 251 a 1000 tonnellate	€/ton	7,56	
S44.G10.015	tipo fisso - carichi oltre le 1000 tonnellate	€/ton	7,13	
S44.G10.020	tipo multidirezionale con scorrimento inferiore a 50 mm - carichi da 100 a 250 tonnellate	€/ton	8,62	
S44.G10.025	tipo multidirezionale con scorrimento inferiore a 50 mm - carichi da 251 a 1000 tonnellate	€/ton	8,36	
S44.G10.030	tipo multidirezionale con scorrimento inferiore a 50 mm - carichi oltre le 1000 tonnellate	€/ton	8,25	
S44.G10.035	tipo unidirezionale con scorrimento inferiore a 50 mm - carichi da 100 a 250 tonnellate	€/ton	9,26	
S44.G10.040	tipo unidirezionale con scorrimento inferiore a 50 mm - carichi da 251 a 1000 tonnellate	€/ton	8,60	
S44.G10.045	tipo unidirezionale con scorrimento inferiore a 50 mm - carichi oltre le 1000 tonnellate	€/ton	8,31	
S44.G20.000	Fornitura e posa in opera di appoggi in acciaio-teflon P.T.F.E. perfettamente posizionati come da progetto a cerniera cilindrica o a calotta sferica; del tipo fisso-mobile in tutte le direzioni; mobile in una sola direzione; in opera compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte	€/cad	2140,60	
S44.G30	Formazione di appoggio composto da una striscia in gomma sintetica (NEOPRENE)			
S44.G30.000	Formazione di appoggio composto da una striscia in gomma sintetica (NEOPRENE) non armata di altezza pari a 1cm in opera compreso ogni onere, perfettamente posizionata come da disegni di progetto.	€/dm³	35,68	
S44.G50	Fornitura e posa in opera di appoggio composto da cuscinetti in neoprene armati con interposti lamierini in acciaio del tipo e dimensioni indicati in progetto, perfettamente posizionato			
S44.G50.002	composto da 2 cuscinetti	€/dm³	23,76	
S44.G50.004	composto da 4 cuscinetti	€/dm³	30,80	
S44.G55	Fornitura e posa in opera di giunto stradale di dilatazione ed impermeabilità in gomma armata a livello pavimentazione per impalcati di ponti e viadotti con travate in c.a. o c.a.p. o strutture miste in acciaio - c.a., adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati, costituito da: tappeti di gomma, tirafondi di ancoraggio, resina epossidica per tirafondi, epossidicatrane per sigillatura fori asolati del tappeto in gomma, scossalina, tubi di drenaggio, malte varie per intasamento dei vuoti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte			
S44.G55.005	giunto trasversale t50 - scorrimento fino a 50 mm Per giunti aventi escursione fino a 50 mm	€/m	891,75	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.G55.010	giunto longitudinale t30 - scorrimento fino a 30 mm Per giunti aventi escursione fino a 30 mm			
		€/m	843,27	
S44.G55.015	giunto di cordolo costituito dal proseguimento della scossalina raccogli acque a quota soletta e lastra di alluminio fissato meccanicamente a quota marciapiede			
		€/m	131,89	
S44.G56	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità originale "GPE 50S"			
S44.G56.000	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità originale "GPE 50S", adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati fino a 50 mm (+/- 25) costituito da: - sistema di ancoraggio realizzato con speciali tirafondi in acciaio ad aderenza migliorata. - moduli in gomma armata a norme CNR 10018/85 sagomati a piastra ponte fissati ai tirafondi con dadi ad alta resistenza. - masselli di raccordo con la pavimentazione in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed alla abrasione. - scossalina di raccolta delle acque in hipalon imputrescibile fissata alle testate di soletta con stucco epossidico. - sistema di drenaggio acque di sottopavimentazione realizzato mediante profilo a "L" in acciaio inox. Il tutto posto in opera da personale specializzato e con attrezzature particolari comprensivo di ogni onere			
		€/m	1039,32	
S44.G57	Sostituzione del solo tappeto in neoprene armato			
S44.G57.000	Sostituzione del solo tappeto in neoprene armato comprensivo dello smontaggio e la rimozione del tappeto in neoprene deteriorato			
		€/m	275,10	
S44.G58	Sostituzione dell'angolare			
S44.G58.000	Sostituzione dell'angolare compresa l'eventuale rimozione di tutto o in parte dell'angolare metallico di testata con taglio delle zanche di fissaggio in modo da interessare al minimo il calcestruzzo della soletta.			
		€/m	42,03	
S44.G60	Cerniere in acciaio tipo Fe 430			
S44.G60.000	Cerniere in acciaio tipo Fe 430 costituite da barra 60 mm. lunga mm. 398 ed immersa nella pila per mm. 300, compresa la sede a cilindro nell'impalcato di altezza totale mm. 71 con pareti spessore mm. 6 e zanche saldate alla flangia di base, compreso il posizionamento, la messa in opera ed ogni altro onere per darle finite a perfetta regola d'arte.			
		€/cad	58,87	
S44.G65	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione "a pettine"			
S44.G65.000	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione "a pettine" costituito da un profilo in neoprene vulcanizzato e da profilati in acciaio del tipo e dimensioni indicati in progetto, ogni onere compreso.			
		€/m	447,06	
S44.G70	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione			
S44.G70.000	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione costituito da profilati del tipo e dimensioni indicati negli elaborati progettuali posato a perfetta regola d'arte e sigillato con resina epossidica di incollaggio, compreso ogni materiale speciale, onere e magistero.			
		€/m	47,76	
S44.G75	Giunti di dilatazione trasversali all'asse del ponte.			
S44.G75.000	Giunti di dilatazione trasversali all'asse del ponte, disposti nelle apposite sedi ricavate nell'impalcato, previa messa in opera di resina.			
		€/m	259,84	
S44.G80	Giunti di dilatazione longitudinali			
S44.G80.000	Giunti di dilatazione longitudinali realizzati con sigillanti polisolfurici bicomponenti tipo Kiboflex SP, previa disposizione di preformato in gomma con funzione di cassetta a perdere, delle dimensioni di 3,5 cm. x 6,00 cm. rispettivamente orizzontali e verticali, in grado di seguire, senza giungere a rottura, tutte le deformazioni verticali ed orizzontali dell'impalcato. In opera finiti a perfetta regola d'arte.			
		€/m	47,39	
S44.G85	Giunto silenzioso di sottopavimentazione			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.G85.000	GIUNTO SILENZIOSO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREFORMATO IN ACCIAIO-ELASTOMERO Fornitura e posa di giunto costituito da miscela polimero bituminosa di collegamento alla pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo le Note tecniche prescritte dalla D.L., per metro lineare di giunto (larghezza 500mm e spessore 100 mm) tale giunto, in acciaio gomma con tamponi viscoelastico a caldo a livello del piano stradali, adatto ad assorbire scorrimenti totali degli impalcati con luci fino a 45 metri, è costituito da: - un dispositivo di drenaggio e deflusso delle acque di sottopavimentazione composto da una scossalina In poliestere ancorata alle testate delle solette con idoneo adesivo e da tubi drenanti sagomati e rivestiti con tessuto non tessuto e stucco epossidico, posti al contatto tra pavimentazione e giunto; - getto di stucco epossidico di qualsiasi spessore, al fine di creare un opportuno cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio; - giunto di sottopavimentazione composto da elementi in gomma sintetica poliuretanica, posti con continuità sul varco ed ancorati con appositi tirafondi M12 inghisati su entrambe le aree delle solette contigue previa esecuzione di fori e relativo riempimento con resina epossidica. In ciascun elemento sopradescritto, saranno inglobate due piastre in acciaio sormontate da una ulteriore piastra ponte in grado di assecondare la dilatazione delle campate; - un massello tamponi costituito da massa bituminosa viscoelastica ed inerti selezionati con caratteristiche conformi alle norme tecniche di capitolato previa stesa di una mano di attacco con bitume elastomerizzato sulla superficie del giunto e delle pareti verticali; - intasamento della superficie finita del massello con colata di bitume modificato. Per uno spessore del massello massimo di qualsiasi altezza ed una larghezza massima di 50 cm, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
		€/m	873,25	
S44.L70	Strato protettivo in terra sull'estradosso delle gallerie			
S44.L70.000	Strato protettivo in terra sull'estradosso delle gallerie costituito da terra a granulometria fine ecc. steso manualmente.			
		€/m³	15,91	
S44.N10	Realizzazione di cunette di calcestruzzo di cemento pozzolanico (CE IV - 42,5) C 28/35 (Rck > 35 N/mm²), di durabilità garantita in ambiente umido con gelo e uso di sali, gettato in opera, conforme alla legge n. 1086/1971 e relative successive norme tecniche in vigore. Confezionato in conformità alla norma UNI 11104, classe di esposizione XF4, che prescrive il rapporto a/c max pari a 0,50, il contenuto % minimo di aria aggiunta in funzione del diametro max degli aggregati pari a 4 (Dmax 32 mm) 5 (Dmax 16 mm) e 6 (Dmax 8 mm) e aggregati resistenti al gelo. Calcestruzzo di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive innaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva lisciatura delle superfici, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali. Nel prezzo è inoltre compreso lo scavo per la sede del manufatto fino alla quota superiore della pavimentazione stradale finita con il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il sottofondo in ciottoli dello spessore medio di cm 20, da posarsi con accostamento a mano, le cassetture, i puntelli, la formazione di giunti di dilatazione in polistirolo ogni 6 metri ed ogni altro onere per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte. Escluso l'eventuale ferro di armatura			
S44.N10.005	cordolo di altezza fuori cunetta pari a 30 cm e cunetta della larghezza 50 cm			
	Cunetta della larghezza di 50 cm e spessore variabile da 15 cm a 20 cm con retrostante cordolo in elevazione dello spessore di cm 25 in testa e cm 40 alla base dell'altezza complessiva di cm 45 di cui 30 cm fuori cunetta			
		€/m	67,41	
S44.N10.010	cordolo di altezza fuori cunetta pari a 30 cm e cunetta della larghezza 60 cm			
	Cunetta della larghezza di 60 cm e spessore variabile da 15 cm a 20 cm con retrostante cordolo in elevazione dello spessore di cm 25 in testa e cm 40 alla base dell'altezza complessiva di cm 45 di cui 30 cm fuori cunetta			
		€/m	70,82	
S44.N10.015	cordolo di altezza fuori cunetta pari a 30 cm e cunetta della larghezza 70 cm			
	Cunetta della larghezza di 70 cm e spessore variabile da 15 cm a 20 cm con retrostante cordolo in elevazione dello spessore di cm 25 in testa e cm 40 alla base dell'altezza complessiva di cm 45 di cui 30 cm fuori cunetta			
		€/m	74,21	
S44.N10.020	cordolo di altezza fuori cunetta pari a 50 cm e cunetta della larghezza 50 cm			
	Cunetta della larghezza di 50 cm e spessore variabile da 15 cm a 20 cm con retrostante cordolo in elevazione dello spessore di cm 25 in testa e cm 40 alla base dell'altezza complessiva di cm 65 di cui 50 cm fuori cunetta			
		€/m	87,56	
S44.N10.025	cordolo di altezza fuori cunetta pari a 50 cm e cunetta della larghezza 60 cm			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	Cunetta della larghezza di 60 cm e spessore variabile da 15 cm a 20 cm con retrostante cordolo in elevazione dello spessore di cm 25 in testa e cm 40 alla base dell'altezza complessiva di cm 65 di cui 50 cm fuori cunetta	€/m	90,95	
S44.N10.030	cordolo di altezza fuori cunetta pari a 50 cm e cunetta della larghezza 70 cm			
	Cunetta della larghezza di 70 cm e spessore variabile da 15 cm a 20 cm con retrostante cordolo in elevazione dello spessore di cm 25 in testa e cm 40 alla base dell'altezza complessiva di cm 65 di cui 50 cm fuori cunetta	€/m	99,39	
S44.N10.035	cunetta della larghezza 50 cm			
	Cunetta della larghezza di 50 cm e spessore variabile da 15 cm a 20 cm	€/m	25,23	
S44.N10.040	cunetta della larghezza 60 cm			
	Cunetta della larghezza di 60 cm e spessore variabile da 15 cm a 20 cm	€/m	28,62	
S44.N10.045	cunetta della larghezza 70 cm			
	Cunetta della larghezza di 70 cm e spessore variabile da 15 cm a 20 cm	€/m	32,03	
S44.N15	Cunetta con cordolo in lastra di pietra (esclusa fornitura del materiale lapideo)			
S44.N15.000	Realizzazione di cunetta con cordolo in lastra di pietra con eccezione della fornitura del materiale lapideo. Realizzazione della fondazione in calcestruzzo Rck 35 classe	€/m	90,29	
S44.N16	Realizzazione di cunetta con cordolo in lastra di pietra. Realizzazione della fondazione in calcestruzzo Rck 35 classe esposizione XF3 armato con acciaio FeB450C. Fornitura e posa di lastra di pietra a spacco o taglio, annegata nel getto e rinfiancata con calcestruzzo dello steso tipo della fondazione. E' inoltre compresa la realizzazione dei giunti tra le lastre di pietra con malta cementizia dosata a 300 kg/m³ di cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte. Il tutto come meglio specificato nel particolare costruttivo.			
S44.N16.001	serizzo piano sega spessore 10cm dimensione indicativa cm 40x60	€/m	175,29	
S44.N16.002	diorite piano sega spessore 10 cm dimensione indicativa cm 40x60	€/m	175,29	
S44.N16.003	verde salvan piano sega spessore 10 cm dimensione indicativa cm 40x60	€/m	175,29	
S44.N16.004	verde dorato piano sega spessore 10 cm dimensione indicativa cm 40x60	€/m	184,24	
S44.N16.005	granito grigio piano sega spessore 10 cm dimensione indicativa cm 40x60	€/m	188,71	
S44.N16.006	luserna piano sega spessore 10 cm dimensione indicativa cm 40x60	€/m	193,19	
S44.N16.007	quarzite tipo "Kaely Grey" piano sega spessore 10 cm dimensione indicativa cm 40x60	€/m	244,18	
S44.N17	Cunetta con cordolo con bordura in pietra (esclusa fornitura del materiale lapideo)			
S44.N17.000	Realizzazione di cunetta con cordolo con bordura in pietra con eccezione della fornitura del materiale lapideo. Realizzazione della fondazione in calcestruzzo Rck 35 classe esposizione XF3 armato con acciaio FeB450C. Bordura di pietra dimensioni variabili annegata nel getto e rinfiancata con calcestruzzo dello steso tipo della fondazione. E' inoltre compresa la realizzazione dei giunti tra le bordure con malta cementizia dosata a 300 kg/m³ di cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte. Il tutto come meglio specificato nel particolare costruttivo.	€/m	59,36	
S44.N18	Realizzazione di cunetta con bordura in pietra. Realizzazione della fondazione in calcestruzzo Rck 35 classe esposizione XF3 armato con acciaio FeB450C. Fornitura e posa di bordura di pietra annegata nel getto e rinfiancata con calcestruzzo dello steso tipo della fondazione. E' inoltre compresa la realizzazione dei giunti tra le bordure con malta cementizia dosata a 300 kg/m³ di cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte. Il tutto come meglio specificato nel particolare costruttivo.			
S44.N18.001	serizzo bocciardata, fiammata o sabbata cm 12x30	€/m	93,66	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.N18.002	diorite bocciardata, fiammata o sabbata cm 12x30	€/m	97,91	
S44.N18.003	luserna spacco naturale cm 12x30	€/m	109,77	
S44.N18.004	granito spaccato cm 12x30	€/m	85,24	
S44.N18.005	quarzte tipo "Kaely Grey" cm 12x30	€/m	110,80	
S44.N18.006	sienite a spacco naturale cm 12x30	€/m	107,60	
S44.N18.007	luserna bocciardata, fiammata o sabbata cm 12x30	€/m	116,02	
S44.N18.008	verde dorato bocciardata, fiammata o sabbata cm 12x30	€/m	121,99	
S44.N18.009	verde salvan bocciardata, fiammata o sabbata cm 12x30	€/m	104,10	
S44.N19	Cunetta con cordolo con bordura in pietra h = 60cm (esclusa fornitura del materiale lapideo)			
S44.N19.000	Realizzazione di cunetta con cordolo con bordura in pietra h 60cm con eccezione della fornitura del materiale lapideo. Realizzazione della fondazione in calcestruzzo Rck 35 classe esposizione XF3 armato con acciaio FeB450C. Bordura di pietra dimensioni variabili tagliata a cm 60 annegata nel getto in posizione verticale e rinfiancata con calcestruzzo dello steso tipo della fondazione. E 'inoltre compresa la realizzazione dei giunti tra le bordure di pietra con malta cementizia dosata a 300 kg/m³ di cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte. Il tutto come meglio specificato nel particolare costruttivo.	€/m	83,84	
S44.N20	Realizzazione di cunetta con cordolo con bordura in pietra h 60cm. Realizzazione della fondazione in calcestruzzo Rck 35 classe esposizione XF3 armato con acciaio FeB450C. Fornitura e posa di bordura di pietra tagliata a cm 60 annegata nel getto in posizione verticale e rinfiancata con calcestruzzo dello steso tipo della fondazione. E 'inoltre compresa la realizzazione dei giunti tra le bordure di pietra con malta cementizia dosata a 300 kg/m³ di cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte. Il tutto come meglio specificato nel particolare costruttivo.			
S44.N20.001	serizzo bocciardata, fiammata o sabbata cm 12x30	€/m	152,45	
S44.N20.002	diorite bocciardata, fiammata o sabbata cm 12x30	€/m	160,93	
S44.N20.003	luserna spacco naturale cm 12x30	€/m	184,65	
S44.N20.004	granito spaccato cm 12x30	€/m	135,59	
S44.N20.005	quarzte tipo "Kaely Grey" cm 12x30	€/m	186,73	
S44.N20.006	sienite a spacco naturale cm 12x30	€/m	180,31	
S44.N20.007	luserna bocciardata, fiammata o sabbata cm 12x30	€/m	194,81	
S44.N20.008	verde dorato bocciardata, fiammata o sabbata cm 12x30	€/m	209,10	
S44.N20.009	verde salvan bocciardata, fiammata o sabbata cm 12x30	€/m	173,31	
S44.N21	Canaletta in cls prefabbricata			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.N21.000	Fornitura e posa in opera di canaletta in cls prefabbricata con griglia di copertura in ghisa a grafite sferoidale rispondente alle norme UNI ISO 1083, della larghezza di 30 cm e altezza 30 cm, classe D400, posata su longheroni dello stesso materiale, fissati in opera alla canalina in cls per la raccolta delle acque. Compresi il sottostante basamento in cls tipo 325/200, la perfetta stilatura dei giunti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
		€/m	263,76	
S44.N30	Canaletta in cls prefabbricata con griglia di copertura in acciaio zincato			
S44.N30.000	Fornitura e posa in opera di canaletta in cls prefabbricata, larghezza 20 cm e altezza 20 cm, con griglia di copertura in acciaio zincato classe C250. Compresi il sottostante basamento in cls tipo 325/200, la perfetta stilatura dei giunti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
		€/m	103,46	
S44.N80	Cunettoni per smaltimento acque meteoriche			
S44.N80.000	Cunettoni per smaltimento acque meteoriche della larghezza di 4,00 m e la lunghezza di 5,00-6,00 m a forma concava, compreso lo scavo per un'altezza di circa 50 cm, il sottofondo in pietrame dello spessore di 20 cm, getto superiore dosato a kg. 250/mc., rete metallica annegata a maglia di 30X30 cm, con ferro di diametro da 6 mm, il tutto fratazzato con finitura a superficie ruvida.			
		€/m²	57,31	
S44.P10	Pavimentazione in cubetti di porfido posati ad archi contrastanti, posati su letto di sabbia dello spessore minimo di cm 10, compresa la battitura e la sigillatura a regola d'arte			
S44.P10.005	pezzatura 6/8			
		€/m²	61,15	
S44.P10.010	pezzatura 8/10			
		€/m²	65,74	
S44.P10.015	pezzatura 10/12			
		€/m²	70,31	
S44.P12	Pavimentazione in cubetti di sienite o diorite posati ad archi contrastanti, su letto di sabbia dello spessore minimo di cm 10, compresa la battitura e la sigillatura a regola d'arte			
S44.P12.005	pezzatura 6/8			
		€/m²	76,41	
S44.P12.010	pezzatura 8/10			
		€/m²	81,00	
S44.P12.015	pezzatura 10/12			
		€/m²	85,58	
S44.P14	Fornitura e posa in opera di cubetti di pietra, per la formazione di pavimentazioni, disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, posati, anche a disegno, a secco su letto di sabbia spessore uniforme cm 4-5, granulometria 0.3-0.5 mm, compresa la fornitura e stesa della sabbia, la battitura, la sigillatura a secco con sabbia fine asciutta, la scopatura, la fornitura e posa di geotessuto, a protezione dello strato sabbioso di allettamento, in fogli di polipropilene a filo continuo da gr/mq 300 con giunti sovrapposti di cm 20, in opera ogni altro onere compreso: - pavimentazione in cubetti di granito grigio			
S44.P14.005	dimensione 6-8 cm (peso 140 kg/m)			
		€/m²	82,54	
S44.P14.010	dimensione 8-10 cm (peso 210 kg/mq)			
		€/m²	95,55	
S44.P15	Fornitura e posa in opera di cubetti di pietra, per la formazione di pavimentazioni, disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, posati, anche a disegno, a secco su letto di sabbia spessore uniforme cm 4-5, granulometria 0.3-0.5 mm, compresa la fornitura e stesa della sabbia, la battitura, la sigillatura a secco con sabbia fine asciutta, la scopatura, la fornitura e posa di geotessuto, a protezione dello strato sabbioso di allettamento, in fogli di polipropilene a filo continuo da gr/mq 300 con giunti sovrapposti di cm 20, in opera ogni altro onere compreso			
S44.P15.005	pavimentazione in cubetti di granito rosso, dimensione 6-8 cm (peso 170 kg/mq)			
		€/m²	88,67	
S44.P15.010	dimensione 8-10 cm (peso 230 kg/mq)			
		€/m²	101,63	
S44.P20	Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni in lastre di granito grigio			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.P20.000	Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni in lastre di granito grigio, dimensioni 30*60, con superficie bocciardata, spessore cm 6-8, compresa la posa delle lastre con malta di cemento, la bagnatura, la sigillatura dei giunti, la pulitura finale; misurato in superficie effettiva di pavimento posato			
		€/m²	164,29	
S44.P30	Posa in opera di cubetti di pietra di recupero			
S44.P30.000	Posa in opera di cubetti di pietra di recupero, per la formazione di pavimentazioni, disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, posati, anche a disegno, a secco su letto di sabbia spessore uniforme cm 4-5, granulometria 0.3-0.5 mm, compresa la fornitura e stesa della sabbia, la battitura, la sigillatura a secco con sabbia fine asciutta, la scopatura, la fornitura e posa di geotessuto, a protezione dello strato sabbioso di allettamento, in fogli di polipropilene a filo continuo da gr/mq 300 con giunti sovrapposti di cm 20, in opera ogni altro onere compreso.			
		€/m²	37,68	
S44.P40	Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna ad opus incertum			
S44.P40.000	Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna realizzata ad opus incertum in lastre di pietra di Luserna a spacco, fiammate, bocciardate o levigate, spessori cm 4-6, posata su sottostante massetto da cm 8, dosato con 300 kg/mc di cemento R325, compresa rete elettrosaldata, eseguito sopra massiciata in ciottoloni ad intasamento con ghiaia minuta e ghiaietto, spessore minimo 30 cm. Dato in opera compresa massiciata, massetto e rete elettrosaldata.			
		€/m²	137,56	
S44.P41	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra squadrate a misure variabili e giunti ortogonali non continui. Esecuzione di pavimentazione per esterni in lastre di pietra squadrate a misure variabili e giunti ortogonali non continui, dimensioni 60x60, 60x40, 60x30, 30x30, fiammate, bocciardate o levigate, spessore cm 6-8, posata su sottostante massetto in malta di cemento dello spessore non minore di cm 8 dosato con 300 kg/mc di cemento R325, compresa l'armatura del massetto mediante rete elettrosaldata tipo 615, la bagnatura, la stesa di uno strato di boiaccia di cemento sulla superficie di posa delle lastre, la sigillatura dei giunti, la pulitura finale. Misurato in superficie effettiva di pavimento posato.			
S44.P41.010	con giunti in boiaccia di cemento			
		€/m²	111,09	
S44.P41.020	con giunti in malta premiscelata classe di esposizione XF3-XF4			
		€/m²	115,43	
S44.P50	Fornitura e posa in opera di canaletta in lastre di granito grigio			
S44.P50.000	Fornitura e posa in opera di canaletta in lastre di granito grigio, dimensioni cm 50*100, con superficie bocciardata, spessore cm 7-10, compresa la posa delle lastre con malta di cemento, la bagnatura, la sigillatura dei giunti, la pulitura finale; misurato in superficie effettiva posata			
		€/m	126,10	
S44.P52	Fornitura e posa in opera di caditoia in granito grigio			
S44.P52.000	Fornitura e posa in opera di caditoia in granito grigio, dimensioni cm 50*50, con superficie bocciardata, spessore variabile da cm 7 a cm 11, compresa la posa delle caditoie su pozzetti o canalette da compensare a parte, con malta di cemento, la bagnatura, la sigillatura dei giunti, la pulitura finale.			
		€/cad	110,80	
S44.P62	Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompressato, di colore a scelta della D.L., prodotti, controllati e rispondenti alle norme UNI EN 1338 e provvisti di marcatura CE. Detti masselli saranno posti in opera "a secco" su idoneo sottofondo, da computarsi a parte. Il prezzo è comprensivo: - di riporto di posa costituito da sabbia granitica o pietrischetto dello spessore fino a 7 cm; - del taglio a spacco dei masselli dove necessario; - della compattazione dei masselli a mezzo piastra o rulli vibranti; - della sigillatura "a finire" dei giunti fra masselli contigui, costituita da una prima stesura di sabbia fine asciutta, del carico, trasporto (fino ad una distanza di 3km) e scarico del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a superficie effettiva.			
S44.P62.030	masselli autobloccanti monostrato semplice - sp. cm 6			
		€/m²	28,89	50,32%
S44.P62.031	masselli autobloccanti monostrato semplice - sp. cm 8			
		€/m²	31,24	50,86%
S44.P62.040	masselli autobloccanti monostrato semplice finit. quarzo - sp. cm 6			
		€/m²	29,89	48,64%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.P62.041	masselli autobloccanti monostrato semplice finit. quarzo - sp. cm 8	€/m²	32,24	49,28%
S44.P62.050	masselli autobloccanti mono o doppio strato semplici, multiforma, bugnati, burattati o grigliati - sp. cm 6	€/m²	33,89	42,90%
S44.P62.051	masselli autobloccanti mono o doppio strato semplici, multiforma, bugnati, burattati o grigliati - sp. cm 8	€/m²	37,24	42,67%
S44.P62.060	masselli autobloccanti burattati con finitura anticata o con particolari finiture di pregio o innovative - sp. cm 6	€/m²	35,89	40,51%
S44.P62.061	masselli autobloccanti burattati con finitura anticata o con particolari finiture di pregio o innovative - sp. cm 8	€/m²	40,24	39,49%
S44.P65	Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto a spacco (tipo porfido) vibrocompresso			
S44.P65.000	Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto a spacco (tipo porfido) vibrocompresso, conforme UNI 906 di competenza, di composto cementizio e graniglie quarzifere di cava lavata, avente dimensioni unitarie medie in pianta di circa 6 - 8 cm e spessore di circa 6 cm. Riquadrato con sfaccettature a spacco e con la parte calpestabile e carrabile ruvida, granulare e antisdrucciolo; posto in opera con metodo a "martello", sul letto di sabbia con rigonata tipo 03/04 lavata. Compresa la chiusura dei giunti con sabbia e cemento magri, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore intasamento dei giunti ed il lavaggio finale con acqua corrente, nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il colore base scelto nella progettazione e/o dalla Committenza, dovrà avere una gamma cromatica di tonalità variabile (dall'intenso al tenue), analoga a quella delle pietre naturali.	€/m²	49,61	
S44.P70	Fornitura e posa di pavimentazione, per strada interna e parcheggi, di blocchetti di cls forati			
S44.P70.000	Fornitura e posa di pavimentazione, per strada interna e parcheggi, di blocchetti di cls forati, di spessore sufficiente per l'utilizzo in spazi carrabili, forniti in piastre di dimensioni cm 50x50, ottenuti con procedimento di vibrocompressione, posati su strato di terra e sabbia opportunamente miscelato, compattato e compreso nel prezzo, compreso inoltre il riempimento foratura con 20% terreno vegetale, 50% sabbia, 30% torba, e semina per l'inerbimento della superficie realizzata.	€/m²	42,28	
S44.P75	Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato			
S44.P75.000	Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con Kg 350 di cemento tipo "325", dello spessore minimo di cm 8, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di getto di acqua in modo da lasciare parzialmente in vista gli elementi lapidei della pezzatura di cm 3-5, su idoneo sottofondo preesistente, da pagarsi a parte. Sono compresi: l'armatura metallica a maglia eseguita con tondini del diametro mm 6 posti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	€/m²	42,09	
S44.R01	Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo "425", dello spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio, da pagarsi a parte. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S44.R01.005	ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura mm 8-20	€/m²	34,97	
S44.R01.010	ciottoli di fiume a colori vari o con realizzazione di decori, pezzatura mm 8-20	€/m²	46,38	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.R05	Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunamente armato, dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm 60x60, fornite e poste in opera su idoneo sottofondo, computato a parte. E' compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita: con lastre cls			
S44.R05.005	ad opus incertum	€/m²	30,69	
S44.R05.010	a lastre regolari, poste a filari	€/m²	34,25	
S44.R05.015	a lastre cls con la stuccatura dei giunti	€/m²	32,83	
S44.R06	Formazione di sottofondo con pietrame di cava minuto deposto a mano			
S44.R06.000	Formazione di sottofondo con pietrame di cava minuto e scelto, deposto interamente a mano e ben sistemato, dello spessore compreso tra i 15 ed i 20 cm.	€/m²	32,52	
S44.R07	Realizzazione di massicciata in pietrame posto di coltello completamente a secco: lavorazione delle pietre eseguita con attrezzi manuali a spacco e posa effettuata completamente a mano, con le caratteristiche indicate dal seguente disegno indicativo. Le pietre utilizzate devono essere sempre poste di coltello, pertanto devono avere una forma allungata e piatta. Il piano di calpestio deve sempre essere ben scagliato al fine di bloccare adeguatamente le singole pietre tra di loro; la superficie finale del piano di calpestio non deve presentare pietre che emergono eccessivamente. Le pietre dovranno essere interrate per almeno 30 cm. Non deve essere utilizzato materiale lapideo di scarsa qualità e di dimensioni non adeguate, tale da non permettere un buon ammassamento dello stesso. La lavorazione va terminata con l'intasamento degli interstizi con sabbia o terra mediante spargimento della stessa sulla superficie esterna e successiva ripulitura del materiale in eccesso			
S44.R07.000	parte superiore a vista interamente a secco, priva di letto di malta cementizia nella parte inferiore	€/m²	143,17	
S44.R07.001	parte superiore a vista interamente a secco, con un letto di malta cementizia pari a circa 10 cm nella parte inferiore	€/m²	169,43	
S44.R10	Fornitura e posa in opera di bordure segate e fiammate/bocciardate - incassate in uno zoccolo di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, avente dimensione cm 40 x 40 compreso lo scavo, la sistemazione ed il trasporto fino ad una distanza di 3 km (andata) del materiale di risulta; compresa la sigillatura dei giunti, eventuali tagli e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
S44.R10.001	bordura in granito segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 30 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale	€/m	76,98	
S44.R10.002	bordura curva in granito segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 30 x 78,5 - raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale	€/m	116,13	
S44.R10.003	bordura in granito segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 25 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale	€/m	73,60	
S44.R10.004	bordura curva in granito segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 25 x 78,5 - raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale	€/m	89,20	
S44.R10.005	bordura in granito segata e fiammata/bocciardata sezione cm 15 x 25 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (10 x 10 cm) tra la faccia verticale e orizzontale	€/m	78,69	
S44.R10.006	bordura curva in granito segata e fiammata/bocciardata sezione cm 15 x 25 x 78,5 - raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (10 x 10cm) tra la faccia verticale e orizzontale	€/m	122,99	
S44.R10.007	bordura in granito segata e fiammata/bocciardata sezione cm 20 x 40 x 100 con n. 1 raccordo curvo (r: 10 cm) tra la faccia verticale e orizzontale	€/m	106,94	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.R10.011	bordura in diorite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 30 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	88,91	
S44.R10.012	bordura curva in diorite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 30 x 78,5 - raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	139,15	
S44.R10.013	bordura in diorite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 25 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	74,28	
S44.R10.014	bordura curva in diorite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 25 x 78,5 - raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	120,52	
S44.R10.015	bordura in diorite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 15 x 25 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (10 x 10 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	95,02	
S44.R10.016	bordura curva in diorite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 15 x 25 x 78,5 - raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (10 x 10cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	145,12	
S44.R10.017	bordura in diorite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 20 x 40 x 100 con n. 1 raccordo curvo (r: 10 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	133,02	
S44.R10.021	bordura in sienite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 30 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	104,61	
S44.R10.022	bordura curva in sienite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 30 x 78,5 - raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	148,33	
S44.R10.023	bordura in sienite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 25 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	88,45	
S44.R10.024	bordura curva in sienite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 12/15 x 25 x 78,5 - raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (1 x 1 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	146,61	
S44.R10.025	bordura in sienite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 15 x 25 x 100 con n. 1 raccordo obliquo a 45° (10 x 10 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	107,84	
S44.R10.026	bordura curva in sienite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 15 x 25 x 78,5 - raggio 50cm con n. 1 raccordo obliquo a 45° (10 x 10cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	151,98	
S44.R10.027	bordura in sienite segata e fiammata/bocciardata sezione cm 20 x 40 x 100 con n. 1 raccordo curvo (r: 10 cm) tra la faccia verticale e orizzontale			
		€/m	140,62	
S44.R12	Fornitura e posa in opera di bordure a spacco - incassate in uno zoccolo di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, avente dimensione cm 40 x 40 compreso lo scavo, la sistemazione ed il trasporto fino ad una distanza di 3 km (andata) del materiale di risulta; compresa la sigillatura dei giunti, eventuali tagli e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
S44.R12.001	bordura in granito a spacco sezione cm 12 x 25 x 100			
		€/m	58,63	
S44.R12.002	bordura curva in granito a spacco sezione cm 12 x 25 x 78,50 - raggio 50cm			
		€/m	83,23	
S44.R12.003	bordura in granito a spacco sezione cm 12 x 30 x 100			
		€/m	64,69	
S44.R12.004	bordura curva in granito a spacco sezione cm 12 x 30 x 78,50 - raggio 50cm			
		€/m	92,78	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.R12.011	bordura in diorite a spacco sezione cm 12 x 25 x 100	€/m	69,07	
S44.R12.012	bordura curva in diorite a spacco sezione cm 12 x 25 x 78,50 - raggio 50cm	€/m	116,79	
S44.R12.013	bordura in diorite a spacco sezione cm 12 x 30 x 100	€/m	73,12	
S44.R12.014	bordura curva in diorite a spacco sezione cm 12 x 30 x 78,50 - raggio 50cm	€/m	126,57	
S44.R12.021	bordura in sienite a spacco sezione cm 12 x 25 x 100	€/m	81,00	
S44.R12.022	bordura curva in sienite a spacco sezione cm 12 x 25 x 78,50 - raggio 50cm	€/m	129,43	
S44.R12.023	bordura in sienite a spacco sezione cm 12 x 30 x 100	€/m	87,05	
S44.R12.024	bordura curva in sienite a spacco sezione cm 12 x 30 x 78,50 - raggio 50cm	€/m	134,77	
S44.R50	Fornitura e posa in opera di bordonali prefabbricati in cls			
S44.R50.000	Fornitura e posa in opera di bordonali prefabbricati in cls retti, sezione 12/15*25 cm incassati in uno zoccolo di calcestruzzo dosato 200 kg/mc, avente dimensione 40*40 cm compreso lo scavo, la sistemazione ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta; compresa la sigillatura dei giunti e quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	€/m	32,10	
S44.R60	Realizzazione di cordolo in calcestruzzo armato			
S44.R60.001	Realizzazione di cordolo su banchina, dim. 40x60 cm in calcestruzzo armato confezionato in conformità alla norma UNI EN 206-1, classe C37/45 (Rck 45,0), compresa la fornitura e posa in opera di barre d'acciaio B450C per un totale di almeno 20 kg/ml, previo taglio erba preventivo con decespugliatore (mt 1,50), tagliopavimentazione stradale con clipper a profondità di cm 10-12, scavo a sez obbligata delle dimensioni idonee per permettere la cassetatura da ambo le pareti compresa nel prezzo. Nella voce sono altresì compresi la preparazione del piano di posa mediante getto di magrone in cls dosaggio cemento 150 kg/mc e spessore minimo cm 8, il riempimento con misto cementato con dosaggio di cemento Portland tipo IV 42,5 di 80-100 kg/mc per una larghezza media di 30 cm del vuoto compreso tra banchina e strada per tutta l'altezza del cordolo, il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso (tappeto o tappetone) compattata e rullata, eseguita a mano, della trincea medesima fino alla quota della pavimentazione esistente e di spessore minimo di cm 10, il ripristino delle scarpate con riutilizzo della terra di scavo, seminagione delle stesse previa rastrellatura e pulizia dai detriti e dal pietrame dei fondi privati eventualmente interessati dai lavori. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita il tutto eseguito a regola d'arte sarà valutato a metro lineare di cordolo eseguito.	€/m	177,97	
S44.R60.004	Realizzazione di cordolo testa-muro con demolizione di muratura in pietrame, mista o di cordolo in c.a. con mezzo meccanico e martellone, realizzazione di cordolo in calcestruzzo armato di dimensioni 60 x 40 cm confezionato in conformità alla norma UNI EN 206-1, classe C37/45 (Rck 45,0), compresa fornitura e posa in opera di barre d'acciaio B450C per un totale di almeno 20 kg/m, previo taglio erba preventivo con decespugliatore (mt 1,50) nei fondi sottostanti, taglio pavimentazione stradale con clipper a profondità di cm 10-12, rasamento della muratura o del cordolo in c.a. per regolarizzare il piano del getto e per permettere la cassetatura da ambo le pareti compresa nel prezzo. Nella voce sono altresì compresi, il riempimento con misto cementato con dosaggio di cemento Portland tipo IV 42,5 di 80-100 kg/mc per una larghezza media di 30 cm del vuoto compreso tra banchina e strada per tutta l'altezza del cordolo, il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso (tappeto o tappetone) compattata e rullata, eseguita a mano, della trincea medesima fino alla quota della pavimentazione esistente e di spessore minimo di cm 10 e pulizia e rastrellatura dai detriti e dal pietrame dei fondi privati eventualmente interessati dai lavori, la separazione del ferro di armatura dal cls del cordolo eventualmente demolito. Sono esclusi eventuali ancoraggi dell'armatura allarmatura sottostante. Gli oneri di smaltimento della discarica saranno computati a parte. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita il tutto eseguito a regola d'arte sarà valutato a metro lineare di cordolo eseguito.	€/m	263,87	30,00%
S44.R60.004.005	dimensioni 75 x 40	€/m	329,84	30,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.S01	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza di acciaio zincato a caldo, bordo laterale, livello di contenimento N2, nel rispetto della normativa vigente EN317, marchiata CE, costituita da elementi sia rettilinei che curvi, da fascia orizzontale a 2 o 3 onde dello spessore minimo di 3 mm, fissata con distanziatori a C ai paletti di sostegno di altezza fuori terra di 750 mm, interasse piantoni 2÷4 m, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione terra o in cordolo in cls dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio (es. catadriotti), eventuale staffatura dei pali mediante tirafondi e relativa sigillatura con resine epossidiche, il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte (escluso eventuale cordolo in cls di sostegno).			
S44.S01.001	b.I. - livello di contenimento N2 (interasse piantoni 2÷4 m)			
		€/m	99,64	26,17%
S44.S01.002	b. I. - livello di contenimento H2 (interasse piantoni 1,5÷3 m)			
		€/m	150,71	22,84%
S44.S01.003	b. I. - livello di contenimento H1			
		€/m	120,00	
S44.S02	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza di acciaio zincato a caldo, bordo ponte, livello di contenimento H2, nel rispetto della normativa vigente EN317, marchiata CE, costituita da elementi sia rettilinei che curvi, da fascia orizzontale a 2 o 3 onde dello spessore minimo di 3 mm, con mancorrente, fissata con distanziatori a C ai paletti di sostegno di altezza fuori terra di 750 mm, da trave superiore ad altezza fuori terra di 1020 mm, interasse piantoni 2,25÷4,5 m, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, la staffatura dei pali mediante tirafondi e relativa sigillatura con resine epossidiche sul cordolo in calcestruzzo ed ogni altro onere e accessorio (es. catadriotti), il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte (escluso il cordolo in cls di sostegno).			
S44.S02.001	b. p. - livello di contenimento H2 (interasse piantoni 2,25÷4,5 m)			
		€/m	231,32	18,94%
S44.S03	Fornitura e posa in opera di n.2 terminali per barriere stradali di sicurezza, zincati a caldo, omologati ai sensi delle normative vigenti EN1317, per ogni classe di contenimento e dato in opera a perfetta regola d'arte.			
S44.S03.005	classe N2 - bordo laterale			
		€/coppia	226,91	30,00%
S44.S03.015	classe H2 - bordo laterale - bordo ponte			
		€/coppia	492,07	30,00%
S44.S04.000	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l'appalto degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		€/m	162,77	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.S20	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza bordo laterale, bordo ponte e gruppi terminali, prodotta con materiali di pregio, costituita da elementi sia retti che curvi, omologate/certificate nel rispetto della normativa vigente EN1317, composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. La barriera dovrà essere costituita da: fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio; montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente lavorati; bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740/1988; elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce ma lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera. Tutti gli elementi in legno dovranno essere realizzati in legno lamellare incollato (Glulam) di conifera (Douglas o altra specie), prodotto in conformità alla norma UNI EN 386/97 con requisiti di utilizzabilità minima in classe di servizio 3 secondo tale norma, essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351/98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599/99 (parti 1a e 2a). Il prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4 secondo UNI EN 335/93 (parti 1a e 2a), ed essere trattati mediante impregnazione superficiale a base di resine e pigmenti metallici. Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica (tipo "corten" grado B) secondo UNI EN 10155/95. Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Interasse piantoni 2 m - n.2 fascia di protezione.			
S44.S20.005	bordo laterale - classe H2 - interasse 2 m - n. 2 fasce di protezione	€/m	281,51	12,23%
S44.S20.006	Gruppo Terminale Curvo - bordo laterale - H2	€/cad	931,04	15,00%
S44.S20.010	bordo ponte - classe N2 - interasse 3 m - n. 1 fascia di protezione - n.1 trave superiore	€/m	249,03	17,59%
S44.S20.011	Gruppo Terminale Curvo - bordo ponte - N2	€/cad	753,94	15,00%
S44.S20.012	bordo ponte - classe H2 - interasse 2 m - n. 2 fascia di protezione - n.1 trave superiore	€/m	356,65	14,62%
S44.S20.013	Gruppo Terminale Curvo - bordo ponte - H2	€/cad	986,70	15,00%
S44.S20.040	bordo laterale - classe N2 - interasse 3 m - n.1 fascia di protezione	€/m	165,04	15,80%
S44.S20.041	Gruppo Terminale Curvo - bordo laterale - N2	€/cad	657,80	15,00%
S44.S20.044	bordo laterale - classe H1 - interasse 3 m - n.2 fascia di protezione	€/m	242,21	10,77%
S44.S20.046	Gruppo Terminale Curvo - bordo laterale - H1	€/cad	931,04	15,00%
S44.S21	POSA SICURVIA FORNITIO DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE			
S44.S21.010	POSA SICURVIA -Posa sicurvia stradale tipo N2 su cordolo in cls, valutato a parte, con sicurvia fornito dall'Amministrazione regionale	€/m	40,25	
S44.S21.020	POSA SICURVIA -Posa sicurvia stradale tipo H2, H2 BP, H3, H4 su cordolo in cls, valutato a parte, con sicurvia fornito dall'Amministrazione regionale	€/m	48,30	
S44.S25	Fornitura e posa di attenuatori da urti laterali per motociclisti.			
	Fornitura ed installazione di attenuatori da urti laterali per motociclisti per applicazioni su barriere stradali esistenti, costituiti da profili scatolari cavi in polietilene, colorato in pasta (giallo), stabilizzato UV per applicazioni esterne a sezione chiusa con sagoma di nastri doppia onda contrapposti altezza min. mm 305, larghezza max mm 215, spessore min. dei profili mm 5 lunghezza multipla di mm 3000 con sovrapposizione fra i moduli di mm 320; il tutto completo di bulloneria, piastrine, accessori per il fissaggio alla barriera stradale esistente ed eventuali supplementi necessari per la centinatura dei dispositivi qualora vengano installati in curve planimetriche con raggi compresi fra mt 15 e mt 45. L'attenuatore dovrà garantire un grado di protezione corrispondente al livello 2/1 della SCALA MAIS. Il livello di protezione dovrà essere comprovato da idonea documentazione tecnica in grado di dimostrare il rispetto dei valori HIC inferiori a 400/200. Nel prezzo non è compresa la fornitura e posa dei distanziatori e dei pezzi speciali terminali			
S44.S25.005	montato su sicurvia posto su opera d'arte			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m	163,32	
S44.S25.010	montato su sicurvia posto su rilevato			
		€/m	133,49	
S44.S26	Fornitura ed installazione di pezzi speciali per attenuatori da urti laterali per motociclisti			
S44.S26.005	Fornitura ed installazione di pezzi speciali terminali di inizio/fine tratta per attenuatori da urti laterali per motociclisti, di forma cilindrica o similare, realizzati in polietilene,colorato in pasta (giallo),stabilizzato UV per applicazione esterne completi di bulloneria ed accessori per il fissaggio. Ogni onere compreso			
		€/cad	41,26	
S44.S26.010	Fornitura ed installazione di pezzi speciali distanziatori per attenuatori da urti laterali per motociclisti, necessari per adattare gli attenuatori ai manufatti esistenti (pianconi) realizzati in polietilene,colorato in pasta (giallo),stabilizzato UV per applicazione esterne completi di bulloneria ed accessori per il fissaggio. Ogni onere compreso.			
		€/cad	41,26	
S44.S30	Formazione di manufatti per deviazioni stradali provvisorie con dimensioni stabilite dalla D.L. da eseguire con blocchi in pietrame di volume superiore a 0,300 mc, opportunamente sistemati ed ammassati con mezzi meccanici.			
S44.S30.000	Formazione di manufatti per deviazioni stradali provvisorie con dimensioni stabilite dalla D.L. da eseguire con blocchi in pietrame di volume superiore a 0,300 mc, opportunamente sistemati ed ammassati con mezzi meccanici.			
		€/m³	41,03	
S44.S50	Fornitura e posa di catadiottri.			
S44.S50.000	Fornitura e posa di catadiottri.			
		€/cad	3,43	
S44.S55	Fornitura e posa in opera di delimitatori stradali			
S44.S55.000	Fornitura e posa in opera di delimitatori stradali in polietilene di altezza totale ml. 1,00-1,20 comprensivi di catadiottri per lato sinistro e destro, compreso lo scavo, il costipamento e la sistemazione del terreno a posa avvenuta ed ogni altro onere.			
		€/cad	14,23	
S44.S55.010	Fornitura e posa di Delineatore regolamentare per galleria in alluminio estruso 25/10 mm, (fig.II 464), completo di sostegno estraibile, piastra di fissaggio e relativi tasselli-Rivestimento: classe 2 B/R- dimensioni 20/80 cm			
		€/cad	64,40	
S44.S57	Posa in opera di delimitatori stradali			
S44.S57.000	Posa in opera di delimitatori stradali in polietilene di altezza totale ml. 1,00-1,20 comprensivi di catadiottri per lato sinistro e destro, compreso lo scavo, il costipamento e la sistemazione del terreno a posa avvenuta ed ogni altro onere.			
		€/cad	4,51	
S44.S60	Compenso, per il solo approntamento del cantiere, da corrispondere per lavori di segnaletica stradale orizzontale, in funzione delle dimensioni del cantiere. Compreso mezzi di trasporti, dalla sede dell'impresa e viceversa, trasporto macchinari, traccialinee, spruzzatrice, materiale di consumo, personale, spostamenti, mantenimento e rimozione segnaletica provvisoria di cantiere, ed ogni altro onere.			
S44.S60.010	Approntamento cantiere segnaletica fino a 500 m			
		€/corpo	2131,00	68,56%
S44.S60.020	Approntamento cantiere segnaletica da 500 a 1000 m			
		€/corpo	1811,35	68,56%
S44.S60.030	Approntamento cantiere segnaletica da 1001 a 1500 m			
		€/corpo	1491,70	68,56%
S44.S60.040	Approntamento cantiere segnaletica > 1500 m			
		€/corpo	1278,60	68,56%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.S61	Esecuzione di segnaletica orizzontale bianca/gialla di PRIMO IMPIANTO costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette e curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con impiego di vernice spartitraffico rifrangente nella misura minima di 1200 grammi a mq e di microsfere post-spruzzate. La pittura da impiegare dovrà essere del tipo rifrangente e in pratica contenere sfere di vetro premiscelate durante il processo di fabbricazione. In fase d'applicazione della pittura, al fine di ottenere i valori di RL previsti dalla UNI EN 1436-04, dovranno essere contemporaneamente post-spruzzate le perline di granulometria media. Le vernici che saranno usate per l'esecuzione della segnaletica orizzontale, dovranno garantire i seguenti parametri previsti dalla norma UNI EN 1436-04: Visibilità notturna in condizione di bagnato (Classe minima RW2 = RL =>35); Visibilità notturna in condizione di asciutto (Classe minima R3 = RL => 150); Fattore di luminanza in condizione di illuminazione diffusa (minimo classe Q3 = QD => 130); Colore (definito mediante coordinate trigonometriche riferite al diagramma colorimetrico standard ISO/CIE 10526-1991); Resistenza al derapaggio (minima S1= SRT=>45). La vernice posta in opera dovrà mantenere per un periodo di mesi 8 i valori di prestazione iniziali. La segnaletica orizzontale sarà eseguita con apposita attrezzatura traccialinee convenzionale od airless, semovente, in modo che i bordi delle strisce risultino nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta. Le strisce longitudinali dovranno essere perfettamente allineate con l'asse della strada. Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.			
S44.S61.012	strisce da cm 12	€/m	0,51	
S44.S61.015	strisce da cm 15	€/m	0,55	
S44.S62	Esecuzione di segnaletica orizzontale bianca/gialla di RIPASSO.			
S44.S62.012	strisce da cm 12	€/m	0,44	
S44.S62.015	strisce da cm 15	€/m	0,48	
S44.S63	Esecuzione di segnaletica orizzontale bianca/gialla di ripasso o di primo impianto costituita da strisce d'arresto, zebraure, frecce, iscrizioni, simboli, passaggi pedonali ecc. con impiego di vernice rifrangente e microsfere post-spruzzate			
S44.S63.000	Esecuzione di segnaletica orizzontale bianca/gialla di RIPASSO o di PRIMO IMPIANTO costituita da strisce d'arresto, zebraure, frecce, iscrizioni, simboli, passaggi pedonali ecc. rifrangenti eseguita con impiego di vernice spartitraffico rifrangente nella misura minima di 1000 grammi a mq e di microsfere post-spruzzate. La pittura da impiegare dovrà essere del tipo rifrangente e in pratica contenere sfere di vetro premiscelate durante il processo di fabbricazione. In fase d'applicazione della pittura, al fine di ottenere i valori di RL previsti dalla UNI EN 1436-04, dovranno essere contemporaneamente post-spruzzate le perline di granulometria media. Le vernici che saranno usate per l'esecuzione della segnaletica orizzontale, dovranno garantire i seguenti parametri previsti dalla norma UNI EN 1436-04: Visibilità notturna in condizione di bagnato (Classe minima RW2 = RL =>35); Visibilità notturna in condizione di asciutto (Classe minima R3 = RL => 150); Fattore di luminanza in condizione di illuminazione diffusa (minimo classe Q3 = QD => 130); Colore (definito mediante coordinate trigonometriche riferite al diagramma colorimetrico standard ISO/CIE 10526-1991); Resistenza al derapaggio (minima S1= SRT=>45). La vernice posta in opera dovrà mantenere per un periodo di mesi 8 i valori di prestazione iniziali. La segnaletica orizzontale sarà eseguita con apposita attrezzatura traccialinee convenzionale od airless, semovente, in modo che i bordi delle strisce risultino nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta. Le strisce longitudinali dovranno essere perfettamente allineate con l'asse della strada. Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata e non vuoto per pieno.	€/m²	6,57	
S44.S64	Compenso per i tracciamenti per l'esecuzione di segnaletica orizzontale			
S44.S64.005	al metro lineare	€/m	0,04	
S44.S64.010	al metro quadrato	€/m²	0,42	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.S65	Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con l'impiego di laminato elastoplastico permanente ad altissima rifrangenza, contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antisdruciolio e microsfere rifrangenti che conferiscono al prodotto un buon potere riflettente anche sotto la pioggia al fine di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche e certificato a norma europea UNI EN 1436/2004, di qualsiasi colore, applicato MANUALMENTE per iscrizioni, frecce, zebraure, strisce d'arresto, simboli, passaggi pedonali, ecc. su fondi bitumati normali.			
	Il materiale impiegato per l'esecuzione della segnaletica orizzontale, dovrà garantire i seguenti parametri previsti dalla norma UNI EN 1436-04:			
	Visibilità notturna in condizione di bagnato (Classe minima RW3 = RL =>50);			
	Visibilità notturna in condizione di asciutto (Classe minima R4 = RL => 200);			
	Fattore di luminanza in condizione di illuminazione diffusa (minimo classe Q4 = QD => 160);			
	Colore (definito mediante coordinate trigonometriche riferite al diagramma colorimetrico standard ISO/CIE 10526-1991);			
	Resistenza al derapaggio (minima S2= SRT=>50).			
	Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436-04 e dovranno essere garantite per 36 mesi			
	Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.			
S44.S65.000	Per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata e non vuoto per pieno			
		€/m²	65,15	
S44.S66	Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con l'impiego di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi, di qualsiasi colore, applicato MANUALMENTE per iscrizioni, frecce, zebraure, strisce d'arresto, simboli, passaggi pedonali , ecc. su fondi bitumati normali.			
	Il materiale impiegato per l'esecuzione della segnaletica orizzontale, dovrà garantire i seguenti parametri previsti dalla norma UNI EN 1436-04:			
	Visibilità notturna in condizione di bagnato (Classe minima RW3 = RL =>50);			
	Visibilità notturna in condizione di asciutto (Classe minima R4 = RL => 200);			
	Fattore di luminanza in condizione di illuminazione diffusa (minimo classe Q4 = QD => 160);			
	Colore (definito mediante coordinate trigonometriche riferite al diagramma colorimetrico standard ISO/CIE 10526-1991);			
	Resistenza al derapaggio (minima S2= SRT=>50).			
	Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436-04 e dovranno essere garantite per 36 mesi.			
	Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.			
S44.S66.000	Per ogni metro quadrato effettivamente ricoperto			
		€/m²	28,49	
S44.S67	Fornitura e posa su superfici verticali di vernice speciale ad alta rifrangenza			
S44.S67.000	Fornitura e posa su superfici verticali di vernice speciale ad alta rifrangenza per la segnalazione di ostacoli, anche in altezza, sulla carreggiata.			
		€/m²	8,45	
S44.S68	Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, eseguita a più mani con prodotto non infiammabile a base di copolimeri epossiacrilici a due componenti esente da solventi e diluibile in acqua, avente la seguente composizione: - residuo non volatile: 65-70% in peso; - pigmento biossido di titanio 40% in peso su residuo secco; - massa volumica 1.250-1.300 g/l. Data in opera compreso: il trattamento preliminare del supporto di calcestruzzo con lavaggio di acqua in pressione fino a 200 bar, stuccatura di eventuali irregolarità con stucco epossidico; i maggiori oneri per la finitura dei bordi superiore ed inferiore che dovranno presentarsi netti e rettilinei; ogni altra prestazione, fornitura ed onere			
S44.S68.005	data a due mani con spessore finito di 0,25 mm			
		€/m²	7,74	
S44.S68.010	data a tre mani con spessore finito di 0,35 mm			
		€/m²	10,28	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.S69.000	Compenso forfettario da corrispondere per piccoli lavori di segnaletica ORIZZONTALE, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità complessiva non superi i 2.500 m per le linee di delimitazione della carreggiata o longitudinali e per mq 250,00 per simboli e iscrizioni (stop, passaggi pedonali, rallentatori ottici....). Per l'approntamento del cantiere delle dimensioni di seguito indicate: con superficie fino a 2.500 m lineari per strisce e fino a m² 250 per simboli e iscrizioni			
		€/corpo	747,50	
S44.S70	Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato perimetralmente e rinforzato ove necessario con opportuni irrigidimenti, faccia anteriore rivestita di pellicola rifrangente ad alta intensità classe "2"; montato su palo antirotazione del diametro di 60 mm, compreso lo scavo, il massetto in calcestruzzo di idonee dimensioni, le staffe e la bulloneria, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte			
S44.S70.010	disco diametro 60			
		€/cad	80,86	
S44.S70.020	disco diametro 90 e stop ottagonale			
		€/cad	173,35	
S44.S70.025	triangolo lato 90			
		€/cad	81,03	
S44.S70.030	appendici 80x27			
		€/cad	50,73	
S44.S72	Fornitura e posa di segnali e pellicola rifrangente classe "2"			
S44.S72.000	Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato perimetralmente e rinforzato ove necessario con opportuni irrigidimenti, faccia anteriore rivestita di pellicola rifrangente ad alta intensità classe "2"; montato su palo antirotazione del diametro di 60 mm, compreso lo scavo, il massetto in calcestruzzo di idonee dimensioni, le staffe e la bulloneria, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Tabelle, appendici, segnali quadrati o rettangolari e frecce con dimensioni fino a 1 m			
		€/m²	281,84	
S44.S74	Fornitura e posa di segnali e pellicola rifrangente classe "2"			
S44.S74.000	Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato perimetralmente e rinforzato ove necessario con opportuni irrigidimenti, faccia anteriore rivestita di pellicola rifrangente ad alta intensità classe "2"; montato su palo antirotazione del diametro di 60 mm, compreso lo scavo, il massetto in calcestruzzo di idonee dimensioni, le staffe e la bulloneria, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Preavvisi di bivio, itinerario o similari di dimensioni comprese tra 1 e 3 mq			
		€/m²	295,95	
S44.S76	Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato perimetralmente e rinforzato ove necessario con opportuni irrigidimenti, faccia anteriore rivestita di pellicola rifrangente a normale intensità classe "1"; montato su palo antirotazione del diametro di 60 mm, compreso lo scavo, il massetto in calcestruzzo di idonee dimensioni, le staffe e la bulloneria, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte			
S44.S76.010	disco diametro 60			
		€/cad	65,54	
S44.S76.020	disco diametro 90			
		€/cad	140,22	
S44.S76.025	triangolo lato 90			
		€/cad	65,54	
S44.S76.030	appendici 80x27			
		€/cad	40,87	
S44.S78	Fornitura e posa di segnali e pellicola rifrangente classe "1"			
S44.S78.000	Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato perimetralmente e rinforzato ove necessario con opportuni irrigidimenti, faccia anteriore rivestita di pellicola rifrangente a normale intensità classe "1"; montato su palo antirotazione del diametro di 60 mm, compreso lo scavo, il massetto in calcestruzzo di idonee dimensioni, le staffe e la bulloneria, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Tabelle, appendici, segnali quadrati o rettangolari e frecce con dimensioni fino a 1 m			
		€/m²	232,52	
S44.S80	Fornitura e posa di segnali e pellicola rifrangente classe "1"			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.S80.000	Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato perimetralmente e rinforzato ove necessario con opportuni irrigidimenti, faccia anteriore rivestita di pellicola rifrangente a normale intensità classe "1"; montato su palo antirotazione del diametro di 60 mm, compreso lo scavo, il massetto in calcestruzzo di idonee dimensioni, le staffe e la bulloneria, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Preavvisi di bivio, itinerario o similari di dimensioni comprese tra 1 e 3 mq			
		€/m²	252,24	
S44.S82	Formazione di manufatti per deviazioni stradali provvisorie			
S44.S82.000	Formazione di manufatti per deviazioni stradali provvisorie con dimensioni stabilite dalla D.L. da eseguire con blocchi in pietrame di volume superiore a mc. 0,300, opportunamente sistemati ed ammassati con mezzi meccanici			
		€/m³	41,85	
S44.S90	La lavorazione comprende le seguenti fasi: reperimento del pietrame idoneo, scavo a mano del terreno (profondità di circa 30-40 cm), infissione della pietra e la realizzazione della segnaletica orizzontale con le caratteristiche tecniche specificate nella l.r. n. 21/93 e dgr n. 4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03 oppure con analoghe caratteristiche come richiesto dalla committenza. La segnaletica è costituita da specifici simboli riportanti il numero o la sigla dell'itinerario e da frecce direzionali, con dimensioni ben definite e utilizzando vernici a smalti sintetici brillanti ai siliconi per esterni, necessita di 2 verniciature, una per il colore giallo (tipo pantone 123) ed una per il nero (brillante) da effettuare in momenti diversi. Nel prezzo sono compresi i materiali (vernici, diluenti e pennelli), la realizzazione fino a un bollo e due frecce ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
S44.S90.001	tempo di ricerca e trasporto pietre a piedi non superiore a 15 min			
		€/cad	36,47	
S44.S90.002	reperimento del pietrame idoneo nelle immediate vicinanze del sentiero			
		€/cad	23,79	
S44.S91	Realizzazione della segnaletica orizzontale avente caratteristiche tecniche specificate nella l.r.21/93 e dgr n. 4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03 oppure con analoghe caratteristiche come richiesto dalla committenza; costituita da specifici simboli riportanti il numero o la sigla dell'itinerario e da frecce direzionali, con dimensioni ben definite e utilizzando vernici a smalti sintetici brillanti ai siliconi per esterni, necessita di 2 verniciature, una per il colore giallo (tipo pantone 123) ed una per il nero (brillante) da effettuare in momenti diversi. Nel prezzo sono compresi i materiali (vernici, diluenti e pennelli) ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte			
S44.S91.000	Realizzazione segnaletica orizzontale su itinerari escursionistici			
		€/cad	4,76	
S44.S92	Rimozione segnaletica diforme con spazzola in ferro, martellina e eventuale sverniciatore. Nel prezzo sono compresi i materiali ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte			
S44.S92.000	Rimozione segnaletica orizzontale su itinerari escursionistici			
		€/cad	4,76	
S44.S95	Posa palo in alluminio o in legno per segnaletica verticale, compreso il fissaggio dei cartelli segnavia (fino a 4 compresa eventuale aletta), la realizzazione di un plinto in cls di dimensioni minime 40x40x40 cm con perno antirotazione inserito nella parte bassa del palo, come da particolare costruttivo e secondo le indicazioni della DL. I materiali (palo e cartelli) sono forniti dall'amministrazione regionale. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte			
S44.S95.000	Posa palo in alluminio o in legno su itinerari escursionistici			
		€/cad	56,49	
S44.T25.000	Fornitura e posa in opera di protezione per circuiti a loop di corrente 0 ÷ 20/4 ÷ 20 mA, contro la sovratensione di carattere elettronico ed atmosferico, costituite da scaricatori e gas di tipo ultrarapido, varistori e fusibili istantanei, del nostro tipo PR2F, compreso il collegamento elettrico, l'assistenza muraria ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
		€/cad	64,87	
S44.Z	Voci comprensive dei C.A.M. (Criteri Minimi Ambientali)			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.Z10	Realizzazione e stesa a macchina dello strato di base in conglomerato bituminoso tipo "A", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'Appaltatore dovrà utilizzare materiale recuperato / riciclato (fresato) nella misura del 35 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.Z10.005	strato di base in conglomerato bituminoso tipo "A"	€/m² x cm	2,43	
S44.Z20	Realizzazione e stesa a macchina dello strato di base in conglomerato bituminoso tipo "A", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'Appaltatore dovrà utilizzare materiale recuperato / riciclato (fresato) nella misura del 35 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Misurato e valutato a peso accertato con apposita bolletta, alla tonnellata. Steso con vibrofinitrice. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.Z20.005	strato di base in conglomerato bituminoso tipo "A"	€/ton	105,65	
S44.Z30	Realizzazione e stesa a macchina dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo "B", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq). L'Appaltatore dovrà utilizzare materiale recuperato / riciclato (fresato) nella misura del 30% in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.Z30.005	strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo "B"	€/m² x cm	2,58	
S44.Z40	Realizzazione e stesa a macchina dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo "B", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq). L'Appaltatore dovrà utilizzare materiale recuperato / riciclato (fresato) nella misura del 30% in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.Z40.005	stesa con vibrofinitrice	€/ton	112,17	
S44.Z40.010	stesa a mano	€/ton	139,41	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.Z50	Realizzazione e stesa a macchina dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo "D", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq)). L'Appaltatore dovrà utilizzare materiale recuperato /riciclato (fresato) nella misura del 15 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.Z50.005	strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo "D"			
		€/m² x cm	3,20	
S44.Z60	Realizzazione e stesa a macchina dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo "D", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq)). L'Appaltatore dovrà utilizzare materiale recuperato /riciclato (fresato) nella misura del 15 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.Z60.005	stesa con vibrofinitrice			
		€/ton	139,13	
S44.Z60.010	stesa a mano			
		€/ton	191,34	
S44.Z70	Realizzazione e stesa a macchina dello strato superficiale di usura tiepido in conglomerato bituminoso tipo "D", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo, con temperatura massima di posa di 120 °C con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq)). L'Appaltatore dovrà utilizzare materiale recuperato /riciclato (fresato) nella misura del 15 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.Z70.005	strato superficiale di usura tiepido in conglomerato bituminoso tipo "D"			
		€/m² x cm	3,25	
S44.Z80	Realizzazione e stesa a macchina dello strato superficiale di usura tiepido in conglomerato bituminoso tipo "D", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo, con temperatura massima di posa di 120 °C, con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq)). L'Appaltatore dovrà utilizzare materiale recuperato /riciclato (fresato) nella misura del 15 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.Z80.005	stesa con vibrofinitrice			
		€/ton	141,3	
S44.Z80.010	stesa a mano			
		€/ton	194,33	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
S44.Z90	Realizzazione e stesa a macchina dello strato di collegamento Binder tiepido in conglomerato bituminoso tipo "B", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con temperatura massima di posa di 120 °C con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq). L'Appaltatore dovrà utilizzare materiale recuperato /riciclato (fresato) nella misura del 30% in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.Z90.005	strato superficiale di usura tiepido in conglomerato bituminoso tipo "D"			
		€/m² x cm	2,63	
S44.Z100	Realizzazione e stesa a macchina dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tiepido tipo "B", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con temperatura massima di posa di 120 °C con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la eventuale pulizia e successiva spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa del piano d'appoggio. (Il dosaggio di bitume residuo reso al suolo, depurato di acqua, dovrà essere almeno di 275-330 g/mq). L'Appaltatore dovrà utilizzare materiale recuperato /riciclato (fresato) nella misura del 30% in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.Z100.005	stesa con vibrofinitrice			
		€/ton	114,34	
S44.Z100.010	stesa a mano			
		€/ton	142,10	
S44.Z110	Realizzazione e stesa a macchina dello strato di base in conglomerato bituminoso tiepido tipo "A", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con temperatura massima di posa di 120 °C con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'Appaltatore dovrà utilizzare materiale recuperato / riciclato (fresato) nella misura del 35 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.Z110.005	strato di base in conglomerato bituminoso tiepido tipo "A"			
		€/m² x cm	2,48	
S44.Z120	Realizzazione e stesa a macchina dello strato di base in conglomerato bituminoso tiepido tipo "A", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con temperatura massima di posa di 120 °C con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'Appaltatore dovrà utilizzare materiale recuperato / riciclato (fresato) nella misura del 35 % in peso riferito alla miscela degli aggregati con le specifiche previste nel CSA. Misurato e valutato a peso accertato con apposita bolletta, alla tonnellata. Steso con vibrofinitrice. Esclusi gli oneri di approntamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.			
S44.Z120.005	strato di base in conglomerato bituminoso tiepido tipo "A"			
		€/ton	107,82	
T	COSTI DELLA SICUREZZA			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
	In questo capitolo sono racchiusi i prezzi necessari per eseguire la stima dei costi della sicurezza prevista dal D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81. Per i prezzi non disponibili si dovrà eseguire specifica analisi. Anche se non specificato nelle voci, i prezzi devono intendersi comprensivi della fornitura, del montaggio, della manutenzione per tutta la durata dei lavori e dello smontaggio. Si evidenzia che i prezzi riportati sono desunti dalle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti per realizzare l'opera con riferimento ai prezzi elementari ed incrementati del 15% per spese generali. Non è previsto l'utile d'impresa in quanto i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato. In tale ottica, nel caso si utilizzassero dei prezzi esterni a questo capitolo, gli stessi dovranno essere depurati dell'utile d'impresa pari al 10%. Non sono da considerarsi costi della sicurezza la formazione e l'informazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, la redazione del POS e le riunioni periodiche di coordinamento.			
T01	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO			
T01.A00	Realizzazione di ponteggio con telai prefabbricati ad "H" manicottati, pronto per l'uso e conforme alle norme antfortunistiche vigenti, inclusi oneri di trasporto franco cantiere, di montaggio e smontaggio. Sono compresi gli oneri di progettazione, le mantovane, le basette, il modulo scala, gli ancoraggi ai corpi di fabbrica, la redazione del PIMUS, l'impianto di messa a terra, la segnaletica, l'illuminazione e l'impianto di allarme. Sono esclusi i piani di lavoro e i fermapiEDE, da computarsi con le voci successive, e le reti di protezione. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo. La valutazione è effettuata in proiezione verticale.			
T01.A00.010	per il primo mese d'impiego o frazione	€/m²	14,70	36,00%
T01.A00.020	per ogni mese o frazione successivo al primo	€/m²	2,36	68,00%
T01.A10	Realizzazione di ponteggio con l'impiego di tubi e giunti, pronto per l'uso e conforme alle norme antfortunistiche vigenti, inclusi oneri di trasporto franco cantiere, di montaggio e smontaggio. Sono compresi gli oneri di progettazione, le mantovane, le basette, il modulo scala, gli ancoraggi ai corpi di fabbrica, la redazione del PIMUS, l'impianto di messa a terra, la segnaletica, l'illuminazione e l'impianto di allarme. Sono esclusi i piani di lavoro e i fermapiEDE, da computarsi con le voci successive, e le reti di protezione. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo. La valutazione è effettuata in proiezione verticale.			
T01.A10.010	per il primo mese d'impiego o frazione	€/m²	20,00	35,00%
T01.A10.020	per ogni mese o frazione successivo al primo	€/m²	3,42	54,00%
T01.A15	Realizzazione di ponteggio multidirezionale completo, costituito da montanti modulari con rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera, pronto per l'uso e conforme alle norme antfortunistiche vigenti, inclusi oneri di trasporto franco cantiere, di montaggio e smontaggio. Sono compresi gli oneri di progettazione, le mantovane, le basette, il modulo scala, gli ancoraggi ai corpi di fabbrica, la redazione del PIMUS, l'impianto di messa a terra, la segnaletica, l'illuminazione e l'impianto di allarme, i piani di lavoro e i fermapiEDE, le reti di protezione. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo. La valutazione è effettuata in proiezione verticale.			
T01.A15.010	per il primo mese d'impiego o frazione	€/m²	25,02	30,00%
T01.A15.020	per ogni mese o frazione successivo al primo	€/m²	3,77	40,00%
T01.A20	Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compresi accessori, fermapiEDE, mancorrenti, botole, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere, pulizia e manutenzione. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo. La valutazione è effettuata per metro quadro di superficie in proiezione orizzontale effettivamente calpestata.			
T01.A20.010	per il primo mese d'impiego	€/m²	7,44	59,00%
T01.A20.020	per ogni mese o frazione successivo al primo	€/m²	1,01	28,00%
T01.A30	Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole di legno, aventi spessore minimo di cm 4 e larghezza 20, compresi fermapiEDE, dello spessore minimo di cm 4 a altezza cm. 20, mancorrenti, botole, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere, pulizia e manutenzione. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo. La valutazione è effettuata per metro quadro di superficie in proiezione orizzontale effettivamente calpestata.			
T01.A30.010	per il primo mese d'impiego o frazione			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/m²	8,80	50,00%
T01.A30.020	per ogni mese o frazione successivo al primo			
		€/m²	1,09	51,00%
T01.A40	Fornitura e posa di schermatura, antipolvere e antisabbia, di protezione e contenimento dei materiali per ponteggi, valutata per metro quadro di effettivo telo posato.			
T01.A40.030	teli in polietilene di colore bianco del peso > a 240 gr/m²			
		€/m²	7,94	7,00%
T01.A40.040	teli di juta rinforzata			
		€/m²	4,70	28,00%
T01.A40.050	reti in fibra rinforzata			
		€/m²	3,94	13,00%
T01.A45	Ponte su cavalletti			
T01.A45.000	Realizzazione di ponte su cavalletti per altezze fino a m. 2,00 costituito da cavalletti in ferro e da un piano di lavoro avente larghezza minima di 90 cm. formato da tavole in legno dello spessore minimo di cm. 4. Valutato al metro per ogni montaggio e smontaggio.			
		€/m	5,29	
T01.A50	Passerella carrabile			
T01.A50.000	Realizzazione di passerella carrabile costituita da lamiera in acciaio dello spessore idoneo per il passaggio dei veicoli di cantiere sopra gli scavi o vuoti. Valutata al metro quadrato per ogni posa e rimozione.			
		€/m²	16,70	
T01.B00	Parapetti in legno			
T01.B00.000	Realizzazione di parapetto normale completamente in legno, realizzato con tavole verticali da 12*5, poste ad interasse di 1,00 metro, e da 3 elementi orizzontali, di cui uno fermapiede, da 12*3, eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Sono compresi il montaggio e lo smontaggio.			
		€/m	9,87	
T01.B10	Parapetti con aste metalliche			
T01.B10.000	Realizzazione di parapetto laterale di protezione anticaduta, di classe A, secondo norma UNI EN 13374/04, costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interassi non superiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a 100 cm, dotato di mensole con blocco a morsa per il posizionamento delle traverse e del fermapiede, costituiti da tavole di legno da cm 15*3. Nel prezzo sono compresi il trasporto, lo scarico, il montaggio e il successivo smontaggio.			
		€/m	6,84	
T01.D20	Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandino in materiale sanitario, vasca contenitrice acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a membrana azionata a pedale per il risciacquo, tetto traslucido ed altri accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie al mese che prevedono l'aspirazione dei reflui e relativo smaltimento presso depuratori autorizzati, lavaggio e pulizia del wc, reintegro del materiale di consumo e rilascio del tagliando di avvenuta pulizia. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio e trasporto del servizio igienico nei depositi dell'impresa nonché della pulizia dell'area di cantiere. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.			
T01.D20.010	Servizi igienici - noleggio 1° mese			
		cad	249,88	
T01.D20.020	Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione			
		cad	200,74	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% Mdo 2025
T01.D30	Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 310x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli sandwich grecati dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine in poliuretano espanso, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico, impianto elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale magnetotermico, punto luce incandescente a parete, presa 10A, nonché completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antitfortunistica nei cantieri edili ed in particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. Sono esclusi la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.			
T01.D30.010	Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime cm 310x200x h 246 - per il primo mese d'impiego			
		cad	480,14	
T01.D30.020	Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime 310x200x h 246 - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo			
		cad	316,15	
T01.D31	Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 410x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli sandwich grecati dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine in poliuretano espanso, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico, impianto elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale magnetotermico, punto luce incandescente a parete, presa 10A, nonché completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antitfortunistica nei cantieri edili ed in particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. Sono esclusi la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.			
T01.D31.010	Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime cm 410x200x h 246 - per il primo mese d'impiego			
		cad	518,45	
T01.D31.020	Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime 410x200x h 246 - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo			
		cad	319,99	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% Mdo 2025
T01.D32	Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 510x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli sandwich grecati dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine in poliuretano espanso, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico, impianto elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale magnetotermico, punto luce incandescente a parete, presa 10A, nonché completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antfortunistica nei cantieri edili ed in particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. Sono esclusi la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.			
T01.D32.010	Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime cm 510x200x246 - per il primo mese d'impiego			
		cad	549,10	
T01.D32.020	Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime 510x200x h 246 - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo			
		cad	323,05	
T01.D35	Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli grecati dello spessore minimo 40 mm, impianto elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale magnetotermico, punto luce incandescente a parete, presa 10A, nonché completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antfortunistica nei cantieri edili ed in particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. E' esclusa la predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.			
T01.D35.010	Box di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per il primo mese d'impiego			
		cad	386,01	
T01.D35.020	Box di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo			
		cad*mese	148,51	
T01.E00	Realizzazione di recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante o verde a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati o tondini di ferro del diametro 16 mm, della lunghezza fino a mt 2,50 infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 ed appositamente controventati e completi di tappi copriferro. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio, l'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare l'opera finita.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% Mdo 2025
T01.E00.010	Recinzione di cantiere con rete in polietilene e paletti a T zincati			
		€/m ²	8,93	
T01.E00.020	Recinzione di cantiere con rete in polietilene e con tondini di ferro diametro 16 mm			
		€/m ²	8,86	
T01.E10	Realizzazione di recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/mq. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio, l'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare l'opera finita.			
T01.E10.000	Recinzione di cantiere con pannelli modulari			
		€/m	6,48	
T01.E20	Realizzazione di recinzione provvisoria realizzata mediante la posa di pali lignei delle dimensioni di cm 15*15, infissi nel terreno ad interasse di metri 2,00 a cui sono inchiodate tavole orizzontali dello spessore minimo di cm. 2,5 e larghezza cm 20. Nel prezzo sono comprese le eventuali controventature realizzate con doppio tavolato. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio, l'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare l'opera finita.			
T01.E20.000	Recinzione di cantiere con struttura e pannelli in legno			
		€/m ²	26,34	
T01.E30	Posa di rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante o verde a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m da addossare a recinzioni. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio, l'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare l'opera finita.			
T01.E30.000	Posa di rete in polietilene			
		€/m ²	2,61	
T01.E35	Realizzazione di delimitazione di area di lavoro con nastro segnaletico sostenuto da paletti in ferro del diametro 16 mm, della lunghezza fino a mt 2,00 infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 2,00 e completi di tappi copriferro. Nel prezzo sono compresi gli oneri per il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio, l'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare l'opera finita.			
T01.E35.000	Delimitazioni di aree con nastro segnaletico e picchetti in ferro			
		€/m	2,13	
T01.E40	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, con calcestruzzo di classe Rck <= 45 N/mm ² e barre ad aderenza migliorata Feb450c controllato in stabilimento provvisti di attacchi per il collegamento in continuo degli elementi e di fori superiori per l'eventuale alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di due metri di lunghezza, di altezza non inferiore a cm 80 e base non inferiore a cm 58, con barre per serraggio. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni altro genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antiterroristica nei cantieri mobili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Il prezzo non comprende la traslazione delle barriere durante l'avanzamento delle fasi di lavoro. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, senza traslazione delle barriere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.			
T01.E40.010	Fornitura, posa e noleggio di barriere tipo New Jersey in calcestruzzo di qualsiasi lunghezza - per il primo mese - valutato a ml			
		€/m	32,50	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
T01.E40.020	Fornitura posa e noleggio posa in opera di barriere tipo New Jersey in calcestruzzo di qualsiasi lunghezza - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo - valutato a ml			
		€/m	7,21	
T01.E41	Traslazione per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, con calcestruzzo di classe Rck <= 45 N/mm ² e barre ad aderenza migliorata Feb450c controllato in stabilimento provvisti di attacchi per il collegamento in continuo degli elementi e di fori superiori per l'eventuale alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di due metri di lunghezza, di altezza non inferiore a cm 80 e base non inferiore a cm 58, con barre per serraggio. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per lo spostamento delle barriere, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antitfortunistica nei cantieri mobili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per la tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo computato per ogni singola traslazione successiva alla posa delle barriere sulla base di quanto stabilito espressamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nel cronoprogramma dei lavori e nel PSC, o, in itinere di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.			
T01.E41.000	Traslazione di barriere tipo New Jersey in calcestruzzo di qualsiasi lunghezza durante l'avanzamento delle fasi di lavoro			
		€/m	19,50	
T01.E50	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in PVC tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in PVC provvisti di attacchi per il collegamento in continuo degli elementi e di fori superiori per l'eventuale alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di un metro di lunghezza. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni altro genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, il riempimento con acqua e antigelo oppure con sabbia e il relativo svuotamento, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antitfortunistica nei cantieri mobili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Il prezzo non comprende la traslazione delle barriere durante l'avanzamento delle fasi di lavoro. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per la tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, senza traslazione delle barriere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.			
T01.E50.010	Fornitura, noleggio e posa in opera di barriere tipo New Jersey in PVC di qualsiasi di lunghezza - per il primo mese - valutato a ml			
		€/m	14,99	
T01.E50.020	Fornitura, noleggio e posa in opera di barriere tipo New Jersey in PVC di qualsiasi lunghezza - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo - valutato a ml			
		€/m	1,23	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
T01.E51	Traslazione per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in PVC tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in PVC provvisti di attacchi per il collegamento in continuo degli elementi e di fori superiori per l'eventuale alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di un metro di lunghezza. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per lo spostamento delle barriere, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antfortunistica nei cantieri mobili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per la tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo computato per ogni singola traslazione successiva alla posa delle barriere sulla base di quanto stabilito espressamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nel cronoprogramma dei lavori e nel PSC, o, in itinere di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.			
T01.E51.000	Traslazione di barriere tipo New Jersey in PVC di qualsiasi lunghezza durante l'avanzamento delle fasi di lavoro			
		€/m	11,66	
T01.E60	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante coni in plastica colorata, posati a distanza non superiore a 2,00 ml. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, la posa ed il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antfortunistica nei cantieri mobili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono compresi inoltre eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni di posa e rimozione.			
T01.E60.001	Nolo per un mese per tratta da 100 ml			
		€/cad x mese	33,98	
T01.E60.002	Posa e successiva rimozione per tratta di 100 ml			
		€/cad	138,34	
T01.F05	Realizzazione di un singolo punto di ancoraggio per sistemi di protezione contro le cadute dall'alto conforme alla norma EN 795 con una resistenza minima di 10 KN. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo, lo smontaggio a lavoro ultimato, il documento che indichi le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione. L'ancoraggio è e resta di proprietà dell'impresa.			
T01.F05.005	Ancoraggio certificato EN795 di classe A1 costituito da piastra in acciaio inox preforata e presagomata per superfici verticali, orizzontali e inclinate e tassello ad espansione diam 12 mm per il fissaggio.			
		€/cad	13,36	
T01.F05.010	Ancoraggio certificato EN 795 classe A2 costituito da piastre in acciaio inox sottogola preforate e presagomate per tetti inclinati e tasselli ad espansione diam. 12 mm per il fissaggio			
		€/cad	25,42	
T01.F05.015	Ancoraggio provvisorio certificato EN 795 classe B eseguito con fettuccia			
		€/cad	2,60	
T01.F10	Linea vita temporanea orizzontale			
T01.F10.000	Realizzazione di linea vita temporanea orizzontale per la protezione contro le cadute dall'alto certificata alla norma EN 795 classe B. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio; lo smontaggio a lavoro ultimato; il documento che indichi le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; lo smaltimento a fine opera. La linea vita temporanea è e resta di proprietà dell'impresa. Valutata al metro per ogni installazione, ancoraggi esclusi.			
		€/m	1,37	
T01.F15	Realizzazione di linea di progressione assicurata per raggiungere le postazioni di lavoro su percorsi ripidi e/o esposti costituita da una fune metallica o di fibra sintetica da connettere agli ancoraggi necessari. Sono compresi: la fune, i connettori, l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, il montaggio e lo smontaggio a lavoro ultimato. I materiali che la compongono sono e restano di proprietà dell'impresa. Valutata al metro, ancoraggi esclusi.			
T01.F15.005	Linea di progressione assicurata su percorsi ripidi e/o esposti realizzata con fune semistatica diam 10,5 mm			
		€/m	1,72	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
T01.F15.010	Linea di progressione assicurata su percorsi ripidi e/o esposti realizzata con fune in acciaio INOX diam 10 mm			
		€/m	2,48	
T01.F20	Barriera provvisoria con rete metallica a doppia torsione			
T01.F20.000	Realizzazione di barriera provvisoria con rete metallica a doppia torsione per intercettare la caduta accidentale di materiali provenienti dalle lavorazioni sovrastanti, avente altezza non inferiore a m 2,00. Sono compresi: i piantoni di sostegno costituiti da barre in acciaio FeB450c del diam. di 24 mm aventi lunghezza di m. 3,00 con golfaro in sommità del diam. di 24 mm, posti ad un interasse massimo di 5 m., infissi nel terreno per almeno m. 1,00 e controventati a monte; le funi (superiore, inferiore e di controvento) in trefoli di acciaio con anima tessile del diam. di 10 mm, da ancorarsi e tarsi agli ancoraggi laterali e di monte; la rete a doppia torsione zincata (filo 2,7 maglia 8x10) da legarsi alla fune superiore ed inferiore con filo di ferro del diam minimo 1,8 mm ogni 50 cm., il mantenimento in efficienza per tutta la durata del lavoro e lo smontaggio a lavoro ultimato. I materiali che la compongono sono e restano di proprietà dell'impresa. Valutata al metro quadrato, ancoraggi e perforazioni esclusi.			
		€/m²	17,98	
T01.F25	Rete di sicurezza anticaduta sistema orizzontale tipi S-T			
T01.F25.000	Rete di sicurezza anticaduta certificata alle norme UNI EN 1263-1 e UNI EN 1263-2, classi B1 o B2, realizzata in maglia di fibre sintetiche ad alta tenacità, con o senza nodi, stabilizzata contro i raggi UV e idrorepellente. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, gli ancoraggi, i connettori, il montaggio con l'ausilio di piattaforma aerea e tutto ciò che occorre per eseguirla, lo smontaggio a lavoro ultimato, il documento che indichi le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione. La rete è e resta di proprietà dell'impresa. Valutata al metro quadrato per ogni installazione.			
		€/m²	28,06	
T01.F26	Rete di sicurezza anticaduta sistema verticale tipo U			
T01.F26.000	Rete di sicurezza anticaduta certificata alle norme UNI EN 1263-1 e UNI EN 1263-2, classi B1 o B2, realizzata in maglia di fibre sintetiche ad alta tenacità, con o senza nodi, stabilizzata contro i raggi UV e idrorepellente. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, il montaggio alla struttura di supporto esistente e tutto ciò che occorre per eseguirla, lo smontaggio a lavoro ultimato, il documento che indichi le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione. La rete è e resta di proprietà dell'impresa. Valutata al metro quadrato per ogni installazione.			
		€/m²	18,79	
T03	IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI			
T03.A01	Fornitura e posa in opera di treccia di rame per impianto di terra			
T03.A01.000	Fornitura e posa in opera di treccia di rame fino a 35 mmq, per impianto di terra. Compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte			
		€/m	4,85	
T03.A02	Fornitura e posa in opera di puntazza zincata a croce, ogni onere compreso			
T03.A02.001	Puntazza zincata a croce L=100cm			
		€/cad	16,22	
T03.A02.002	Puntazza zincata a croce L=150cm			
		€/cad	20,68	
T04	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
T04.A10	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cartello che è e resta di proprietà dell'impresa.			
T04.A10.010	Cartello di forma triangolare di lato 60 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.	€/cad	5,10	
T04.A10.020	Cartello di forma triangolare di lato 60 cm., rifrangenza classe I, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.	€/cad	1,49	
T04.A10.030	Cartello di forma triangolare di lato 90 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.	€/cad	6,06	
T04.A10.040	Cartello di forma triangolare di lato 90 cm., rifrangenza classe I, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.	€/cad	2,45	
T04.A10.050	Cartello di forma triangolare di lato 120 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.	€/cad	8,31	
T04.A10.060	Cartello di forma triangolare di lato 120 cm., rifrangenza classe I, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.	€/cad	4,70	
T04.A10.070	Cartello di forma triangolare di lato 60 cm., rifrangenza classe II, per il primo mese o frazione.	€/cad	5,68	
T04.A10.080	Cartello di forma triangolare di lato 60 cm., rifrangenza classe II, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.	€/cad	2,05	
T04.A10.090	Cartello di forma triangolare di lato 90 cm., rifrangenza classe II, per il primo mese o frazione.	€/cad	7,34	
T04.A10.100	Cartello di forma triangolare di lato 90 cm., rifrangenza classe II, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.	€/cad	3,73	
T04.A10.110	Cartello di forma triangolare di lato 120 cm., rifrangenza classe II, per il primo mese o frazione.	€/cad	10,81	
T04.A10.120	Cartello di forma triangolare di lato 120 cm., rifrangenza classe II, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.	€/cad	7,20	
T04.A20	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cartello che è e resta di proprietà dell'impresa.			
T04.A20.010	Cartello di forma circolare di diametro 60 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.	€/cad	7,94	
T04.A20.020	Cartello di forma circolare di diametro 60 cm., rifrangenza classe I, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.	€/cad	2,16	
T04.A20.030	Cartello di forma circolare di diametro 90 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	10,98	
T04.A20.040	Cartello di forma circolare di diametro 90 cm., rifrangenza classe I, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	5,18	
T04.A20.050	Cartello di forma circolare di diametro 60 cm., rifrangenza classe II, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	9,25	
T04.A20.060	Cartello di forma circolare di diametro 60 cm., rifrangenza classe II, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	3,46	
T04.A20.070	Cartello di forma circolare di diametro 90 cm., rifrangenza classe II, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	13,55	
T04.A20.080	Cartello di forma circolare di diametro 90 cm., rifrangenza classe II, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	7,77	
T04.A30	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cartello che è e resta di proprietà dell'impresa.			
T04.A30.010	Cartello di forma rettangolare di dimensioni 90x135 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	19,41	
T04.A30.020	Cartello di forma rettangolare di dimensioni 90x135 cm., rifrangenza classe I, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	13,63	
T04.A30.030	Cartello di forma rettangolare di dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	40,84	
T04.A30.040	Cartello di forma rettangolare di dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe I, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	35,03	
T04.A30.050	Cartello di forma rettangolare di dimensioni 200x150 cm., rifrangenza classe I, con luci lampeggianti di diametro 230 mm, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	80,99	
T04.A30.060	Cartello di forma rettangolare di dimensioni 200x150 cm., rifrangenza classe I, con luci lampeggianti di diametro 230 mm, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	72,31	
T04.A40	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di sostegni e supporti per la posa della segnaletica con innesto a sezione circolare da mm.48, da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sostegni che sono e restano di proprietà dell'impresa.			
T04.A40.010	Base mobile circolare per pali di diametro di mm. 48, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	5,81	
T04.A40.020	Base mobile circolare per pali di diametro di mm. 48, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	2,19	
T04.A40.030	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a 48 mm. e altezza fino a m. 2, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	5,04	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
T04.A40.040	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a 48 mm. e altezza fino a m. 2, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	1,43	
T04.A40.050	Cavalletto in profilato di acciaio, con asta richiudibile, per segnale circolare, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	5,48	
T04.A40.060	Cavalletto in profilato di acciaio, con asta richiudibile, per segnale circolare, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	1,87	
T04.A40.070	Cavalletto in profilato di acciaio, con asta richiudibile, per sostegni mobili, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	8,34	
T04.A40.080	Cavalletto in profilato di acciaio, con asta richiudibile, per sostegni mobili, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	4,73	
T04.A40.090	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensioni 60x40 cm. riempito con graniglia di peso kg. 13, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	4,84	
T04.A40.100	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensioni 60x40 cm. riempito con graniglia di peso kg. 13, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	1,23	
T04.A50	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnaletica di divieto, avvertimento o prescrizione in lamiera metallica, conforme al D. Lgs. 81/2008, con pellicola adesiva rifrangente, fornita e mantenuta nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della segnaletica che è e resta di proprietà dell'impresa.			
T04.A50.010	Segnaletica di sicurezza aziendale, 200x200 mm., visibilità 6 m., per il primo mese o frazione.			
		€/cad	3,98	
T04.A50.020	Segnaletica di sicurezza aziendale, 200x200 mm., visibilità 6 m., nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	0,37	
T04.A50.030	Segnaletica di sicurezza aziendale, 350x350 mm., visibilità 10 m., per il primo mese o frazione.			
		€/cad	4,10	
T04.A50.040	Segnaletica di sicurezza aziendale, 350x350 mm., visibilità 10 m., nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	0,49	
T04.A50.050	Segnaletica di sicurezza aziendale, 300x200 mm., visibilità 10 m., per il primo mese o frazione.			
		€/cad	4,10	
T04.A50.060	Segnaletica di sicurezza aziendale, 300x200 mm., visibilità 10 m., nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	0,49	
T04.A50.070	Segnaletica di sicurezza aziendale, 350x500 mm., visibilità 10 m., per il primo mese o frazione.			
		€/cad	4,65	
T04.A50.080	Segnaletica di sicurezza aziendale, 350x500 mm., visibilità 10 m., nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	1,04	
T04.A50.090	Segnaletica di sicurezza aziendale, 500x700 mm., visibilità 16 m., per il primo mese o frazione.			
		€/cad	5,73	
T04.A50.100	Segnaletica di sicurezza aziendale, 500x700 mm., visibilità 16 m., nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
		€/cad	2,12	
T04.A60	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori a Led omologato, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm, centralina di accensione, programmazione e sincronismo, gruppo batterie 100 Ah collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, ivi compresi i due cartelli di preavviso, la messa in funzione, controllo e sorveglianza dell'impianto, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Andrà computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, sarà computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Le singole traslazioni successive alla posa dell'impianto semaforico saranno computate sulla base di quanto stabilito espressamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nel cronoprogramma dei lavori e nel PSC, o, in itinere di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.			
T04.A60.001	Impianto semaforico a Led - Costo per il primo mese o frazione	€/cad	864,75	
T04.A60.002	Impianto semaforico a Led - Costo per ogni mese o frazione successivo al primo	€/cad	672,29	
T04.A60.003	Impianto semaforico a Led - Costo per ogni traslazione durante l'avanzamento delle fasi di lavoro	€/cad	114,70	
T04.A70	Illuminazione mobile di recinzioni, barriere o di segnali, con lampade a led di colore giallo o rosso, anche ad intermittenza, alimentate a batteria. Sono compresi: il posizionamento in opera, tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo e la rimozione a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo.			
T04.A70.001	Nolo per ogni mese o frazione	€/cad x mese	1,95	
T04.A70.002	Costo di esercizio al giorno	€/cd x giorno	2,60	
T04.E10	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore che è e resta di proprietà dell'impresa.			
T04.E10.010	Costo d'uso mensile estintore da Kg. 6 - classe 55A - 233BC, per il primo mese o frazione.	€/cad	5,29	
T04.E10.020	Costo d'uso mensile estintore da Kg. 6 - classe 55A - 233BC, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.	€/cad	2,04	
T04.E10.030	Costo d'uso mensile estintore da Kg. 9 - classe 55A - 233BC, per il primo mese o frazione.	€/cad	5,34	
T04.E10.040	Costo d'uso mensile estintore da Kg. 9 - classe 55A - 233BC, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.	€/cad	2,08	
T04.E10.050	Costo d'uso mensile estintore da Kg. 12 - classe 55A - 233BC, per il primo mese o frazione.	€/cad	5,44	
T04.E10.060	Costo d'uso mensile estintore da Kg. 12 - classe 55A - 233BC, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.	€/cad	2,19	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

OPERE EDILI - COMPIUTE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	2025	% MdO 2025
T04.E20	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. dell'estintore.			
T04.E20.010	Costo d'uso mensile estintore portatile da Kg. 2 classe 34BC, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	5,44	
T04.E20.020	Costo d'uso mensile estintore portatile da Kg. 2 classe 34BC, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	2,19	
T04.E20.030	Costo d'uso mensile estintore portatile da Kg. 5 classe 89BC, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	5,74	
T04.E20.040	Costo d'uso mensile estintore portatile da Kg. 5 classe 89BC, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	2,49	
T04.E30	Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di Estintore carrellato utilizzante polvere polivalente e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente installato su carrello trasportabile a mano, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.			
T04.E30.010	Costo d'uso mensile estintore carrellato a polvere da Kg. 30 classe A B1 C, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	8,93	
T04.E30.020	Costo d'uso mensile estintore carrellato a polvere da Kg. 30 classe A B1 C, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	3,72	
T04.E30.030	Costo d'uso mensile estintore carrellato a polvere da Kg. 50 classe A B1 C, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	9,61	
T04.E30.040	Costo d'uso mensile estintore carrellato a polvere da Kg. 50 classe A B1 C, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	4,38	
T04.E30.050	Costo d'uso mensile estintore carrellato a polvere da Kg. 100 classe A B1 C, per il primo mese o frazione.			
		€/cad	11,57	
T04.E30.060	Costo d'uso mensile estintore carrellato a polvere da Kg. 100 classe A B1 C, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.			
		€/cad	6,34	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
P50	MATERIALI - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
P50.A00	ACCESSORI			
P50.A00.001	Neutralizzatore di condensa DN1, adatto a tutti i tipi di caldaie a condensazione a gas metano o gpl. Per potenze inferiori a 75 kW			
		<i>cad</i>	215,00	
P50.A00.002	Neutralizzatore di condensa DN2, adatto a tutti i tipi di caldaie a condensazione a gas metano o gpl. Per potenze inferiori a 450 kW			
		<i>cad</i>	474,00	
P50.A00.003	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma EN 12745-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas tipo R32, R410, R407. Spessore isolamento 9 mm. Conduttività termica a 20 °C = 364 W/m², coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,0168 mm/m°C. I prezzi relativi alle seguenti voci sono puramente indicativi in quanto tali valutazioni si basano su medie di mercato giornalieri per effetto della quotazione del rame in borsa. Lunghezza 10 m comprensivo di raccordi a pressare con o-ring. Dimensioni: 12 x 1 mm. Peso 0,308 kg/m			
		<i>cad</i>	284,00	
P50.A00.004	Sonda ambiente temperatura e umidità, per la termoregolazione, connessione tramite rete wifi			
		<i>cad</i>	221,65	
P50.A00.005	Fornitura di valvola a sfera a 3 vie con attuatore elettrico 24-240V DN20 - 3/4" pollici in ottone MS 58 nichelato (CW617N) con passaggio totale con incavo a forma di T per fluidi liquidi e gassosi			
		<i>cad</i>	355,00	
P50.A00.006	Gruppo di regolazione termica, completo di elettropompa di circolazione, valvola miscelatrice, sonda temperatura mandata e ritorno, termometro mandata e ritorno, regolatore di temperatura.			
		<i>cad</i>	599,35	
P50.A00.007	Sistema automatico di pulizia del braciore per caldaie a biomassa fino a 30 kW			
		<i>cad</i>	358,80	
P50.A00.008	Sistema automatico di pulizia del braciore per caldaie a biomassa per potenze termiche comprese da 32 kW a 100 kW			
		<i>cad</i>	366,08	
P50.A00.009	Kit di ricircolo rialzo temperatura ritorno costituito da pompa di portata 1,3 mc/h con prevalenza 3,3 m, valvola miscelatrice a 3- vie Kv=10 con attuatore elettronico 230V, sensore pressione elettronico, manometro, valvola di sicurezza, tubazione completa di raccordi DN1" e valvole a sfera; predisposto per l'utilizzo con puffer. Per caldaie a biomassa di potenza termica fino a 30 kW			
		<i>cad</i>	834,29	
P50.A00.010	Kit di ricircolo rialzo temperatura ritorno costituito da pompa di portata 1,7 mc/h con prevalenza 3,5 m, valvola miscelatrice a 3 vie Kv=18 con attuatore elettronico 230V, sensore pressione elettronico, manometro, valvola di sicurezza, tubazione completa di raccordi DN1 1/4" e valvole a sfera; predisposto per l'utilizzo con puffer. Per caldaie a biomassa di potenza termica compresa tra 30 kW e 60 kW			
		<i>cad</i>	976,98	
P50.A00.011	Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei fumi di scarico, con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze nominali fino a 20 kW			
		<i>cad</i>	2473,02	
P50.A00.012	Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei fumi di scarico, con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze nominali comprese tra 20 kW a 32 kW			
		<i>cad</i>	3156,61	
P50.A00.013	Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei fumi di scarico, con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze nominali comprese tra 32 kW a 50 kW			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	5444,40	
P50.A00.014	Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei fumi di scarico, con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze nominali comprese tra 50 kW a 105 kW			
		<i>cad</i>	6593,60	
P50.A01	ACCUMULATORI INERZIALI - PUFFER			
P50.A01.005	Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità utile di: 150 litri			
		<i>cad</i>	592,20	
P50.A01.006	Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità utile di: 200 litri			
		<i>cad</i>	626,06	
P50.A01.007	Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità utile di: 300 litri			
		<i>cad</i>	667,80	
P50.A01.008	Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità utile di: 500 litri			
		<i>cad</i>	730,80	
P50.A01.009	Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità utile di: 800 litri			
		<i>cad</i>	975,71	
P50.A01.010	Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità utile di: 1000 litri			
		<i>cad</i>	1043,44	
P50.A01.011	Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità utile di: 1500 litri			
		<i>cad</i>	1572,90	
P50.A01.012	Accumulatore inerziale (puffer), adatto per pompe di calore o generatori di calore a biomassa, per lo stoccaggio di acqua tecnica. In acciaio al carbonio con rivestimento in poliuretano espanso di spessore 100 mm ad elevato isolamento termico. Pressione massima di esercizio 3 bar, con capacità utile di: 2000 litri			
		<i>cad</i>	1991,59	
P50.A01.101	Accessorio puffer: termometro ad immersione di tipo radiale conforme alla vigente normativa I.S.P.E.S.L., con elemento sensibile a spirale bimetallica di precisione, scala 0...120 °C per acqua calda, scala -40...40 °C per acqua refrigerata, attacco radiale 1/2", completo di pozzetto di controllo ISPEL 45 mm.			
		<i>cad</i>	44,21	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P50.A10.001	Cronotermostato ambiente analogico a programmazione giornaliera e settimanale per impianti di riscaldamento, predisposizione per montaggio a parete, con commutatore per esclusione dell'orologio, temperatura antigelo +5 °C, campo di regolazione +5 ÷ -30 °C, differenziale a 20 °C 0,8 K, alimentazione 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP30. Conforme alle direttive comunitarie 2006/95/CE e 2014/108/CE.			
		cad	74,96	
P50.A10.002	Cronotermostato ambiente digitale con con alimentazione a batteria, commutazione estate inverno, predisposizione per montaggio a parete, programmazione settimanale, grado di protezione IP 30.			
		cad	157,15	
P50.A10.003	Cronotermostato ambiente digitale con programma settimanale e giornaliero, comando in radiofrequenza, conforme alla direttiva 2004/108/CE, composto da un trasmettitore con frequenza segnale 30 minuti, tre regimi di temperatura, alimentazione a batterie, e da un ricevitore da fissare a muro, con portata contatti relè 6A/250 V, tensione di alimentazione 230 V-1-50 Hz, distanza massima tra i due apparati 50 m, grado di protezione IP 30			
		cad	230,23	
P50.A10.004	Cronotermostato ambiente con comando modulante remoto Wi-Fi, composto da comando ambiente e ricevitore RF/WiFi, programmazione settimanale e giornaliera con frequenza di segnale 30 minuti, regolazione modulante della temperatura di mandata con compensazione climatica esterna/ambiente, 5 regimi di temperatura, tensione di alimentazione 230 V-1-50 H			
		cad	161,92	
P50.A70	PANNELLI SOLARI			
P50.A70.005	Collettori solari superficie lorda 2,06 m², completo di staffaggi per tetto, bollitore da 200l , glicole propilenico 5 kg, miscelatore termostatico e valvole di sicurezza.			
		cad	1'508,89	
P50.A70.010	Collettori solari piani 2,06 m², completo di accumulo da 200l, kit di collegamento, miscelatore termostatico, fluido solare 5 kg e kit di staffaggio a tetto			
		cad	2'251,7	
P50.A70.020	Collettori solari a tubi sottovuoto 2,06 m² con 21 tubi, completo di accumulo da 200l, kit di collegamento, miscelatore termostatico, fluido solare 5 kg e kit di staffaggio a tetto			
		cad	3'984,75	
P50.B12	CONDOTTO ESALAZIONI FUMI			
P50.B12.001	Condotto fumario rigido in polimero PP adatto per caldaie a condensazione compreso di bichiere e guarnizioni. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø50mm, fornito in barre da 1 metro.			
		cad	9,56	
P50.B12.002	Condotto fumario rigido in polimero PP adatto per caldaie a condensazione compreso di bichiere e guarnizioni. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø80mm, fornito in barre da 1 metro.			
		cad	8,50	
P50.B12.003	Condotto fumario rigido in polimero PP adatto per caldaie a condensazione compreso di bichiere e guarnizioni. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø100mm, fornito in barre da 1 metro.			
		cad	22,40	
P50.B12.004	Condotto fumario rigido in polimero PP adatto per caldaie a condensazione compreso di bichiere e guarnizioni. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø125mm, fornito in barre da 1 metro.			
		cad	24,60	
P50.B12.005	Condotto fumario rigido in polimero PP adatto per caldaie a condensazione compreso di bichiere e guarnizioni. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø160mm, fornito in barre da 1 metro.			
		cad	54,58	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P50.B12.006	Condotto fumario rigido in polimero PP adatto per caldaie a condensazione compreso di bichiere e guarnizioni. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø200mm, fornito in barre da 1 metro.			
		<i>cad</i>	63,06	
P50.B12.007	Condotto fumario flessibile in polimero PP adatto per caldaie a condensazione. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø60mm. Fornito in rotoli			
		<i>m</i>	8,02	
P50.B12.008	Condotto fumario flessibile in polimero PP adatto per caldaie a condensazione. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø80mm. Fornito in rotoli			
		<i>m</i>	8,32	
P50.B12.009	Condotto fumario flessibile in polimero PP adatto per caldaie a condensazione. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø100mm. Fornito in rotoli			
		<i>m</i>	16,98	
P50.B12.010	Condotto fumario flessibile in polimero PP adatto per caldaie a condensazione. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø125mm. Fornito in rotoli			
		<i>m</i>	26,83	
P50.E01	CIRCOLATORI			
P50.E01.037	Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 4 m, portata 2.5 mc/h, bocchettoni Ø 1/2".			
		<i>cad</i>	228,10	
P50.E01.038	Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 4 m, portata 2.5 mc/h, bocchettoni Ø 1".			
		<i>cad</i>	230,80	
P50.E01.039	Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 6 m, portata 3.5 mc/h, bocchettoni Ø 1".			
		<i>cad</i>	275,29	
P50.E01.040	Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 8 m, portata 3.5 mc/h, bocchettoni Ø 1".			
		<i>cad</i>	359,86	
P50.E01.041	Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 4 m, portata 2.5 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/4.			
		<i>cad</i>	303,48	
P50.E01.042	Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 8 m, portata 3.5 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/4.			
		<i>cad</i>	400,90	
P50.E01.043	Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase o trifase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 7 m, portata fino a 7 mc/h, bocchettoni Ø 1".			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	532,66	
P50.E01.044	Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase o trifase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 7 m, portata fino a 7 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/4.			
		<i>cad</i>	596,17	
P50.E01.045	Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase o trifase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 12 m, portata fino a 11 mc/h, bocchettoni Ø 1" .			
		<i>cad</i>	759,24	
P50.E01.046	Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase o trifase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 12 m, portata fino a 15 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/4.			
		<i>cad</i>	908,28	
P50.E01.047	Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase o trifase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 8 m, portata fino a 15 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/2.			
		<i>cad</i>	1056,54	
P50.E01.048	Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase o trifase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 12 m, portata fino a 18 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/2.			
		<i>cad</i>	1292,76	
P50.E01.049	Fornitura di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase o trifase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 9 m, portata fino a 24 mc/h, bocchettoni Ø 2".			
		<i>cad</i>	1600,56	
P50.F37	CALDAIE A METANO			
P50.F37.010	Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato CE, possibilità di funzionamento a GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe NOx6, by-pass automatico; delle seguenti potenzialità: 45 kW			
		<i>cad</i>	3842,18	
P50.F37.020	Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato CE, possibilità di funzionamento a GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe NOx6, by-pass automatico; delle seguenti potenzialità: 65 kW			
		<i>cad</i>	4851,98	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P50.F37.030	Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato CE, possibilità di funzionamento a GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe NOx6, by-pass automatico; delle seguenti potenzialità: 90 kW			
		cad	5860,31	
P50.F37.040	Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato CE, possibilità di funzionamento a GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe NOx6, by-pass automatico; delle seguenti potenzialità: 115 kW			
		cad	7492,51	
P50.F44.300	Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti marcato CE, possibilità di funzionamento a GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, delle seguenti potenzialità: 24 kW			
		cad	1801,74	
P50.F44.360	Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti marcato CE, possibilità di funzionamento a GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, delle seguenti potenzialità: 34 kW			
		cad	2074,61	
P50.F82.010	Caldaia compatta a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione sanitaria con accumulatore di 40 litri integrato, possibilità di funzionamento a GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore piastre in acciaio inox a doppio rivestimento, collettore fumi con raccolta condensa, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante silenziato, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola deviatrice per riscaldamento/ACS, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 12l, classe NOx6, by-pass automatico, regolatore climatico con display LCD per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria; delle seguenti potenzialità: 25 kW			
		cad	2782,55	
P50.F82.020	Caldaia murale a gas a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria istantanea. Funzionante a metano o GPL o aria propanata, con possibilità di collegamento scarico coassiale orizzontale o verticale, a canna fumaria, sdoppiato. Ridotte emissioni inquinanti. Composta da scambiatore di calore in lega di alluminio/silicio ad alta superficie di scambio, bruciatore gas in acciaio inox a premiscelazione totale modulante dal 22 al 100% della potenza, ventilatore dotato di una valvola antiritorno sull'aspirazione aria per il funzionamento con i sistemi di scarico fumi in pressione. Modulo idraulico in ottone, dima di montaggio con rubinetteria acqua e gas premontata con possibilità di riempimento automatico, pompa modulante, vaso di espansione riscaldamento 12 L, scambiatore a piastre (in acciaio inox per la produzione di ACS. Sfiato automatico, valvola di sicurezza 3 bar, rilevatore di portata. Solo fornitura: delle seguenti potenzialità 28 kW			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	3102,32	
P50.F89.010	Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione sanitaria istantanea, possibilità di funzionamento a GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore piastre in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola deviatrice per riscaldamento/ACS, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, fornitura: delle seguenti potenzialità: 24 kW			
		<i>cad</i>	1779,44	
P50.F89.020	Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione sanitaria istantanea, possibilità di funzionamento a GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore piastre in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola deviatrice per riscaldamento/ACS, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, fornitura: delle seguenti potenzialità: 34 kW			
		<i>cad</i>	2006,97	
P50.F90.010	Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore primario a basso contenuto d'acqua in lega d'alluminio-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornitura delle seguenti potenzialità: 85 kW			
		<i>cad</i>	8793,20	
P50.F90.020	Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore primario a basso contenuto d'acqua in lega d'alluminio-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornitura delle seguenti potenzialità: 115 kW			
		<i>cad</i>	10231,19	
P50.F90.030	Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore primario a basso contenuto d'acqua in lega d'alluminio-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornitura delle seguenti potenzialità: 170 kW			
		<i>cad</i>	12085,73	
P50.F90.040	Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore primario a basso contenuto d'acqua in lega d'alluminio-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornitura delle seguenti potenzialità: 210 kW			
		<i>cad</i>	14381,95	
P50.H10	CALDAIA A GASOLIO			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
P50.H10.001	Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, fornitura delle seguenti potenzialità: 19 kW			
		<i>cad</i>	3523,21	
P50.H10.002	Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, fornitura delle seguenti potenzialità: 24 kW			
		<i>cad</i>	4308,42	
P50.H10.003	Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, fornitura delle seguenti potenzialità: 32 kW			
		<i>cad</i>	4635,60	
P50.H10.004	Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, fornitura delle seguenti potenzialità: 40 kW			
		<i>cad</i>	4689,26	
P50.H10.005	Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, fornitura delle seguenti potenzialità: 50 kW			
		<i>cad</i>	5153,15	
P50.J00	BOLLITORI			
P50.J10.000	Kit di collegamento bollitore composto un miscelatore termostatico con comando manuale, valvola deviatrice e termostato con sonda T° per azionamento valvola. In acciaio zincato, pressione massima di esercizio 10 bar. Ad esclusione delle tubazione di collegamento da conteggiare a parte.			
		<i>cad</i>	101,85	
P50.J10.001	Bollitore modulare orizzontale o verticale murale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 80 l			
		<i>cad</i>	696,68	
P50.J10.002	Bollitore modulare orizzontale o verticale murale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 130 l			
		<i>cad</i>	834,75	
P50.J10.003	Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 150 l			
		<i>cad</i>	804,83	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P50.J10.004	Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 200 l			
		<i>cad</i>	897,12	
P50.J10.005	Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 300 l			
		<i>cad</i>	1127,63	
P50.J10.006	Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 400 l			
		<i>cad</i>	1587,08	
P50.J10.007	Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 500 l			
		<i>cad</i>	1849,85	
P50.K00	CALDAIE A BIOMASSA			
P50.K20.001	Caldaia a combustione a due stadi di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 7 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		<i>cad</i>	9'121,00	
P50.K20.002	Caldaia a combustione a due stadi di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 11 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		<i>cad</i>	9'373,00	
P50.K20.003	Caldaia a combustione a due stadi di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 15 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		<i>cad</i>	9'569,00	
P50.K20.004	Caldaia a combustione a due stadi di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 25 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		<i>cad</i>	10'731,00	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
P50.K20.005	Caldaia a combustione a due stati di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 32 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		cad	11'382,00	
P50.K20.006	Caldaia a combustione a due stati di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 45 kW. Omologato UNI EN 303-5 euro(tredicimilasettantasei/00)			
		cad	13'076,00	
P50.K20.007	Caldaia a combustione a due stati di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 60 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		cad	19'516,00	
P50.K20.008	Caldaia a combustione a due stati di pellet con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 100 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		cad	21'546,00	
P50.K40.001	Caldaia a combustione a due stati combinata pellet-legna, con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 20 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		cad	14'896,00	
P50.K40.002	Caldaia a combustione a due stati combinata pellet-legna, con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 40 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		cad	16'639,00	
P50.K40.003	Caldaia a combustione a due stati combinata pellet-legna, con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Sistemi di filtrazione dei fumi esclusi, di potenza utile nominale 50 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		cad	16926,00	
P50.L51.010	Defangatore con magnete, corpo in ottone. Attacchi filettati femmina, completo di rubinetto di scarico. Pmax 10 bar, campo di temperatura 0÷110°C, capacità di separazione particelle fino 5 µm. Senza coibentazione, con attacchi 3/4"			
		cad	148,90	
P50.L51.011	Defangatore con magnete, corpo in ottone. Attacchi filettati femmina, completo di rubinetto di scarico. Pmax 10 bar, campo di temperatura 0÷110°C, capacità di separazione particelle fino 5 µm. Senza coibentazione, con attacchi 1"			
		cad	164,20	
P50.L51.012	Defangatore con magnete, corpo in ottone. Attacchi filettati femmina, completo di rubinetto di scarico. Pmax 10 bar, campo di temperatura 0÷110°C, capacità di separazione particelle fino 5 µm. Senza coibentazione, con attacchi 1" 1/4			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	177,41	
P50.L51.013	Defangatore con magnete, corpo in ottone. Attacchi filettati femmina, completo di rubinetto di scarico. Pmax 10 bar, campo di temperatura 0÷110°C, capacità di separazione particelle fino 5 µm. Senza coibentazione, con attacchi 1" 1/2			
		<i>cad</i>	197,60	
P50.L51.014	Defangatore con magnete, corpo in ottone. Attacchi filettati femmina, completo di rubinetto di scarico. Pmax 10 bar, campo di temperatura 0÷110°C, capacità di separazione particelle fino 5 µm. Senza coibentazione, con attacchi 2"			
		<i>cad</i>	226,11	
P50.L52.008	Termostato ad immersione, regolabile. Campo di lavoro 0÷90°C. Con pozzetto attacco da 1/2", omologato INAIL (ex ISPEL) Grado di protezione IP 40.			
		<i>cad</i>	49,84	
P50.L52.009	Pressostato di sicurezza, a ripristino manual, Pmax: 15 bar, 250V. Campo di temperatura 0-110°C. Attacco femmina 1/4". Grado di protezione IP 44.			
		<i>cad</i>	49,46	
P50.L52.010	Pozzetto di controllo INAIL Ex ISPEL. Attacco 1/2". Lunghezza 45 mm.			
		<i>cad</i>	9,10	
P50.L52.011	Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione in lana minelare. Attacchi filettati , Pmax 10 bar. Campo di temperatura 0÷100°C. Completo di valvola di sfogo aria e rubinetto d'intercettazione automatico, rubinetto di scarico. Con attacchi 1"			
		<i>cad</i>	398,47	
P50.L52.012	Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione in lana minelare. Attacchi filettati , Pmax 10 bar. Campo di temperatura 0÷100°C. Completo di valvola di sfogo aria e rubinetto d'intercettazione automatico, rubinetto di scarico. Con attacchi 1" 1/4			
		<i>cad</i>	459,82	
P50.L52.013	Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione in lana minelare. Attacchi filettati , Pmax 10 bar. Campo di temperatura 0÷100°C. Completo di valvola di sfogo aria e rubinetto d'intercettazione automatico, rubinetto di scarico. Con attacchi 1" 1/2			
		<i>cad</i>	562,90	
P50.L52.014	Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione in lana minelare. Attacchi filettati , Pmax 10 bar. Campo di temperatura 0÷100°C. Completo di valvola di sfogo aria e rubinetto d'intercettazione automatico, rubinetto di scarico. Con attacchi 2"			
		<i>cad</i>	850,90	
P50.N15	POMPE DI CALORE			
P50.N15.001	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a -15 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno che integra un bollitore A.C.S. da 190 litri incorporato in acciaio inox e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS , riscaldamento e raffrescamento.Colleghamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore . Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; fornitura delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 6 kW, EER 5,35, resa termica 4,6 kW e COP 5,20. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		<i>cad</i>	7613,73	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P50.N15.002	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a -15 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno che integra un bollitore A.C.S. da 190 litri incorporato in acciaio inox e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS, riscaldamento e raffrescamento. Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; fornitura delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 7 kW, EER 4,88, resa termica 6,4 kW e COP 5,00. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		cad	7989,24	
P50.N15.003	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno che integra un bollitore A.C.S. da 190 litri incorporato in acciaio inox e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS, riscaldamento e raffrescamento. Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; fornitura delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 7,1 kW, EER 4,88, resa termica 7,1 kW e COP 4,57. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		cad	8564,78	
P50.N15.004	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS, riscaldamento e raffrescamento. Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto e uno miscelato. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; fornitura delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 11,16 kW, EER 4,75, resa termica 11,4 kW e COP 4,65. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		cad	7626,32	
P50.N15.005	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS, riscaldamento e raffrescamento. Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto e uno miscelato. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; fornitura delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 14,46 kW, EER 3,96, resa termica 14,65 kW e COP 4,22. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		cad	8596,02	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
P50.N15.006	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R410A, funzionamento con aria esterna fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS, riscaldamento e raffrescamento. Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 10 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto e uno miscelato. Alimentazione elettrica 400 V- trifase; fornitura delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 18 kW, EER 3,8 resa termica 22 kW e COP 3.96. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		cad	13376,48	
P50.N15.007	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R410A, funzionamento con aria esterna fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS, riscaldamento e raffrescamento. Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 10 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto e uno miscelato. Alimentazione elettrica 400 V- trifase; fornitura delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 22 kW, EER 3,8 resa termica 25 kW e COP 3.9. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		cad	13979,68	
P50.N20.001	Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua, con compressore tipo scroll ermetico, gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati (captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtrodisidratatore, pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l sul lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori e valvola deviatrice (riscaldamento/acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz. Solo fornitura con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 9 kW, COP 4.13.			
		cad	9292,40	
P50.N20.002	Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua, con compressore tipo scroll ermetico, gas refrigerante R410A. Adattaper captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati (captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori e valvola deviatrice (riscaldamento/acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 230V-3-50 Hz. Solo fornitura con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 9 kW, COP 4.13.			
		cad	9039,68	
P50.N20.003	Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua, con compressore tipo scroll ermetico, gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati (captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori e valvola deviatrice (riscaldamento/acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 230V-3-50 Hz. Solo fornitura con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 12 kW, COP 4.09.			
		cad	10026,64	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P50.N20.004	Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua, con compressore tipo scroll ermetico, gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati (captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori e valvola deviatrice (riscaldamento/acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 400V-3-50 Hz. Solo fornitura con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 12 kW, COP 4.09.			
		cad	10149,36	
P50.N20.005	Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua, con compressore tipo scroll ermetico, gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati (captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori e valvola deviatrice (riscaldamento/acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 400V-3-50 Hz. Solo fornitura con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 15 kW, COP 4.23.			
		cad	10857,60	
P50.N20.006	Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua, con compressore tipo scroll ermetico, gas			
		cad	11004,24	
P50.N20.007	Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua, con compressore tipo scroll ermetico, gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati (captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori e valvola deviatrice (riscaldamento/acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 400V-3-50 Hz. Solo fornitura con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 27 kW, COP 4.04.			
		cad	11592,88	
P50.N25	SISTEMI IBRIDI			
P50.N25.001	Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 15 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 6 kW COP 4.22; I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	9238,49	
P50.N25.002	Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 6 kW, COP 4.22; I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	9426,91	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
P50.N25.003	Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 15 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34. I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	9795,45	
P50.N25.004	Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	9982,85	
P50.N25.005	Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	10313,73	
P50.N25.006	Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 15 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	10882,56	
P50.N25.007	Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	11069,97	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P50.N25.008	Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		<i>cad</i>	11400,88	
P50.N25.009	Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		<i>cad</i>	12038,88	
P50.N25.010	Fornitura di sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		<i>cad</i>	12369,78	
P50.N30.001	Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 6 kW COP 4,22; I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		<i>cad</i>	11002,31	
P50.N30.002	Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34. I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		<i>cad</i>	11559,29	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P50.N30.003	Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza $\pm 5\%$. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (ΔT 35-30 °C con T_e 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del $\pm 2\%$. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		<i>cad</i>	12645,67	
P50.N30.004	Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza $\pm 5\%$. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (ΔT 35- 30 °C con T_e 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del $\pm 2\%$. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		<i>cad</i>	13614,54	
P50.N30.005	Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza $\pm 5\%$. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (ΔT 35-30 °C con T_e 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del $\pm 2\%$. Alimentazione elettrica 400 V-1-50 Hz			
		<i>cad</i>	14041,35	
P50.N30.006	Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34. I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza $\pm 5\%$. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (ΔT 35-30 °C con T_e 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del $\pm 2\%$. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		<i>cad</i>	11886,16	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P50.N30.007	Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani osottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	12971,36	
P50.N30.008	Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	13941,75	
P50.N30.009	Fornitura di sistema ibrido con caldaia a gasolio e pompa di calore residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia a gasolio grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito incluso il collegamenti tra le macchine e filtro magnetico a rete. Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 400 V-1-50 Hz			
		cad	14368,58	
P50.V15.010	Valvola di scarico di sicurezza termica, con sensore a doppia sicurezza, per generatori a combustibile solido. Pmax: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷110 °C: Temperatura di taratura 98°C. Portata di scarico Dp di 1 bar e T = 110°C : 3000l/h. Certificata EN 14597. 3/4"			
		cad	239,21	
S50	FORNITURA E POSA - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
S50.A00.009	Accessori: kit di ricircolo rialzo temperatura ritorno costituito da pompa di portata 1,3 mc/h con prevalenza 3,3 m, valvola miscelatrice a 3-vie Kv=10 con attuatore elettronico 230V, sensore pressione elettronico, manometro, valvola di sicurezza, tubazione completa di raccordi DN1" e valvole a sfera; predisposto per l'utilizzo con puffer . Per caldaie a biomassa di potenza termica fino a 30 kW.Fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			
		cad	1172,82	
S50.A00.010	Accessori: kit di ricircolo rialzo temperatura ritorno costituito da pompa di portata 1,7 mc/h con prevalenza 3,5 m, valvola miscelatrice a 3-vie Kv=18 con attuatore elettronico 230V, sensore pressione elettronico, manometro, valvola di sicurezza, tubazione completa di raccordi DN1 1/4" e valvole a sfera; predisposto per l'utilizzo con puffer . Per caldaie a biomassa di potenza termica compresa tra 30 kW e 60 kW. Fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito			
		cad	1353,32	
S50.A00.011	Accessori: Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei fumi di scarico, con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze nominali fino a 20 kW. Fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	3284,95	
S50.A00.012	Accessori: Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei fumi di scarico, con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze nominali comprese tra 20 kW a 32 kW. Fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito			
		<i>cad</i>	4149,69	
S50.A00.013	Accessori: Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei fumi di scarico, con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze nominali comprese tra 32 kW a 50 kW. Fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito			
		<i>cad</i>	7043,74	
S50.A00.014	Accessori: Scambiatore di calore a condensazione in acciaio inox per recupero calore latente dei fumi di scarico, con sistema di pulizia e lavaggio integrato. Per generatori di calore con potenze nominali comprese tra 50 kW a 105 kW. Fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			
		<i>cad</i>	8497,49	
S50.A10.001	Fornitura e posa di cronotermostato ambiente analogico a programmazione giornaliera e settimanale per impianti di riscaldamento, predisposizione per montaggio a parete, con commutatore per esclusione dell'orologio, temperatura antigelo +5 °C, campo di regolazione +5 ÷ -30 °C, differenziale a 20 °C 0,8 K, alimentazione 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP30. Conforme alle direttive comunitarie 2006/95/CE e 2014/108/CE. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	124,09	39,65%
S50.A10.002	Fornitura e posa di cronotermostato ambiente digitale con alimentazione a batteria, commutazione estate inverno, predisposizione per montaggio a parete, programmazione settimanale, grado di protezione IP 30. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	192,29	18,27%
S50.A10.003	Fornitura e posa di cronotermostato ambiente digitale con programma settimanale e giornaliero, comando in radiofrequenza, conforme alla direttiva 2004/108/CE, composto da un trasmettitore con frequenza segnale 30 minuti, tre regimi di temperatura, alimentazione a batterie, e da un ricevitore da fissare a muro, con portata contatti relè 6A/250 V, tensione di alimentazione 230 V-1-50 Hz, distanza massima tra i due apparati 50 m, grado di protezione IP 30. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	265,37	13,24%
S50.A10.004	Fornitura e posa di cronotermostato ambiente con comando modulante remoto Wi-Fi, composto da comando ambiente e ricevitore RF/WiFi, programmazione settimanale e giornaliera con frequenza di segnale 30 minuti, regolazione modulante della temperatura di mandata con compensazione climatica esterna/ambiente, 5 regimi di temperatura, tensione di alimentazione 230 V-1-50 H. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	197,06	17,83%
S50.A65	Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o più' SCALDACQUA elettrici o termoelettrici con caldaia vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e garantita 5 anni, corredati ciascuno di resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione sull'ingresso dell'acqua fredda, TUBAZIONI per il collegamento alla rete idrica ed al circuito di riscaldamento complete di valvola ad angolo e detentore, IMPIANTO ELETTRICO per l'alimentazione degli scaldacqua compreso l'interruttore con fusibili a servizio di ciascun apparecchio, OPERE MURARIE per il fissaggio degli scaldacqua più staffe e ancoraggi, per l'apertura e la chiusura delle tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacita' dello stesso			
S50.A65.010	scaldacqua elettrico da l 10			
		<i>cad</i>	412,29	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.A65.015	scaldacqua elettrico da l 15			
		cad	433,20	
S50.A65.030	scaldacqua elettrico da l 30			
		cad	461,43	
S50.A65.050	scaldacqua elettrico da l 50			
		cad	498,03	
S50.A65.080	scaldacqua elettrico da l 80			
		cad	545,12	
S50.A65.100	scaldacqua elettrico da l 100			
		cad	581,75	
S50.A65.120	scaldacqua elettrico da l 120			
		cad	618,36	
S50.A67	Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o piu' SCALDACQUA elettrici o termoelettrici con caldaia vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e garantita 5 anni, corredati ciascuno di resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione sull'ingresso dell'acqua fredda, TUBAZIONI per il collegamento alla rete idrica ed al circuito di riscaldamento complete di valvola ad angolo e detentore, IMPIANTO ELETTRICO per l'alimentazione degli scaldacqua compreso l'interruttore con fusibili a servizio di ciascun apparecchio, OPERE MURARIE per il fissaggio degli scaldacqua completo di staffe e ancoraggi, per l'apertura e la chiusura delle tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacita' dello stesso			
S50.A67.050	scaldacqua termoelettrico da l 50			
		cad	635,67	
S50.A67.080	scaldacqua termoelettrico da l 80			
		cad	683,62	
S50.A67.100	scaldacqua termoelettrico da l 100			
		cad	722,87	
S50.A70.005	Fornito e posa in opera di sistema solare a circolazione naturale, completo di collettore piano di superficie lorda 2,06 m², bollitore da 200 l, raccordi idraulici, tubazioni di collegamento al collettore, liquido antigelo, valvola di sicurezza 8,5 bar con valvola di non ritorno su ritorno acqua fredda. Valvola di sicurezza tarata a 1,8 bar per circuito primario solare. Sistema collettore a vasca di alluminio, vetro temprato ad alta trasparenza. Assorbitore altamente selettivo, con saldature laser. Isolamento collettore in lana minerale 40 mm e 10 mm sui lati. Escluse le tubazioni coibentate. Completo di ogni minuteria per dare l'opera funzionante.			
		cad	2'092,03	23,34%
S50.A70.010	Fornito e posto in opera sistema solare termico a circolazione forzata per produzione di acqua calda sanitaria costituito da collettori vetrati piani, accumulo, centralina, gruppo di circolazione, vaso di espansione 24 l, telaio di fissaggio collettori per tetto inclinato, liquido antigelo, raccorderia idraulica, escluse le tubazioni coibentate. Superficie netta collettori 2,06 m², capacità accumulo 200 l. Completo di ogni minuteria per dare l'opera funzionante.			
		cad	3'627,57	15,50%
S50.A70.020	Fornito e posto in opera sistema solare termico a circolazione forzata per produzione di acqua calda sanitaria costituito da collettori a tubi sottovuoto in acciaio inox, bollitore a doppia serpentina, centralina di regolazione climatica con gruppo di circolazione di portata 2-12 l/min e sonde temperature. Tra i componenti del sistema solare; valvola di sicurezza 6 bar, manometro 10 bar, valvola di intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, vaso di espansione da 24 l, telaio di fissaggio collettori per tetto inclinato, liquido antigelo e raccorderia idraulica. Sono escluse le tubazioni coibentate. Superficie netta collettori 2,06 m², capacità accumulo 200 l. Completo di ogni minuteria per dare l'opera funzionante.			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	5'427,22	11,59%
S50.A85	Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione acqua a partire dal punto di consegna (che viene identificato con il contatore dell'acquedotto, se l'impianto è in presa diretta, oppure con il collettore di distribuzione a valle del gruppo di pressurizzazione, se l'acqua viene pompata da un impianto di sopraelevazione) e fino ai rubinetti di intercettazione posti nei locali contenenti gli apparecchi sanitari all'interno delle singole unità servite. Per unità servita si intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio, negozio) oppure, nel caso di edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi igienico-sanitari raggruppati ed adiacenti e comunque disposti su una superficie non maggiore di 100 m² oppure, nel caso di edifici unifamiliari, ad una zona di superficie massima di 100 m². La rete sarà dimensionata e realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate tubazioni in acciaio zincato con giunzioni filettate per i tratti a vista, in polietilene o acciaio zincato catramato per i tratti interrati, in polipropilene per i tratti sottotraccia. Ove necessario le tubazioni saranno opportunamente rivestite con materiale isolante per evitare la condensazione superficiale. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, staffe e ancoraggi ad idoneo interesse e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità servita			
S50.A85.010	quota fissa per ciascun edificio			
		<i>cad</i>	362,86	
S50.A85.020	maggiorazione per ciascuna unità servita			
		<i>cad</i>	319,67	
S50.A90	Rete principale di distribuzione acqua calda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione e ricircolo acqua calda a partire dal collettore di distribuzione a valle del sistema di produzione acqua calda e fino ai rubinetti di intercettazione posti nei locali contenenti gli apparecchi sanitari all'interno delle singole unità servite. Per unità servita si intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio, negozio) oppure, nel caso di edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi igienico-sanitari raggruppati ed adiacenti e comunque disposti su una superficie non maggiore di 100 m² oppure, nel caso di edifici unifamiliari, ad una zona di superficie massima di 100 m². La rete sarà dimensionata e realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate tubazioni in acciaio zincato con giunzioni filettate per i tratti a vista, in polietilene o acciaio zincato catramato per i tratti interrati, in polipropilene per i tratti sottotraccia. Le tubazioni saranno opportunamente rivestite con materiale isolante a norma di legge. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità servita			
S50.A90.010	quota fissa per ciascun edificio			
		<i>cad</i>	509,76	
S50.A90.020	maggiorazione per ciascuna unità servita			
		<i>cad</i>	449,32	
S50.A95	Rete principale di scarico acque nere costituita dalle colonne verticali e dai collettori orizzontali a partire dalla sommità delle colonne uscenti sulla copertura e fino all'innesto dei pozzetti posti fuori dell'edificio ad una distanza massima di 2,0 metri dal perimetro esterno. La rete raccoglie tutti gli scarichi delle acque utilizzate dagli apparecchi sanitari posti all'interno delle unità servite. Per unità servita si intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio, negozio) oppure, nel caso di edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi igienico-sanitari raggruppati ed adiacenti e comunque disposti su una superficie non maggiore di 100 m² oppure, nel caso di edifici unifamiliari, ad una zona di superficie massima di 100 m². Sono comprese le braghe di innesto con l'esclusione delle derivazioni ai singoli apparecchi sanitari. La rete sarà dimensionata e realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate tubazioni in PEAD opportunamente staffate, con giunzioni saldate o con giunti a bichiere. Saranno previsti inoltre dei tappi di ispezione per ogni piede di colonna ed in tutti quei punti ritenuti necessari per l'ispezione e l'eventuale pulizia di tutta la rete. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le staffe e gli ancoraggi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità servita			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.A95.010	quota fissa per ciascun edificio			
		<i>cad</i>	760,91	
S50.A95.020	maggiorazione per ciascuna unità servita			
		<i>cad</i>	285,42	
S50.B01	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete in acciaio inox. Condotto di esalazione a elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 a un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali e il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0			
S50.B01.001	Diametro interno del condotto mm 130			
		<i>m</i>	96,61	32,00%
S50.B01.002	Diametro interno del condotto mm 150			
		<i>m</i>	110,92	32,00%
S50.B01.003	Diametro interno del condotto mm 180			
		<i>m</i>	131,49	32,00%
S50.B01.004	Diametro interno del condotto mm 200			
		<i>m</i>	145,77	30,00%
S50.B01.005	Diametro interno del condotto mm 250			
		<i>m</i>	177,08	29,00%
S50.B01.006	Diametro interno del condotto mm 300			
		<i>m</i>	197,66	27,00%
S50.B01.007	Diametro interno del condotto mm 350			
		<i>m</i>	218,22	26,00%
S50.B01.008	Diametro interno del condotto mm 400			
		<i>m</i>	230,25	25,00%
S50.B01.009	Diametro interno del condotto mm 450			
		<i>m</i>	260,26	22,00%
S50.B01.010	Diametro interno del condotto mm 500			
		<i>m</i>	299,56	21,00%
S50.B01.011	Diametro interno del condotto mm 550			
		<i>m</i>	328,85	19,00%
S50.B01.012	Diametro interno del condotto mm 600			
		<i>m</i>	362,10	19,00%
S50.B01.013	Diametro interno del condotto mm 650			
		<i>m</i>	383,72	18,00%
S50.B01.014	Diametro interno del condotto mm 700			
		<i>m</i>	455,69	18,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.B01.015	Diametro interno del condotto mm 750			
		<i>m</i>	486,54	17,00%
S50.B02	Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete in acciaio inox. Pezzi speciali per condotto di esalazione a elementi prefabbricati a monoparete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente. - Allaccio a 90° = m 1,3; - Allaccio a 45° = m 1,8; - Allaccio a 45° ridotto = m 2,1; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3; - Curva a 15° = m 0,3; - Curva a 30° = m 0,3; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 1,2; - Faldale per tetto piano = m 0,6; - Ispezione passante con portello = m 2,0; - Ispezione con fori e termometro = m 2,3; - Piastra base = m 0,7; - Piastra intermedia = m 0,8; - Terminale conico = m 1,8; - Terminale antintemperie = m 0,9; - Camera raccolta con portello = m 2,2; - Contenitore per condensa = m 0,6; - Elemento variabile = m 0,6; - Mensola a parete = m 0,6; - Raccordo per canna monoparete = m 0,1; - Riduzione = m 0,6			
S50.B02.001	Diametro interno del condotto mm 130			
		<i>m</i>	96,61	32,00%
S50.B02.002	Diametro interno del condotto mm 150			
		<i>m</i>	110,92	32,00%
S50.B02.003	Diametro interno del condotto mm 180			
		<i>m</i>	131,49	32,00%
S50.B02.004	Diametro interno del condotto mm 200			
		<i>m</i>	145,77	30,00%
S50.B02.005	Diametro interno del condotto mm 250			
		<i>m</i>	177,08	29,00%
S50.B02.006	Diametro interno del condotto mm 300			
		<i>m</i>	197,66	27,00%
S50.B02.007	Diametro interno del condotto mm 350			
		<i>m</i>	218,22	26,00%
S50.B02.008	Diametro interno del condotto mm 400			
		<i>m</i>	230,25	25,00%
S50.B02.009	Diametro interno del condotto mm 450			
		<i>m</i>	260,26	22,00%
S50.B02.010	Diametro interno del condotto mm 500			
		<i>m</i>	299,56	21,00%
S50.B02.011	Diametro interno del condotto mm 550			
		<i>m</i>	328,85	19,00%
S50.B02.012	Diametro interno del condotto mm 600			
		<i>m</i>	362,10	19,00%
S50.B02.013	Diametro interno del condotto mm 650			
		<i>m</i>	383,72	18,00%
S50.B02.014	Diametro interno del condotto mm 700			
		<i>m</i>	455,69	18,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S50.B02.015	Diametro interno del condotto mm 750			
		m	486,54	17,00%
S50.B03	CAMINO A ELEMENTI PREFABBRICATI A DOPPIA PARETE, INTERNO ACCIAIO INOX, ESTERNO ACCIAIO INOX. Camino a elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche è di mm 25 ed è riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore e alla corrosione, impermeabilità al gas ed alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali e il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella			
S50.B03.001	Diametro interno/esterno del camino mm 80/130			
		m	117,91	27,00%
S50.B03.002	Diametro interno/esterno del camino mm 100/150			
		m	125,88	27,00%
S50.B03.003	Diametro interno/esterno del camino mm 130/180			
		m	132,11	25,00%
S50.B03.004	Diametro interno/esterno del camino mm 150/200			
		m	144,62	25,00%
S50.B03.005	Diametro interno/esterno del camino mm 180/230			
		m	180,96	25,00%
S50.B03.006	Diametro interno/esterno del camino mm 200/250			
		m	216,32	24,00%
S50.B03.007	Diametro interno/esterno del camino mm 250/300			
		m	246,12	22,00%
S50.B03.008	Diametro interno/esterno del camino mm 300/350			
		m	274,49	21,00%
S50.B04	PEZZI SPECIALI PER CAMINO A ELEMENTI PREFABBRICATI A DOPPIA PARETE, INTERNO ACCIAIO INOX, ESTERNO ACCIAIO INOX. Pezzi speciali per camino a elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente. - Allaccio a 90° = m 1,2; - Allaccio a 45° = m 1,5; - Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; - Curva a 15° = m 0,5; - Curva a 30° = m 0,5; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 0,6; - Faldale per tetto piano = m 0,2; - Ispezione passante con portello = m 1,1; - Ispezione con fori e termometro = m 1,4; - Piastra base = m 0,5; - Piastra intermedia = m 0,7; - Terminale conico = m 0,5; - Terminale antintemperie = m 0,3; - Camera raccolta con portello = m 1,0; - Contenitore per condensa = m 0,2; - Elemento variabile = m 0,4; - Mensola a parete = m 0,4; - Raccordo per canna coibentata = m 0,2; - Riduzione = m 0,6			
S50.B04.001	Diametro interno/esterno del camino mm 80/130			
		m	115,86	27,00%
S50.B04.002	Diametro interno/esterno del camino mm 100/150			
		m	123,66	27,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.B04.003	Diametro interno/esterno del camino mm 130/180			
		m	132,11	25,00%
S50.B04.004	Diametro interno/esterno del camino mm 150/200			
		m	144,62	25,00%
S50.B04.005	Diametro interno/esterno del camino mm 180/230			
		m	180,96	25,00%
S50.B04.006	Diametro interno/esterno del camino mm 200/250			
		m	216,32	24,00%
S50.B04.007	Diametro interno/esterno del camino mm 250/300			
		m	246,12	22,00%
S50.B04.008	Diametro interno/esterno del camino mm 300/350			
		m	274,49	21,00%
S50.B05	CAMINO A ELEMENTI PREFABBRICATI A DOPPIA PARETE, INTERNO ACCIAIO INOX, ESTERNO ACCIAIO INOX. Camino a elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche è di mm 50 ed è riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore e alla corrosione, impermeabilità al gas ed alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali e il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella			
S50.B05.001	Diametro interno/esterno del camino mm 130/230			
		m	188,73	25,00%
S50.B05.002	Diametro interno/esterno del camino mm 150/250			
		m	224,47	25,00%
S50.B05.003	Diametro interno/esterno del camino mm 180/280			
		m	270,05	24,00%
S50.B05.004	Diametro interno/esterno del camino mm 200/300			
		m	317,31	24,00%
S50.B05.005	Diametro interno/esterno del camino mm 250/350			
		m	374,39	23,00%
S50.B05.006	Diametro interno/esterno del camino mm 300/400			
		m	425,42	22,00%
S50.B05.007	Diametro interno/esterno del camino mm 350/450			
		m	513,93	19,00%
S50.B05.008	Diametro interno/esterno del camino mm 400/500			
		m	588,06	18,00%
S50.B05.009	Diametro interno/esterno del camino mm 450/550			
		m	639,68	16,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.B05.010	Diametro interno/esterno del camino mm 500/600			
		m	694,17	15,00%
S50.B05.011	Diametro interno/esterno del camino mm 550/650			
		m	740,09	14,00%
S50.B05.012	Diametro interno/esterno del camino mm 600/700			
		m	808,33	12,00%
S50.B05.013	Diametro interno/esterno del camino mm 650/750			
		m	868,68	10,00%
S50.B05.014	Diametro interno/esterno del camino mm 700/770			
		m	952,18	8,00%
S50.B05.015	Diametro interno/esterno del camino mm 750/850			
		m	1046,76	8,00%
S50.B06	PEZZI SPECIALI PER CAMINO A ELEMENTI PREFABBRICATI A DOPPIA PARETE, INTERNO ACCIAIO INOX, ESTERNO ACCIAIO INOX. Pezzi speciali per camino a elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente. - Allaccio a 90° = m 1,2; - Allaccio a 45° = m 1,5; - Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; - Curva a 15° = m 0,5; - Curva a 30° = m 0,5; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 0,6; - Faldale per tetto piano = m 0,2; - Ispezione passante con portello = m 1,1; - Ispezione con fori e termometro = m 1,4; - Piastra base = m 0,5; - Piastra intermedia = m 0,7; - Terminale conico = m 0,5; - Terminale antintemperie = m 0,3; - Camera raccolta con portello = m 1,0; - Contenitore per condensa = m 0,2; - Elemento variabile = m 0,4; - Mensola a parete = m 0,4; - Raccordo per canna coibentata = m 0,2; - Riduzione = m 0,6			
S50.B06.001	Diametro interno/esterno del camino mm 130/230			
		m	188,73	25,00%
S50.B06.002	Diametro interno/esterno del camino mm 150/250			
		m	224,47	25,00%
S50.B06.003	Diametro interno/esterno del camino mm 180/280			
		m	270,05	24,00%
S50.B06.004	Diametro interno/esterno del camino mm 200/300			
		m	317,31	24,00%
S50.B06.005	Diametro interno/esterno del camino mm 250/350			
		m	374,39	23,00%
S50.B06.006	Diametro interno/esterno del camino mm 300/400			
		m	425,42	22,00%
S50.B06.007	Diametro interno/esterno del camino mm 350/450			
		m	513,93	19,00%
S50.B06.008	Diametro interno/esterno del camino mm 400/500			
		m	588,06	18,00%
S50.B06.009	Diametro interno/esterno del camino mm 450/550			
		m	639,68	16,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.B06.010	Diametro interno/esterno del camino mm 500/600			
		m	694,17	15,00%
S50.B06.011	Diametro interno/esterno del camino mm 550/650			
		m	740,09	14,00%
S50.B06.012	Diametro interno/esterno del camino mm 600/700			
		m	808,33	12,00%
S50.B06.013	Diametro interno/esterno del camino mm 650/750			
		m	868,68	10,00%
S50.B06.014	Diametro interno/esterno del camino mm 700/770			
		m	952,18	8,00%
S50.B06.015	Diametro interno/esterno del camino mm 750/850			
		m	1046,76	8,00%
S50.B10	CAMINO A ELEMENTI PREFABBRICATI A DOPPIA PARETE, INTERNO ACCIAIO INOX, ESTERNO RAME. Camino a elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 a un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche è di mm 30 ed è riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilità al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali e il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0			
S50.B10.001	Diametro interno/esterno del camino mm 80/140			
		m	169,41	28,00%
S50.B10.002	Diametro interno/esterno del camino mm 100/160			
		m	177,07	28,00%
S50.B10.003	Diametro interno/esterno del camino mm 130/190			
		m	195,63	27,00%
S50.B10.004	Diametro interno/esterno del camino mm 150/210			
		m	226,00	26,00%
S50.B10.005	Diametro interno/esterno del camino mm 180/240			
		m	258,43	25,00%
S50.B10.006	Diametro interno/esterno del camino mm 200/260			
		m	289,57	24,00%
S50.B10.007	Diametro interno/esterno del camino mm 250/310			
		m	343,32	23,00%
S50.B10.008	Diametro interno/esterno del camino mm 300/360			
		m	385,32	22,00%
S50.B10.009	Diametro interno/esterno del camino mm 350/410			
		m	461,21	21,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.B11	PEZZI SPECIALI PER CAMINO A ELEMENTI PREFABBRICATI A DOPPIA PARETE, INTERNO ACCIAIO INOX, ESTERNO RAME. Pezzi speciali per camino a elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente. - Allaccio a 90° = m 1,2; - Allaccio a 45° = m 1,5; - Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; - Curva a 15° = m 0,5; - Curva a 30° = m 0,5; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 0,6; - Faldale per tetto piano = m 0,2; - Ispezione passante con portello = m 1,1; - Ispezione con fori e termometro = m 1,4; - Piastra base = m 0,5; - Piastra intermedia = m 0,7; - Terminale conico = m 0,5; - Terminale antintemperie = m 0,3; - Camera raccolta con portello = m 1,0; - Contenitore per condensa = m 0,2; - Elemento variabile = m 0,4; - Mensola a parete = m 0,4; - Raccordo per canna coibentata = m 0,2; - Riduzione = m 0,6			
S50.B11.001	Diametro interno/ esterno del camino mm 130/190			
		m	169,41	28,00%
S50.B11.002	Diametro interno/ esterno del camino mm 130/190			
		m	177,07	28,00%
S50.B11.003	Diametro interno/ esterno del camino mm 130/190			
		m	195,63	27,00%
S50.B11.004	Diametro interno/ esterno del camino mm 150/210			
		m	226,00	26,00%
S50.B11.005	Diametro interno/ esterno del camino mm 180/240			
		m	258,43	25,00%
S50.B11.006	Diametro interno/ esterno del camino mm 200/260			
		m	289,57	24,00%
S50.B11.007	Diametro interno/ esterno del camino mm 250/310			
		m	343,32	23,00%
S50.B11.008	Diametro interno/ esterno del camino mm 300/360			
		m	385,32	22,00%
S50.B11.009	Diametro interno/ esterno del camino mm 350/410			
		m	461,21	21,00%
S50.B12.001	Fornitura e posa di condotto fumario rigido in polimero PP adatto per caldaie a condensazione compreso di bichiere e guarnizioni. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø50mm, fornito in barre da 1 metro.			
		cad	23,62	59,51%
S50.B12.002	Fornitura e posa di condotto fumario rigido in polimero PP adatto per caldaie a condensazione compreso di bichiere e guarnizioni. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø80mm, fornito in barre da 1 metro.			
		cad	22,53	62,38%
S50.B12.003	Fornitura e posa di condotto fumario rigido in polimero PP adatto per caldaie a condensazione compreso di bichiere e guarnizioni. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø100mm, fornito in barre da 1 metro.			
		cad	36,45	38,57%
S50.B12.004	Fornitura e posa di condotto fumario rigido in polimero PP adatto per caldaie a condensazione compreso di bichiere e guarnizioni. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø125mm, fornito in barre da 1 metro.			
		cad	38,65	36,37%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.B12.005	Fornitura e posa di condotto fumario rigido in polimero PP adatto per caldaie a condensazione compreso di bchiere e guarnizioni. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø160mm, fornito in barre da 1 metro.			
		<i>cad</i>	68,64	20,48%
S50.B12.006	Fornitura e posa di condotto fumario rigido in polimero PP adatto per caldaie a condensazione compreso di bchiere e guarnizioni. Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø200mm, fornito in barre da 1 metro.			
		<i>cad</i>	77,12	18,23%
S50.B12.007	Fornitura e posa di condotto fumario flessibile in polimero PP adatto per caldaie a condensazione . Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø60mm. Fornito in rotoli .			
		<i>m</i>	15,05	46,70%
S50.B12.008	Fornitura e posa di condotto fumario flessibile in polimero PP adatto per caldaie a condensazione . Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø80mm. Fornito in rotoli .			
		<i>m</i>	15,35	45,78%
S50.B12.009	Fornitura e posa di condotto fumario flessibile in polimero PP adatto per caldaie a condensazione . Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø100mm. Fornito in rotoli .			
		<i>m</i>	24,02	29,26%
S50.B12.010	Fornitura e posa di condotto fumario flessibile in polimero PP adatto per caldaie a condensazione . Adatto per il risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare e tortuoso. Idoneo anche per l'evacuazione di fumi dei vapori da cottura. Diametro Ø125mm. Fornito in rotoli .			
		<i>m</i>	33,86	20,76%
S50.C01	Fornitura e posa in opera di serie di accessori a corredo radiatori comprendenti i componenti di volta in volta specificati nonché i seguenti accessori generici			
S50.C01.001	accessori per radiatori arredo bagno con testina termostatica comprendente: - n° 1 valvola termostaticizzabile cromata predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici, attacchi a squadra o diritti, per tubo in rame e plastica semplice e multistrato; - n° 1 comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostaticizzabili, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido, scala graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0 a 28 °C, con adattatore; - n° 1 detentore; - n° 1 tappo			
		<i>cad</i>	120,33	
S50.C01.002	accessori per radiatori semplici comprendenti: tappi e riduzioni, mensole di supporto e relativi sistemi per fissaggio a muro, piastrina coprimuro doppia ovvero piastrine coprimuro singole, in ABS di colore bianco RAL 9010. Compresa l'assistenza muraria, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Serie di accessori a corredo radiatori arredo bagno comprendente: - n° 1 valvola termosifone semplice, cromato, attacchi a squadra o diritti, per tubo in acciaio, rame e plastica semplice e multistrato; - n° 1 detentore, attacchi a squadra o diritti, per tubo in rame e plastica semplice e multistrato, cromato; - n° 1 tappo radiatore con valvola di sfogo aria, in ottone stampato, cromato, con tappo igroscopico di sicurezza e guarnizione, PN 10 bar			
		<i>cad</i>	89,00	
S50.C01.003	accessori per radiatori semplici comprendente: - n° 1 valvola cromata termosifone semplice, attacchi a squadra o diritti, per tubo in rame e plastica semplice e multistrato; - n° 1 detentore cromato, attacchi a squadra o diritti, per tubo in rame e plastica semplice e multistrato; - n° 1 tappo radiatore con valvola di sfogo aria, in ottone stampato, cromato, con tappo igroscopico di sicurezza e guarnizione, PN 10 bar; - n° 1 tappo - n° 2 e riduzioni			
		<i>cad</i>	105,83	
S50.C01.004	accessori per radiatori semplici con valvola termostaticizzabile e senza testina termostatica ad espansione di liquido comprendente: - n° 1 valvola termostaticizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici, attacchi a squadra o diritti, per tubo in rame e plastica semplice e multistrato, cromato; - n° 1 detentore, attacchi a squadra o diritti, per tubo in rame e plastica semplice e multistrato, cromato; - n° 1 tappo radiatore con sfogo aria automatico a galleggiante; - n° 1 tappo - n° 2 e riduzioni			
		<i>cad</i>	107,74	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.C01.005	accessori per radiatori semplici con valvola termostaticabile e testina comprendenti: - tappi e riduzioni; - mensole di supporto e relativi sistemi per fissaggio a muro - piastrina coprimuro doppia ovvero piastrine coprimuro singole, in ABS di colore bianco RAL 9010. Compresa l'assistenza muraria, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Serie di accessori a corredo con valvola termostaticabile e relativa testina termostatica ad espansione di liquido comprendente: - n° 1 valvola termostaticabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici, attacchi a squadra o dritti, per tubo in rame e plastica semplice e multistrato, cromata; - n° 1 comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostaticabili, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido, scala graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0 a 28 °C, con adattatore; - n° 1 detentore, attacchi a squadra o dritti, per tubo in rame e plastica semplice e multistrato, cromata; - n° 1 tappo radiatore con sfianto aria automatico a galleggiante; - n° 1 tappo - n° 2 e riduzioni			
		cad	139,06	
S50.C01.006	accessori per radiatori semplici: - tappi e riduzioni; - mensole di supporto e relativi sistemi per fissaggio a muro - piastrina coprimuro doppia ovvero piastrine coprimuro singole, in ABS di colore bianco RAL 9010. Compresa l'assistenza muraria, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Serie di accessori a corredo radiatori semplici comprendente: - n° 1 valvola per impianti monotubo, con portata 100% al radiatore, per tubo di rame o plastica semplice o multistrato, cromata, completo di sonda in ottone da 30 cm; - n° 1 tappo per radiatori con valvola di sfogo aria, in ottone stampato cromato, con tappo igroscopico di sicurezza e guarnizione, PN 10 bar.; - n° 2 tappi - n° 1 riduzione			
		cad	97,39	
S50.C01.007	accessori per radiatori semplici con valvola in acciaio termostatica e testina a sonda comprendente: - n° 1 valvola predisposta per il comando termostatico o elettrotermico, per tubo in rame e plastica semplice o multistrato, cromata, completa di sonda in ottone da 30 cm; - n° 1 comando termostatico con elemento sensibile a liquido, campo di temperatura da 0 a 28 °C; - n° 1 tappo per radiatori con valvola di sfogo aria, in ottone stampato cromato, con tappo igroscopico di sicurezza e guarnizione, PN 10 bar. - n° 2 tappi - n° 1 riduzione			
		cad	151,39	
S50.C05	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) : Radiatori in ghisa tipo con elementi a colonna colore bianco			
S50.C05.043	altezza massima mm 430			
		W	0,54	34,00%
S50.C05.060	altezza massima mm 600			
		W	0,44	32,00%
S50.C05.070	altezza massima mm 700			
		W	0,36	26,00%
S50.C05.090	altezza massima mm 900			
		W	0,32	22,00%
S50.C10	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) : Radiatori in ghisa tipo con elementi a piastra			
S50.C10.043	altezza massima mm 430			
		W	0,65	34,00%
S50.C10.060	altezza massima mm 600			
		W	0,44	32,00%
S50.C10.070	altezza massima mm 700			
		W	0,36	26,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.C10.090	altezza massima mm 900			
		W	0,35	22,00%
S50.C15	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) : Radiatori in alluminio tipo ad elementi colore bianco			
S50.C15.028	altezza massima mm 280			
		W	0,22	34,00%
S50.C15.043	altezza massima mm 430			
		W	0,20	32,00%
S50.C15.058	altezza massima mm 580			
		W	0,16	26,00%
S50.C15.068	altezza massima mm 680			
		W	0,15	22,00%
S50.C15.078	altezza massima mm 780			
		W	0,15	22,00%
S50.C20	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) : Radiatori in alluminio tipo ad elementi colore a scelta			
S50.C20.028	altezza massima mm 280			
		W	0,25	34,00%
S50.C20.043	altezza massima mm 430			
		W	0,22	32,00%
S50.C20.058	altezza massima mm 580			
		W	0,19	26,00%
S50.C20.068	altezza massima mm 680			
		W	0,16	22,00%
S50.C20.078	altezza massima mm 780			
		W	0,16	22,00%
S50.C25	Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) : Radiatori in acciaio tipo a piastra colore bianco			
S50.C25.104	altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 400/1			
		W	0,39	34,00%
S50.C25.106	altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 600/1			
		W	0,29	32,00%
S50.C25.109	altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 900/1			
		W	0,29	32,00%
S50.C25.204	altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 400/2			
		W	0,39	34,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.C25.206	altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 600/2			
		W	0,36	33,00%
S50.C25.209	altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 900/2			
		W	0,29	32,00%
S50.C25.304	altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 400/3			
		W	0,36	33,00%
S50.C25.306	altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 600/3			
		W	0,29	32,00%
S50.C25.309	altezza massima della piastra/ numero ranghi = mm 900/3			
		W	0,29	32,00%
S50.C30	Fornitura e posa in opera di radiatori in acciaio a colonne ad alto rendimento di primaria Ditta Nazionale, realizzati in tubolare d'acciaio, potenza valutata secondo UNI 6514/69 con Dtm 32,5 °C. Compresa l'assistenza muraria, nippoli, giunzioni, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento con restituzione secondo al buona regola dell'arte. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO)			
S50.C30.001	Radiatori in acciaio tipo a tubi verticali lisci colore bianco			
		W	0,37	18,00%
S50.C30.030	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima del radiatore: H (mm) : Radiatori in acciaio tipo a tubi verticali lisci colore bianco - altezza massima del radiatore mm 300			
		W	0,49	16,00%
S50.C30.050	altezza massima del radiatore mm 500			
		W	0,37	18,00%
S50.C30.075	altezza massima del radiatore mm 750			
		W	0,33	21,00%
S50.C30.100	altezza massima del radiatore mm 1000			
		W	0,33	21,00%
S50.C30.180	altezza massima del radiatore mm 1800			
		W	0,28	23,00%
S50.C30.250	altezza massima del radiatore mm 2500			
		W	0,28	23,00%
S50.C31	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Radiatori in acciaio tipo a tubi verticali lisci colore bianco			
S50.C31.020	altezza massima del radiatore mm 200			
		W	0,45	18,00%
S50.C31.040	altezza massima del radiatore mm 400			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		W	0,31	21,00%
S50.C31.060	altezza massima del radiatore mm 600			
		W	0,26	23,00%
S50.C31.090	altezza massima del radiatore mm 900			
		W	0,26	23,00%
S50.C31.150	altezza massima del radiatore mm 1500			
		W	0,28	25,00%
S50.C31.200	altezza massima del radiatore mm 2000			
		W	0,28	25,00%
S50.C35	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Radiatori in acciaio tipo a tubi verticali lisci colore a scelta			
S50.C35.020	altezza massima del radiatore mm 200			
		W	0,50	32,00%
S50.C35.030	altezza massima del radiatore mm 300			
		W	0,57	32,00%
S50.C35.040	altezza massima del radiatore mm 400			
		W	0,43	32,00%
S50.C35.050	altezza massima del radiatore mm 500			
		W	0,39	30,00%
S50.C35.060	altezza massima del radiatore mm 600			
		W	0,29	28,00%
S50.C35.075	altezza massima del radiatore mm 750			
		W	0,29	28,00%
S50.C35.090	altezza massima del radiatore mm 900			
		W	0,29	26,00%
S50.C35.100	altezza massima del radiatore mm 1000			
		W	0,29	26,00%
S50.C35.150	altezza massima del radiatore mm 1500			
		W	0,32	24,00%
S50.C35.180	altezza massima del radiatore mm 1800			
		W	0,32	25,00%
S50.C35.200	altezza massima del radiatore mm 2000			
		W	0,32	25,00%
S50.C35.250	altezza massima del radiatore mm 2500			
		W	0,32	23,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S50.C40	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Misure indicative H x L Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a P (W) : Radiatori in acciaio tipo a tubi orizzontali lisci colore bianco			
S50.C40.050	altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 potenza 500 W			
		cad	268,54	
S50.C40.060	altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 potenza 600 W			
		cad	287,41	
S50.C40.070	altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 potenza 700 W			
		cad	373,60	
S50.C40.090	altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 potenza 900 W			
		cad	314,34	
S50.C40.095	altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 potenza 900 W			
		cad	394,30	
S50.C40.110	altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 potenza 1100 W			
		cad	539,75	
S50.C40.140	altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 potenza 1400 W			
		cad	564,92	
S50.C40.150	altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 potenza 1500 W			
		cad	426,62	
S50.C40.240	altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 potenza 2400 W			
		cad	614,31	
S50.C45	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per installazione in locali da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Misure indicative H x L. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a P (W) : Radiatori in acciaio tipo tubi orizzontali lisci colore a scelta			
S50.C45.050	altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 potenza 500 W			
		cad	343,04	
S50.C45.060	altezza x larghezza = 76 x cm 60. Potenza 600 W			
		cad	367,35	
S50.C45.070	altezza x larghezza = 120 x cm 45 potenza 700 W			
		cad	479,60	
S50.C45.090	altezza x larghezza = 76 x cm 100 potenza 900 W			
		cad	402,37	
S50.C45.095	altezza x larghezza = 120 x cm 60 potenza 900 W			
		cad	506,56	
S50.C45.110	altezza x larghezza = 180 x cm 45 potenza 1100 W			
		cad	697,80	
S50.C45.140	altezza x larghezza = 180 x cm 60 potenza 1400 W			
		cad	730,20	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.C45.150	altezza x larghezza = 120 x cm 100 potenza 1500 W			
		cad	547,84	
S50.C45.240	altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 potenza 2400 W			
		cad	794,82	
S50.C50	Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi in acciaio di diametro adeguato, bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore al valore indicato in W/m : Pannello radiante a soffitto			
S50.C50.025	larghezza piastra mm 300 resa termica 250 W/m			
		m	76,49	
S50.C50.037	larghezza piastra mm 450 resa termica 370 W/m			
		m	93,72	
S50.C50.049	larghezza piastra mm 600 resa termica 490 W/m			
		m	104,90	
S50.C50.062	larghezza piastra mm 750 resa termica 620 W/m			
		m	118,56	
S50.C50.073	larghezza piastra mm 900 resa termica 730 W/m			
		m	139,06	
S50.C50.210	scossaline anticonvettive per i due lati			
		m	11,65	
S50.C55	Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi in acciaio di diametro adeguato, bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non inferiore al valore indicato in W/m : Pannello radiante a soffitto			
S50.C55.046	larghezza piastra mm 300 resa termica 460 W/m			
		m	84,10	
S50.C55.067	larghezza piastra mm 450 resa termica 670 W/m			
		m	103,46	
S50.C55.088	larghezza piastra mm 600 resa termica 880 W/m			
		m	117,49	
S50.C55.109	larghezza piastra mm 750 resa termica 1090 W/m			
		m	133,67	
S50.C55.130	larghezza piastra mm 900 resa termica 1300 W/m			
		m	150,88	
S50.C55.210	scossaline anticonvettive per i due lati			
		m	11,65	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.C60	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/m³ posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento			
S50.C60.210	S = 2,0 - I = 10	m²	73,47	21,00%
S50.C60.215	S = 2,0 - I = 15	m²	59,71	23,00%
S50.C60.220	S = 2,0 - I = 20	m²	50,52	31,00%
S50.C60.310	S = 3,0 - I = 10	m²	66,90	22,00%
S50.C60.315	S = 3,0 - I = 15	m²	62,50	24,00%
S50.C60.320	S = 3,0 - I = 20	m²	53,31	26,00%
S50.C60.400	maggiorazione per piastra metallica	m²	14,91	37,00%
S50.C90	Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfogo aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in C.A. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale			
S50.C90.010	maggiorazione per ogni allaccio	cad	194,41	
S50.C90.020	Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostattizzabili, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido, scala graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0 a 28 °C, con adattatore. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte	cad	31,91	
S50.C90.030	Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostattizzabili, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido, scala graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0 a 30 °C, con adattatore. Versione anti manomissione, con regolazione mediante apposita chiave fornita in dotazione. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte	cad	41,02	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.C90.040	Raschiatura, pulizia e verniciatura a smalto dei termosifoni in sito. Il prezzo si intende comprensivo di tutte le fasi di lavorazioni relative alla preparazione e alla verniciatura di un singolo elemento del termosifone e di quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte considerando che la lavorazione deve avvenire sul termosifone montato a muro e/o a parete. Il prezzo è da considerarsi come prezzo medio da applicarsi ad ogni singolo elemento del termosifone costituito da colonne che possono arrivare fino ad un numero di 6 (sei) e la cui altezza può variare da un minimo di 60 cm. ad un massimo di 110 cm. Valutato cadauno per ogni elemento fino ad un massimo di sei colonne e fino ad un'altezza massima di 110 cm.			
		<i>cad</i>	4,50	
S50.D05	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW)			
S50.D05.150	PF (kW) PT = 3,40 - PF = 1,50			
		<i>cad</i>	431,82	34,00%
S50.D05.240	PF (kW) PT = 4,90 - PF = 2,40			
		<i>cad</i>	488,22	34,00%
S50.D05.340	PF (kW) PT = 7,40 - PF = 3,40			
		<i>cad</i>	568,54	32,00%
S50.D05.390	PF (kW) PT = 8,60 - PF = 3,90			
		<i>cad</i>	592,37	32,00%
S50.D05.510	PF (kW) PT = 12,90 - PF = 5,10			
		<i>cad</i>	683,49	31,00%
S50.D05.600	PF (kW) PT = 15,10 - PF = 6,00			
		<i>cad</i>	757,18	28,00%
S50.D10	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, ventilatore tangenziale a bassa rumorosità, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (kW)			
S50.D10.070	PF (kW) PT = 1,90 - PF = 0,70			
		<i>cad</i>	403,13	34,00%
S50.D10.110	PF (kW) PT = 2,80 - PF = 1,10			
		<i>cad</i>	442,05	32,00%
S50.D10.190	PF (kW) PT = 4,40 - PF = 1,90			
		<i>cad</i>	519,79	32,00%
S50.D10.250	PF (kW) PT = 5,70 - PF = 2,50			
		<i>cad</i>	569,92	31,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.D15	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW)			
S50.D15.150	PF (kW). PT = 3,40 - PF = 1,50			
		cad	530,02	32,00%
S50.D15.240	PF (kW). PT = 4,90 - PF=2,40			
		cad	611,89	31,00%
S50.D15.340	PF (kW). PT = 7,40 - PF=3,40			
		cad	685,54	28,00%
S50.D15.390	PF (kW). PT = 8,60 - PF = 3,90			
		cad	725,46	24,00%
S50.D15.510	PF (kW). PT = 12,90 - PF = 5,10			
		cad	814,48	23,00%
S50.D15.600	PF (kW) PT = 15,10 - PF = 6,00			
		cad	900,37	21,00%
S50.D20	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW)			
S50.D20.150	PF (kW) PT = 3,40 - PF = 1,50			
		cad	373,50	32,00%
S50.D20.240	PF (kW) PT = 4,90 - PF = 2,40			
		cad	424,64	30,00%
S50.D20.340	PF (kW) PT = 7,40 - PF = 3,40			
		cad	479,83	28,00%
S50.D20.390	PF (kW) PT = 8,60 - PF = 3,90			
		cad	514,67	27,00%
S50.D20.510	PF (kW) PT = 12,90 - PF = 5,10			
		cad	613,16	26,00%
S50.D20.600	PF (kW) PT = 15,10 - PF = 6,00			
		cad	687,57	24,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.D25	Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di scambio a 2 tubi per acqua calda o refrigerata, ventilatore con pale rovesce a profilo alare accoppiato direttamente a motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede per la pulizia del filtro, diffusori di mandata aria del tipo lineare regolabile in grado di poter inviare l'aria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, valvola idraulica ad azione ON-OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria alla velocità max non inferiore a: PA (mc/h)			
S50.D25.070	PT = 6,00 kW PF = 2,00 kW PA = 700 mc/h			
		cad	1490,69	
S50.D25.085	PT = 9,50 kW PF = 4,00 kW PA = 850 mc/h			
		cad	1694,45	
S50.D25.110	PT = 11,50 kW PF = 5,50 kW PA = 1100 mc/h			
		cad	1836,46	
S50.D25.160	PT = 20,50 kW PF = 8,50 kW PA = 1600 mc/h			
		cad	2517,44	
S50.D25.210	PT = 24,00 kW PF = 11,00 kW PA = 2100 mc/h			
		cad	2654,13	
S50.D30	Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di scambio a 4 tubi per acqua calda o refrigerata, ventilatore con pale rovesce a profilo alare accoppiato direttamente a motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede per la pulizia del filtro, diffusori di mandata aria del tipo lineare regolabile in grado di poter inviare l'aria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, n. 2 valvole idrauliche ad azione ON-OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria alla velocità max non inferiore a: PA (mc/h)			
S50.D30.110	PT = 3,50 kW PF = 5,00 kW PA = 1100 mc/h			
		cad	2114,34	
S50.D30.210	PT = 7,50 kW PF = 9,50 kW PA = 2100 mc/h			
		cad	3038,73	
S50.D35	Ventilconvettore a gas per installazione verticale a parete, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, corredato di accensione elettronica, apparecchiature di controllo e sicurezza, termostato ambiente, kit aspirazione e scarico separati, compreso le opere murarie di fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche e gas. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW)			
S50.D35.210	PU (kW). PU = 2,10			
		cad	611,03	
S50.D35.250	PU (kW). PU = 2,50			
		cad	642,77	
S50.D35.310	PU (kW). PU = 3,10			
		cad	980,54	
S50.D35.410	PU (kW). PU = 4,10			
		cad	1069,54	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.D35.480	PU (kW). PU = 4,80			
		<i>cad</i>	1107,53	
S50.D35.780	PU (kW). PU = 7,80			
		<i>cad</i>	2100,64	
S50.D35.910	PU (kW). PU = 9,10			
		<i>cad</i>	2181,46	
S50.D40	Ventilconvettore a gas per installazione pensile a soffitto con lancio diretto o canalizzabile, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, corredato di accensione elettronica, apparecchiature di controllo e sicurezza, termostato ambiente, kit per aspirazione e scarico separati, compreso le opere murarie di fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche e gas. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW)			
S50.D40.780	PU (kW). PU = 7,80			
		<i>cad</i>	2339,26	
S50.D40.910	PU (kW). PU = 9,10			
		<i>cad</i>	2422,00	
S50.D45	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W)			
S50.D45.050	P(W) P = 500			
		<i>cad</i>	56,43	
S50.D45.075	P(W) P = 750			
		<i>cad</i>	60,88	
S50.D45.100	P(W) P = 1000			
		<i>cad</i>	65,27	
S50.D45.125	P(W) P = 1250			
		<i>cad</i>	70,59	
S50.D45.150	P(W) P = 1500			
		<i>cad</i>	74,97	
S50.D45.175	P(W) P = 1750			
		<i>cad</i>	84,70	
S50.D45.200	P(W) P = 2000			
		<i>cad</i>	89,11	
S50.D47	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a			
S50.D47.050	P(W) P = 500			
		<i>cad</i>	66,16	
S50.D47.075	P(W) P = 750			
		<i>cad</i>	70,59	
S50.D47.100	P(W) P = 1000			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	75,87	
S50.D47.125	P(W) P = 1250			
		<i>cad</i>	80,28	
S50.D47.150	P(W) P = 1500			
		<i>cad</i>	84,70	
S50.D47.175	P(W) P = 1750			
		<i>cad</i>	94,38	
S50.D47.200	P(W) P = 2000			
		<i>cad</i>	98,77	
S50.D50	Aerotermostato per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 6 poli (900 giri/min.), grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, compreso gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria indicativa: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici orientate a 45 gradi: L (m)			
S50.D50.005	PT = 5,2 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,5			
		<i>cad</i>	637,16	
S50.D50.006	PT = 6,4 - PA = 650 - H = 2,7 - L = 4,0			
		<i>cad</i>	653,81	
S50.D50.007	PT = 7,9 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,0			
		<i>cad</i>	683,69	
S50.D50.010	PT = 10,8 - PA = 1500 - H = 3,2 - L = 7,5			
		<i>cad</i>	719,97	
S50.D50.013	PT = 13,2 - PA = 1400 - H = 3,2 - L = 7,0			
		<i>cad</i>	743,22	
S50.D50.014	PT = 14,3 - PA = 1600 - H = 3,4 - L = 7,0			
		<i>cad</i>	753,45	
S50.D50.016	PT = 16,3 - PA = 1500 - H = 3,0 - L = 6,5			
		<i>cad</i>	763,66	
S50.D50.018	PT = 18,7 - PA = 2600 - H = 3,5 - L = 8,5			
		<i>cad</i>	841,23	
S50.D50.019	PT = 19,8 - PA = 2400 - H = 3,5 - L = 9,0			
		<i>cad</i>	857,63	
S50.D50.023	PT = 23,7 - PA = 2100 - H = 3,2 - L = 9,0			
		<i>cad</i>	906,93	
S50.D50.024	PT = 24,3 - PA = 3100 - H = 3,2 - L = 11,5			
		<i>cad</i>	881,83	
S50.D50.026	PT = 26,6 - PA = 3000 - H = 3,2 - L = 10,5			
		<i>cad</i>	931,12	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S50.D50.028	PT = 28,0 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,0			
		cad	951,60	
S50.D50.030	PT = 30,1 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,5			
		cad	974,84	
S50.D50.034	PT = 34,8 - PA = 6100 - H = 4,0 - L = 18,0			
		cad	1135,75	
S50.D50.046	PT = 46,9 - PA = 6000 - H = 4,0 - L = 17,0			
		cad	1191,55	
S50.D50.052	PT = 53,2 - PA = 5600 - H = 4,5 - L = 13,0			
		cad	1226,93	
S50.D50.054	PT = 54,7 - PA = 8900 - H = 4,5 - L = 21,0			
		cad	1297,61	
S50.D50.072	PT = 72,6 - PA = 8000 - H = 5,0 - L = 18,0			
		cad	1318,08	
S50.D50.080	PT = 80,2 - PA = 8700 - H = 5,0 - L = 18,0			
		cad	1340,41	
S50.D55	Aerotermostato per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 6/12 poli (900/450 giri/min.), grado prot. IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, compreso gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici, il commutatore di velocità, escluso le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica alla velocità max con aria a 20° C ed acqua a 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata d'aria indicativa alla velocità max: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici orientate a 45 gradi			
S50.D55.005	PT = 5,2 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,5			
		cad	740,44	
S50.D55.006	PT = 6,4 - PA = 600 - H = 2,7 - L = 4,0			
		cad	766,49	
S50.D55.007	PT = 7,9 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,0			
		cad	794,37	
S50.D55.010	PT = 10,8 - PA = 1500 - H = 3,2 - L = 7,5			
		cad	835,31	
S50.D55.013	PT = 13,2 - PA = 1400 - H = 3,2 - L = 7,0			
		cad	864,14	
S50.D55.014	PT = 14,3 - PA = 1600 - H = 3,4 - L = 7,0			
		cad	877,18	
S50.D55.016	PT = 16,3 - PA = 1500 - H = 3,0 - L = 6,5			
		cad	888,32	
S50.D55.018	PT = 18,7 - PA = 2600 - H = 3,5 - L = 8,5			
		cad	972,97	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.D55.019	PT = 19,8 - PA = 2400 - H = 3,5 - L = 9,0			
		cad	999,02	
S50.D55.023	PT = 23,7 - PA = 2100 - H = 3,2 - L = 9,0			
		cad	1054,83	
S50.D55.024	PT = 24,3 - PA = 3100 - H = 3,2 - L = 11,5			
		cad	1026,91	
S50.D55.026	PT = 26,6 - PA = 3000 - H = 3,2 - L = 10,5			
		cad	1083,66	
S50.D55.028	PT = 28,0 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,0			
		cad	1107,88	
S50.D55.030	PT = 30,1 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,5			
		cad	1134,81	
S50.D55.034	PT = 34,8 - PA = 6100 - H = 4,0 - L = 18,0			
		cad	1324,57	
S50.D55.046	PT = 46,9 - PA = 6000 - H = 4,0 - L = 17,0			
		cad	1392,51	
S50.D55.053	PT = 53,2 - PA = 5600 - H = 4,5 - L = 13,0			
		cad	1434,34	
S50.D55.054	PT = 54,7 - PA = 8900 - H = 4,5 - L = 21,0			
		cad	1516,19	
S50.D55.072	PT = 72,6 - PA = 8000 - H = 5,0 - L = 18,0			
		cad	1542,24	
S50.D55.080	PT = 80,2 - PA = 8700 - H = 5,0 - L = 18,0			
		cad	1566,42	
S50.D60	Aerotermostato per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio di contenimento, ventilatore con motore a 6 poli (900 giri/min.), grado di protezione IP44, diffusore anemostatico, compresi gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici escluse le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria indicativa: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del pavimento: D (m)			
S50.D60.011	PT = 11,0 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 11			
		cad	1081,52	
S50.D60.012	PT = 12,1 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 10			
		cad	1101,31	
S50.D60.014	PT = 14,6 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 13			
		cad	1163,65	
S50.D60.016	PT = 16,3 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 12			
		cad	1185,98	
S50.D60.021	PT = 21,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 16			
		cad	1345,98	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.D60.024	PT = 24,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 14			
		cad	1221,46	
S50.D60.029	PT = 29,3 - PA = 4200 - H = 4,5 - D = 17			
		cad	1452,01	
S50.D60.033	PT = 33,0 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 19			
		cad	1474,32	
S50.D60.035	PT = 35,6 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 20			
		cad	1652,01	
S50.D60.039	PT = 39,3 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 20			
		cad	1688,28	
S50.D60.045	PT = 45,4 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 22			
		cad	1855,73	
S50.D60.051	PT = 51,7 - PA = 6200 - H = 5,0 - D = 27			
		cad	1891,98	
S50.D60.055	PT = 55,0 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 22			
		cad	1959,88	
S50.D60.059	PT = 59,5 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 23			
		cad	2027,79	
S50.D60.090	PT = 90,1 - PA = 12200 - H = 8,0 - D = 25			
		cad	2198,03	
S50.D60.109	PT = 109 - PA = 17200 - H = 9,0 - D = 31			
		cad	2391,48	
S50.D65	Aerotermostato per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio di contenimento, ventilatore con motore a 6/12 poli (900/450 giri/min.), grado di protezione IP44, diffusore anemostatico, compresi gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici escluse le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria indicativa: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del pavimento: D (m)			
S50.D65.011	PT = 11,0 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 11			
		cad	2094,77	
S50.D65.012	PT = 12,1 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 10			
		cad	2136,64	
S50.D65.014	PT = 14,6 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 13			
		cad	2266,88	
S50.D65.016	PT = 16,3 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 12			
		cad	2310,56	
S50.D65.021	PT = 21,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 16			
		cad	2626,82	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.D65.024	PT = 24,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 14			
		<i>cad</i>	2672,42	
S50.D65.029	PT = 29,3 - PA = 4200 - H = 4,5 - D = 17			
		<i>cad</i>	2832,39	
S50.D65.033	PT = 33,0 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 19			
		<i>cad</i>	2877,06	
S50.D65.035	PT = 35,6 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 20			
		<i>cad</i>	3246,33	
S50.D65.039	PT = 39,3 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 20			
		<i>cad</i>	3305,87	
S50.D65.045	PT = 45,4 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 22			
		<i>cad</i>	3653,75	
S50.D65.051	PT = 51,7 - PA = 6200 - H = 5,0 - D = 27			
		<i>cad</i>	3711,40	
S50.D65.055	PT = 55,0 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 22			
		<i>cad</i>	3853,71	
S50.D65.059	PT = 59,5 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 23			
		<i>cad</i>	3993,28	
S50.D65.090	PT = 90,1 - PA = 12200 - H = 8,0 - D = 25			
		<i>cad</i>	4315,10	
S50.D65.109	PT = 109 - PA = 17200 - H = 9,0 - D = 31			
		<i>cad</i>	4681,63	
S50.D80	Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialita' termica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche : Accessori dei ventilconvettori fino a kW 9,0			
S50.D80.001	batteria per impianti a 4 tubi			
		<i>cad</i>	72,48	
S50.D80.002	pannello comando velocita'			
		<i>cad</i>	25,60	
S50.D80.003	pannello comando velocita' piu' termostato ambiente			
		<i>cad</i>	109,71	
S50.D80.004	zoccoli di appoggio			
		<i>cad</i>	26,14	
S50.D80.005	serranda aria esterna			
		<i>cad</i>	47,14	
S50.D80.006	raccordo mandata diritto			
		<i>cad</i>	25,09	
S50.D80.007	raccordo mandata ad angolo			
		<i>cad</i>	36,90	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.D80.008	griglia di mandata			
		cad	75,37	
S50.D80.009	griglia di aspirazione			
		cad	75,87	
S50.D80.010	griglia di aspirazione con filtro			
		cad	123,44	
S50.D80.011	pannello di copertura posteriore			
		cad	40,94	
S50.D80.012	batteria di riscaldamento elettrica			
		cad	170,91	
S50.D80.013	valvola a 3 vie on-off con raccordi			
		cad	136,48	
S50.D83	Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialita' termica oltre kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche : accessori dei ventilconvettori oltre kW 9,0			
S50.D83.001	batteria per impianti a 4 tubi			
		cad	92,27	
S50.D83.002	pannello comando velocita'			
		cad	25,60	
S50.D83.003	pannello comando velocita' piu' termostato ambiente			
		cad	109,71	
S50.D83.004	zoccoli di appoggio			
		cad	27,63	
S50.D83.005	serranda aria esterna			
		cad	48,93	
S50.D83.006	raccordo mandata diritto			
		cad	26,62	
S50.D83.007	raccordo mandata ad angolo			
		cad	42,28	
S50.D83.008	griglia di mandata			
		cad	81,77	
S50.D83.009	griglia di aspirazione			
		cad	92,52	
S50.D83.010	griglia di aspirazione con filtro			
		cad	135,27	
S50.D83.011	pannello di copertura posteriore			
		cad	43,46	
S50.D83.012	batteria di riscaldamento elettrica			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	216,13	
S50.D83.013	valvola a 3 vie on-off con raccordi			
		<i>cad</i>	139,85	
S50.D85	Accessori per ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto valutati come aggiunta al prezzo base del ventilconvettore, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche			
S50.D85.001	resistenza elettrica per ventilconvettore fino a 1100 mc/h			
		<i>cad</i>	84,22	
S50.D85.002	resistenza elettrica per ventilconvettore oltre 1100 mc/h			
		<i>cad</i>	134,89	
S50.D85.003	kit aria primaria per ventilconvettore fino a 1100 mc/h			
		<i>cad</i>	67,86	
S50.D85.004	kit aria primaria per ventilconvettore oltre 1100 mc/h			
		<i>cad</i>	124,26	
S50.D85.005	commutatore di velocità per montaggio a parete			
		<i>cad</i>	52,30	
S50.D85.006	termostato ambiente a parete con commutatore EST/INV e di velocità			
		<i>cad</i>	161,86	
S50.D90	Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico			
S50.D90.001	per allaccio 2 tubi senza scarico condensa			
		<i>cad</i>	218,24	
S50.D90.002	per allaccio 2 tubi con scarico condensa			
		<i>cad</i>	274,65	
S50.D90.003	per allaccio 4 tubi con scarico condensa			
		<i>cad</i>	475,78	
S50.D90.004	maggiorazione per una valvola on-off su ciascun ventilconvettore			
		<i>cad</i>	133,24	
S50.D90.005	maggiorazione per una valvola modulante su ciascun ventilconvettore			
		<i>cad</i>	198,66	
S50.E01	Fornitura e posa in opera di elettropompa o circolatore rifasato, verticale od orizzontale, con possibilità di regolazione della curva di funzionamento, con più velocità di rotazione, per i circuiti di seguito specificati. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280 con relativa bulloneria, così come tutti i collegamenti idraulici ed elettrici nonché la taratura finale di ciascun circolatore. Compresi tutti i collegamenti necessari, idraulici ed elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S50.E01.004	funzionamento caratterizzato da portata 3 m³/h, prevalenza 60 kPa, alimentazione monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 245 W, corrente nominale 1,04 A, grado di protezione IP 42, raccordi con bocchettoni da 1"½, compresi, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -25 °C a +110 °C, compresa coppia di bocchettoni per l'installazione			
		cad	546,58	
S50.E01.006	funzionamento caratterizzato da portata 2,5 m³/h, prevalenza 50 kPa, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 140 W, corrente nominale 0,6 A, grado di protezione IP 42, raccordi con bocchettoni G 2", pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -25 °C a +110 °C, compresa coppia di bocchettoni per l'installazione			
		cad	564,74	
S50.E01.007	funzionamento caratterizzato da portata 4,5 m³/h, prevalenza 70 kPa, alimentazione elettrica trifase 380 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 400 W, corrente nominale 0,78 A, grado di protezione IP 44, raccordi con flange DN 32, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione			
		cad	967,31	
S50.E01.011	funzionamento caratterizzato da portata 9 m³/h, prevalenza 75 kPa, alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 770 W, corrente nominale 1,3 A, grado di protezione IP 44, raccordi con flange DN 40, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 40 con relativa bulloneria per l'installazione			
		cad	1328,10	
S50.E01.014	funzionamento caratterizzato da portata 16 m³/h, prevalenza 70 kPa, alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 1,15 kW, corrente nominale 2,15 A, grado di protezione IP 44, raccordi con flange DN 65, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 65 con relativa bulloneria per l'installazione			
		cad	1627,07	
S50.E01.016	funzionamento caratterizzato da portata 2 m³/h, prevalenza 50 kPa, esecuzione gemellare, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 245 W, corrente nominale 1,04 A, grado di protezione IP 44, raccordi con flange DN 32, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione			
		cad	790,45	
S50.E01.017	funzionamento caratterizzato da portata 5 m³/h, prevalenza 45 kPa, esecuzione gemellare, alimentazione elettrica trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 185 W, corrente nominale 0,39 A, grado di protezione IP 44, raccordi con flange DN 32, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione e kit di due moduli relè e cavo di collegamento per protezione, comunicazione ed alternanza in circolatori gemellari			
		cad	1858,99	
S50.E01.018	funzionamento caratterizzato da portata 7,38 m³/h, prevalenza 60 kPa, esecuzione gemellare, alimentazione elettrica trifase 380 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 400 W, corrente nominale 0,78 A, grado di protezione IP 44, raccordi con flange DN 32, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione e kit di due moduli relè e cavo di collegamento per protezione, comunicazione ed alternanza in circolatori gemellari			
		cad	2089,89	
S50.E01.019	funzionamento caratterizzato da portata 12 m³/h, prevalenza 66 kPa, esecuzione gemellare, alimentazione elettrica trifase 380 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 460 W, corrente nominale 0,92 A, grado di protezione IP 44, raccordi con flange DN 40, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 40 con relativa bulloneria per l'installazione e kit di due moduli relè e cavo di collegamento per protezione, comunicazione ed alternanza in circolatori gemellari			
		cad	2437,75	
S50.E01.020	funzionamento caratterizzato da portata 8 m³/h, prevalenza 90 kPa, alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 1 kW, corrente nominale 2 A, grado di protezione IP 44, raccordi con flange DN 50, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -10 °C a +120 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 50 con relativa bulloneria per l'installazione e kit di due moduli relè e cavo di collegamento per protezione, comunicazione ed alternanza in circolatori gemellari			
		cad	3132,34	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S50.E01.023	funzionamento caratterizzato da portata 3 m³/h, prevalenza 40 kPa, esecuzione gemellare, alimentazione elettrica trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 270 W, corrente nominale 0,5 A, grado di protezione IP 42, raccordi con flange DN 32, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -25 °C a +110 °C, compresa coppia di flange EN 1092-2 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione			
		cad	1003,20	
S50.E01.024	funzionamento caratterizzato da portata 1,2 m³/h, prevalenza 45 kPa, versione a portata variabile elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 250 W, corrente nominale 0,8 A, grado di protezione IP 42, raccordi con bocchettoni G 1", pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, compresa coppia di bocchettoni per l'installazione			
		cad	432,86	
S50.E01.025	funzionamento caratterizzato da portata 3 m³/h, prevalenza 45 kPa, versione a portata variabile elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 250 W, corrente nominale 0,8 A, grado di protezione IP 42, raccordi con bocchettoni G 1", pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, compresa coppia di bocchettoni per l'installazione			
		cad	808,69	
S50.E01.026	funzionamento caratterizzato da portata 1,5 m³/h, prevalenza 40 kPa, versione a portata variabile elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 100 W, corrente nominale 0,44 A, grado di protezione IP 42, raccordi con bocchettoni G 1", pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, compresa coppia di bocchettoni per l'installazione			
		cad	467,03	
S50.E01.027	funzionamento caratterizzato da portata 2 m³/h, prevalenza 50 kPa, versione a portata variabile elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 200 W, corrente nominale 1,08 A, grado di protezione IP 42, raccordi con bocchettoni G 2", pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, compresa coppia di flange bocchettoni per l'installazione			
		cad	862,44	
S50.E01.028	funzionamento caratterizzato da portata 5 m³/h, prevalenza 45 kPa, esecuzione gemellare, alimentazione monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 250 W, corrente nominale 1,08 A, grado di protezione IP 42, raccordi con flange DN 40, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 40 con relativa bulloneria per l'installazione			
		cad	973,55	
S50.E01.029	funzionamento caratterizzato da portata 4,5 m³/h, prevalenza 120 kPa, versione a portata variabile elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 500 W, corrente nominale 3,45 A, grado di protezione IP 42, raccordi con flange DN 32, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione			
		cad	1483,66	
S50.E01.030	funzionamento caratterizzato da portata 7,23 m³/h, prevalenza 65 kPa, versione a portata variabile elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 500 W, corrente nominale 3,45 A, grado di protezione IP 42, raccordi con flange DN 40, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 40 con relativa bulloneria per l'installazione			
		cad	2887,37	
S50.E01.031	funzionamento caratterizzato da portata 3 m³/h, prevalenza 70 kPa, versione a portata variabile elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 500 W, corrente nominale 3,45 A, grado di protezione IP 42, raccordi con flange DN 32, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione			
		cad	2692,79	
S50.E01.032	funzionamento caratterizzato da portata 3 m³/h, prevalenza 70 kPa, versione a portata variabile elettronicamente, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 500 W, corrente nominale 3,45 A, grado di protezione IP 42, raccordi con flange DN 32, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da +15 °C a +95 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 32 con relativa bulloneria per l'installazione			
		cad	2856,48	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.E01.033	funzionamento caratterizzato da portata 25 m³/h, prevalenza 40 kPa, alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 550 W, corrente nominale 1,66 A, grado di protezione IP 55, raccordi con flange DN 65, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -15 °C a +140 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 65 con relativa bulloneria per l'installazione e base d'appoggio realizzata in calcestruzzo con foglio in neoprene, completa di accessori per l'installazione			
		cad	1295,11	
S50.E01.034	funzionamento caratterizzato da portata 5 m³/h, prevalenza 65 kPa, esecuzione gemellare, alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 250 W, corrente nominale 0,65 A, grado di protezione IP 55, raccordi con flange DN 40, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -15 °C a +140 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 40 con relativa bulloneria per l'installazione			
		cad	1649,18	
S50.E01.035	funzionamento caratterizzato da portata 7 m³/h, prevalenza 85 kPa, esecuzione gemellare, alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 370 W, corrente nominale 0,96 A, grado di protezione IP 55, raccordi con flange DN 40, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -15 °C a +140 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 40 con relativa bulloneria per l'installazione			
		cad	1832,17	
S50.E01.036	funzionamento caratterizzato da portata 22 m³/h, prevalenza 110 kPa, esecuzione gemellare, alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 1,5 kW, corrente nominale 3,6 A, grado di protezione IP 55, raccordi con flange DN 65, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -15 °C a +140 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 65 con relativa bulloneria e guarnizioni per l'installazione			
		cad	2866,87	
S50.E01.037	Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 4 m, portata 2.5 mc/h, bocchettoni Ø 1/2". Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		cad	369,85	21,99%
S50.E01.038	Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 4 m, portata 2.5 mc/h, bocchettoni Ø 1". Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		cad	373,27	21,78%
S50.E01.039	Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 6 m, portata 3.5 mc/h, bocchettoni Ø 1". Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		cad	429,56	18,93%
S50.E01.040	Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 8 m, portata 3.5 mc/h, bocchettoni Ø 1". Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		cad	536,53	15,16%
S50.E01.041	Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 4 m, portata 2.5 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/4. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		cad	465,22	17,48%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.E01.042	Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. Pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, prevalenza 8 m, portata 3.5 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/4. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		cad	588,18	13,82%
S50.E01.043	Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 7 m, portata fino a 7 mc/h, bocchettoni Ø 1". Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		cad	755,13	10,77%
S50.E01.044	Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 7 m, portata fino a 7 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/4. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		cad	835,47	9,73%
S50.E01.045	Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 12 m, portata fino a 11 mc/h, bocchettoni Ø 1". Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		cad	1041,76	7,81%
S50.E01.046	Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 12 m, portata fino a 15 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/4. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		cad	1230,40	6,61%
S50.E01.047	Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 8 m, portata fino a 15 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/2. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		cad	1417,46	5,74%
S50.E01.048	Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 12 m, portata fino a 18 mc/h, bocchettoni Ø 1" 1/2. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		cad	1716,66	4,74%
S50.E01.049	Fornitura e posa di circolatore a rotore bagnato, verticale od orizzontale. Regolata elettronicamente con alimentazione monofase. Idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280, con relativa bulloneria, escluso il collegamento elettrico. Pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, prevalenza 9 m, portata fino a 24 mc/h, bocchettoni Ø 2". Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		cad	2106,02	3,86%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.E02	Fornitura e posa in opera di elettropompa o circolatore rifasato, verticale od orizzontale, con possibilità di regolazione della curva di funzionamento, con più velocità di rotazione, per i circuiti di seguito specificati. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280 con relativa bulloneria, così come tutti i collegamenti idraulici ed elettrici nonché la taratura finale di ciascun circolatore. Compresi tutti i collegamenti necessari, idraulici ed elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.E02.037	fornitura e posa in opera di pompa di circolazione con bocche in linea, a tenuta meccanica, centrifuga, monostadio, verticale, non autoadescente, dotata di motore trifase a velocità variabile con regolatore PI incorporato e convertitore di frequenza che consente di regolare la pressione differenziale erogata della pompa, completa di sensore differenziale di pressione. Girante in acciaio inox con palettatura a doppia curva a rugosità ridottissima. Tenuta meccanica singola non bilanciata al carburo di tungsteno/carbonio o al carburo di tungsteno/carburo di tungsteno, conformemente a DIN 24960, O-ring in gomma E.P.D.M., corpo pompa in ghisa con tappo di drenaggio sul fondo, basamento motore in ghisa, albero in acciaio inox, attacchi con controflange PN 10/16 conformi a ISO 7005-1. Utilizzata in impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione di grandi dimensioni aventi carico variabile, per temperatura del liquido pompato da -15 °C a +140 °C, grado di protezione IP 55 (IEC 34-5) e classe di isolamento F (IEC 85). Compresa la realizzazione di apposito basamento in carpenteria metallica, completo di piastra di ancoraggio/ basamento delle pompe stesse su giunti in neoprene. Compresa l'assistenza muraria, tutti i collegamenti idraulici ed elettrici necessari, le controflange con relativa bulloneria per l'installazione, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Funzionamento caratterizzato da portata 38 m³/h, prevalenza 85 kPa, versione a portata variabile elettronicamente completa di trasduttore di pressione differenziale incorporato, alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 2,8 kW, grado di protezione IP 55, raccordi con flange DN 80, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -15 °C a +140 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 80 con relativa bulloneria e guarnizioni per l'installazione			
		cad	4345,58	
S50.E02.038	compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280 con relativa bulloneria, così come tutti i collegamenti idraulici ed elettrici nonché la taratura finale di ciascun circolatore. Compresi tutti i collegamenti necessari, idraulici ed elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Funzionamento caratterizzato da portata 50 m³/h, prevalenza 80 kPa, alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 2,2 kW, grado di protezione IP 55, raccordi con flange DN 100, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -15 °C a +140 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 100 con relativa bulloneria per l'installazione			
		cad	4956,36	
S50.E02.039	compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280 con relativa bulloneria, così come tutti i collegamenti idraulici ed elettrici nonché la taratura finale di ciascun circolatore. Compresi tutti i collegamenti necessari, idraulici ed elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Funzionamento caratterizzato da portata 60 m³/h, prevalenza 70 kPa, alimentazione trifase 400 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 5,5 kW, grado di protezione IP 55, raccordi con flange DN 100, pressione di funzionamento max 10 bar, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 100 con relativa bulloneria per l'installazione			
		cad	6168,27	
S50.E02.040	compresa la componentistica necessaria per il montaggio, quali bocchettoni o controflange UNI 2280 con relativa bulloneria, così come tutti i collegamenti idraulici ed elettrici nonché la taratura finale di ciascun circolatore. Compresi tutti i collegamenti necessari, idraulici ed elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Funzionamento caratterizzato da portata 9 m³/h, prevalenza 65 kPa, esecuzione gemellare, versione a portata variabile elettronicamente completa di trasduttore di pressione differenziale incorporato, alimentazione elettrica monofase 230 V, 50 Hz, potenza massima assorbita 370 W, corrente nominale a pieno carico 4,50 A, grado di protezione IP 55, raccordi con flange DN 40, pressione di funzionamento max 10 bar, temperatura del liquido da -15 °C a +140 °C, compresa coppia di flange UNI 2280 DN 40 con relativa bulloneria e guarnizioni per l'installazione. Completa di kit trasduttori di pressione differenziale doppio (uno per motore), completi di trasduttore, cavo schermato, supporti per montaggio a parete e sul motore, tubi capillari, supporti, fascette, viti ed ogni altro componente accessorio necessario per l'installazione ed il corretto funzionamento			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	5215,96	
S50.E05	Generatore di aria calda a gas per installazione pensile con lancio diretto in ambiente tramite griglia, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, ventilatore di mandata aria, griglia di diffusione, mobile di copertura, corredato di accensione elettronica senza fiamma pilota e delle apparecchiature di controllo e sicurezza, compreso il kit scarico fumi ed aspirazione aria, la mensola di sostegno, il termostato ambiente, le opere murarie di fissaggio e di collegamento escluso le linee elettriche e gas. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (m³/h)			
S50.E05.020	PU = 20 - Q = 2000			
		<i>cad</i>	3175,91	
S50.E05.025	PU = 25 - Q = 2100			
		<i>cad</i>	3245,76	
S50.E05.030	PU = 30 - Q = 2500			
		<i>cad</i>	3350,46	
S50.E05.045	PU = 45 - Q = 4000			
		<i>cad</i>	4979,46	
S50.E05.050	PU = 50 - Q = 5000			
		<i>cad</i>	5101,92	
S50.E05.075	PU = 75 - Q = 7000			
		<i>cad</i>	6924,67	
S50.E10.020	PU = 20 - Q = 2000			
		<i>cad</i>	3548,38	
S50.E10.021	PU = 25 - Q = 2100			
		<i>cad</i>	3670,85	
S50.E10.030	PU = 30 - Q = 2500			
		<i>cad</i>	3900,56	
S50.E10.040	PU = 45 - Q = 4000			
		<i>cad</i>	5722,31	
S50.E10.050	PU = 50 - Q = 5000			
		<i>cad</i>	5952,05	
S50.E10.075	PU = 75 - Q = 7000			
		<i>cad</i>	7987,35	
S50.E15	Generatore di aria calda a gasolio, modello carrellato con serbatoio di combustibile, idoneo per riscaldamento d'emergenza in zone di lavoro nell'ambito di locali di grande volume non riscaldati, costituito da bruciatore a gasolio, scambiatore di calore in acciaio, camera di combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, serbatoio di gasolio incorporato, accessori di regolazione e controllo escluso il raccordo per espulsione fumi all'esterno. Potenza termica utile massima non inferiore a kW 60			
S50.E15.045	portata aria massima non inferiore a mc/h 4500			
		<i>cad</i>	4232,53	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.E20	Generatore di aria calda per riscaldamento di piccoli ambienti, costituito da bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, eventuale serbatoio gasolio incorporato, scambiatore di calore in acciaio, camera di combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, filtro aria rigenerabile, griglie di aspirazione e mandata, accessori di regolazione e controllo, mobile di copertura, escluso il raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h) : Generatore di aria calda per piccoli ambienti a gas o gasolio			
S50.E20.015	PU = 15 - Q = 850 bruciatore gasolio			
		cad	2790,29	
S50.E20.020	PU = 20 - Q = 1100 bruciatore gasolio			
		cad	3007,91	
S50.E20.029	PU = 29 - Q = 1600 bruciatore gasolio			
		cad	3355,04	
S50.E21	Generatore di aria calda per riscaldamento di piccoli ambienti, costituito da bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, eventuale serbatoio gasolio incorporato, scambiatore di calore in acciaio, camera di combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, filtro aria rigenerabile, griglie di aspirazione e mandata, accessori di regolazione e controllo, mobile di copertura, escluso il raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h)			
S50.E21.015	PU = 15 - Q = 850 bruciatore a gas			
		cad	2588,94	
S50.E21.020	PU = 20 - Q = 1100 bruciatore a gas			
		cad	2807,51	
S50.E21.029	PU = 29 - Q = 1600 bruciatore a gas			
		cad	3153,63	
S50.E22	Generatore di aria calda per riscaldamento di piccoli ambienti, costituito da bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, eventuale serbatoio gasolio incorporato, scambiatore di calore in acciaio, camera di combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, filtro aria rigenerabile, griglie di aspirazione e mandata, accessori di regolazione e controllo, mobile di copertura, escluso il raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h)			
S50.E22.080	serbatoio gasolio da 80 litri			
		cad	353,21	
S50.E22.100	serbatoio gasolio da 100 litri			
		cad	374,46	
S50.E22.130	serbatoio gasolio da 130 litri			
		cad	393,70	
S50.E25	Generatore di aria calda per riscaldamento di serre e ambienti agricoli, da installare a terra oppure pensile, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, costituito da camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio, gruppo ventilante di mandata aria, apparecchiature di regolazione e sicurezza, escluso il bruciatore e il raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h)			
S50.E25.040	PU = 40 - Q = 4000 (carrellato)			
		cad	2654,70	
S50.E25.060	PU = 60 - Q = 5500 (carrellato)			
		cad	2596,60	
S50.E25.100	PU = 100 - Q = 8000 (carrellato)			
		cad	4106,02	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.E25.140	PU = 140 - Q = 12000 (carrellato)			
		<i>cad</i>	5500,67	
S50.E26	Generatore di aria calda per riscaldamento di serre e ambienti agricoli, da installare a terra oppure pensile, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, costituito da camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio, gruppo ventilante di mandata aria, apparecchiature di regolazione e sicurezza, escluso il bruciatore e il raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h)			
S50.E26.040	PU = 40 - Q = 4000 (pensile)			
		<i>cad</i>	2724,55	
S50.E26.060	PU = 60 - Q = 5500 (pensile)			
		<i>cad</i>	3301,40	
S50.E26.100	PU = 100 - Q = 8000 (pensile)			
		<i>cad</i>	3945,11	
S50.E26.140	PU = 140 - Q = 12000 (pensile)			
		<i>cad</i>	5543,17	
S50.E30	Generatore di aria calda per riscaldamento di grandi ambienti, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, costituito da camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio, gruppo ventilante di mandata aria con pressione statica utile non inferiore a Pa 150, apparecchiature elettriche di regolazione e sicurezza, griglia di aspirazione, escluso il plenum di mandata aria con relative bocchette, il filtro aria, il bruciatore ed il raccordo alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h)			
S50.E30.023	PU = 23 - Q = 1500			
		<i>cad</i>	2871,30	
S50.E30.035	PU = 35 - Q = 2500			
		<i>cad</i>	3176,93	
S50.E30.050	PU = 50 - Q = 4000			
		<i>cad</i>	3694,12	
S50.E30.090	PU = 90 - Q = 6500			
		<i>cad</i>	5108,01	
S50.E30.100	PU = 100 - Q = 7500			
		<i>cad</i>	5483,46	
S50.E30.140	PU = 140 - Q = 9000			
		<i>cad</i>	6438,89	
S50.E30.160	PU = 160 - Q = 11000			
		<i>cad</i>	7108,87	
S50.E30.200	PU = 200 - Q = 13000			
		<i>cad</i>	8973,15	
S50.E30.230	PU = 230 - Q = 15000			
		<i>cad</i>	9519,63	
S50.E30.290	PU = 290 - Q = 19000			
		<i>cad</i>	10679,48	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.E30.340	PU = 340 - Q = 22000			
		<i>cad</i>	11966,88	
S50.E30.400	PU = 400 - Q = 28000			
		<i>cad</i>	18247,88	
S50.E30.520	PU = 520 - Q = 33000			
		<i>cad</i>	19128,37	
S50.E30.570	PU = 570 - Q = 38000			
		<i>cad</i>	22713,18	
S50.E30.670	PU = 670 - Q = 45000			
		<i>cad</i>	24016,74	
S50.E30.870	PU = 870 - Q = 60000			
		<i>cad</i>	27671,36	
S50.E70	Accessorio per generatore di aria calda costituito da plenum e bocchette di lancio disposte su 3 lati per distribuzione dell'aria diretta in ambiente, conteggiato come aggiunta al prezzo base del generatore d'aria calda			
S50.E70.025	per portata d'aria da 1500 a 2500 mc/h			
		<i>cad</i>	446,93	
S50.E70.065	per portata d'aria da 4000 a 6500 mc/h			
		<i>cad</i>	615,35	
S50.E70.090	per portata d'aria da 7500 a 9000 mc/h			
		<i>cad</i>	798,31	
S50.E70.130	per portata d'aria da 11000 a 13000 mc/h			
		<i>cad</i>	892,16	
S50.E70.190	per portata d'aria da 15000 a 19000 mc/h			
		<i>cad</i>	1059,86	
S50.E70.280	per portata d'aria da 22000 a 28000 mc/h			
		<i>cad</i>	1553,76	
S50.E70.380	per portata d'aria da 33000 a 38000 mc/h			
		<i>cad</i>	1801,53	
S50.E70.600	per portata d'aria da 45000 a 60000 mc/h			
		<i>cad</i>	1956,96	
S50.E75	Accessorio per generatore di aria calda costituito da filtro per aria da installare sulla griglia di aspirazione, conteggiato come aggiunta al prezzo base del generatore d'aria calda : filtro aria da installare sulla griglia di aspirazione del generatore			
S50.E75.025	per portata d'aria da 1500 a 2500 mc/h			
		<i>cad</i>	199,99	
S50.E75.065	per portata d'aria da 4000 a 6500 mc/h			
		<i>cad</i>	262,33	
S50.E75.090	per portata d'aria da 7500 a 9000 mc/h			
		<i>cad</i>	516,58	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.E75.130	per portata d'aria da 11000 a 13000 mc/h			
		<i>cad</i>	585,39	
S50.E75.190	per portata d'aria da 15000 a 19000 mc/h			
		<i>cad</i>	800,78	
S50.E75.280	per portata d'aria da 22000 a 28000 mc/h			
		<i>cad</i>	1086,56	
S50.E75.380	per portata d'aria da 33000 a 38000 mc/h			
		<i>cad</i>	1249,30	
S50.E75.600	per portata d'aria da 45000 a 60000 mc/h			
		<i>cad</i>	1430,68	
S50.F04	Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW)			
S50.F04.014	PU = 14,0			
		<i>cad</i>	1253,36	
S50.F04.023	PU = 23,3			
		<i>cad</i>	1542,41	
S50.F04.028	PU = 28,0			
		<i>cad</i>	1912,44	
S50.F08	Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW)			
S50.F08.014	PU = 14,0			
		<i>cad</i>	1620,13	
S50.F08.023	PU = 23,3			
		<i>cad</i>	1737,55	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.F08.028	PU = 28,0			
		cad	1872,76	
S50.F12	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.)			
S50.F12.023	PU = 23,3 - PA = 13			
		cad	1607,99	
S50.F12.028	PU = 28,0 - PA = 16			
		cad	2033,08	
S50.F16	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.)			
S50.F16.023	PU = 23,3 - PA = 13			
		cad	2037,14	
S50.F16.028	PU = 28,0 - PA = 16			
		cad	2263,82	
S50.F20	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas ed acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità accumulo: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.)			
S50.F20.023	PU = 23,3 - C = 45 - PA = 13			
		cad	2016,87	
S50.F20.028	PU = 28,0 - C = 45 - PA = 16			
		cad	2220,10	
S50.F24	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità accumulo: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.)			
S50.F24.023	PU = 23,3 - C = 45 - PA = 13			
		cad	2447,63	
S50.F24.028	PU = 28,0 - C = 45 - PA = 16			
		cad	2630,61	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.F28	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione idonea per essere installata direttamente all'esterno, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, impianto elettrico con grado di protezione non inferiore a IP 44, sistema di protezione antigelo, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.)			
S50.F28.023	PU = 23,3 - PA = 13			
		cad	2398,23	
S50.F28.028	PU = 28,0 - PA = 16			
		cad	2621,71	
S50.F32	Gruppo termico a gas per solo riscaldamento del tipo a condensazione costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, corpo caldaia in alluminio, bruciatore a premiscelazione, potenza modulante per riscaldamento, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70° C, emissioni di NOx e CO inferiori a 15 ppm, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica al focolare non inferiore a PU (kW). PU = 21,6. Gruppo termico murale a gas per solo riscaldamento, tipo a condensazione			
S50.F32.028	PU = 24			
		cad	3103,18	
S50.F36	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria del tipo a condensazione costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, corpo caldaia in alluminio, bruciatore a premiscelazione, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70° C, emissioni di NOx e CO inferiori a 15 ppm, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica al focolare non inferiore a: PU (kW). Capacità accumulo: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.) : Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda tipo a condensazione			
S50.F36.028	PU = 24 - C = 60 - PA = 12,5			
		cad	4484,09	
S50.F37.010	Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato CE, possibilità di funzionamento a gas metano, GPL o aria propanata. Predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria con il collegamento con bollitore escluso. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, fornito e posto in opera compreso kit neutralizzatore condensa e kit collegamento idraulico; delle seguenti potenzialità: 45 kW			
		cad	5456,41	5,74%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
550.F37.020	Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato CE, possibilità di funzionamento a gas metano, GPL o aria propanata. Predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria con il collegamento con bollitore escluso. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, fornito e posto in opera compreso kit neutralizzatore condensa e kit collegamento idraulico delle seguenti potenzialità: 65 kW			
		cad	6733,82	4,65%
550.F37.030	Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato CE, possibilità di funzionamento a gas metano, GPL o aria propanata. Predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria con il collegamento con bollitore escluso. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, fornito e posto in opera compreso kit neutralizzatore condensa e kit collegamento idraulico; delle seguenti potenzialità: 90 kW			
		cad	8350,09	3,75%
550.F37.040	Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti con possibilità di collegamento in serie fino a 8 corpi caldaia. Marcato CE, possibilità di funzionamento a gas metano, GPL o aria propanata. Predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria con il collegamento con bollitore escluso. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore di calore monoblocco in alluminio/silicio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, sonda di temperatura esterna, rubinetto di riempimento, classe NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, fornito e posto in opera compreso kit neutralizzatore condensa e kit collegamento idraulico; delle seguenti potenzialità: 115 kW			
		cad	10414,83	3,01%
550.F44.300	Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e predisposto per la produzione sanitaria tramite l'abbinamento ad un accumulo sanitario mono/doppio scambiatore escluso, marcato CE, possibilità di funzionamento a gas metano o GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, fornito e posto in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 24 kW			
		cad	2592,41	12,08%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
550.F44.360	Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e predisposto per la produzione sanitaria tramite l'abbinamento ad un accumulo sanitario mono/doppio scambiatore escluso, marcato CE, possibilità di funzionamento a gas metano, GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 34 kW			
		cad	2937,59	10,66%
550.F82.010	Caldaia compatta a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione sanitaria con accumulatore di 40 litri integrato, possibilità di funzionamento a gas metano, GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore piastre in acciaio inox a doppio rivestimento, collettore fumi con raccolta condensa, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante silenziato, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola deviatrice per riscaldamento/ACS, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 12l, classe NOx6, by-pass automatico, regolatore climatico con display LCD per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, fornito e posto in opera compreso kit di collegamento idraulico; delle seguenti potenzialità: 25 kW			
		cad	3833,14	8,17%
550.F82.020	Caldaia murale a gas a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria istantanea. Funzionante a metano o gas metano, GPL o aria propanata, con possibilità di collegamento scarico coassiale orizzontale o verticale, a canna fumaria, sdoppiato. Ridotte emissioni inquinanti. Composta da scambiatore di calore in lega di alluminio/silicio ad alta superficie di scambio, bruciatore gas in acciaio inox a premiscelazione totale modulante dal 22 al 100% della potenza, ventilatore dotato di una valvola antiritorno sull'aspirazione aria per il funzionamento con i sistemi di scarico fumi in pressione. Modulo idraulico in ottone, dima di montaggio con rubinetteria acqua e gas premontata con possibilità di riempimento automatico, pompa modulante, vaso di espansione riscaldamento 12 L, scambiatore a piastre (in acciaio inox per la produzione di ACS. Sfiato automatico, valvola di sicurezza 3 bar, rilevatore di portata, sensore di temperatura, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti: delle seguenti potenzialità 28 kW			
		cad	4237,65	7,39%
550.F83.010	Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione sanitaria istantanea tramite bollitore da 130 L posizionato sotto il corpo caldaia, comprensivo di tubazione di collegamento e sonda temperatura, possibilità di funzionamento a gas metano, GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore piastre in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola deviatrice per riscaldamento/ACS, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, neutralizzatore di condensa, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 24 kW			
		cad	3921,16	7,99%
550.F83.020	Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione sanitaria istantanea tramite bollitore da 130 L posizionato sotto il corpo caldaia, comprensivo di tubazione di collegamento e sonda temperatura, possibilità di funzionamento a gas metano, GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore piastre in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola deviatrice per riscaldamento/ACS, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, neutralizzatore di condensa, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 34 kW			
		cad	4266,35	7,34%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.F89.010	Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione sanitaria istantanea, possibilità di funzionamento a gas metano, GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore piastre in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola deviatrice per riscaldamento/ACS, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 24 kW			
		cad	2564,20	12,21%
S50.F89.020	Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione sanitaria istantanea, possibilità di funzionamento a gas metano, GPL o aria propanata. Costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore piastre in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, con valvola antiritorno sui fumi, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola deviatrice per riscaldamento/ACS, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento da 8l, classe NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 34 kW			
		cad	2852,02	10,98%
S50.F90.010	Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore primario a basso contenuto d'acqua in lega d'alluminio-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti: delle seguenti potenzialità: 85 kW			
		cad	11436,61	2,74%
S50.F90.020	Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore primario a basso contenuto d'acqua in lega d'alluminio-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti: delle seguenti potenzialità: 115 kW			
		cad	13255,66	2,36%
S50.F90.030	Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore primario a basso contenuto d'acqua in lega d'alluminio-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti: delle seguenti potenzialità: 170 kW			
		cad	15601,65	2,01%
S50.F90.040	Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano o gpl, scambiatore primario a basso contenuto d'acqua in lega d'alluminio-silicio a basse emissioni di NOx, a temperatura scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti: delle seguenti potenzialità: 210 kW			
		cad	18506,37	1,69%
S50.F40	Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S50.F40.010	kit scarico fumi orizzontale			
		<i>cad</i>	172,21	
S50.F40.020	kit scarico fumi verticale			
		<i>cad</i>	324,78	
S50.F40.030	kit aspirazione e scarico separati			
		<i>cad</i>	222,65	
S50.F40.040	prolunga cm 100 scarico fumi coassiale			
		<i>cad</i>	85,01	
S50.F40.050	curva 90° scarico fumi coassiale			
		<i>cad</i>	59,71	
S50.F40.060	prolunga cm 100 tubo semplice			
		<i>cad</i>	59,71	
S50.F40.070	curva 90° tubo semplice			
		<i>cad</i>	42,52	
S50.F40.080	orologio programmatore giornaliero			
		<i>cad</i>	111,32	
S50.F40.090	orologio programmatore settimanale			
		<i>cad</i>	145,74	
S50.F44	Gruppo termico modulare a gas a condensazione per solo riscaldamento predisposto per funzionare da solo oppure per essere accoppiato ad altri gruppi termici uguali in modo da ottenere una potenza multipla, costituito da telaio con collettori per acqua e gas accoppiabili tramite flange di collegamento, due o tre bruciatori atmosferici a gas con relative valvole di intercettazione e regolazione, accensione elettronica senza fiamma pilota per ciascun bruciatore, scambiatore in rame completo di elettropompa e flussostato per ciascun bruciatore, cappa estrazione fumi a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pannelli in lamiera frontali e posteriori, neutralizzatore di condensa, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, interruttore generale e termostato ON-OFF a due gradini. Potenza utile non inferiore a: PU (kW)			
S50.F44.120	gruppo a tiraggio naturale PU = 120			
		<i>cad</i>	15316,01	
S50.F44.180	gruppo a tiraggio naturale PU = 180			
		<i>cad</i>	21780,02	
S50.F44.240	gruppo a tiraggio naturale PU = 240			
		<i>cad</i>	27128,87	
S50.F52	Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento con bruciatore atmosferico, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile non inferiore a PU (kW) : Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento con bruciatore atmosferico			
S50.F52.025	PU = 25			
		<i>cad</i>	1355,61	
S50.F52.031	PU = 31			
		<i>cad</i>	1550,42	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.F52.043	PU = 43			
		<i>cad</i>	1904,84	
S50.F52.054	PU = 54			
		<i>cad</i>	2147,38	
S50.F52.063	PU = 63			
		<i>cad</i>	2390,93	
S50.F52.071	PU = 71			
		<i>cad</i>	2658,31	
S50.F56	Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, completo di accessori di funzionamento, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, bruciatore atmosferico, elettropompa di circolazione, vaso di espansione, gruppo di alimentazione impianto, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW) : Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento			
S50.F56.025	PU = 25			
		<i>cad</i>	1700,71	
S50.F56.031	PU = 31			
		<i>cad</i>	1916,24	
S50.F60	Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, bruciatore atmosferico, completo di bollitore a scambio rapido, elettropompa di circolazione per circuito riscaldamento e primario bollitore, vaso d'espansione, gruppo di alimentazione, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità bollitore: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a PA (l/min.) : Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua calda			
S50.F60.010	PU = 25 - C = 35 - PA = 14			
		<i>cad</i>	2850,04	
S50.F60.020	PU = 25 - C = 60 - PA = 14			
		<i>cad</i>	2927,76	
S50.F60.030	PU = 25 - C = 120 - PA = 14			
		<i>cad</i>	3131,91	
S50.F60.040	PU = 31 - C = 35 - PA = 17			
		<i>cad</i>	3065,58	
S50.F60.050	PU = 31 - C = 60 - PA = 17			
		<i>cad</i>	3178,56	
S50.F60.060	PU = 31 - C = 120 - PA = 17			
		<i>cad</i>	3412,75	
S50.F64	Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di pompa di circolazione, vaso di espansione, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW) : Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, bruciatore a flusso forzato			
S50.F64.025	PU = 25			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	2505,95	
S50.F64.031	PU = 31			
		<i>cad</i>	2630,18	
S50.F68	Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, vaso di espansione, valvole di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Capacità bollitore: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.)			
S50.F68.010	PU = 25 - C = 35 PA = 14			
		<i>cad</i>	3515,37	
S50.F68.020	PU = 25 - C = 60 - PA = 14			
		<i>cad</i>	3687,41	
S50.F68.030	PU = 25 - C = 120 - PA = 14			
		<i>cad</i>	3976,57	
S50.F68.040	PU = 31 - C = 35 - PA = 17			
		<i>cad</i>	3610,74	
S50.F68.050	PU = 31 - C = 60 - PA = 17			
		<i>cad</i>	3861,53	
S50.F68.060	PU = 31 - C = 120 - PA = 17			
		<i>cad</i>	4158,96	
S50.F72	Accessori per gruppi termici in ghisa con bruciatore atmosferico o a flusso forzato a gas, necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico : Accessori per gruppi termici in ghisa			
S50.F72.010	kit scarico fumi orizzontale			
		<i>cad</i>	175,13	
S50.F72.020	kit scarico fumi verticale			
		<i>cad</i>	332,66	
S50.F72.030	kit aspirazione e scarico separati			
		<i>cad</i>	227,99	
S50.F72.040	prolunga cm 100 scarico fumi coassiale			
		<i>cad</i>	87,05	
S50.F72.050	curva 90° scarico fumi coassiale			
		<i>cad</i>	61,14	
S50.F72.060	prolunga cm 100 tubo semplice			
		<i>cad</i>	61,14	
S50.F72.070	curva 90° tubo semplice			
		<i>cad</i>	43,53	
S50.F72.080	orologio programmatore giornaliero			
		<i>cad</i>	114,01	
S50.F72.090	orologio programmatore settimanale			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	149,24	
S50.F76.230	PU = 23			
		<i>cad</i>	2030,22	
S50.F76.231	PU = 23			
		<i>cad</i>	2410,80	
S50.F76.290	PU = 29			
		<i>cad</i>	2319,32	
S50.F76.291	PU = 29			
		<i>cad</i>	2699,94	
S50.F80	Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera stagna, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW) : Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento camera stagna			
S50.F80.230	PU = 23			
		<i>cad</i>	2252,55	
S50.F80.231	PU = 23			
		<i>cad</i>	2633,15	
S50.F80.290	PU = 29			
		<i>cad</i>	2541,69	
S50.F80.291	PU = 29			
		<i>cad</i>	2922,27	
S50.F84	Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite bollitore a scambio rapido, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera aperta, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, elettropompa per circuito bollitore, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Capacità del bollitore non inferiore a: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria da 15° a 40° C in servizio continuo non inferiore a: PA (l/min)			
S50.F84.230	PU = 23 - C = 60 - PA = 13			
		<i>cad</i>	3925,03	
S50.F84.231	PU = 23 - C = 60 - PA = 13			
		<i>cad</i>	4204,10	
S50.F84.290	PU = 29 - C = 60 - PA = 13			
		<i>cad</i>	4209,55	
S50.F84.291	PU = 29 - C = 60 - PA = 13			
		<i>cad</i>	4489,51	
S50.F88	Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite bollitore a scambio rapido, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera stagna, kit per aspirazione aria comburente, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, elettropompa per circuito bollitore, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Capacità del bollitore non inferiore a: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria da 15° a 40° C in servizio continuo non inferiore a: PA (l/min)			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.F88.230	PU = 23 - C = 60 - PA = 13			
		<i>cad</i>	4124,47	
S50.F88.231	PU = 23 - C = 60 - PA = 13			
		<i>cad</i>	4404,45	
S50.F88.290	PU = 29 - C = 60 - PA = 13			
		<i>cad</i>	4409,03	
S50.F88.291	PU = 29 - C = 60 - PA = 13			
		<i>cad</i>	4679,94	
S50.F92	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Diametro raccordo camino: DC (mm). Peso del gruppo termico: PS (Kg)			
S50.F92.062	PU = 62,9 - DC = 180 - PS = 220			
		<i>cad</i>	3642,15	
S50.F92.078	PU = 78,7 - DC = 180 - PS = 260			
		<i>cad</i>	4332,94	
S50.F92.094	PU = 94,3 - DC = 180 - PS = 295			
		<i>cad</i>	4834,19	
S50.F92.105	PU = 105,0 - DC = 250 - PS = 407			
		<i>cad</i>	6157,98	
S50.F92.136	PU = 136,0 - DC = 250 - PS = 452			
		<i>cad</i>	6554,89	
S50.F92.153	PU = 153,0 - DC = 250 - PS = 497			
		<i>cad</i>	7178,31	
S50.F92.170	PU = 170 170,0 - DC = 300 - PS = 538			
		<i>cad</i>	7693,31	
S50.F96	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Diametro raccordo camino: DC (mm). Peso del gruppo termico: PS (Kg) : Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170			
		<i>cad</i>	8123,48	
S50.F96.173	PU = 173 - DC = 250 - PS = 605			
		<i>cad</i>	8123,48	
S50.F96.194	PU = 194 - DC = 250 - PS = 665			
		<i>cad</i>	8913,99	
S50.F96.216	PU = 216 - DC = 300 - PS = 720			
		<i>cad</i>	9606,01	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.F96.237	PU = 237 - DC = 300 - PS = 775			
		cad	10391,57	
S50.F96.259	PU = 259 - DC = 300 - PS = 830			
		cad	11356,62	
S50.F96.282	PU = 282 - DC = 300 - PS = 890			
		cad	12643,41	
S50.F96.304	PU = 304 - DC = 350 - PS = 945			
		cad	12980,11	
S50.F96.326	PU = 326 - DC = 350 - PS = 1000			
		cad	13855,40	
S50.F96.348	PU = 348 - DC = 350 - PS = 1055			
		cad	15093,59	
S50.F96.355	PU = 355 - DC = 400 - PS = 1695			
		cad	20076,08	
S50.F96.387	PU = 387 - DC = 400 - PS = 1870			
		cad	24841,72	
S50.F96.422	PU = 422 - DC = 450 - PS = 1940			
		cad	22693,35	
S50.F96.454	PU = 454 - DC = 450 - PS = 2065			
		cad	23819,28	
S50.F96.487	PU = 487 - DC = 450 - PS = 2185			
		cad	25127,25	
S50.F96.522	PU = 522 - DC = 500 - PS = 2310			
		cad	26345,47	
S50.F96.555	PU = 555 - DC = 500 - PS = 2430			
		cad	27927,76	
S50.F96.619	PU = 619 - DC = 500 - PS = 2675			
		cad	30144,71	
S50.F96.652	PU = 652 - DC = 600 - PS = 2920			
		cad	33596,10	
S50.F96.686	PU = 686 686 - DC = 600 - PS = 3165			
		cad	36450,23	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S50.G05	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Diametro raccordo camino: DC (mm). Peso del gruppo termico: PS (Kg) : Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 - PU = Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW)			
S50.G05.027	PU = 27,0			
		cad	1233,66	
S50.G05.031	PU = 31,6			
		cad	1392,32	
S50.G05.044	PU = 44,2			
		cad	1622,71	
S50.G05.053	PU = 53,5			
		cad	1802,78	
S50.G05.062	PU = 62,8			
		cad	1997,07	
S50.G05.068	PU = 68,0			
		cad	2179,88	
S50.G05.074	PU = 74,0			
		cad	2434,00	
S50.G05.081	PU = 81,0			
		cad	2605,28	
S50.G05.086	PU = 86,1			
		cad	2924,89	
S50.G05.103	PU = 103,5			
		cad	3480,24	
S50.G05.121	PU = 121,0			
		cad	3910,23	
S50.G05.138	PU = 138,3			
		cad	4390,81	
S50.G05.157	PU = 157,0			
		cad	4810,47	
S50.G05.182	PU = 182,6			
		cad	5544,01	
S50.G05.202	PU = 202,3			
		cad	6185,53	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.G05.222	PU = 222,1			
		<i>cad</i>	6747,74	
S50.G10	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, funzionamento a bassa temperatura modulata, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW)			
S50.G10.009	PU = 90,0			
		<i>cad</i>	5087,90	
S50.G10.011	PU = 115,0			
		<i>cad</i>	5541,69	
S50.G10.015	PU = 150,0			
		<i>cad</i>	6117,16	
S50.G10.020	PU = 200,0			
		<i>cad</i>	6832,66	
S50.G10.026	PU = 260,0			
		<i>cad</i>	7992,79	
S50.G10.031	PU = 310,0			
		<i>cad</i>	9492,32	
S50.G10.039	PU = 390,0			
		<i>cad</i>	12649,72	
S50.G10.045	PU = 450,0			
		<i>cad</i>	13987,35	
S50.G10.054	PU = 540,0			
		<i>cad</i>	15290,34	
S50.G10.060	PU = 600,0			
		<i>cad</i>	16523,52	
S50.G10.067	PU = 670,0			
		<i>cad</i>	17830,02	
S50.G10.072	PU = 720,0			
		<i>cad</i>	19059,67	
S50.G10.078	PU = 780,0			
		<i>cad</i>	20135,62	
S50.G10.081	PU = 812,0			
		<i>cad</i>	24439,42	
S50.G10.087	PU = 870,0			
		<i>cad</i>	25515,36	
S50.G10.092	PU = 928,0			
		<i>cad</i>	26898,72	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.G10.098	PU = 986,0			
		<i>cad</i>	28820,08	
S50.G10.104	PU = 1044,0			
		<i>cad</i>	30203,44	
S50.G10.110	PU = 1102,0			
		<i>cad</i>	31586,79	
S50.G10.116	PU = 1160,0			
		<i>cad</i>	32662,79	
S50.G15	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW)			
S50.G15.009	PU = 93,0			
		<i>cad</i>	3226,02	
S50.G15.011	PU = 116,3			
		<i>cad</i>	3337,62	
S50.G15.015	PU = 151,2			
		<i>cad</i>	4066,83	
S50.G15.019	PU = 191,9			
		<i>cad</i>	4253,49	
S50.G15.023	PU = 232,6			
		<i>cad</i>	4707,28	
S50.G15.029	PU = 291,0			
		<i>cad</i>	5312,96	
S50.G15.034	PU = 349,0			
		<i>cad</i>	5923,20	
S50.G15.040	PU = 407,0			
		<i>cad</i>	6404,46	
S50.G15.046	PU = 465,0			
		<i>cad</i>	7326,71	
S50.G15.052	PU = 523,0			
		<i>cad</i>	7958,01	
S50.G15.058	PU = 581,0			
		<i>cad</i>	8538,11	
S50.G15.069	PU = 698,0			
		<i>cad</i>	9706,41	
S50.G15.081	PU = 814,0			
		<i>cad</i>	10608,54	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.G15.093	PU = 930,0			
		<i>cad</i>	12235,27	
S50.G15.104	PU = 1047,0			
		<i>cad</i>	13031,26	
S50.G15.116	PU = 1163,0			
		<i>cad</i>	13791,56	
S50.G15.145	PU = 1454,0			
		<i>cad</i>	16713,80	
S50.G15.174	PU = 1745,0			
		<i>cad</i>	23250,02	
S50.G15.203	PU = 2035,0			
		<i>cad</i>	25175,03	
S50.G15.232	PU = 2326,0			
		<i>cad</i>	27889,61	
S50.G15.290	PU = 2907,0			
		<i>cad</i>	35641,71	
S50.G15.348	PU = 3489,0			
		<i>cad</i>	42188,92	
S50.G20	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, costruzione di dimensioni contenute in larghezza per consentire il passaggio attraverso accessi di dimensioni ridotte, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW)			
S50.G20.099	PU = 99,0			
		<i>cad</i>	3507,82	
S50.G20.122	PU = 122,0			
		<i>cad</i>	3986,29	
S50.G20.150	PU = 150,0			
		<i>cad</i>	4383,39	
S50.G20.176	PU = 176,0			
		<i>cad</i>	4773,16	
S50.G20.209	PU = 209,0			
		<i>cad</i>	5251,64	
S50.G20.233	PU = 233,0			
		<i>cad</i>	5978,13	
S50.G20.270	PU = 270,0			
		<i>cad</i>	5761,26	
S50.G20.318	PU = 318,0			
		<i>cad</i>	6291,92	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.G20.349	PU = 349,0			
		cad	6976,30	
S50.G20.428	PU = 428,0			
		cad	7485,85	
S50.G20.465	PU = 465,0			
		cad	8370,63	
S50.G20.552	PU = 552,0			
		cad	9237,09	
S50.G20.581	PU = 581,0			
		cad	9967,17	
S50.G20.698	PU = 698,0			
		cad	10960,77	
S50.G20.814	PU = 814,0			
		cad	11959,87	
S50.G25	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, costruzione adatta per funzionamento a bassa temperatura con passaggi fumo anticondensa, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW)			
S50.G25.025	PU = 25,0			
		cad	1973,47	
S50.G25.031	PU = 31,0			
		cad	2071,37	
S50.G25.047	PU = 47,0			
		cad	2475,80	
S50.G25.064	PU = 64,0			
		cad	3011,00	
S50.G25.070	PU = 70,0			
		cad	5387,98	
S50.G25.093	PU = 93,0			
		cad	5527,06	
S50.G25.105	PU = 105,0			
		cad	6219,63	
S50.G25.116	PU = 116,0			
		cad	6219,63	
S50.G25.151	PU = 151,0			
		cad	6472,70	
S50.G25.186	PU = 186,0			
		cad	7512,44	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.G25.233	PU = 233,0			
		<i>cad</i>	7750,33	
S50.G25.291	PU = 291,0			
		<i>cad</i>	8928,72	
S50.G25.349	PU = 349,0			
		<i>cad</i>	9205,95	
S50.G25.465	PU = 465,0			
		<i>cad</i>	12872,04	
S50.G25.581	PU = 581,0			
		<i>cad</i>	13650,68	
S50.H05	Bruciatore di gasolio monostadio per portata fino a Kg/h 30, motore 2800 1/min comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar)			
S50.H05.016	P = 1,6/3,0 H = 0,65/0,20			
		<i>cad</i>	849,86	
S50.H05.023	P = 2,3/5,0 H = 0,70/0,10			
		<i>cad</i>	899,25	
S50.H05.045	P = 4,5/10,0 H = 0,80/0,30			
		<i>cad</i>	1030,32	
S50.H05.080	P = 8,0/18,0 H = 0,90/0,30			
		<i>cad</i>	1339,36	
S50.H05.110	P = 11,0/20,0 H = 1,80/0,60			
		<i>cad</i>	1434,65	
S50.H05.150	P = 15,0/30,0 H = 0,29/0,00			
		<i>cad</i>	1990,01	
S50.H10.001	Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 19 kW			
		<i>cad</i>	4770,06	7%
S50.H10.002	Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 24 kW			
		<i>cad</i>	5763,36	5,43%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S50.H10.003	Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 32 kW			
		cad	6177,25	5,07%
S50.H10.004	Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 40 kW			
		cad	6244,98	5,02%
S50.H10.005	Generatore termico a gasolio a condensazione, compatto a basamento, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore/bollitore da conteggiare a parte. Costituito da: Scambiatore di calore principale in ghisa, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, con sistema di controllo pilota, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 50 kW			
		cad	6831,90	3,62%
S50.I05	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, pozzetto in acciaio direttamente saldato al serbatoio, con chiusino carrabile, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella e asta metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo e reinterro. Capacità: C (l). Spessore della lamiera d'acciaio: S (mm). Diametro interno indicativo:			
S50.I05.010	C = 1500 litri - S = 3 mm			
		cad	863,50	13,00%
S50.I05.020	C = 3000 litri - S = 3 mm			
		cad	1279,51	12,00%
S50.I05.030	C = 3000 litri - S = 4 mm			
		cad	1589,14	11,00%
S50.I05.040	C = 5000 litri - S = 3 mm			
		cad	1708,47	10,00%
S50.I05.050	C = 5000 litri - S = 4 mm			
		cad	2077,00	9,00%
S50.I05.060	C = 8000 litri - S = 4 mm			
		cad	2834,17	8,00%
S50.I05.070	C = 8000 litri - S = 5 mm			
		cad	3281,34	7,00%
S50.I05.080	C = 10000 litri - S = 4 mm			
		cad	3283,68	6,00%
S50.I05.090	C = 10000 litri - S = 5 mm			
		cad	3908,34	6,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.I05.100	C = 15000 litri - S = 4 mm			
		<i>cad</i>	4294,33	5,00%
S50.I05.110	C = 15000 litri - S = 5 mm			
		<i>cad</i>	5082,97	5,00%
S50.I05.120	C = 25000 litri - S = 4 mm			
		<i>cad</i>	6356,29	4,00%
S50.I05.130	C = 25000 litri - S = 5 mm			
		<i>cad</i>	7464,40	4,00%
S50.J10.001	Bollitore modulare orizzontale o verticale murale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 80 l. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		<i>cad</i>	1118,46	21,20%
S50.J10.002	Bollitore modulare orizzontale o verticale murale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 130 l. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		<i>cad</i>	1293,13	18,34%
S50.J10.003	Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 150 l. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		<i>cad</i>	1255,23	18,89%
S50.J10.004	Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 200 l. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		<i>cad</i>	1371,99	17,29%
S50.J10.005	Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 300 l. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		<i>cad</i>	1663,58	14,26%
S50.J10.006	Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 400 l. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		<i>cad</i>	2244,77	10,56%
S50.J10.007	Bollitore modulare verticale, per la produzione di acqua calda sanitaria ad elevate prestazioni: Vasca in acciaio vetrificato e scambiatore a forma di serpentino in acciaio vetrificato. Coibentato con spessore elevato in schiuma di poliuretano, T massima di esercizio 95°C, Pressione massima di esercizio scambiatore 10 bar (vasca 6 bar), della capacità di 500 l. Compresa la componentistica necessaria per il montaggio. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.			
		<i>cad</i>	2577,18	9,20%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.K10	Caldaia per solo riscaldamento funzionante a combustibili solidi (legna, carbone, ecc.), costituita da corpo caldaia in acciaio, ampia porta girevole per caricamento combustibili solidi, porta inferiore per svuotamento ceneri con leva di scuotimento griglia, ventilatore per aria di combustione, mantello di copertura con rivestimento isolante, pannello elettrico di comando e controllo corredato di termometro, termostato ventilatore, termostato anticondensa, termostato di sicurezza. Potenza utile non inferiore a: PU (kW)			
S50.K10.010	PU = 29			
		cad	4443,21	
S50.K20.001	Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e sistema di pulizia integrato. Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza nominale utile pari 7 kW.			
		cad	12576,73	4,79%
S50.K20.002	Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e sistema di pulizia integrato. Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza nominale utile pari 11 kW.			
		cad	12895,51	4,67%
S50.K20.003	Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e sistema di pulizia integrato. Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza nominale utile pari 15 kW.			
		cad	13143,45	4,58%
S50.K20.004	Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e sistema di pulizia integrato. Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza nominale utile pari 25 kW.			
		cad	14613,38	3,25%
S50.K20.005	Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e sistema di pulizia integrato. Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza nominale utile pari 32 kW.			
		cad	15445,75	3,08%
S50.K20.006	Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e sistema di pulizia integrato. Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza nominale utile pari 45 kW.			
		cad	17588,66	2,71%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
550.K20.007	Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e sistema di pulizia integrato. Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza nominale utile pari 60 kW.			
		cad	25735,26	1,850%
550.K20.008	Caldaia a pellet omologata UNI EN 303-5, combustione a due stadi, con scambiatore di calore e sistema di pulizia integrato. Composta da ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza, sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore, set di ricircolo rialzo temperatura, sistema di accensione automatica e sistemi di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza nominale utile pari 100 kW.			
		cad	28303,21	1,68%
550.K20.009	Caldaia a pellet con scambiatore di calore per il recupero del calore latente dei fumi di scarico in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza utile nominale 7 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		cad	15584,78	3,06%
550.K20.010	Caldaia a pellet con scambiatore di calore per il recupero del calore latente dei fumi di scarico in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza utile nominale 11 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		cad	15903,56	2,99%
550.K20.011	Caldaia a pellet con scambiatore di calore per il recupero del calore latente dei fumi di scarico in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza utile nominale 15 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		cad	16151,50	2,94%
550.K20.012	Caldaia a pellet con scambiatore di calore per il recupero del calore latente dei fumi di scarico in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per potenza utile nominale 25 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		cad	18452,91	3,26%
550.K30.001	Caldaia a combustione a due stadi combinata pellet-legna, con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici, collegamento alla canna fumaria e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Di potenza utile nominale 20 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		cad	19882,10	2,39%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S50.K30.002	Caldaia a combustione a due stadi combinata pellet-legna, con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici, collegamento alla canna fumaria e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Di potenza utile nominale 40 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		cad	22095,85	2,15%
S50.K30.003	Caldaia a combustione a due stadi combinata pellet-legna, con scambiatore di calore in acciaio inox, ventilatore a velocità variabile per la regolazione della potenza; sistema di regolazione della combustione (lambda o similari) e di gestione del fluido termovettore; con sistema di accensione automatica e sistema di deposito fino a 60 kg e caricamento automatico del pellet ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornita posta in opera ad esclusione dei collegamenti elettrici, collegamento alla canna fumaria e sistemi di filtrazione dei fumi esclusi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Di potenza utile nominale 50 kW. Omologato UNI EN 303-5			
		cad	22458,91	2,12%
S50.L10	Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene			
S50.L10.010	Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 3/4" D = 1/2" 4 + 4			
		cad	284,29	21,0%
S50.L10.020	Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 3/4" D = 1/2" 6 + 6			
		cad	306,34	20,00%
S50.L10.030	Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 3/4" D = 1/2" 8 + 8			
		cad	319,06	19,00%
S50.L10.040	Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 3/4" D = 1/2" 10 + 10			
		cad	412,34	18,00%
S50.L10.050	Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1" D = 1/2" 4 + 4			
		cad	308,46	21,00%
S50.L10.060	Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1" D = 1/2" 6 + 6			
		cad	340,26	19,00%
S50.L10.070	Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1" D = 1/2" 8 + 8			
		cad	416,58	18,00%
S50.L10.080	Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1" D = 1/2" 10 + 10			
		cad	425,06	16,00%
S50.L10.090	Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1" D = 1/2" 12 + 12			
		cad	478,06	15,00%
S50.L12	Fornitura e posa in opera di cassetta di ispezione, adatta per impianti a collettori, di dimensioni atte al contenimento dei collettori e delle valvole predisposti a progetto, per installazione a muro o a pavimento, chiusura con serratura, in lamiera verniciata, costituita da una cassetta da incasso composta da parete di fondo più i fianchi e la parte superiore fissate al telaio frontale per il fissaggio del portello anteriore rimovibile. Compresa la minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo al buona regola dell'arte			
S50.L12.001	Dimensioni - 450 x 400 x 110/140			
		cad	136,17	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.L12.002	Dimensioni - 600 x 110/140			
		<i>cad</i>	163,91	
S50.L12.003	Dimensioni - 800 x 110/140			
		<i>cad</i>	191,78	
S50.L12.004	Dimensioni - 1000 x 110/140			
		<i>cad</i>	217,02	
S50.L12.005	Dimensioni - 370 x 275 x 70/90/110			
		<i>cad</i>	71,37	
S50.L12.006	Dimensioni - 540 x 275 x 70/90/110			
		<i>cad</i>	74,57	
S50.L50	Fornitura, trasporto e posa in opera di vaso di espansione saldato per impianti termici, del tipo chiuso a membrana, completo di marcatura CE. Temperatura massima di esercizio 99 °C, pressione massima di esercizio 10 bar, pressione massima di esercizio 4 bar; per capacità superiori pressione massima d'esercizio 6 bar. Compresi gli accessori per il montaggio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.L50.100	Attacco "1/2" - capacità fino a 24 l			
		<i>cad</i>	403,11	
S50.L50.300	Attacco "3/4" - capacità da 24 l a 35 l			
		<i>cad</i>	542,64	
S50.L50.500	Attacco "1" - capacità da 35 a 50 l			
		<i>cad</i>	904,91	
S50.L51.010	Fornitura e posa di defangatore con magnete, corpo in ottone. Attacchi filettati femmina, completo di rubinetto di scarico. Pmax 10 bar, campo di temperatura 0÷110°C, capacità di separazione particelle fino 5 µm. Senza coibentazione, con attacchi 3/4". Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	162,95	8,63%
S50.L51.011	Fornitura e posa di defangatore con magnete, corpo in ottone. Attacchi filettati femmina, completo di rubinetto di scarico. Pmax 10 bar, campo di temperatura 0÷110°C, capacità di separazione particelle fino 5 µm. Senza coibentazione, con attacchi 1". Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	178,25	7,89%
S50.L51.012	Fornitura e posa di defangatore con magnete, corpo in ottone. Attacchi filettati femmina, completo di rubinetto di scarico. Pmax 10 bar, campo di temperatura 0÷110°C, capacità di separazione particelle fino 5 µm. Senza coibentazione, con attacchi 1" 1/4. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	191,47	7,34%
S50.L51.013	Fornitura e posa di defangatore con magnete, corpo in ottone. Attacchi filettati femmina, completo di rubinetto di scarico. Pmax 10 bar, campo di temperatura 0÷110°C, capacità di separazione particelle fino 5 µm. Senza coibentazione, con attacchi 1" 1/2. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. .			
		<i>cad</i>	211,65	6,64%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.L51.014	Fornitura e posa di defangatore con magneti, corpo in ottone. Attacchi filettati femmina, completo di rubinetto di scarico. Pmax 10 bar, campo di temperatura 0÷110°C, capacità di separazione particelle fino 5 µm. Senza coibentazione, con attacchi 2". Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		cad	240,17	5,85%
S50.L52.001	Fornitura e posa in opera di barilotto di sfiato aria completo di valvola a sfera di intercettazione con leva a farfalla. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		cad	27,68	
S50.L52.002	Fornitura e posa in opera di disareatore rapido automatico esente da perdite, da installare sulla sommità delle colonne montanti, costruzione robusta, per un ciclo d'uso eccezionalmente lungo, speciale struttura della camera d'aria, in grado di impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato, valvola di sfiato assolutamente esente da perdite e non chiudibile, con possibilità di collegamento ad un condotto di sfiato, corpo in ottone, galleggiante in polipropilene, pressione di esercizio fino a 10 bar, massima temperatura di esercizio 110 °C, attacco principale da ½". Compresa una valvola a sfera di intercettazione da ½" con leva di manovra a farfalla, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		cad	66,80	25,00%
S50.L52.003	Fornitura e posa in opera di flussostato per acqua con lamella ad immersione, per tubazioni da 1" a 8" di diametro, portata del contatto 240 V, 15 (7) A, classe di protezione IP 54. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		cad	219,52	
S50.L52.004	Fornitura e posa in opera di manometro di tipo radiale conforme alla vigente normativa I.S.P.E.S.L., attacco radiale ovvero posteriore centrale, campo di misura da 0 a 6 bar, completo di rubinetto manometro-campione a tre vie conforme alla normativa I.S.P.E.S.L. e di riccio ammortizzatore in rame cromato. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		cad	39,28	
S50.L52.005	Fornitura e posa in opera di manometro per gas completo di: - n° 1 manometro a bagno di glicerina per gas, elemento sensibile di precisione a membrana, attacco radiale, campo di misura da 0 a 100 mbar; - n° 1 rubinetto portamanometro per gas con pulsante di apertura, attacchi femmina-femmina; Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		cad	74,86	
S50.L52.006	Fornitura e posa in opera di termometro ad immersione di tipo radiale conforme alla vigente normativa I.S.P.E.S.L., con elemento sensibile a spirale bimetallica di precisione, scala 0...120 °C per acqua calda, scala -40...40 °C per acqua refrigerata, attacco radiale 1/2", completo di pozzetto di controllo ISPEL 45 mm. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		cad	57,85	
S50.L52.007	Fornitura e posa in opera di termometro bimetallico in esecuzione robusta ed accurata, cassa in acciaio zincato, quadrante bianco con numerazione in nero, trasparente in vetro, calotta in acciaio cromato, gambo radiale o posteriore rigido in ottone di lunghezza pari a 50 o 100 mm a seconda del diametro della tubazione, guaina in ottone filettata ½" M, elemento sensibile a spirale bimetallica, movimento amplificatore di precisione in ottone. Adatto per olio, aria, acqua e tutti i liquidi non aggressivi. Pressione massima ammissibile sulla guaina 100 bar. Completo di guaina per alloggiamento del gambo, compreso il riempimento della guaina con olio prima dell'installazione del termometro. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		cad	83,17	
S50.L52.008	Fornitura e posa termostato ad immersione, regolabile. Campo di lavoro 0÷90°C. Con pozzetto attacco da 1/2", omologato INAIL (ex ISPEL) Grado di protezione IP 40. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	70,92	29,73%
S50.L52.009	Fornitura e posa di pressostato di sicurezza, a ripristino manual, Pmax: 15 bar, 250V. Campo di temperatura 0-110°C. Attacco femmina 1/4". Grado di protezione IP 44. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Misura 1-5 bar			
		<i>cad</i>	70,54	29,89%
S50.L52.010	Fornitura e posa pozzetto di controllo INAIL Ex ISPESL. Attacco 1/2". Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Lunghezza 45 mm			
		<i>cad</i>	23,16	60,68%
S50.L52.011	Fornitura e posa di separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione in lana minelare. Attacchi filettati, Pmax 10 bar. Campo di temperatura 0÷100°C. Completo di valvola di sfogo aria e rubinetto d'intercettazione automatico, rubinetto di scarico. Con attacchi 1". Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	433,61	8,10%
S50.L52.012	Fornitura e posa di separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione in lana minelare. Attacchi filettati, Pmax 10 bar. Campo di temperatura 0÷100°C. Completo di valvola di sfogo aria e rubinetto d'intercettazione automatico, rubinetto di scarico. Con attacchi 1" 1/4. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	494,97	7,10%
S50.L52.013	Fornitura e posa di separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione in lana minelare. Attacchi filettati, Pmax 10 bar. Campo di temperatura 0÷100°C. Completo di valvola di sfogo aria e rubinetto d'intercettazione automatico, rubinetto di scarico. Con attacchi 1" 1/2. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	598,00	5,88%
S50.L52.014	Fornitura e posa di separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione in lana minelare. Attacchi filettati, Pmax 10 bar. Campo di temperatura 0÷100°C. Completo di valvola di sfogo aria e rubinetto d'intercettazione automatico, rubinetto di scarico. Con attacchi 2". Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	886,04	3,97%
S50.L53.001	Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento composto come di seguito riportato: - n° 1 gruppo di riempimento anticalcare, ispezionabile, con indicatore della pressione di taratura, campo di regolazione 0,2...4 bar, completo di manometro; n° 1 by-pass realizzato con tubazione da ½"; - n° 3 valvole a sfera d'intercettazione in ottone, a passaggio totale, da ½"; - n° 1 contatore per acqua fredda a quadrante asciutto da ½". Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		<i>cad</i>	189,00	26,00%
S50.L53.002	Fornitura e posa in opera di sistema di alimentazione automatica e controllo della pressione composto da: - n° 1 pressostato 0,2...3 bar RT 200; - n° 1 valvola a solenoide ø ½" EVSI 15; - n° 1 valvola di non ritorno in ottone ø ½"; - n° 3 valvole a sfera d'intercettazione ø ½"; - n° 1 contatore per acqua fredda a quadrante asciutto da ½"; - n° 1 by-pass. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		<i>cad</i>	504,51	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.L53.003	Fornitura e posa in opera di disconnettore idrico a zone di pressioni differenti non controllabili per caldaie autonome a gas, a norme NF P 43.011, corpo in ottone. PN 10, temperatura max di esercizio 90 °C., completo di raccorderia per tubazioni in rame. Compreso ogni onere necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Attacco 1/2"			
		cad	130,71	
S50.L53.004	Fornitura e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, a norma secondo UNI 9157 e NF P 43.010, con corpo in lega d'ottone antidezincificazione, PN 10, temperatura max del fluido 65 °C, pressione differenziale d'intervento 1,4 m.c. d'aria. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta installazione. diametro 1/2"			
		cad	356,03	
S50.L53.005	di diametro 3/4"			
		cad	379,71	
S50.L53.006	di diametro 1"			
		cad	511,67	
S50.L53.007	di diametro 1"1/4			
		cad	568,02	
S50.L53.008	di diametro 1"1/2			
		cad	1011,78	
S50.L53.009	di diametro 2"			
		cad	1055,47	
S50.L53.010	Fornitura e posa in opera di tronchetto misuratore di portata con sezione di passaggio calibrata, completo di controflange, bulloni, guarnizioni ed ogni altro onere. Diametro 3/4"			
		cad	92,47	
S50.L53.011	Diametro 1"			
		cad	112,05	
S50.L53.012	DN 32			
		cad	289,97	
S50.L53.013	DN 40			
		cad	328,22	
S50.L53.014	DN 50			
		cad	400,39	
S50.L53.015	DN 65			
		cad	468,07	
S50.L53.016	DN 80			
		cad	585,13	
S50.L53.017	DN 100			
		cad	764,47	
S50.L53.018	DN 125			
		cad	2600,96	
S50.L53.019	DN 150			
		cad	3046,29	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.L53.020	Fornitura e posa in opera di combinazione di stabilizzatore automatico di portata e filtro, corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N, cartuccia e molla in acciaio inox, O-ring in E.P.D.M., cartuccia filtro in acciaio inox. Possibilità di impiego con acqua e soluzioni di acqua glicolata, pressione massima 25 bar, campo di temperatura compreso tra 5 e 110 °C, precisione ±5%, range deltaP da 7 a 410 kPa, portata da 0,12 a 2,75 m³/h, luce maglia filtro 0,87 mm, predisposto per collegamento prese di pressione e valvola di scarico. Occorrerà specificare in sede d'ordine la portata richiesta. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro 3/4"			
		cad	195,30	
S50.L53.021	Diametro 1"			
		cad	221,26	
S50.L53.022	DN 65			
		cad	1796,31	
S50.L53.023	DN 80			
		cad	2074,70	
S50.L53.024	DN 100			
		cad	2355,91	
S50.L53.025	DN 125			
		cad	3625,19	
S50.L53.026	DN 150			
		cad	5532,21	
S50.L66	Fornitura e posa in opera di filtro ad Y in ottone ad attacchi filettati completo di retina filtrante intercambiabile in acciaio inox completo di rubinetto di scarico. Pressione max 16 bar. Temperatura max 140 °C. Filtrazione max 400 micron. Compreso ogni altro onere necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.L66.001	diametro 1/2"			
		cad	39,21	32,00%
S50.L66.002	diametro 3/4"			
		cad	41,00	32,00%
S50.L66.003	diametro 1"			
		cad	41,33	32,00%
S50.L66.004	diametro 1"1/4			
		cad	45,05	31,00%
S50.L66.005	diametro 1"1/2			
		cad	50,01	29,00%
S50.L66.006	diametro 2"			
		cad	60,00	28,00%
S50.L66.007	diametro 1/2"			
		cad	25,28	
S50.L66.008	diametro 3/4"			
		cad	32,81	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.L66.009	diámetro 1"			
		cad	41,53	
S50.L66.010	diámetro 1"1/4			
		cad	54,08	
S50.L66.011	diámetro 1"1/2			
		cad	64,69	
S50.L66.012	diámetro 2"			
		cad	88,69	
S50.L66.013	diámetro 2"1/2			
		cad	125,49	
S50.L66.014	diámetro 3"			
		cad	168,16	
S50.L66.015	Fornitura e posa in opera di filtro a Y, attacchi flangiati, corpo in ghisa GG 25, maglia in acciaio inox. T max d'esercizio 80°C. Pmax d'esercizio 16 bar. Corredato di rubinetto di scarico attacco 1/2"F. Accoppiamento con controflange UNI 2278, comprese, complete di relativa bulloneria e guarnizioni. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. DN 50			
		cad	232,65	
S50.L66.016	DN 65			
		cad	292,20	
S50.L66.017	DN 80			
		cad	336,75	
S50.L66.018	DN 100			
		cad	417,98	
S50.L66.019	DN 125			
		cad	607,04	
S50.L66.020	DN 150			
		cad	806,18	
S50.L66.021	DN 200			
		cad	1488,75	
S50.L70	Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione, soffietto e guida interna in acciaio inox, attacchi flangiati in acciaio, completo di controflange. Compreso ogni altro onere necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.L70.001	DN 40			
		cad	232,87	
S50.L70.002	DN 50			
		cad	268,36	
S50.L70.003	DN 65			
		cad	314,43	
S50.L70.004	DN 80			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	377,61	
S50.L70.005	DN 100			
		<i>cad</i>	462,28	
S50.L70.006	DN 125			
		<i>cad</i>	558,46	
S50.L71	Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante in neoprene filettato, con bocchettoni in ghisa malleabile zincata, idoneo per impianti di pompaggio e di distribuzione di acqua. Compresi i bocchettoni per l'installazione, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.L71.001	Diametro 3/4"			
		<i>cad</i>	35,61	
S50.L71.002	Diametro 1"			
		<i>cad</i>	42,47	
S50.L71.003	Diametro 1"1/4			
		<i>cad</i>	49,97	
S50.L71.004	Diametro 1"1/2			
		<i>cad</i>	57,43	
S50.L71.005	Diametro 2"			
		<i>cad</i>	67,39	
S50.L71.006	Diametro 2"1/2			
		<i>cad</i>	98,12	
S50.L71.007	Diametro 3"			
		<i>cad</i>	122,23	
S50.L71.008	DN 32			
		<i>cad</i>	108,83	
S50.L71.009	DN 40			
		<i>cad</i>	123,44	
S50.L71.010	DN 50			
		<i>cad</i>	141,45	
S50.L71.011	DN 65			
		<i>cad</i>	161,22	
S50.L71.012	DN 80			
		<i>cad</i>	180,76	
S50.L71.013	DN 100			
		<i>cad</i>	217,63	
S50.L71.014	DN 125			
		<i>cad</i>	261,94	
S50.L71.015	DN 150			
		<i>cad</i>	316,88	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.L71.016	DN 200			
		<i>cad</i>	408,18	
S50.L71.017	DN 250			
		<i>cad</i>	511,50	
S50.L71.018	DN 300			
		<i>cad</i>	607,86	
S50.L72	Fornitura e posa in opera di giunto elastico ad attacchi flangiati per impianti idrici, di condizionamento/ riscaldamento, applicazioni industriali ed agricole ed impianti di pompaggio, adatto anche per acqua salata ed acidi leggeri, funzione antivibrante e di assorbimento del rumore, corpo in E.P.D.M., bulloni ed anima in acciaio. Attacchi flangiati DIN 2501 - PN 10, utilizzo con temperature da - 10 °C a +100 °C, pressione massima di esercizio 10 bar. Compresa le controflange con relativa bulloneria per il montaggio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.L72.001	DN 25			
		<i>cad</i>	150,38	
S50.L72.002	DN 32			
		<i>cad</i>	170,70	
S50.L72.003	DN 40			
		<i>cad</i>	190,30	
S50.L72.004	DN 50			
		<i>cad</i>	212,67	
S50.L72.005	DN 65			
		<i>cad</i>	237,34	
S50.L72.006	DN 80			
		<i>cad</i>	272,02	
S50.L72.007	DN 100			
		<i>cad</i>	324,90	
S50.L72.008	DN 125			
		<i>cad</i>	369,67	
S50.L72.009	DN 150			
		<i>cad</i>	413,04	
S50.L72.010	DN 200			
		<i>cad</i>	505,21	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S50.L75.001	Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento a finalità antincrostante e anticorrosione centralizzato, composto da: - n° 1 pompa dosatrice a comando elettronico con regolazione della portata tramite variazione della frequenza di impulsi regolabili con potenziometro, dotata di spia di funzionamento. la fornitura comprende la tubazione di aspirazione e di iniezione, il filtro di aspirazione e la canna di iniezione, con le seguenti caratteristiche tecniche: - pressione massima: 10 bar; - portata massima: 2 l/h; - collegamento elettrico: 220 V, 50 Hz; - potenza assorbita: 30 W; - grado di protezione: IP 54; - temperatura massima ambiente: 40 °C; - temperatura massima del liquido da dosare: 40 °C; - n° 1 iniettore pulibile in grado di permettere di inserire l'iniettore della pompa dosatrice nel flusso principale dell'acqua ed inoltre può essere estratto senza interrompere il flusso dell'acqua; - n° 1 serbatoio con base per la miscelazione ed il contenimento degli additivi chimici e condizionanti, con capacità pari a 100 litri, adatto per tutte le pompe dosatrici; - n° 1 quadretto elettrico di sezionamento per installazione a parete, completo di interruttore magnetotermico di protezione e di interruttore per l'azionamento della pompa, realizzato secondo le norme C.E.I.; - n° 1 corredo per la determinazione della concentrazione di poliammine alifatiche filmanti nell'acqua. Compresi tutti i collegamenti idraulici ed elettrici necessari, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		cad	1047,41	
S50.L75.002	Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento idrico per il riempimento e reintegro di impianti per circuiti di riscaldamento e raffrescamento ambientale, per acque aventi durezza inferiore ai 15°Fr, conforme alla norma UNI-CTI 8065 e 8884, costituito da: - n° 1 pompa di caricamento ad azionamento manuale per la facile e diretta introduzione dei prodotti protettivi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda e di refrigerazione a circuito chiuso; - n° 1 corredo per la determinazione della concentrazione di prodotto condizionante all'interno del circuito trattato. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		cad	509,91	
S50.L75.003	Fornitura ed immissione in impianto di prodotto condizionante del tipo e per i circuiti di riscaldamento. Composizione bilanciata di inibitori di corrosione antincrostanti e disincrostanti a base inorganica cationici e anionici adatta per tutti i metalli tradizionalmente impiegati per la realizzazione degli impianti di riscaldamento e loro circuiti compreso l'alluminio ed i materiali sintetici, per la triplice protezione degli impianti di riscaldamento: protezione dalle incrostazioni e graduale risanamento degli impianti già incrostanti e soggetti a fenomeni di corrosione. Il prodotto esplica la sua azione sia in impianti fermi come in impianti in funzione. Dosaggio pari a 1 kg di prodotto ogni 200 l di acqua contenuti nell'impianto, immissione mediante apposita pompa manuale o sistema di dosaggio centralizzato. Compreso ogni altro onere non già menzionato eventualmente necessario, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		cad	29,66	
S50.L75.004	Fornitura e posa in opera di sistema completo per il trattamento di acqua per il sistema di produzione del vapore tecnologico, composto come di seguito dettagliato: - n° 1 pompa dosatrice a magnete, a comando elettronico con commutatore per funzionamento mediante contatore ad impulsi o comando regolazione della frequenza, dotata di spia di funzionamento, selettore del comando, fusibile di protezione, predisposta con contatto per inserimento sonda minimo livello. La fornitura comprende la tubazione di aspirazione e di iniezione, la crepine di aspirazione e la canna di iniezione. Dati tecnici: - Portata max. l/h: 8; - Pressione max. bar: 8; - Tensione V: 220; - Frequenza Hz: 50/60; - Potenza assorbita W: 30; - Protezione: IP 54; - Temperatura max. ambiente °C: 40; - Temperatura liquido da dosare °C: 40; - Viscosità max. cP: 27; - n° 1 serbatoio da 100 litri con base per la miscelazione ed il contenimento degli additivi chimici e condizionanti; - n° 1 sonda livello minimo da installare nel serbatoio in modo da arrestare il funzionamento della pompa al raggiungimento del livello minimo di reagenti contenuti nel serbatoio al fine di evitare che la pompa dosatrice possa lavorare a vuoto cioè senza l'apporto dei reagenti da dosare; - n° 1 iniettore pulibile dotato di vite di sfogo per facilitare l'innesco delle pompe dosatrici. Permette di inserire l'iniettore della pompa dosatrice nel flusso principale dell'acqua; - n° 1 confezione da 20 kg di miscela bilanciata di poliammine alifatiche filmanti e di ammine alcalinizzanti, per proteggere dalle corrosioni i generatori di vapore e le relative reti vapore e condensa mediante la formazione di un film protettivo idrorepellente. Particolarmente indicato nel caso di generatori alimentati con acqua demineralizzata. Compresi tutti i collegamenti necessari, sia idraulici che elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		cad	1766,87	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.L75.005	Fornitura e posa in opera di sistema completo per il trattamento di acqua in ingresso in impianti di produzione di acqua osmotizzata, composto come di seguito dettagliato: - n° 1 pompa dosatrice a magnete, a comando elettronico con commutatore per funzionamento mediante contatore ad impulsi o comando regolazione della frequenza, dotata di spia di funzionamento, selettore del comando, fusibile di protezione, predisposta con contatto per inserimento sonda minimo livello. La fornitura comprende la tubazione di aspirazione e di iniezione, la crepine di aspirazione e la canna di iniezione. Dati tecnici: - Portata max. l/h: 8; - Pressione max. bar: 8; - Tensione V: 220; - Frequenza Hz: 50/60; - Potenza assorbita W: 30; - Protezione: IP 54; - Temperatura max. ambiente °C: 40; - Temperatura liquido da dosare °C: 40; - Viscosità max. cP: 27; - n° 1 serbatoio da 100 litri con base per la miscelazione ed il contenimento degli additivi chimici e condizionanti; - n° 1 sonda livello minimo da installare nel serbatoio in modo da arrestare il funzionamento della pompa al raggiungimento del livello minimo di reagenti contenuti nel serbatoio al fine di evitare che la pompa dosatrice possa lavorare a vuoto cioè senza l'apporto dei reagenti da dosare; - n° 1 iniettore pulibile dotato di vite di sfogo per facilitare l'innesco delle pompe dosatrici. Permette di inserire l'iniettore della pompa dosatrice nel flusso principale dell'acqua; - n° 1 confezione da 10 kg di prodotto stabilizzante antincrostante, ammesso dalle norme europee per la stabilizzazione della durezza a protezione di impianti ad osmosi inversa per produzione di acqua potabile. Il funzionamento della pompa dosatrice, la cui portata sarà opportunamente regolata, sarà determinato dal funzionamento del sistema ad osmosi stesso. Compresi tutti i collegamenti necessari, sia idraulici che elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		cad	1360,03	
S50.N15.001	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a -15 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno che integra un bollitore A.C.S. da 190 litri incorporato in acciaio inox e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS, riscaldamento e raffrescamento. Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; posta in opera compreso tubazione in rame con isolamento per collegamento unità interna ed esterna lungh. 10m, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 6 kW, EER 5,35, resa termica 4,6 kW e COP 5,20. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		cad	11079,52	5,56%
S50.N15.002	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno che integra un bollitore A.C.S. da 190 litri incorporato in acciaio inox e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS, riscaldamento e raffrescamento. Dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; posta in opera compreso tubazione in rame con isolamento per collegamento unità interna ed esterna lungh. 10m, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 7,1 kW, EER 4,88, resa termica 7,1 kW e COP 4,57. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		cad	11554,54	5,38%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
Nr. 65 S50.N15.003	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno che integra un bollitore A.C.S. da 190 litri incorporato in acciaio inox e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS, riscaldamento e raffreddamento. Dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; posta in opera compreso tubazione in rame con isolamento per collegamento unità interna ed esterna lungh. 10m, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 7,1 kW, EER 4,88, resa termica 7,6 kW e COP 4,57. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		cad	12282,60	5,80%
S50.N15.004	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS, riscaldamento e raffreddamento. Dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto e uno miscelato. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; posta in opera compreso tubazione in rame con isolamento per collegamento unità interna ed esterna lungh. 10m, con accumulo volano termico da 150 litri, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica, delle seguenti potenzialità: resa raffreddamento 11,16 kW, EER 4,75, resa termica 11,4 kW e COP 4,65. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		cad	11837,44	5,28%
S50.N15.005	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R32, funzionamento con aria esterna fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di produzione di ACS, riscaldamento e raffreddamento. Dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto e uno miscelato. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; posta in opera compreso tubazione in rame con isolamento per collegamento unità interna ed esterna lungh. 10m, con accumulo volano termico da 150 litri, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica; delle seguenti potenzialità: resa raffreddamento 14,46 kW, EER 3,96, resa termica 14,65 kW e COP 4,22. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		cad	13064,11	4,74%
S50.N15.006	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R410A, funzionamento con aria esterna fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS tramite bollitore da 200 l in acciaio ad alta superficie di scambio, compreso kit di collegamento idraulico. Dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto e uno miscelato. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; posta in opera compreso tubazione in rame con isolamento per collegamento unità interna ed esterna lungh. 10m, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica, delle seguenti potenzialità: resa raffreddamento 11,16 kW, EER 4,75, resa termica 11,4 kW e COP 4,65. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
		cad	12503,69	5,94%
S50.N15.007	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R410A, funzionamento con aria esterna fino a - 20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno idraulico e da una dima di collegamento idraulico. Funzione di riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS tramite bollitore da 200 l in acciaio ad alta superficie di scambio, compreso kit di collegamento idraulico. Dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 12 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto e uno miscelato. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; posta in opera compreso tubazione in rame con isolamento per collegamento unità interna ed esterna lungh. 10m, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica, delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 14,46 kW, EER 3,96 resa termica 14.65 kW e COP 4,22. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		cad	13730,36	5,40%
S50.N15.008	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R410A, funzionamento con aria esterna fino a - 20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno idraulico con una dima di collegamento idraulico e da un accumulo termico da 150 litri. Funzione di produzione di ACS, riscaldamento e raffrescamento. Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 10 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto e uno miscelato. Alimentazione elettrica 400 V- trifase; posta in opera compreso tubazione in rame con isolamento per collegamento unità interna ed esterna lungh. 10m, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica, delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 18 kW, EER 3,8 resa termica 22 kW e COP 3.96. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		cad	19111,39	3,23%
S50.N15.009	Pompa di calore aria/acqua split Inverter, gas refrigerante R410A, funzionamento con aria esterna fino a - 20 °C, temperatura massima mandata impianto 75 °C. Composta da un'unità esterna, un modulo interno idraulico con una dima di collegamento idraulico e da un accumulo termico da 150 litri. Funzione di produzione di ACS, riscaldamento e raffrescamento. Collegamento tra unità interna ed esterna in tubazioni idrauliche, dotata di centralina climatica, unità interna composta da condensatore composto da uno scambiatore a piastre inox, pompa di circolazione per riscaldamento, vaso espansione riscaldamento da 10 litri, flussometro e sonda di pressione, valvola di sicurezza A.C.S. da 7 bar, valvola di sicurezza riscaldamento da 3 bar, pressostato di sicurezza, valvola deviatrice A.C.S., rubinetto di carico con disconnettore, possibilità di gestione di 2 circuiti uno diretto e uno miscelato. Alimentazione elettrica 400 V- trifase; posta in opera compreso tubazione in rame con isolamento per collegamento unità interna ed esterna lungh. 10m, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica, delle seguenti potenzialità: resa raffrescamento 22 kW, EER 3,8 resa termica 25 kW e COP 3.9. Le rese frigorifera e termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP e ed EER sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (raffrescamento deltaT 18-23 °C con Te 35 °C e riscaldamento deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), tali valori sono da intendere con una tolleranza del ±2%			
		cad	19874,44	3,11%
S50.N20.001	Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua, con compressore tipo scroll ermetico, gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati (captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori e valvola deviatrice con attuatore elettrico (riscaldamento/acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz. Fornito e posta in opera con puffer per volano termico da 200 l compreso collegamento e sonda temperatura, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 9 kW, COP 4.13.			
		cad	14471,86	6,41%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
550.N20.002	Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua, con compressore tipo scroll ermetico, gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati (captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l sul lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori e valvola deviatrice (riscaldamento/ acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 230V-3-50 Hz. Fornito e posta in opera con puffer per volano termico da 200 l compreso collegamento e sonda temperatura, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 9 kW, COP 4.13.			
		cad	14152,17	6,56%
550.N20.003	Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua, con compressore tipo scroll ermetico, gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati (captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l sul lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori e valvola deviatrice (riscaldamento/ acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 230V-3-50 Hz. Fornito e posta in opera con puffer per volano termico da 200 l compreso collegamento e sonda temperatura, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 12 kW, COP 4.09.			
		cad	15400,67	6,03%
550.N20.004	Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua, con compressore tipo scroll ermetico, gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati (captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l sul lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori e valvola deviatrice (riscaldamento/ acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 400V-3-50 Hz. Fornito e posta in opera con puffer per volano termico da 200 l compreso collegamento e sonda temperatura, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 12 kW, COP 4.09.			
		cad	15555,91	5,96%
Nr. 76 550.N20.005	Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua, con compressore tipo scroll ermetico, gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati (captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l sul lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori e valvola deviatrice (riscaldamento/ acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 400V-3-50 Hz. Fornito e posta in opera con puffer per volano termico da 200 l compreso collegamento e sonda temperatura, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 15 kW, COP 4.23. euro (quindicimilaottocentodiciannove/08)			
		cad	16451,84	5,64%
550.N20.006	Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua, con compressore tipo scroll ermetico, gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati (captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l sul lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori e valvola deviatrice (riscaldamento/ acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 400V-3-50 Hz. Fornito e posta in opera con puffer per volano termico da 200 l compreso collegamento e sonda temperatura, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 19 kW, COP 4.04.			
		cad	16637,34	5,58%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S50.N20.007	Pompa di calore geotermica acqua (acqua glicolata)/ acqua, con compressore tipo scroll ermetico, gas refrigerante R410A. Adatta per captazione a circuito chiuso a pavimento tramite collettori interrati (captazione orizzontale), o perforazione (captazione verticale) o prelievo da falda freatica. Comprende 2 scambiatori a piastre sovradimensionati, riduttori di pressione, filtro disidratatore, pressostati di sicurezza AP/BP, limitatore elettronico della corrente di spunto, vaso d'espansione da 10 l sul lato primario (sorgente) e un secondo da 12 l su lato secondario (riscaldamento), 2 circolatori e valvola deviatrice (riscaldamento/ acs), compreso collegamento al circuito primario diretto e circuito miscelato. Alimentazione elettrica 400V-3-50 Hz. Fornito e posta in opera con puffer per volano termico da 200 l compreso collegamento e sonda temperatura, esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica con le seguenti rese termiche (come da EN14511) : potenza termica 27 kW, COP 4.04.			
		cad	17381,97	5,34%
S50.N25.001	Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 15 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica: termica 6 kW, COP 4.22; I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del 2%. Alimentazione elettrica a 230 V - 1-50 Hz			
		cad	14275,73	6,50%
S50.N25.002	Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 6 kW, COP 4.22; I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	14514,07	6,40%
S50.N25.003	Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 15 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34. I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	14980,28	6,19%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
550.N25.004	Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34, i valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	15217,34	6,10%
550.N25.005	Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34, i valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	15635,91	5,94%
550.N25.006	Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 15 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65, i valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	16355,47	5,67%
550.N25.007	Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65, i valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	16592,54	5,59%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S50.N25.008	Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	17011,14	5,40%
S50.N25.009	Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 25 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	17818,23	5,20%
S50.N25.010	Sistema ibrido residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: sistema con caldaia a gas metano o gpl a condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	18236,82	5,10%
S50.N30.001	Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 6 kW COP 4,22; I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	16506,95	5,62%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
550.N30.002	Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34. I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	17211,54	5,39%
550.N30.003	Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65. I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	18585,81	4,96%
550.N30.004	Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22. I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	19811,43	4,69%
550.N30.005	Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22. I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 400 V-1-50 Hz			
		cad	20351,34	4,56%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
550.N30.006	Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 8 kW COP 4,34. I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	17625,03	5,27%
550.N30.007	Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 11 kW COP 4,65, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	18997,80	4,89%
550.N30.008	Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22. I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz			
		cad	20225,35	4,59%
550.N30.009	Sistema ibrido residenziale con caldaia a gasolio e pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico da 180 litri e produttore istantaneo con scambiatore a piastre, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al controllo continuo dei dati impianto, predisposto per kit ricircolo sanitario, abbinabile a solare termico (collettori piani o sottovuoto). Fornito e posto in opera, inclusi collegamenti tra le macchine, kit circuito miscelato/interno con pompa modulante ad indice di efficienza energetica EEI < 0,23 + filtro magnetico a rete, tubazione di collegamento refrigerante lungh. 10m; esclusi collegamenti elettrici, allacci alla rete idraulica e collegamento alla canna fumaria: Sistema con caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento da 32 kW e pompa di calore aria/acqua di potenza termica 16 kW COP 4,22, I valori di potenza termica sono da considerarsi con una tolleranza ±5%. I valori della COP sono calcolati ai sensi UNI EN 14511 (deltaT 35-30 °C con Te 7 °C), sono da intendere con una tolleranza del ±2%. Alimentazione elettrica 400 V-1-50 Hz			
		cad	20765,28	4,47%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S50.V01	Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza qualificata e tarata I.S.P.E.S.L., sovrappressione 10%, pressione di chiusura 20%, disponibile con varie tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar. Completa di apposito imbuto per lo scarico a vista, come previsto dalla vigente normativa, con relativa tubazione di scarico. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte, completa di relativa certificazione			
S50.V01.001	1/2" x 3/4"			
		cad	141,25	29,00%
S50.V01.002	3/4" x 1"			
		cad	184,00	26,00%
S50.V01.003	1" x 1 1/4"			
		cad	308,00	19,00%
S50.V01.004	1 1/4" x 1 1/2"			
		cad	384,05	16,00%
S50.V02	Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale in ottone, attacchi filettati, sfera in ottone cromato duro, guarnizioni P.T.F.E.. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.V02.001	3/8"			
		cad	32,20	
S50.V02.002	1/2"			
		cad	35,55	
S50.V02.003	3/4"			
		cad	59,07	
S50.V02.004	1"			
		cad	75,86	
S50.V02.005	1 1/4"			
		cad	111,73	
S50.V02.006	1 1/2"			
		cad	171,01	
S50.V02.007	2"			
		cad	236,45	
S50.V03	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in acciaio inox AISI 316 per alta pressione, pressione di esercizio compresa tra 10 e 140 bar in funzione della temperatura (da -20 °C a +160 °C), esternamente sabbiata, leva di comando in acciaio inox, attacchi filettati. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.V03.001	1/2"			
		cad	46,86	
S50.V03.002	3/4"			
		cad	63,72	
S50.V03.003	1"			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	113,88	
S50.V03.004	1"1/4			
		<i>cad</i>	129,66	
S50.V03.005	1"1/2			
		<i>cad</i>	157,18	
S50.V03.006	2"			
		<i>cad</i>	214,60	
S50.V03.007	2"1/2			
		<i>cad</i>	392,28	
S50.V03.008	3"			
		<i>cad</i>	604,39	
S50.V04.001	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a tre vie ad attacchi flangiati, PN 16 bar, per impianti di riscaldamento o condizionamento, a ripartizione progressiva, attacchi a 90 o 120°. Corpo valvola in ghisa sferoidale GS 400 con finitura superficiale di colore blu RAL 5013, sfera cromata in ottone, leva in Fe 360, sede sfera in P.T.F.E. e grafite, guarnizioni di tenuta N.B.R.. Per pressioni da 0,5 a 16 bar, temperature da -20 a +100 °C, completa di prova idrostatica effettuata sul corpo e sulle sedi alla pressione di 25 bar. Accoppiamento con controflange DIN 2501/1, UNI 2223/67, comprese. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. DN 65			
		<i>cad</i>	1126,74	
S50.V04.002	DN 80			
		<i>cad</i>	1400,38	
S50.V04.003	DN 100			
		<i>cad</i>	1603,89	
S50.V04.004	DN 125			
		<i>cad</i>	2372,48	
S50.V04.005	DN 150			
		<i>cad</i>	3181,70	
S50.V05	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ghisa PN 16 flangiata. Corpo e flangia in ghisa meccanica G 25 - UNI 5007/69, sfera in ottone cromato, sedi di tenuta in P.T.F.E., leva in ferro 360C. Comprese le controflange con relativa bulloneria per l'installazione, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.V05.001	DN 20			
		<i>cad</i>	120,12	
S50.V05.002	DN 25			
		<i>cad</i>	131,24	
S50.V05.003	DN 32			
		<i>cad</i>	147,55	
S50.V05.004	DN 40			
		<i>cad</i>	173,39	
S50.V05.005	DN 50			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	193,97	
S50.V05.006	DN 65			
		<i>cad</i>	228,47	
S50.V05.007	DN 80			
		<i>cad</i>	278,24	
S50.V05.008	DN 100			
		<i>cad</i>	353,39	
S50.V05.009	DN 125			
		<i>cad</i>	537,91	
S50.V05.010	DN 150			
		<i>cad</i>	700,57	
S50.V05.011	DN 200			
		<i>cad</i>	1637,59	
S50.V06	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla idonea per l'installazione su impianti termici, di condizionamento e refrigerazione (acqua refrigerata), PN 16 bar, temperatura di funzionamento da - 20 °C a + 110 °C, corpo e farfalla di ghisa sferoidale (GGG40), asta di acciaio inox AISI 410, anello di guarnizione di gomma EPDM. Con leva luchettabile (DN 50 - 150) e ad asse nudo con riduttore manuale a volantino (DN 200 - 600). Giunzione a wafer con flange UNI EN 1092-1 - PN 16. Ingombro minimo, possibilità di parzializzazione del flusso, possibilità di applicare servocomandi manuali, pneumatici, elettrici e chiave quadra. Compresa le controflange con relativa bulloneria per il montaggio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.V06.001	DN 40			
		<i>cad</i>	169,41	
S50.V06.002	DN 50			
		<i>cad</i>	180,63	
S50.V06.003	DN 65			
		<i>cad</i>	199,96	
S50.V06.004	DN 80			
		<i>cad</i>	223,94	
S50.V06.005	DN 100			
		<i>cad</i>	274,17	
S50.V06.006	DN 125			
		<i>cad</i>	329,60	
S50.V06.007	DN 150			
		<i>cad</i>	371,17	
S50.V06.008	DN 200			
		<i>cad</i>	545,29	
S50.V06.009	DN 250			
		<i>cad</i>	791,94	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.V06.010	DN 300			
		<i>cad</i>	983,18	
S50.V07	Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno tipo Europa con corpo in ottone, otturatore e molla di acciaio inox, guarnizione di gomma nitrilica valvola Rilsan, anello di tenuta Viton, molla in acciaio inossidabile. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.V07.001	3/8"			
		<i>cad</i>	39,48	
S50.V07.002	1/2"			
		<i>cad</i>	41,97	
S50.V07.003	3/4"			
		<i>cad</i>	59,17	
S50.V07.004	1"			
		<i>cad</i>	75,84	
S50.V07.005	1"1/4			
		<i>cad</i>	108,87	
S50.V07.006	1"1/2			
		<i>cad</i>	141,21	
S50.V07.007	2"			
		<i>cad</i>	235,07	
S50.V08	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a doppio battente, per impianti idrici di riscaldamento/condizionamento e pompaggio ed impianti industriali in genere, installazione tre due controflange, corpo in ghisa, battenti in acciaio inox AISI 316, guarnizione Viton. Compresa le controflange con relativa bulloneria per l'installazione, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.V08.001	DN 40			
		<i>cad</i>	135,02	
S50.V08.002	DN 50			
		<i>cad</i>	173,06	
S50.V08.003	DN 65			
		<i>cad</i>	204,97	
S50.V08.004	DN 80			
		<i>cad</i>	246,62	
S50.V08.005	DN 100			
		<i>cad</i>	307,30	
S50.V08.006	DN 125			
		<i>cad</i>	396,61	
S50.V08.007	DN 150			
		<i>cad</i>	562,93	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.V08.008	DN 200			
		<i>cad</i>	838,51	
S50.V08.009	DN 250			
		<i>cad</i>	1295,46	
S50.V08.010	DN 300			
		<i>cad</i>	2556,67	
S50.V09	Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di by-pass differenziale regolabile con scala graduata. Compresi i componenti di montaggio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.V09.001	diametro 3/4" - Campo di taratura 1/6 m.c.a.			
		<i>cad</i>	68,88	
S50.V09.002	diametro 3/4" - Campo di taratura 10/40 m.c.a.			
		<i>cad</i>	68,88	
S50.V09.003	diametro 1"1/4 - Campo di taratura 1/6 m.c.a.			
		<i>cad</i>	144,14	
S50.V10	Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, attacchi filettati F x F. Corpo e asta di comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N. Campo di temperatura da -5°C a +120°C. Pmax d'esercizio 16 bar. Manopola con indicatore micrometrico. Numero giri di regolazione 4. Bloccaggio e memorizzazione della posizione di regolazione. Completa di prese di pressione ad innesto rapido. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.V10.001	diametro 1/2"			
		<i>cad</i>	105,01	
S50.V10.002	diametro 3/4"			
		<i>cad</i>	111,56	
S50.V10.003	diametro 1"			
		<i>cad</i>	129,34	
S50.V10.004	diametro 1"1/4			
		<i>cad</i>	165,47	
S50.V10.005	diametro 1"1/2			
		<i>cad</i>	198,30	
S50.V10.006	diametro 2"			
		<i>cad</i>	248,08	
S50.V10.007	Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, attacchi flangiati UNI 2278 convertibili da diritti a squadra e viceversa. Corpo in ghisa. Asta di comando in ottone o acciaio inox. Otturatore in bronzo. Tenute in Buna-N. Campo di temperatura da -5°C a +120°C. Pmax d'esercizio 25 bar. Manopola con indicatore micrometrico. Bloccaggio e memorizzazione della posizione di regolazione. Completa di prese di pressione ad innesto rapido, compresa la coppia di controflange di opportune dimensioni e ogni onere necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. DN 65			
		<i>cad</i>	787,85	
S50.V10.008	DN 80			
		<i>cad</i>	1151,16	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.V10.009	DN 100			
		<i>cad</i>	1623,48	
S50.V10.010	DN 125			
		<i>cad</i>	2372,71	
S50.V10.011	DN 150			
		<i>cad</i>	3007,47	
S50.V10.012	DN 200			
		<i>cad</i>	6568,82	
S50.V10.013	DN 250			
		<i>cad</i>	10875,26	
S50.V10.014	DN 300			
		<i>cad</i>	14560,04	
S50.V11	Fornitura e posa in opera di valvola di zona a sfera a due vie con attacchi filettati M a bocchettone, corpo in ottone, tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM e tenuta sfera PTFE con O-Ring in EPDM per recupero giochi. Pressione max di esercizio 10 bar. Campo di temperatura da -5°C a +95°C (110°C per brevi intervalli). P differenziale max 10 bar. Glicole max 50%. Completa di servocomando per valvola di zona a sfera, con microinterruttore ausiliario, coppia di spunto dinamico 9 N-m. Potenza assorbita 4 VA. Tempo di manovra 50 secondi. Classe di protezione IP 44. Tmax ambiente: 55°C. Collegamento elettrico tramite sistema presa-spina esterno. Scatola di protezione in policarbonato autoestinguente. Compresi tutti i collegamenti necessari, idraulici ed elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.V11.001	diametro 1/2"			
		<i>cad</i>	232,87	
S50.V11.002	diametro 3/4"			
		<i>cad</i>	233,62	
S50.V11.003	diametro 1"			
		<i>cad</i>	251,95	
S50.V11.004	diametro 1"1/4			
		<i>cad</i>	260,23	
S50.V12	Fornitura e posa in opera di valvola di zona motorizzata a due vie a sfera con apertura manuale, attacchi filettati F, corpo e sfera in ottone nichelato, guarnizioni in PTFE. Campo di temperatura da -10°C a +100°C. Pmax d'esercizio 40 bar. P differenziale max 10 bar. Servocomando: Potenza assorbita 3 VA. Tempo di manovra 60 secondi. Classe di protezione IP 42.T ambiente massima 55°C. Corredato di microinterruttore ausiliario, portata 1 A. Compreso di bocchettoni e di tutti i collegamenti necessari, idraulici ed elettrici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.V12.001	diametro 3/4"			
		<i>cad</i>	383,95	
S50.V12.002	diametro 1"			
		<i>cad</i>	400,76	
S50.V12.003	diametro 1"1/4			
		<i>cad</i>	549,04	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.V12.004	<i>di diametro 1"1/2</i>			
		<i>cad</i>	575,60	
S50.V13	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana, comando indiretto normalmente chiusa, a due vie, corpo in ottone, parti interne in ottone ed acciaio inossidabile, membrana in EPDM, completa di bobina per elettrovalvola, IP 65, alimentazione elettrica monofase 220 V, 50 Hz. Compresi tutti i collegamenti necessari minuteria di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.V13.001	<i>di diametro 1/2"</i>			
		<i>cad</i>	126,52	
S50.V13.002	<i>di diametro 3/4"</i>			
		<i>cad</i>	184,01	
S50.V13.003	<i>di diametro 1"</i>			
		<i>cad</i>	235,29	
S50.V14	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile, attacchi filettati, con corpo in ottone e molle in acciaio inossidabile, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L., taratura standard 98 °C, lunghezza capillare 5 m. Oltre il DN 65 (compreso), esecuzione con attacchi flangiati, taratura 97 °C, pressione massima d'esercizio 5000 mm c.d'a., corpo in alluminio PN 16, accoppiamento con controflange UNI 2278, comprese. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S50.V14.001	<i>1/2" taratura 98 °C</i>			
		<i>cad</i>	365,76	
S50.V14.002	<i>3/4" taratura 98 °C</i>			
		<i>cad</i>	484,36	
S50.V14.003	<i>1" taratura 98 °C</i>			
		<i>cad</i>	640,66	
S50.V14.004	<i>1"1/4 taratura 98 °C</i>			
		<i>cad</i>	753,82	
S50.V14.005	<i>1"1/2 taratura 98 °C</i>			
		<i>cad</i>	823,90	
S50.V14.006	<i>2" taratura 98 °C</i>			
		<i>cad</i>	1064,51	
S50.V14.007	<i>Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile, attacchi flangiati, con corpo in ottone e molle in acciaio inossidabile, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L., taratura standard 98 °C, lunghezza capillare 5 m. Oltre il DN 65 (compreso), esecuzione con attacchi flangiati, taratura 97 °C, pressione massima d'esercizio 5000 mm c.d'a., corpo in alluminio PN 16, accoppiamento con controflange UNI 2278, comprese. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. DN 65 taratura 97 °C</i>			
		<i>cad</i>	1515,46	
S50.V14.008	<i>DN 80 taratura 97 °C</i>			
		<i>cad</i>	1878,62	
S50.V14.009	<i>DN 100 taratura 97 °C</i>			
		<i>cad</i>	2490,79	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S50.V15.010	Fornitura e posa di valvola di scarico di sicurezza termica, con sensore a doppia sicurezza, per generatori a combustibile solido. Pmax: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷110 °C: Temperatura di taratura 98°C. Portata di scarico Dp di 1 bar e T = 110°C : 3000l/h. Certificata EN 14597. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. 3/4"			
		<i>cad</i>	309,49	22,71%
P51	MATERIALI - IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO			
P51.T10.001	Ventilatore elico-centrifugo da condotto di ventilazione azionato da motore ad induzione, comprensivo di griglia da da Ø 100mm e comando a tre velocità. Ventilatore con portata massima 200m³/h.			
		<i>cad</i>	174,11	
P51.T10.002	Ventilatore elico-centrifugo da condotto di ventilazione azionato da motore ad induzione, comprensivo di griglia da da Ø 125mm e comando a tre velocità. Ventilatore con portata massima 550m³/h.			
		<i>cad</i>	347,33	
P51.T10.003	Ventilatore elico-centrifugo da condotto di ventilazione azionato da motore ad induzione, comprensivo di griglia da da Ø 150mm e comando a tre velocità. Ventilatore con portata massima 950m³/h.			
		<i>cad</i>	363,52	
P51.T10.004	Ventilatore elico-centrifugo da condotto di ventilazione azionato da motore ad induzione, comprensivo di griglia da da Ø 150mm e comando a tre velocità. Ventilatore con portata massima 1140m³/h.			
		<i>cad</i>	405,10	
P51.T10.005	Recuperatore di calore decentralizzato. Unità di ventilazione con reupero di calore progettate per il ricambio dell'aria in locali residenziali e commerciali di nuove costruzioni o ristrutturate, caratterizzati da elevati livelli di isolamento termico. Unità comprensiva di tubi PVC e filtri, con portata massima 40m³/h, di Ø 160mm.			
		<i>cad</i>	678,41	
P51.T10.006	Recuperatore di calore da parete. Unità di ventilazione centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione verticale a pavimento ed a parete. Unità comprensiva di pannello di controllo con display frontale, tre velocità impostabili, bocche di mandata e ripresa Ø125mm on portata massima 300m³/h			
		<i>cad</i>	3'116,8	
P51.T10.007	Unità centralizzata a doppio flusso con recupero di calore da controsoffitto. L'unità è comprensiva di filtri in aspirazione e mandata, by-pass termodinamico a funzionamento automatico, bocche di mandata e ripresa a coppie contrapposte Ø125mm con portata 200m³/h			
		<i>cad</i>	2'416,15	
P51.T10.008	Unità centralizzata a doppio flusso con recupero di calore da controsoffitto. L'unità è comprensiva di filtri in aspirazione e mandata, by-pass termodinamico a funzionamento automatico, bocche di mandata e ripresa a coppie contrapposte Ø150mm con portata 400m³/h			
		<i>cad</i>	2'970,14	
S51	IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S51.A05	Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze frigorifere utili da kW 4,0 a kW 40, costituita da REFRIGERATORE D'ACQUA con condensazione in aria da installare direttamente all'aperto, ELETTROPOMPA per circuito primario del refrigeratore, TUBAZIONI per collegamento del refrigeratore e della elettropompa fino ai collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di utenza con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE delle tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO completo per il collegamento di tutte le apparecchiature descritte compreso il relativo quadro di comando (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale frigorifera). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura di tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascuna centrale frigorifera più una aggiuntiva in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW e valutata con acqua in uscita a 7 °C, salto termico di 5 °C, temperatura dell'aria esterna di 35° C. Quota fissa per ciascuna centrale frigorifera. Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata da kW 4,0 a kW 40			
S51.A05.010	per ciascuna centrale frigorifera			
		cad	5246,88	
S51.A05.020	maggiorazione per refrigeratore			
		kW	611,20	
S51.A10	Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze frigorifere utili da kW 40 a kW 400, costituita da uno o piu' REFRIGERATORI DI ACQUA con condensazione in aria da installare direttamente all'aperto, SERBATOIO di acqua refrigerata per volano termico con capacita' non inferiore a 5 l/kW di potenza frigorifera utile, ELETTROPOMPA per circuito primario di ciascun refrigeratore, TUBAZIONI per collegamento dei refrigeratori e delle elettropompe fino ai collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di utenza con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE delle tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO completo per il collegamento di tutte le apparecchiature descritte compreso il relativo quadro di comando (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale frigorifera.) Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura di tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascuna centrale frigorifera più una aggiuntiva in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW e valutata con acqua in uscita a 7 °C salto termico di 5 °C, temperatura dell'aria esterna di 35 °C. Quota fissa per ciascuna centrale frigorifera. Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata da kW 40 a kW 400			
S51.A10.010	per ciascuna centrale frigorifera			
		cad	14730,41	
S51.A10.020	maggiorazione per refrigeratore			
		kW	355,43	
S51.A40	Prodotto di acqua refrigerata con condensazione in aria costituito da uno o piu' compressori di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas frigorifero ecologico autorizzato, completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' frigorifera con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C, non inferiore a: PF (kW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (kW)			
S51.A40.010	PF = 6,0 PA = 2,3			
		cad	5365,51	
S51.A40.020	PF = 7,9 PA = 3,3			
		cad	5990,41	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S51.A40.030	PF = 11,5 PA = 3,8			
		cad	7371,23	
S51.A40.040	PF = 13,7 PA = 4,8			
		cad	8342,26	
S51.A40.050	PF = 18,6 PA = 6,9			
		cad	10974,68	
S51.A40.060	PF = 24,9 PA = 9,5			
		cad	14044,68	
S51.A40.070	PF = 36,3 PA = 13,4			
		cad	16645,74	
S51.A40.080	PF = 50,0 PA = 19,0			
		cad	25147,69	
S51.A40.090	PF = 72,0 PA = 26,0			
		cad	27888,87	
S51.A40.100	PF = 97,0 PA = 37,0			
		cad	34539,56	
S51.A40.110	PF = 110,0 PA = 38,1			
		cad	39392,64	
S51.A40.120	PF = 137,0 PA = 46,0			
		cad	44187,55	
S51.A40.130	PF = 176,0 PA = 59,0			
		cad	50425,40	
S51.A40.140	PF = 208,0 PA = 71,0			
		cad	57174,50	
S51.A40.150	PF = 246,0 PA = 81,0			
		cad	67704,34	
S51.A40.160	PF = 283,0 PA = 100,0			
		cad	77564,13	
S51.C05	Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessorizzato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a kW 2,3. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a kW 2,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda a 70° C ed aria interna a 20°C non inferiore a kW 2,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a kW 1,7. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non inferiore a m³/h 340 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,2			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S51.C05.010	Modello a pavimento solo freddo. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2			
		cad	1838,36	
S51.C05.020	Modello pensile solo freddo. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2			
		cad	2084,07	
S51.C05.030	Modello canalizzabile solo freddo. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2			
		cad	1805,59	
S51.C05.040	Modello a pavimento a pompa di calore. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2			
		cad	2052,32	
S51.C05.050	Modello pensile a pompa di calore. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2			
		cad	2263,29	
S51.C05.060	Modello canalizzabile a pompa di calore. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2			
		cad	2012,77	
S51.C05.070	Linea frigorifera da m 3,0. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2			
		cad	211,97	
S51.C05.080	Linea frigorifera da m 6,0. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2			
		cad	282,30	
S51.C05.090	Linea frigorifera da m 10,0. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2			
		cad	378,66	
S51.C05.100	Batteria ad acqua con sonda di minimo. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2			
		cad	158,99	
S51.C05.110	Batteria elettrica per riscaldamento. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2			
		cad	137,77	
S51.C05.120	Sonda esterna per integrazione automatica. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2			
		cad	36,99	
S51.C05.130	Dispositivo per basse temperature esterne. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2			
		cad	312,18	
S51.C05.140	pompa di sopraelevazione condense. Condizionatore autonomo d'ambiente kW 1,2			
		cad	173,42	
S51.F10	Celle filtranti a tasche e telai di contenimento per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, con efficienza di filtrazione misurata con il metodo NBS colorimetrico. Portata nominale non inferiore a: P (m³/h). Efficienza di filtrazione non inferiore a: E (%). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa)			
S51.F10.010	P = 4250 E = 95% H = 135/260			
		cad	221,83	
S51.F10.020	P = 3400 E = 95% H = 135/260			
		cad	194,90	
S51.F10.030	P = 2125 E = 95% H = 120/260			
		cad	122,78	
S51.F10.040	P = 1700 E = 95% H = 120/260			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	110,93	
S51.F10.050	P = 4250 E = 85% H = 110/240			
		<i>cad</i>	192,60	
S51.F10.060	P = 3400 E = 85% H = 110/240			
		<i>cad</i>	171,21	
S51.F10.070	P = 2125 E = 85% H = 90/240			
		<i>cad</i>	108,77	
S51.F10.080	P = 1700 E = 85% H = 90/240			
		<i>cad</i>	97,99	
S51.F10.090	Telaio contenimento per cella fino a m³/h 2125. Celle filtranti a tasche - telaio contenimento per cella fino a m³/h 2125			
		<i>cad</i>	39,10	
S51.F10.100	Telaio contenimento per cella oltre m³/h 2125. Celle filtranti a tasche - telaio contenimento per cella oltre m³/h 2125			
		<i>cad</i>	48,56	
S51.F10.110	Prefiltro E = 15% per cella fino a m³/h 2125. Celle filtranti a tasche - prefiltro E = 15% per cella fino a m³/h 2125			
		<i>cad</i>	22,28	
S51.F10.120	Prefiltro E = 15% per cella oltre m³/h 2125. Celle filtranti a tasche - prefiltro E = 15% per cella oltre m³/h 2125			
		<i>cad</i>	18,20	
S51.F10.130	Prefiltro E = 35% per cella fino a m³/h 2125. Celle filtranti a tasche - prefiltro E = 35% per cella fino a m³/h 2125			
		<i>cad</i>	26,17	
S51.F10.140	Prefiltro E = 35% per cella oltre m³/h 2125. Celle filtranti a tasche - prefiltro E = 35% per cella oltre m³/h 2125			
		<i>cad</i>	24,13	
S51.G10	Fornitura e posa in opera di canali in poliuretano espanso a sezione rettangolare specifici per usi aeraulici, realizzazione con pannelli sandwich auto portanti in classe 0 di reazione al fuoco secondo il D.M. 26-06-1984, con finitura in lamierino di alluminio con spessore minimo di 80 µm, goffrato all'interno ed all'esterno, protetto con 2 g/m² di vernice antiossidante, con interposizione di espanso termoisolante in poliisocianurato con densità pari a 48 ±2 kg/m³, conduttività 0,023 W/(mK). I canali dovranno essere costruiti ed assemblati in maniera tale da garantire un'adeguata tenuta meccanica e pneumatica utilizzando per la flangitura appositi profili con baionetta di giunzione a scomparsa, in alluminio o in PVC e ove necessario dovranno essere provvisti di speciali sistemi di rinforzo (tubetti animati in alluminio con relativi dischi). Qualora installati all'esterno, tutti i tratti esposti dovranno essere adeguatamente impermeabilizzati e protetti mediante accoppiamento con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore pari a 13 µm. Compresa l'assistenza muraria, supporti, staffe di ancoraggio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S51.G10.001	spessore pannello 20 mm, con finitura in lamierino di alluminio con spessore minimo di 80/80 µm, goffrato all'interno ed all'esterno			
		m²	68,73	
S51.G10.002	spessore pannello 30 mm, con finitura in lamierino di alluminio con spessore minimo di 200 µm all'esterno e 80/80 µm all'interno, goffrato all'interno ed all'esterno			
		m²	84,87	
S51.I05	Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10° C a +60° C			
S51.I05.080	diametro interno = mm 80			
		m	8,88	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S51.I05.100	diametro interno = mm 100			
		m	9,76	
S51.I05.125	diametro interno = mm 125			
		m	11,69	
S51.I05.150	diametro interno = mm 150			
		m	14,77	
S51.I05.180	diametro interno = mm 180			
		m	16,93	
S51.I05.200	diametro interno = mm 200			
		m	17,96	
S51.I05.250	diametro interno = mm 250			
		m	23,96	
S51.I05.300	diametro interno = mm 300			
		m	28,01	
S51.I05.350	diametro interno = mm 350			
		m	33,40	
S51.I05.400	diametro interno = mm 400			
		m	35,25	
S51.I05.450	diametro interno = mm 450			
		m	42,29	
S51.S10	Scambiatore di calore a piastre con superficie di m² 0,013 per ciascuna piastra, PN 25, attacchi DN 20. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 20, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 25, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a m² 0,013, il tutto assemblato e collaudato. Telaio fino a 31 piastre			
S51.S10.010	telaio fino a 31 piastre			
		cad	85,63	
S51.S10.020	piastra AISI/316 con guarnizione			
		cad	7,46	
S51.S10.030	sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox			
		cad	54,79	
S51.T05	Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 1900/2700 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati			
S51.T05.010	serranda frontale e comando manuale			
		cad	238,15	
S51.T05.020	sezione filtrante piana			
		cad	453,41	
S51.T05.030	filtro piano acrilico (Eff. > 75%)			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	138,52	
S51.T05.040	filtro piano metallico (Eff. > 70%)			
		<i>cad</i>	198,31	
S51.T05.050	filtro piano acrilico (Eff. > 90%)			
		<i>cad</i>	137,50	
S51.T05.060	sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale			
		<i>cad</i>	968,63	
S51.T05.070	sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande			
		<i>cad</i>	1695,06	
S51.T05.080	sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento			
		<i>cad</i>	390,61	
S51.T05.090	sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.			
		<i>cad</i>	796,22	
S51.T05.100	sezione con umidificazione a perdere			
		<i>cad</i>	1461,41	
S51.T05.110	sezione con umidificazione spinta			
		<i>cad</i>	1916,30	
S51.T05.120	separatori di gocce			
		<i>cad</i>	232,19	
S51.T05.130	batteria per acqua calda a 2 R			
		<i>cad</i>	322,88	
S51.T05.140	batteria per acqua calda a 3 R			
		<i>cad</i>	387,66	
S51.T05.150	batteria per acqua calda a 4 R			
		<i>cad</i>	450,42	
S51.T05.160	batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R			
		<i>cad</i>	700,55	
S51.T05.170	batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R			
		<i>cad</i>	875,95	
S51.T05.180	batteria a vapore a 2 R			
		<i>cad</i>	493,27	
S51.T05.190	batteria ad espansione diretta a 4 R			
		<i>cad</i>	621,83	
S51.T05.200	batteria ad espansione diretta a 6 R			
		<i>cad</i>	824,13	
S51.T05.210	batteria ad espansione diretta a 8 R			
		<i>cad</i>	1050,34	
S51.T05.220	sezione ventil. a bassa pressione con motore			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	1616,32	
S51.T05.230	sezione ventil. ad alta pressione con motore			
		<i>cad</i>	1923,26	
S51.T05.240	sezione contenimento filtro rotativo verticale			
		<i>cad</i>	846,04	
S51.T05.250	sezione filtri a tasche (Eff. > 85%)			
		<i>cad</i>	1279,53	
S51.T05.260	sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%)			
		<i>cad</i>	1882,44	
S51.T05.270	sovrapprezzo per motore a 2 velocità			
		<i>cad</i>	208,29	
S51.T10.001	Fornitura e posa a regola di ventilatore elico-centrifugo da condotto di ventilazione azionato da motore ad induzione a tre velocità, utili al raggiungimento dell'ottimale compromesso tra prestazioni, consumi ed emissioni sonore. Ventilatore comprensivo di griglia da Ø 100mm e comando a tre velocità. Ventilatore con portata massima 200m³/h. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	244,39	28,76%
S51.T10.002	Fornitura e posa a regola di ventilatore elico-centrifugo da condotto di ventilazione azionato da motore ad induzione a tre velocità, utili al raggiungimento dell'ottimale compromesso tra prestazioni, consumi ed emissioni sonore. Ventilatore comprensivo di griglia da Ø 125mm e comando a tre velocità. Ventilatore con portata massima 550m³/h. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		<i>cad</i>	417,61	16,83%
S51.T10.003	Fornitura e posa a regola di ventilatore elico-centrifugo da condotto di ventilazione azionato da motore ad induzione a tre velocità, utili al raggiungimento dell'ottimale compromesso tra prestazioni, consumi ed emissioni sonore. Ventilatore comprensivo di griglia da Ø 150mm e comando a tre velocità. Ventilatore con portata massima 950m³/h. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	433,80	16,20%
S51.T10.004	Fornitura e posa a regola di ventilatore elico-centrifugo da condotto di ventilazione azionato da motore ad induzione a tre velocità, utili al raggiungimento dell'ottimale compromesso tra prestazioni, consumi ed emissioni sonore. Ventilatore comprensivo di griglia da Ø 150mm e comando a tre velocità. Ventilatore con portata massima 1140m³/h. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	475,37	14,78%
S51.T10.005	Fornitura e posa a regola di recuperatore di calore decentralizzato. Unità di ventilazione con recupero di calore progettate per il ricambio dell'aria in locali residenziali e commerciali di costruzioni nuove o ristrutturate, caratterizzati da elevati livelli di isolamento termico. Unità con portata massima di 40m³/h e di Ø 160mm. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	748,70	9,39%
S51.T10.006	Fornitura e posa a regola di recuperatore di calore da parete. Unità di ventilazione centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione verticale a pavimento ed a parete, ideale per la ventilazione di abitazioni e locali residenziali e commerciali di superficie fino a 180 m². L'unità è comprensiva di pannello di controllo con display sul frontale, tre velocità impostabili, funzione anti-gelo automatica, staffe in corredo e bocche di mandata e ripresa di Ø125mm. L'unità ha una portata massima di 300m³/h. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	3'257,36	4,32%
S51.T10.007	Fornitura e posa a regola di recuperatore di calore da controsoffitto. Unità centralizzata a doppio flusso con recupero di calore da controsoffitto. Ideale per la ventilazione di abitazioni e locali denziali e commerciali con elevati livelli di isolamento termico. L'unità è comprensiva di filtri in aspirazione e mandata, by-pass termodinamico a funzionamento automatico, bocche di mandata e ripresa a coppie contrapposte Ø125mm con portata 200m³/h .Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	2'556,71	5,50%
S51.T10.008	Fornitura e posa a regola di recuperatore di calore da controsoffitto. Unità centralizzata a doppio flusso con recupero di calore da controsoffitto. Ideale per la ventilazione di abitazioni e locali denziali e commerciali con elevati livelli di isolamento termico. L'unità è comprensiva di filtri in aspirazione e mandata, by-pass termodinamico a funzionamento automatico, bocche di mandata e ripresa a coppie contrapposte Ø150mm con portata 400m³/h .Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		<i>cad</i>	3'110,70	4,52%
S51.V05	Piccolo ventilatore per portate fino a 1700 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio a finestra o parete, completo di serranda elettrica di chiusura. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V			
S51.V05.010	Q = 300 D = 150 V = 1			
		<i>cad</i>	179,85	
S51.V05.020	Q = 750/ 425 D = 230 V = 2			
		<i>cad</i>	292,73	
S51.V05.030	Q = 1700/1000 D = 300 V = 2			
		<i>cad</i>	425,85	
S51.V05.040	regolatore a 2 velocità'			
		<i>cad</i>	86,42	
S51.V05.050	regolatore a velocità' variabile			
		<i>cad</i>	136,25	
S55	IMPIANTI IGIENICO_SANITARI			
S55.A10	Allaccio per apparecchi igienico- sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM oppure in rame o polipropilene per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e il ripristino dell'intonaco. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie e le integrazioni			
S55.A10.001	diam. minimo mm 110			
		<i>cad</i>	218,61	
S55.A10.005	Allaccio per bidet: tubazione di scarico ed alimentazione acqua calda e fredda			
		<i>cad</i>	384,39	
S55.A10.010	Allaccio per cassetta di scarico: tubazione di scarico ed alimentazione acqua fredda			
		<i>cad</i>	253,24	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.A10.020	Allaccio per flussometro: tubazione di scarico ed alimentazione acqua fredda			
		<i>cad</i>	196,75	
S55.A10.030	Allaccio per lavatrice: tubazione di scarico ed alimentazione acqua fredda			
		<i>cad</i>	313,36	
S55.A10.050	Allaccio per lavastoviglie: tubazione di scarico ed alimentaz.acqua calda e fredda			
		<i>cad</i>	313,36	
S55.A10.060	Allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico: tubazione di scarico e alimentazione			
		<i>cad</i>	256,88	
S55.A10.063	Allaccio per orinatoio: tubazione di scarico ed alimentazione acqua calda e fredda			
		<i>cad</i>	276,93	
S55.A10.065	Allaccio per piatto doccia: tubazione di scarico e alimentazione acqua calda e fredda			
		<i>cad</i>	440,84	
S55.A10.070	Allaccio per vaso alla turca: diametro minimo tubo di scarico mm 110			
		<i>cad</i>	218,61	
S55.A30.010	Supporto in ottone tipo pesante cromato per doccia a mano fissato a parete, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito			
		<i>cad</i>	16,34	
S55.A40	Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous- china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratura degli accessori stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S55.A40.010	portabicchiere semincasso dim. cm 15x15			
		<i>cad</i>	40,79	
S55.A40.020	portacarta semincasso dim.cm 15x15			
		<i>cad</i>	44,21	
S55.A40.030	portasapone semincasso dim. cm 30x15			
		<i>cad</i>	50,99	
S55.A40.035	portasciugamani a barra dim. cm 60			
		<i>cad</i>	50,99	
S55.A40.110	maniglione ribaltabile parete, lunghezza cm 80			
		<i>cad</i>	150,60	
S55.A40.120	maniglione fisso orizzontale lunghezza max cm 250			
		<i>cad</i>	108,82	
S55.A40.124	maniglione fisso orizzontale lunghezza max cm 400			
		<i>cad</i>	127,51	
S55.A40.130	Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario per dare l'opera completa e funzionante: sedile ribaltabile			
		<i>cad</i>	129,21	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.A40.135	Fornitura e posa in opera di attrezzatura speciale per i servizi dei disabili, composta da: - n° 1 corrimano lineare, lunghezza media 1500 mm, realizzato con un'anima d'acciaio zincato e metallo pressofuso rivestita in Nylon poliammide estruso senza saldatura, autoestinguente, diametro 35 mm; - n° 1 corrimano lineare, lunghezza media 614 mm, realizzato con un'anima d'acciaio zincato e metallo pressofuso rivestita in Nylon poliammide estruso senza saldatura, autoestinguente, diametro 35 mm - n° 1 corrimano lineare verticale, altezza media 361 mm, realizzato con un'anima d'acciaio zincato e metallo pressofuso rivestita in Nylon poliammide estruso senza saldatura, autoestinguente, diametro 35 mm - n° 1 impugnatura di sicurezza ribaltabile con sistema di ritorno, realizzata con un'anima d'acciaio zincato e metallo pressofuso rivestita in Nylon poliammide estruso senza saldatura, autoestinguente, diametro 35 mm, completa di apposita piastra di fissaggio; - n° 1 specchio fisso, dimensioni 460 x 760 mm, con bordi in acciaio inox. Poiché la planimetria dei vari bagni non è identica, le dimensioni delle apparecchiature riportate rappresentano un valore medio indicativo. Per le dimensioni precise si dovrà fare riferimento agli schemi di progetto ed a quanto comunque concordato con la D.L.. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		cad	925,06	
S55.A40.140	Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2			
S55.A40.141	cm 70x57			
		cad	418,22	
S55.A40.142	incremento mensole reclinabili			
		cad	454,75	
S55.A40.143	mensole con sistema pneumatico			
		cad	841,49	
S55.A40.170	specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70			
		cad	242,26	
S55.B05	Beverino o fontanella in porcellana vetrificata (vitreous- china) con foro laterale o centrale per lo zampillo parabolico dell'acqua, senza il troppo pieno, fornita e posta in opera. Sono compresi: il rubinetto; il pulsante tipo automatico per l'apertura e la chiusura dello zampillo; la piletta di scarico; la griglia; le zanche smaltate o bulloni cromati per il fissaggio a parete; il raccordo alle tubazioni di allaccio; l'assistenza muraria; la rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi			
S55.B05.040	cm 40x33			
		cad	234,60	
S55.B05.043	cm 43x38			
		cad	255,00	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.B10.010	Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." Bidet a pavimento porcellana vetrificata (vitreous-china) bianca			
		cad	258,39	
S55.B10.020	Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio a parete con viti e borchie di acciaio cromato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." Bidet sospeso a parete porcellana vetrificata (vitreous-china) bianca			
		cad	303,46	
S55.C01.001	Contatore per acqua fredda - 1/2" Quadrante asciutto orientabile Modello antigelo Portata massima (punte) 3 mc/h Portata normale (normale) 1.5 mc/h			
		cad	71,31	
S55.C10.011	Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacita' utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilita' di facile e completa ispezionabilita' in ogni sua parte all'interno della parete dove e' stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." Cassetta di scarico del tipo ad incasso: > lt. 10			
		cad	196,43	
S55.C10.111	Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, con coperchio in pvc bianco, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacita' utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." Cassetta di scarico del tipo a vista: > lt. 10			
		cad	151,85	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S55.C30.010	Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, con coperchio in pvc bianco, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo.			
		cad	119,66	
S55.C35.010	Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, con coperchio in pvc bianco, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Converse in piombo di prima fusione per docce, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Converse in piombo di prima fusione per docce, fornita e posta in opera.			
		cad	166,38	
S55.E10.010	Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato in prossimità di lavabi e lavamani, costituito da ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento. Ad azionamento manuale con timer di spegnimento ritardato. Erogatore di aria calda elettrico azionamento manuale con timer di spegnimento			
		cad	245,92	
S55.E10.050	Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato in prossimità di lavabi e lavamani, costituito da ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento. Ad azionamento automatico con sensore di avvicinamento a raggi infrarossi. Erogatore di aria calda elettrico azionamento a raggi infrarossi			
		cad	287,19	
S55.F01	Fornitura e posa in opera di filtro autopulente adatto per la filtrazione dell'acqua potabile e delle acque di processo per l'eliminazione di tutti i corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron. Il lavaggio si effettua premendo un tasto, per garantire costantemente la massima efficienza del corpo filtrante; durante la fase di lavaggio il filtro eroga comunque acqua perfettamente filtrata, filtro coperto da brevetto, garanzia di massima sicurezza igienica dato che i componenti in contatto con l'acqua potabile non vengono mai toccati neppure durante il lavaggio. Realizzazione e funzionamento conforme con quanto prescritto dal Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012. Compreso gruppo di collegamento in bronzo ruotabile di 360°, coduli di collegamento, collegamenti idraulici ed ogni altro onere necessario alla perfetta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. Caratteristiche tecniche: - raccordi: DN 20; - portata con deltaP = 0,2 bar: 3,5 mc/h; - finezza di filtrazione secondo DVGW: 90/110 µm; - pressione nominale: 16 bar; - pressione di lavoro min/max: 2/16; - temperatura acqua: 30 °C; - temperatura ambiente: 40 °C			
S55.F01.001	Diametro 3/4"			
		cad	321,00	40,00%
S55.F01.002	Diametro 1"			
		cad	339,25	39,00%
S55.F01.003	Diametro 1"1/4			
		cad	355,32	36,00%
S55.F01.004	Diametro 1"1/2			
		cad	589,28	33,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.F01.005	Diametro 2"			
		<i>cad</i>	617,21	32,00%
S55.G01	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola di blocco gas normalmente chiusa, del tipo a scelta della D.LL., completa di bobina a 24 V, omologazione in classe A, classe di protezione IP 54. Compresi tutti i collegamenti necessari, la linea di alimentazione fino alla centralina di comando, realizzata con cavo unipolare sez. 2 x 1,5 mm² in tubo di PVC pesante ø 20 mm, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S55.G01.001	diametro 1/2"			
		<i>cad</i>	93,15	
S55.G01.002	diametro 3/4"			
		<i>cad</i>	93,15	
S55.G01.003	diametro 1"			
		<i>cad</i>	105,92	
S55.G01.004	diametro 1"1/4			
		<i>cad</i>	170,15	
S55.G01.005	diametro 1"1/2			
		<i>cad</i>	170,15	
S55.G01.006	diametro 2"			
		<i>cad</i>	272,14	
S55.G01.007	DN 65			
		<i>cad</i>	534,33	
S55.G01.008	DN 80			
		<i>cad</i>	656,78	
S55.G01.009	DN 100			
		<i>cad</i>	1069,69	
S55.G02.001	Fornitura e posa in opera di rilevatore di gas, con sensore incorporato ed uscita a relé. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz. Contatto in uscita 5 A. Grado di protezione: IP 42. Compresi tutti i collegamenti necessari, il minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
		<i>cad</i>	189,19	
S55.G03	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera di intercettazione per gas in ottone, nichelata, con tenute in P.T.F.E., PN 30, a norma UNI CTI 9159 e UNI 8858. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. 1/4"			
S55.G03.001	1/4"			
		<i>cad</i>	27,64	
S55.G03.002	3/8"			
		<i>cad</i>	29,89	
S55.G03.003	1/2"			
		<i>cad</i>	31,89	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.G03.004	3/4"			
		cad	50,12	
S55.G03.005	1"			
		cad	75,20	
S55.G03.006	1"1/4			
		cad	105,86	
S55.G03.007	1"1/2			
		cad	142,50	
S55.G03.008	2"			
		cad	211,50	
S55.G04	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera flangiata per gas, per intercettazione delle reti distributive di combustibili gassosi, per gas naturali, gas di città e gas liquidi, a passaggio totale, intercambiabilità con saracinesca a corpo piatto, possibilità di applicare servocomandi vari (leva manuale in dotazione), a norma UNI-CIG 7129, omologazioni DIN-DVGW 91.01 e 880, SVGW-SSIGE 95-076-5. Campo di utilizzo da 0,5 a 16 bar, temperatura da -10 °C a +70 °C, possibilità di sfilare e ruotare la leva di comando per il bloccaggio con ulteriore possibilità di piombatura, corpo in ghisa GS 400 con finitura superficiale blu RAL 5013, sfera, asta e ghiera in ottone OT58, O-ring N.B.R., guarnizione di tenuta P.T.F.E., leva Fe 360C con finitura di colore giallo. Compresa le controflange con relativa bulloneria per l'installazione, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S55.G04.001	DN 20			
		cad	57,20	
S55.G04.002	DN 25			
		cad	61,79	
S55.G04.003	DN 32			
		cad	70,11	
S55.G04.004	DN 40			
		cad	96,58	
S55.G04.005	DN 50			
		cad	108,27	
S55.G04.006	DN 65			
		cad	120,49	
S55.G04.007	DN 80			
		cad	133,76	
S55.G04.008	DN 100			
		cad	197,52	
S55.G04.009	DN 125			
		cad	310,91	
S55.G04.010	DN 150			
		cad	332,07	
S55.G04.011	DN 200			
		cad	434,00	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.G05	Fornitura e posa in opera di filtro per gas, pressione massima 2 bar, completo di presa di pressione a monte a norma UNI 8978, capacità filtrante $\phi \geq 50 \mu\text{m}$, a norma UNI-CIG 8042, attacchi filettati. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S55.G05.001	di diametro 1/2"			
		cad	18,71	
S55.G05.002	di diametro 3/4"			
		cad	20,56	
S55.G05.003	di diametro 1"			
		cad	22,43	
S55.G05.004	di diametro 1"1/4			
		cad	24,31	
S55.G05.005	di diametro 1"1/2			
		cad	26,18	
S55.G05.006	di diametro 2"			
		cad	29,92	
S55.G06	Fornitura e posa in opera di filtro regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana, attacchi filettati, massima pressione in ingresso 1 bar, prese di pressione a norma UNI 8978, regolazione a norma UNI EN88. Campo di regolazione da 12 a 30 mbar, chiusura a flusso zero a norma UNI EN88. Capacità filtrante $\phi \geq 50 \mu\text{m}$ (norme UNI-CIG 8042), campo di temperatura da -15 °C a +60 °C. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. diametro 3/4"			
S55.G06.001	di diametro 1/2"			
		cad	98,45	
S55.G06.002	di diametro 3/4"			
		cad	98,45	
S55.G06.003	di diametro 1"			
		cad	98,45	
S55.G06.004	di diametro 1"1/4			
		cad	178,80	
S55.G06.005	di diametro 1"1/2			
		cad	178,80	
S55.G06.006	di diametro 2"			
		cad	274,62	
S55.G07	Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante per impianti a gas, conforme alla norma UNI-CIG 8042-88. Da 1/2" a 2" compreso, versione ad attacchi filettati con corpo in acciaio inox AISI 316L, raccordi fissi maschio FE 37, da DN 65 a DN 100 versione ad attacchi flangiati con corpo in acciaio inox AISI 321, raccordi flangiati liberi ASTM A 105, PN 10, accoppiamento con controflangia UNI 2278. Compresi i bocchettoni o le flange per l'installazione, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S55.G07.001	di diametro 1/2"			
		cad	49,03	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.G07.002	diámetro 3/4"			
		cad	52,77	
S55.G07.003	diámetro 1"			
		cad	55,11	
S55.G07.004	diámetro 1"1/4			
		cad	63,59	
S55.G07.005	diámetro 1"1/2			
		cad	75,00	
S55.G07.006	diámetro 2"			
		cad	113,28	
S55.G07.007	DN 65			
		cad	234,55	
S55.G07.008	DN 80			
		cad	264,86	
S55.G07.009	DN 100			
		cad	318,11	
S55.G08	Fornitura e posa in opera di giunto isolante per utenza gas, PN 10, costruito con particolari meccanici in acciaio forgiato API 5L e ASTM A 105, anello e distanziatore isolante in policarbonato Macralon 9415, filettatura interna cilindrica secondo UNI 338 - ISO 228 BS 21 PL, filettatura esterna conica secondo UNI 339 - ISO R7 BS 21 Tr.. Caratteristiche tecniche: - pressione d'esercizio: 10 kg/cm²; - pressione di collaudo: 15 kg/cm²; - tensione di isolamento in aria: 2,5 kV; - resistenza di isolamento in aria: 5 MegaOhm; - temperatura di esercizio: 70 °C. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S55.G08.001	diámetro 1/2"			
		cad	33,89	
S55.G08.002	diámetro 3/4"			
		cad	38,22	
S55.G08.003	diámetro 1"			
		cad	47,70	
S55.G08.004	diámetro 1"1/4			
		cad	64,63	
S55.G08.005	diámetro 1"1/2			
		cad	66,63	
S55.G08.006	diámetro 2"			
		cad	109,89	
S55.G08.007	diámetro 2"1/2			
		cad	191,18	
S55.G08.008	diámetro 3"			
		cad	242,52	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.G10.001	Ø12 mm			
		<i>cad</i>	110,28	
S55.G10.002	Ø14 mm			
		<i>cad</i>	111,83	
S55.G10.003	Ø16 mm			
		<i>cad</i>	113,90	
S55.G11	Fornitura e posa in opera di cassetta esterna di alloggiamento delle apparecchiature quali misuratore di gas e/o elettrovalvola di blocco, del tipo con fondo, completa di piastra di fissaggio in carpenteria metallica dove necessario. Compresa la minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S55.G11.001	con piastra metallica di sostegno apparecchiature			
		<i>cad</i>	288,92	
S55.G11.002	in acciaio inox dim. minime 400 x 500 x 200 mm			
		<i>cad</i>	178,59	
S55.G11.003	in acciaio inox dim. minime 700 x 400 x 250 mm			
		<i>cad</i>	196,97	
S55.G11.004	in acciaio inox dim. minime 700 x 700 x 300 mm			
		<i>cad</i>	259,95	
S55.L01.070	cm 70x57			
		<i>cad</i>	406,04	
S55.L01.170	incremento mensole reclinabili			
		<i>cad</i>	441,51	
S55.L01.270	mensole con sistema pneumatico			
		<i>cad</i>	816,98	
S55.L10	Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in piu' di cm 2			
S55.L10.060	cm 60x47			
		<i>cad</i>	229,48	
S55.L10.065	cm 65x51			
		<i>cad</i>	255,00	
S55.L10.070	cm 70x55			
		<i>cad</i>	289,01	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S55.L10.160	Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa, inoltre, che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di cm 60x47 piu' o meno 2 cm. cm 60x47 a semincasso			
		cad	310,27	
S55.L10.165	cm 65x51 a semincasso			
		cad	331,49	
S55.L50	Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. In gres porcellanato (fire-clay) ad un bacino piu' scolapiatti			
S55.L50.100	dim. cm 100x50x22			
		cad	308,54	
S55.L50.116	dim. cm 116x50x22			
		cad	333,89	
S55.L50.120	dim. cm 120x45x20			
		cad	362,11	
S55.L50.190	dim. cm 90x50x22			
		cad	317,91	
S55.L50.290	dim. cm 90x45x20			
		cad	322,98	
S55.L55	Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso			
S55.L55.080	cm 80x50			
		cad	340,00	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.L55.090	cm 95x60			
		<i>cad</i>	376,56	
S55.L55.100	cm 100x50			
		<i>cad</i>	351,89	
S55.L55.120	cm 120x50			
		<i>cad</i>	366,33	
S55.L82.120	Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con due bacini su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x60. " Lavello cucina acciaio INOX 18/10 due bacini su mobile dim. cm 120x60			
		<i>cad</i>	478,57	
S55.M01	Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico regolabile. Attacchi filettati F. Corpo in ottone. Cromato. Tenute in EPDM. Molla in acciaio inox. T max d'esercizio 90°C. Pmax d'esercizio 10 bar. Compresi tutti i collegamenti idraulici, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S55.M01.001	Diametro 1/2"			
		<i>cad</i>	81,54	
S55.M01.002	Diametro 3/4"			
		<i>cad</i>	87,40	
S55.M01.003	Diametro 1"			
		<i>cad</i>	99,23	
S55.O10	Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredato di rubinetto cromato a passo rapido, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci alla tubazione di adduzione e di scarico; le relative zanche e bulloni cromati per il fissaggio alla parete; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi			
S55.O10.045	cm 30x45 sospeso a parete			
		<i>cad</i>	300,92	
S55.O10.080	cm 45x80 sospeso a parete			
		<i>cad</i>	371,44	
S55.O10.112	cm 112x48x24			
		<i>cad</i>	410,54	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.P10	Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi			
S55.P10.070	cm 70x70			
		cad	244,82	
S55.P10.080	cm 80x80			
		cad	283,90	
S55.P10.081	cm 80x80 tipo profondo			
		cad	314,49	
S55.P10.175	Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75			
		cad	234,60	
S55.P10.180	cm 80x80			
		cad	273,70	
S55.P10.280	cm 80x80 ad angolo con lato curvo			
		cad	287,31	
S55.P10.370	Piatto per doccia d'acciaio smaltato cm 70x70			
		cad	147,07	
S55.P10.380	Piatto per doccia d'acciaio smaltato cm 80x80			
		cad	156,41	
S55.P30.042	Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alla tubazione d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Del tipo posto su mensole in ghisa a ferro smaltato delle dimensioni di circa cm 42x38." Pilozzo in porcellana vetrificata dimensioni cm 42x38			
		cad	215,03	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.R01	Fornitura e posa in opera di riduttore stabilizzatore di pressione, corpo in bronzo, cartuccia estraibile, pressione max. a monte 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, attacchi maschio filettati. Versione completa di manometro 0-10 bar. Compresi i bocchettoni per il montaggio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S55.R01.001	Diametro 1/2"			
		cad	108,31	
S55.R01.002	Diametro 3/4"			
		cad	141,55	
S55.R01.003	Diametro 1"			
		cad	168,25	
S55.R01.004	Diametro 1"1/4			
		cad	259,71	
S55.R02	Fornitura e posa in opera di idrantino di lavaggio composto da: - n° 1 rubinetto di erogazione con attacco portagomma; - n° 1 punto di erogazione. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S55.R02.001	1/2"			
		cad	96,35	
S55.R02.002	3/4"			
		cad	108,32	
S55.R03	Fornitura e posa in opera di rubinetto di arresto costituito da una valvola a sfera a passaggio totale da incasso, in bronzo, completo di maniglia cromata con rosetta. Compresa l'assistenza muraria, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte. 1/2"			
S55.R03.001	1/2"			
		cad	31,57	
S55.R03.002	3/4"			
		cad	34,23	
S55.R03.003	1"			
		cad	40,33	
S55.R05.005	Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda e di scarico con comando automatico a pistone, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. Bidet: batteria in ottone scarico con comando a pistone.			
		cad	162,02	
S55.R05.008	Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando automatico a pistone, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Senza scarico. Bidet: gruppo monoforo in ottone senza scarico.			
		cad	150,39	
S55.R05.035	Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet, con bocchetta di erogazione orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bidet: gruppo miscelatore monocomando cromato bocchetta erogazione orientabile			
		cad	267,80	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.R05.040	Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando automatico a pistone, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. Bidet: gruppo monoforo in ottone scarico con comando a pistone.			
		cad	173,67	
S55.R15.006	Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Lunghezza braccio di circa cm 11. Doccia: braccio con soffione non rotante lunghezza braccio di cm 11.			
		cad	28,12	
S55.R15.007	Doccia: Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Lunghezza braccio di circa cm 18. Doccia: braccio doccia con soffione non rotante lunghezza braccio di cm 18.			
		cad	44,63	
S55.R15.008	Doccia: Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Doccia: braccio con soffione rotante per apertura-chiusura, e regolazione getto			
		cad	100,90	
S55.R15.015	Doccia: Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, ingressi 2x1/2" F, uscita inferiore 1/2" M, completo di rubinetto per controllo di flusso, manopola di regolazione tarabile da 15_C a 60_C e blocco di sicurezza a 38_C, filtri e valvole di ritegno incorporati, perfettamente funzionante fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Miscelatore termostatico esterno." Doccia: gruppo miscelatore termostatico esterno			
		cad	300,80	
S55.R15.035	Doccia: Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Doccia: gruppo miscelatore monocomando ad incasso.			
		cad	189,22	
S55.R15.040	Doccia: Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, ingressi 2x1/2" F, uscita inferiore 1/2" M, completo di rubinetto per controllo di flusso, manopola di regolazione tarabile da 15_C a 60_C e blocco di sicurezza a 38_C, filtri e valvole di ritegno incorporati, perfettamente funzionante fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Doccia con flessibile e supporto." Doccia: gruppo miscelatore termostatico esterno con flessibile e supporto.			
		cad	67,94	
S55.R50.005	Lavabo: Batteria in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. Lavabo: batteria in ottone scarico con comando a pistone.			
		cad	172,71	
S55.R50.007	Lavabo: Gruppo monoforo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. Lavabo: gruppo monoforo in ottone bocca girevole scarico comando pistone			
		cad	167,86	
S55.R50.009	Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa o girevole Lavabo: gruppo miscelatore monocomando cromato con bocca erogazione fissa o girevole			
		cad	267,80	
S55.R50.013	Lavabo: Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con leva lunga e bocchello estraibile. Lavabo: gruppo miscelatore monocomando cromato leva lunga, bocchello estraibile.			
		cad	331,82	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.R51.009	Lavello cucina: Gruppo monoforo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocca di erogazione girevole tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bocca della lunghezza fino a cm 25. Lavello cucina: gruppo monoforo bocca della lunghezza fino a cm 25.			
		cad	133,90	
S55.R51.013	Lavello: Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavello con bocca di erogazione girevole della lunghezza di circa cm 20, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Lavello cucina: gruppo miscelatore monocomando con bocca erogazione girevole			
		cad	281,40	
S55.R51.019	Lavello cucina: Gruppo da parete, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocca di erogazione girevole tipo bassa o alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bocca della lunghezza fino a cm 25. Lavello cucina: gruppo da parete bocca della lunghezza fino a cm 25.			
		cad	130,57	
S55.R65.010	Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente ispezionabile, smontabile ed a tenuta stagna, del diametro utile di mm 100. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta scarico posta su pavimento, coperchio ottone l tipo pesante diam. mm100			
		cad	69,15	
S55.R70.002	Rubinetto da incasso in ottone di tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, dritto da 1/2", fornito e posto in opera, con manopola dello stesso tipo della rubinetteria installata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. "Rubinetto da incasso in ottone di tipo pesante cromato dritto da 1/2"			
		cad	44,63	
S55.R70.005	Rubinetto per cca di lavaggio e di innaffiamento, costituita da un rubinetto cromato del tipo a chiave asportabile e con una estremità a manicotto per il collegamento con il tubo di adduzione e l'altra filettata esternamente, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Rubinetto per bocca di lavaggio e di innaffiamento, costituita da un rubinetto cromato			
		cad	79,02	
S55.R70.010	Rubinetto per presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Rubinetto per presa d'acqua costituita da rubinetto cromato estremità predis. per portagomma			
		cad	51,34	
S55.R75.010	Sifone di ispezione in ghisa del diametro di mm 100, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sifone di ispezione in ghisa del diametro di mm 100, fornito e posto in opera			
		cad	71,08	
S55.R90.005	Vasca da bagno: Gruppo esterno per vasca da bagno in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro da 1/2", completo di doccia a mano, corredata di flessibile cromato di lunghezza non inferiore a cm 100, di bocca di erogazione, rubinetti acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito." Gruppo per vasca da bagno: gruppo esterno			
		cad	184,37	
S55.R90.006	Vasca o doccia: Batteria del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o dritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio a parete per vasca. Batteria per vasca o doccia: del tipo con braccio a parete			
		cad	223,13	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.R90.011	Vasca o doccia: Batteria del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o dritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con soffione rotante per doccia. Batteria per vasca o doccia: batteria del tipo con braccio e soffione rotante per doccia.			
		cad	257,13	
S55.R90.014	Vasca da bagno: Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per vasca del tipo ad incasso, con filtri incorporati e deviatore automatico perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Gruppo per vasca da bagno: gruppo miscelatore monocomando ad incasso			
		cad	245,49	
S55.R99.001	Fornitura e posa in opera di punto di erogazione. Per punto di erogazione si intende ogni punto di erogazione di acqua fredda o calda, a partire dal rubinetto d'arresto di ogni vano servito. Ogni punto di erogazione comprende tutte le tubazioni necessarie per l'adduzione di acqua calda o fredda ai vari accessori installati. Le tubazioni di adduzione sopra menzionate, dovranno essere costituite da tubo multistrato metallico/plastico completo di raccorderia varia in ottone quale raccordi femmina e maschio, Tee intermedi, gomiti, attacchi a muro, riduzioni, collettori attacco a 2 o 3 vie, ecc.. Vengono conteggiate a parte le tubazioni di acqua calda, fredda e ricircolo che collegano i rubinetti di arresto dei vani serviti al collettore della centrale idrica o alla presa dell'acquedotto ed al bollitore. Compresa la minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.			
		cad	156,24	
S55.S05.101	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Capacita' litri: C. Cilindro Verticale C = 100			
		cad	137,32	
S55.S05.102	lt. 200			
		cad	255,99	
S55.S05.104	lt. 400			
		cad	383,97	
S55.S05.106	lt. 600			
		cad	498,88	
S55.S05.108	lt. 800			
		cad	579,21	
S55.S05.110	lt. 1000			
		cad	796,90	
S55.S05.113	lt. 1300			
		cad	839,86	
S55.S05.120	lt. 2000			
		cad	1310,74	
S55.S05.130	lt. 3000			
		cad	1636,76	
S55.S05.203	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. orizzont. lt. 300			
		cad	331,65	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.S05.205	lt. 500			
		<i>cad</i>	487,67	
S55.S05.210	lt. 100			
		<i>cad</i>	704,42	
S55.S05.215	lt. 1500			
		<i>cad</i>	964,10	
S55.S05.220	lt. 2000			
		<i>cad</i>	1680,68	
S55.S05.230	lt. 3000			
		<i>cad</i>	2205,71	
S55.S05.250	lt. 5000			
		<i>cad</i>	3625,76	
S55.S05.603	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi: l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacita' litri 300			
		<i>cad</i>	601,16	
S55.S05.610	litri 1000			
		<i>cad</i>	922,77	
S55.S05.620	litri 2000			
		<i>cad</i>	1846,27	
S55.S05.630	litri 3000			
		<i>cad</i>	2622,26	
S55.V01	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione per impianti idrosanitari, del tipo chiuso a membrana, costruito a norma del D.M. 1/12/1975, dotato di membrana atossica in butile a diaframma, conformemente al D.M. 21.3.1973. Pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar e temperatura massima 99 °C. Compresa minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S55.V01.002	Attacco 1/2" - volume 8 litri			
		<i>cad</i>	127,03	68,00%
S55.V01.006	Attacco 3/4" - volume 12 litri			
		<i>cad</i>	128,56	68,00%
S55.V01.007	Attacco 3/4" - volume 18 litri			
		<i>cad</i>	134,48	68,00%
S55.V01.008	Attacco 3/4" - volume 22 litri			
		<i>cad</i>	138,02	67,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.V10.105	Vasca da bagno in ghisa porcellanata, del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammacature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 105x70 a sedile			
		cad	424,98	
S55.V10.170	cm 170x70 senza sedile			
		cad	450,50	
S55.V10.205	cm 105x70			
		cad	273,70	
S55.V10.270	cm 170x70			
		cad	351,89	
S55.V10.370	Vasca da bagno in vetroresina delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 del tipo metacrilato rinforzato con fibra di vetro dello spessore totale minimo mm 5, del tipo da rivestimento, completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria; le selle in muratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammacature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." Vasca da bagno in vetroresina: 170x70			
		cad	509,99	
S55.V50.010	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita'; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verra' computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammacature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." Vaso igienico a cacciata del tipo a pavimento o a parete.			
		cad	294,94	
S55.V50.020	Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciaquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammacature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." Vaso igienico a cacciata per disabili, con cassetta appoggiata.			
		cad	1172,99	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S55.V50.030	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con cassetta appoggiata e scarico a pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; la cassetta di risciacquo con batteria di scarico e pulsante di comando; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che " Vaso igienico a pavimento con cassetta appoggiata.			
		cad	361,24	
S55.V50.050	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verterà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." Vaso igienico a sbalzo o sospeso a parete.			
		cad	383,36	
S55.V55.060	Vaso igienico a pavimento (alla turca) in porcellana vetrificata (vitreous-china) corredato di pedana con dimensioni di circa cm 60x50, del tipo con rubinetto a passo rapido o con cassetta di scarico all'esterno, montato a filo pavimento, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verterà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Vaso igienico alla turca.cm 60x50			
		cad	273,70	
S57	ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
S57.A01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio nero per la realizzazione di impianti aventi una temperatura d'esercizio sino a 110 °C e pressione d'esercizio sino a 1600 kPa (circa 16 bar) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863 fino al DN 100 (4"), tipo SS UNI 10216-1/TR1 (ex UNI 7287) per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). Compresa l'assistenza muraria, i componenti di montaggio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S57.A01.001	dn 10 (3/8") - d x s = 17,2 x 2,00 - p = 0,74			
		m	23,22	
S57.A01.002	dn 15 (1/2") - d x s = 21,3 x 2,30 - p = 1,08			
		m	24,77	
S57.A01.003	dn 20 (3/4") - d x s = 26,9 x 2,30 - p = 1,39			
		m	28,96	
S57.A01.004	dn 25 (1") - d x s = 33,7 x 2,90 - p = 2,20			
		m	33,12	
S57.A01.005	dn 32 (1 1/4") - d x s = 42,4 x 2,90 - p = 2,82			
		m	37,63	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S57.A01.006	dn 40 (1½") - d x s = 48,3 x 2,90 - p = 3,24			
		m	40,47	
S57.A01.007	dn 50 (2") - d x s = 60,3 x 3,20 - p = 4,49			
		m	45,57	
S57.A01.008	dn 65 (2½") - d x s = 76,1 x 3,20 - p = 5,73			
		m	53,05	
S57.A01.009	dn 80 (3") - d x s = 88,9 x 3,60 - p = 7,55			
		m	62,50	
S57.A01.010	dn 100 (4") - d x s = 114,3 x 4,00 - p = 10,88			
		m	73,43	
S57.A01.011	dn 125 (5") - d x s = 139,7 x 4,00 - p = 13,38			
		m	99,70	
S57.A01.012	dn 150 (6") - d x s = 168,3 x 4,50 - p = 18,17			
		m	120,55	
S57.A01.013	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863- fino al DN 80 (3""), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 200 (8"") D x s = 219,1 x 5,90 P = 31,01			
		m	148,45	
S57.A01.014	DN = 250 (10"") D x s = 273,0 x 6,30 P = 41,42. "			
		m	198,94	
S57.A01.015	DN = 300 (12"") D x s = 323,9 x 8,00 P = 62,29. "			
		m	298,86	
S57.A01.016	DN = 350 (14"") D x s = 355,6 x 8,00 P = 68,54. "			
		m	328,34	
S57.A01.017	DN = 400 (16"") D x s = 406,4 x 8,80 P = 86,24. "			
		m	413,99	
S57.A02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio nero per la realizzazione di impianti aventi una temperatura d'esercizio sino a 110 °C e pressione d'esercizio sino a 1600 kPa (circa 16 bar) conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863 fino al DN 100 (4""), tipo SS UNI 10216-1/TR1 (ex UNI 7287) per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). Compresa l'assistenza muraria, i componenti di montaggio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S57.A02.001	dn 10 (3/8") - d x s = 17,2 x 2,00 - p = 0,74			
		m	23,56	
S57.A02.002	dn 15 (½") - d x s = 21,3 x 2,30 - p = 1,08			
		m	28,50	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S57.A02.003	dn 20 (¾") - d x s = 26,9 x 2,30 - p = 1,39			
		m	34,05	
S57.A02.004	dn 25 (1") - d x s = 33,7 x 2,90 - p = 2,20			
		m	38,18	
S57.A02.005	dn 32 (1¼") - d x s = 42,4 x 2,90 - p = 2,82			
		m	45,37	
S57.A02.006	dn 40 (1½") - d x s = 48,3 x 2,90 - p = 3,24			
		m	50,01	
S57.A02.007	dn 50 (2") - d x s = 60,3 x 3,20 - p = 4,49			
		m	55,76	
S57.A02.008	dn 65 (2½") - d x s = 76,1 x 3,20 - p = 5,73			
		m	66,54	
S57.A02.009	dn 80 (3") - d x s = 88,9 x 3,60 - p = 7,55			
		m	88,50	
S57.A02.010	dn 100 (4") - d x s = 114,3 x 4,00 - p = 10,88			
		m	97,97	
S57.A02.011	dn 125 (5") - d x s = 139,7 x 4,00 - p = 13,38			
		m	133,24	
S57.A02.012	dn 150 (6") - d x s = 168,3 x 4,50 - p = 18,17			
		m	164,49	
S57.A02.013	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863 fino al DN 80 (3""), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 200 (8""") D x s = 219,1 x 5,90 P = 31,01. "Tubazioni in acciaio nero a metro lineare, eseguite all'interno DN = 200 (8""") D x s = 219,1 x 5,90 P = 31,01."			
		m	191,27	
S57.A02.014	DN = 250 (10""") D x s = 273,0 x 6,30 P = 41,42."			
		m	255,10	
S57.A02.015	DN = 300 (12""") D x s = 323,9 x 8,00 P = 62,29."			
		m	384,53	
S57.A02.016	DN = 350 (14""") D x s = 355,6 x 8,00 P = 68,54."			
		m	422,56	
S57.A02.017	DN = 400 (16""") D x s = 406,4 x 8,80 P = 86,24."			
		m	532,01	
S57.A11	Tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al DN 80 (3""), tipo FM UNI 6363/84 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali e materiale di saldatura. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S57.A11.001	DN = 15 (1/2") D x s = 21,3 x 2,00 P = 1,34. "			
		m	25,34	
S57.A11.002	DN = 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,35 P = 1,85. "			
		m	28,49	
S57.A11.003	DN = 25 (1") D x s = 33,7 x 2,65 P = 2,55. "			
		m	32,10	
S57.A11.004	DN = 32 (1" 1/4) D x s = 42,4 x 2,65 P = 3,25. "			
		m	34,21	
S57.A11.005	DN = 40 (1" 1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 4,25. "			
		m	37,37	
S57.A11.006	DN = 50 (2") D x s = 60,3 x 2,90 P = 5,35. "			
		m	41,82	
S57.A11.007	DN = 65 (2" 1/2) D x s = 76,1 x 3,25 P = 7,32. "			
		m	50,62	
S57.A11.008	DN = 80 (3") D x s = 88,9 x 3,25 P = 8,81. "			
		m	55,17	
S57.A11.009	DN = 100 (4") D x s = 114,3 x 3,20 P = 11,40. "			
		m	73,42	
S57.A11.010	DN = 125 (5") D x s = 139,7 x 3,60 P = 15,60. "			
		m	85,91	
S57.A11.011	DN = 150 (6") D x s = 168,3 x 4,00 P = 20,40. "			
		m	109,73	
S57.A11.012	DN = 200 (8") D x s = 219,1 x 5,00 P = 32,20. "			
		m	167,87	
S57.A11.013	DN = 250 (10") D x s = 273,0 x 5,60 P = 43,40. "			
		m	213,44	
S57.A11.014	DN = 300 (12") D x s = 323,9 x 5,90 P = 54,70. "			
		m	271,76	
S57.A11.015	DN = 350 (14") D x s = 355,6 x 6,30 P = 64,60. "			
		m	317,42	
S57.A11.016	DN = 400 (16") D x s = 406,4 x 6,30 P = 73,90. "			
		m	378,65	
S57.A11.017	DN = 450 (18") D x s = 457,2 x 6,30 P = 85,40. "			
		m	437,75	
S57.A11.018	DN = 500 (20") D x s = 508,0 x 6,30 P = 94,70. "			
		m	483,40	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S57.A12	Tubazioni in acciaio per condotte di gas interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al DN 80 (3'''), tipo FM - D.M. 24.11.84 IV specie - per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali e materiale di saldatura. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione			
S57.A12.001	Tubazioni in acciaio per condotte di gas interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al DN 80 (3'''), tipo FM - D.M. 24.11.84 IV specie - per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali e materiale di saldatura. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. DN = 15 (1/2'') D x s = 21,3 x 2,00 P = 1,34. "Tubazioni in acciaio per condotte di gas interrate DN = 15 (1/2'') D x s = 21,3 x 2,00 P = 1,34."			
		m	25,34	
S57.A12.002	DN = 20 (3/4'') D x s = 26,9 x 2,35 P = 1,85. "			
		m	28,29	
S57.A12.003	DN = 25 (1'') D x s = 33,7 x 2,65 P = 2,55. "			
		m	31,74	
S57.A12.004	DN = 32 (1'') 1/4 D x s = 42,4 x 2,65 P = 3,25. "			
		m	33,67	
S57.A12.005	DN = 40 (1'') 1/2 D x s = 48,3 x 2,90 P = 4,25. "			
		m	36,64	
S57.A12.006	DN = 50 (2'') D x s = 60,3 x 2,90 P = 5,35. "			
		m	40,96	
S57.A12.007	DN = 65 (2'') 1/2 D x s = 76,1 x 3,25 P = 7,32. "			
		m	49,51	
S57.A12.008	DN = 80 (3'') D x s = 88,9 x 3,25 P = 8,81. "			
		m	53,19	
S57.A12.009	DN = 100 (4'') D x s = 114,3 x 3,20 P = 11,40. "			
		m	73,42	
S57.A12.010	DN = 125 (5'') D x s = 139,7 x 3,60 P = 15,60. "			
		m	84,89	
S57.A12.011	DN = 150 (6'') D x s = 168,3 x 4,00 P = 20,40. "			
		m	107,67	
S57.A12.012	DN = 200 (8'') D x s = 219,1 x 5,00 P = 32,20. "			
		m	163,72	
S57.A12.013	DN = 250 (10'') D x s = 273,0 x 5,60 P = 43,40. "			
		m	280,91	
S57.A12.014	DN = 300 (12'') D x s = 323,9 x 5,90 P = 54,70. "			
		m	323,80	
S57.A12.015	DN = 350 (14'') D x s = 355,6 x 6,30 P = 64,60. "			
		m	384,58	
S57.A12.016	DN = 400 (16'') D x s = 406,4 x 6,30 P = 73,90. "			
		m	440,84	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S57.A12.017	DN = 450 (18"") D x s = 457,2 x 6,30 P = 85,40."			
		m	486,02	
S57.A12.018	DN = 500 (20"") D x s = 508,0 x 6,30 P = 94,70."			
		m	470,98	
S57.A13	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio dolce per impianti di riscaldamento, raffrescamento e sprinkler, tubo appartenente al sistema "pressfitting" a parete sottile in acciaio dolce ricotto ad alto grado di purezza e basso contenuto di carbonio, con tolleranze sulle dimensioni e stato superficiale conformi alla specifica DIN 2394, protetto dalla corrosione esterna mediante verniciatura a caldo effettuata in stabilimento e da uno strato compatto di polipropilene estruso di colore bianco RAL 9001, da assemblare ai raccordi costruiti del medesimo materiale - giunzione inseparabile, crimpata, idonea al collegamento a tubazioni sottili in acciaio, con guarnizione circolare in gomma di butile resistente all'invecchiamento ed all'acqua calda, nonché agli additivi usati per il trattamento dell'acqua potabile - realizzata tramite compressione meccanica realizzata con apposita pinza. I tubi dal d 76.1 al d 108 mm sono in acciaio inossidabile al nichel-cromo (Nr.1.4301) e vengono applicati soprattutto negli impianti di riscaldamento centralizzati. Caratteristiche tecniche: - pressione massima di funzionamento: 16 bar; - temperatura massima d'esercizio: 110 °C. Compresa raccorderia varia per "pressfitting" in acciaio al carbonio trattato a caldo, quale curve a 90°, gomito a 45°, "T", "T" ridotto/allargato, croce, manicotto con battuta, ecc., nonché le staffe di sostegno realizzate in carpenteria metallica. Compresa l'assistenza muraria, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S57.A13.001	12 x 1,2 mm			
		m	22,86	48,00%
S57.A13.002	15 x 1,2 mm			
		m	25,22	48,00%
S57.A13.003	18 x 1,2 mm - 1/2"			
		m	26,34	46,00%
S57.A13.004	22 x 1,5 mm - 3/4"			
		m	28,97	46,00%
S57.A13.005	28 x 1,5 mm - 1"			
		m	32,82	46,00%
S57.A13.006	35 x 1,5 mm - 1" 1/4			
		m	37,50	45,00%
S57.A13.007	42 x 1,5 mm - 1" 1/2			
		m	43,74	45,00%
S57.A13.008	54 x 1,5 mm - 2"			
		m	50,82	44,00%
S57.A13.009	76,1 x 1,5 mm - 2" 1/2			
		m	110,29	31,00%
S57.A13.010	88,9 x 1,5 mm - 3"			
		m	132,03	30,00%
S57.A13.011	108,0 x 1,5 mm - 4"			
		m	151,80	28,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S57.A14	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inossidabile AISI 316 per impianti idrosanitari, tubo appartenente al sistema "pressfitting" a parete sottile in acciaio inossidabile AISI 316 con omologazione DVGW DW-8501AT2552, da assemblare con raccorderia con omologazione DW-8501AT2552 del medesimo materiale - giunzione inseparabile, crimpata, idonea al collegamento a tubazioni sottili in acciaio, con guarnizione circolare in gomma di butile resistente all'invecchiamento ed all'acqua calda, nonché agli additivi usati per il trattamento dell'acqua potabile - realizzata tramite compressione meccanica realizzata con apposita pinza. Caratteristiche tecniche: - materiale: n° 1.4401/1.4571 a norme DIN 17455; - pressione massima di funzionamento: 16 bar; - temperatura massima d'esercizio: 110 °C; - resistenza allo snervamento: >200 N/mm²; - dilatazione termica: deltaT 50 = 0,83 mm/m; - raggio minimo di curvatura: R = 3,5 d.e.; - raccorderia ammissibile: raccordi tipo pressfitting in acciaio inox con omologazione DVGW TS 225; - aspetto superficiale/stato di fornitura: le superfici interne ed esterne del tubo presentano il metallo nudo e liscio, senza vaiolature, senza sostanze che possano generare corrosione o essere nocive alla salute; - isolamento termico: per l'isolamento termico dei tubi dovranno essere utilizzati materiali isolanti che non contengano cloruri. L'isolamento termico dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni vigenti per gli impianti sanitari. Compresa raccorderia varia per "pressfitting" in acciaio inossidabile AISI 316, quale curve a 90°, gomito a 45°, "T", "T" ridotto/allargato, croce, manicotto con battuta, ecc., nonché le staffe di sostegno realizzate in carpenteria metallica. Compresa l'assistenza muraria, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S57.A14.001	15 x 1,0 mm			
		m	43,01	43,00%
S57.A14.002	18 x 1,0 mm - ½"			
		m	44,31	42,00%
S57.A14.003	22 x 1,2 mm - 3/4"			
		m	46,56	41,00%
S57.A14.004	28 x 1,2 mm - 1"			
		m	48,36	41,00%
S57.A14.005	35 x 1,5 mm - 1"1/4			
		m	61,98	39,00%
S57.A14.006	42 x 1,5 mm - 1"1/2			
		m	73,19	37,00%
S57.A14.007	54 x 1,5 mm - 2"			
		m	92,08	36,00%
S57.A14.008	76.1 x 2,0 mm - 2"1/2			
		m	146,30	31,00%
S57.A14.009	88.9 x 2,0 mm - 3"			
		m	166,39	30,00%
S57.A14.010	108.0 x 2,0 mm - 4"			
		m	195,23	28,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S57.A15	Fornitura , trasporto e posa in opera di tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4, rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). Compresa l'assistenza muraria, i componenti di montaggio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S57.A15.001	<i>d x s = 10 x 1,0 - p = 0,25 (tubo in rotoli)</i>	m	5,13	45,00%
S57.A15.002	<i>d x s = 12 x 1,0 - p = 0,31 (tubo in rotoli)</i>	m	6,02	45,00%
S57.A15.003	<i>d x s = 14 x 1,0 - p = 0,37 (tubo in rotoli)</i>	m	6,93	44,00%
S57.A15.004	<i>d x s = 16 x 1,0 - p = 0,42 (tubo in rotoli)</i>	m	7,83	44,00%
S57.A15.005	<i>d x s = 18 x 1,0 - p = 0,48 (tubo in rotoli)</i>	m	8,74	43,00%
S57.A15.006	<i>d x s = 22 x 1,0 - p = 0,59 (tubo in rotoli)</i>	m	10,20	42,00%
S57.A15.007	<i>d x s = 22 x 1,5 - p = 0,86 (tubo in rotoli)</i>	m	12,99	42,00%
S57.A15.008	<i>d x s = 28 x 1,5 - p = 1,12 (tubo in barre)</i>	m	21,55	40,00%
S57.A15.009	<i>d x s = 35 x 1,5 - p = 1,41 (tubo in barre)</i>	m	26,72	39,00%
S57.A15.010	<i>d x s = 42 x 1,5 - P = 1,70 (tubo in barre)</i>	m	32,28	39,00%
S57.A15.011	<i>d x s = 54 x 1,5 - p = 2,20 (tubo in barre)</i>	m	41,04	39,00%
S57.A16	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100° C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40° C: S (mm). Compresa l'assistenza muraria, i componenti di montaggio, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S57.A16.001	<i>d x s = 10 x 1 - s = 6 (tubo in rotoli)</i>			
		m	5,83	46,00%
S57.A16.002	<i>d x s = 12 x 1 - s = 6 (tubo in rotoli)</i>			
		m	7,80	44,00%
S57.A16.003	<i>d x s = 14 x 1 - s = 6 (tubo in rotoli)</i>			
		m	8,83	43,00%
S57.A16.004	<i>d x s = 16 x 1 - s = 6 (tubo in rotoli)</i>			
		m	9,99	42,00%
S57.A16.005	<i>d x s = 18 x 1 - s = 6 (tubo in rotoli)</i>			
		m	11,07	42,00%
S57.A16.006	<i>d x s = 22 x 1 - s = 6 (tubo in rotoli)</i>			
		m	12,56	41,00%
S57.A17	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero, conteggiate a metro lineare, per il convogliamento di acqua potabile, fluidi alimentari, PN 12.5, prodotte secondo UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Decreto Ministeriale N 174 del 06/04/2004 con marchio di conformità IIP, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, degli staffaggi, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione			
S57.A17.001	<i>Diametro esterno: D (mm). 20</i>			
		m	5,18	
S57.A17.002	<i>Diametro esterno: D (mm). 25</i>			
		m	5,93	
S57.A17.003	<i>Diametro esterno: D (mm). 32</i>			
		m	7,02	
S57.A17.004	<i>Diametro esterno: D (mm). 40</i>			
		m	8,40	
S57.A17.005	<i>Diametro esterno: D (mm). 50</i>			
		m	10,54	
S57.A17.006	<i>Diametro esterno: D (mm). 63</i>			
		m	14,58	
S57.A17.007	<i>Diametro esterno: D (mm). 75</i>			
		m	17,70	
S57.A17.008	<i>Diametro esterno: D (mm). 90</i>			
		m	23,57	
S57.A17.009	<i>Diametro esterno: D (mm). 110</i>			
		m	30,90	
S57.A17.010	<i>Diametro esterno: D (mm). 125</i>			
		m	36,50	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S57.A17.011	Diametro esterno: D (mm). 140			
		<i>m</i>	43,42	
S57.A18	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, coneggiate a metro lineare, per condotte in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, degli staffaggi, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione			
S57.A18.001	Diametro esterno: D (mm). 20			
		<i>m</i>	5,27	
S57.A18.002	Diametro esterno: D (mm). 25			
		<i>m</i>	6,09	
S57.A18.003	Diametro esterno: D (mm). 32			
		<i>m</i>	7,26	
S57.A18.004	Diametro esterno: D (mm). 40			
		<i>m</i>	8,76	
S57.A18.005	Diametro esterno: D (mm). 50			
		<i>m</i>	11,13	
S57.A18.006	Diametro esterno: D (mm). 63			
		<i>m</i>	15,49	
S57.A18.007	Diametro esterno: D (mm). 75			
		<i>m</i>	17,78	
S57.A18.008	Diametro esterno: D (mm). 90			
		<i>m</i>	24,93	
S57.A18.009	Diametro esterno: D (mm). 110			
		<i>m</i>	32,94	
S57.A18.010	Diametro esterno: D (mm). 125			
		<i>m</i>	39,17	
S57.A18.011	Diametro esterno: D (mm). 140			
		<i>m</i>	46,65	
S57.A19	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, coneggiate a metro lineare, per condotte in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 10, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, degli staffaggi, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione			
S57.A19.001	Diametro esterno: D (mm). 50			
		<i>m</i>	9,34	
S57.A19.002	Diametro esterno: D (mm). 63			
		<i>m</i>	12,73	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S57.A19.003	Diametro esterno: D (mm). 75			
		m	15,44	
S57.A19.004	Diametro esterno: D (mm). 90			
		m	19,94	
S57.A19.005	Diametro esterno: D (mm). 110			
		m	25,48	
S57.A19.006	Diametro esterno: D (mm). 125			
		m	29,63	
S57.A19.007	Diametro esterno: D (mm). 140			
		m	34,99	
S57.A20	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo multistrato metallico/plastico, per la realizzazione di impianti sanitari, completo di raccorderia in ottone quale raccordi femmina e maschio, T intermedio, gomiti, ecc..., curve e raccorderia in ottone, giunzioni a pressione radiale, composte oltre che da raccordo in ottone e tubazione da raccordare, da rondella in PE-LD per evitare la corrosione dall'elettrolisi e da O-Ring in E.P.D.M.. dati tecnici: - ruvidità superficie interna tubo [µm]: 7; - coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m°C]: 0,026; - conduttività termica [W/m°K]: 0.43; - temperatura di esercizio con acqua [°C]: 0...70; - temperatura di punta di breve durata [°C]: 95; - pressione di esercizio consentita [bar]: 10. Compresa la minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S57.A20.001	Diametro x spessore: 16x2.25 mm			
		m	25,69	
S57.A20.002	Diametro x spessore: 20x2.5 mm			
		m	31,79	
S57.A20.003	Diametro x spessore: 26x3 mm			
		m	42,06	
S57.A20.004	Diametro x spessore: 32x3 mm			
		m	57,18	
S57.A20.005	Diametro x spessore: 50x4 mm			
		m	87,23	
S57.A20.007	Diametro x spessore: 63x4.5 mm			
		m	91,37	
S57.B01	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene duro PEH o PE, compresi pezzi speciali quali curve, braghe semplici o doppie giunti di dilatazione, manicotti d'innesto, manicotti a saldatura elettrica, pezzo di ispezione, copertura per tubo di areazione ecc.. Compresa la minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S57.B01.001	Diametro esterno x spessore = 32 x 3,0			
		m	22,53	
S57.B01.002	Diametro esterno x spessore = mm 40x3,0			
		m	27,20	
S57.B01.003	Diametro esterno x spessore = mm 50x3,0			
		m	32,01	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S57.B01.004	Diametro esterno x spessore = mm 63x3,0			
		m	37,40	
S57.B01.005	Diametro esterno x spessore = mm 75x3,0			
		m	42,63	
S57.B01.006	Diametro esterno x spessore = mm 90x3,5			
		m	49,14	
S57.B01.007	Diametro esterno x spessore = mm 110x4,3			
		m	55,71	
S57.B01.008	Diametro esterno x spessore = mm 125x4,9			
		m	62,50	
S57.B01.009	Diametro esterno x spessore = mm 160x6,2			
		m	78,41	
S57.B01.010	Diametro esterno x spessore = mm 200x6,2			
		m	102,19	
S57.B01.011	Diametro esterno x spessore = mm 250x7,8			
		m	139,93	
S57.B02	Tubazioni di scarico in PP autoestinguente, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte di scarico costruite a norma UNI 1451. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura			
S57.B02.001	Diametro est. x spessore (mm) 32x1.8			
		m	11,34	
S57.B02.002	Diametro est. x spessore (mm) 40x1.8			
		m	12,13	
S57.B02.003	Diametro est. x spessore (mm) 50x1.9			
		m	15,14	
S57.B02.004	Diametro est. x spessore (mm) 75x1.9			
		m	18,44	
S57.B02.005	Diametro est. x spessore (mm) 110x2.7			
		m	25,78	
S57.B02.006	Diametro est. x spessore (mm) 125x3.1			
		m	37,62	
S57.B02.007	Diametro est. x spessore (mm) 160x3.9			
		m	54,86	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S57.C01	Fornitura e posa in opera di tubo in rame ricotto per impianto fisso di distribuzione di gas, con caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle prescritte dalla norma UNI 6507, serie B e dalla successiva norma UNI EN 1057, con guaina protettiva in materiale plastico. Le giunzioni dovranno essere realizzate mediante saldatura di testa o saldatura a giunzione capillare (UNI 8050), od anche per giunzione meccanica, tenendo presente che giunzioni e raccordi meccanici non devono essere impiegati nelle tubazioni sotto traccia ed in quelle interrate. I raccordi ed i pezzi speciali potranno essere di rame, di ottone o di bronzo (secondo UNI 8050 "raccordi a giunzione capillare per tubi di rame"). Le giunzioni miste, tubo di rame con tubo di acciaio, dovranno essere realizzate mediante brasatura forte o raccordi misti (meccanici a compressione o filettati). Compresa l'assistenza muraria, minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere necessario alla corretta e completa installazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte			
S57.C01.001	<i>d x s = 12 x 1 mm</i>			
		m	8,99	38,00%
S57.C01.002	<i>d x s = 14 x 1 mm</i>			
		m	10,15	37,00%
S57.C01.003	<i>d x s = 15 x 1 mm</i>			
		m	11,15	36,00%
S57.C01.004	<i>d x s = 16 x 1 mm</i>			
		m	11,91	35,00%
S57.C02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo UNI ISO 4437 tipo 316 serie S 5 e conformi al D.M. 11/99, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni saldate a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione			
S57.C02.001	<i>Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 20x3.0 mm</i>			
		m	8,88	
S57.C02.002	<i>Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 25x3.0 mm</i>			
		m	9,93	
S57.C02.003	<i>Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 32x3.0 mm</i>			
		m	11,12	
S57.C02.004	<i>Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 40x3.7 mm</i>			
		m	12,74	
S57.C02.005	<i>Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 50x4.6 mm</i>			
		m	14,72	
S57.C02.006	<i>Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 63x5.8 mm</i>			
		m	17,67	
S57.C02.007	<i>Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 75x6.9 mm</i>			
		m	19,82	
S57.C02.008	<i>Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 90x8.3 mm</i>			
		m	23,64	
S57.C02.009	<i>Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 110x10.1 mm</i>			
		m	28,02	
S57.C02.010	<i>Diametro esterno x spessore: D x s (mm). 125x11.5 mm</i>			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>m</i>	36,31	
S57.C02.011	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo UNI ISO 4437 tipo 316 serie S 5 e conformi al D.M. 11/99, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni saldate a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione			
		<i>m</i>	43,07	
S57.D01	Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio			
S57.D01.001	Staffaggi in acciaio nero			
		<i>Kg</i>	5,94	
S57.D01.002	Staffaggi in acciaio zincato			
		<i>Kg</i>	6,82	
S57.E01	Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni in elastomero a cellule chiuse o lane minerali completo di guaina, nastro adesivo, curve, terminali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte			
S57.E01.001	tubo isolante spessore 9 mm diam. 8 mm			
		<i>m</i>	3,60	64,00%
S57.E01.002	tubo isolante spessore 9 mm diam. 10 mm			
		<i>m</i>	3,81	63,00%
S57.E01.003	tubo isolante spessore 9 mm diam. 12 mm			
		<i>m</i>	4,05	62,00%
S57.E01.004	tubo isolante spessore 9 mm diam. 15 mm			
		<i>m</i>	4,69	61,00%
S57.E01.005	tubo isolante spessore 9 mm diam. 18 mm			
		<i>m</i>	4,98	60,00%
S57.E01.006	tubo isolante spessore 9 mm diam. 22 mm			
		<i>m</i>	4,35	59,00%
S57.E01.007	tubo isolante spessore 9 mm diam. 35 mm			
		<i>m</i>	7,47	57,00%
S57.E01.008	tubo isolante spessore 9 mm diam. 42 mm			
		<i>m</i>	8,87	56,00%
S57.E01.009	tubo isolante spessore 9 mm diam. 48 mm			
		<i>m</i>	9,91	55,00%
S57.E01.010	tubo isolante spessore 9 mm diam. 54 mm			
		<i>m</i>	11,33	54,00%
S57.E01.011	tubo isolante spessore 9 mm diam. 60 mm			
		<i>m</i>	13,19	53,00%
S57.E01.012	tubo isolante spessore 9 mm diam. 64 mm			
		<i>m</i>	13,86	52,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S57.E01.013	tubo isolante spessore 9 mm diam. 76 mm			
		m	17,72	50,00%
S57.E01.014	tubo isolante spessore 9 mm diam. 89 mm			
		m	21,91	48,00%
S57.E01.015	tubo isolante spessore 9 mm diam. 114 mm			
		m	34,35	46,00%
S57.E01.016	tubo isolante spessore 9 mm diam. 140 mm			
		m	41,64	43,00%
S57.E01.017	tubo isolante spessore 13 mm diam. 10 mm			
		m	5,06	60,00%
S57.E01.018	tubo isolante spessore 13 mm diam. 12 mm			
		m	5,52	59,00%
S57.E01.019	tubo isolante spessore 13 mm diam. 15 mm			
		m	6,08	57,00%
S57.E01.020	tubo isolante spessore 13 mm diam. 18 mm			
		m	6,42	56,00%
S57.E01.021	tubo isolante spessore 13 mm diam. 22 mm			
		m	6,67	55,00%
S57.E01.022	tubo isolante spessore 13 mm diam. 28 mm			
		m	7,94	54,00%
S57.E01.023	tubo isolante spessore 13 mm diam. 35 mm			
		m	9,67	53,00%
S57.E01.024	tubo isolante spessore 13 mm diam. 48 mm			
		m	12,47	52,00%
S57.E01.025	tubo isolante spessore 13 mm diam. 54 mm			
		m	15,04	50,00%
S57.E01.026	tubo isolante spessore 13 mm diam. 60 mm			
		m	17,50	49,00%
S57.E01.027	tubo isolante spessore 13 mm diam. 64 mm			
		m	18,54	46,00%
S57.E01.028	tubo isolante spessore 13 mm diam. 76 mm			
		m	21,46	45,00%
S57.E01.029	tubo isolante spessore 13 mm diam. 80 mm			
		m	21,43	44,00%
S57.E01.030	tubo isolante spessore 13 mm diam. 89 mm			
		m	23,26	41,00%
S57.E01.031	tubo isolante spessore 13 mm diam. 102 mm			
		m	32,46	40,00%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S57.E01.032	tubo isolante spessore 13 mm diam. 108 mm			
		m	34,09	39,00%
S57.E01.033	tubo isolante spessore 13 mm diam. 114 mm			
		m	41,22	38,00%
S57.E01.034	tubo isolante spessore 13 mm diam. 125 mm			
		m	48,61	38,00%
S57.E01.035	tubo isolante spessore 19 mm diam. 10 mm			
		m	9,67	60,00%
S57.E01.036	tubo isolante spessore 19 mm diam. 12 mm			
		m	10,05	59,00%
S57.E01.037	tubo isolante spessore 19 mm diam. 15 mm			
		m	12,01	57,00%
S57.E01.038	tubo isolante spessore 19 mm diam. 18 mm			
		m	12,84	56,00%
S57.E01.039	tubo isolante spessore 19 mm diam. 22 mm			
		m	14,28	55,00%
S57.E01.040	tubo isolante spessore 19 mm diam. 28 mm			
		m	16,56	54,00%
S57.E01.041	tubo isolante spessore 19 mm diam. 35 mm			
		m	20,18	53,00%
S57.E01.042	tubo isolante spessore 19 mm diam. 42 mm			
		m	24,73	52,00%
S57.E01.043	tubo isolante spessore 19 mm diam. 48 mm			
		m	26,02	50,00%
S57.E01.044	tubo isolante spessore 19 mm diam. 54 mm			
		m	26,53	49,00%
S57.E01.045	tubo isolante spessore 19 mm diam. 60 mm			
		m	30,05	46,00%
S57.E01.046	tubo isolante spessore 19 mm diam. 64 mm			
		m	31,83	45,00%
S57.E01.047	tubo isolante spessore 19 mm diam. 76 mm			
		m	37,97	42,00%
S57.E01.048	tubo isolante spessore 19 mm diam. 89 mm			
		m	41,85	40,00%
S57.E01.049	tubo isolante spessore 19 mm diam. 108 mm			
		m	56,54	36,00%
S57.E01.050	tubo isolante spessore 19 mm diam. 114 mm			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI MECCANICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		m	60,22	34,00%
S57.E01.051	tubo isolante spessore 19 mm diam. 114 mm			
		m	60,22	34,00%
S57.E01.052	tubo isolante spessore 19 mm diam. 125 mm			
		m	65,56	32,00%
S57.E01.053	tubo isolante spessore 19 mm diam. 133 mm			
		m	65,95	32,00%
S57.E01.054	tubo isolante spessore 19 mm diam. 140 mm			
		m	66,83	32,00%
S57.E01.055	tubo isolante spessore 25 mm diam. 22 mm			
		m	19,49	53,00%
S57.E01.056	tubo isolante spessore 25 mm diam. 28 mm			
		m	25,66	50,00%
S57.E01.057	tubo isolante spessore 25 mm diam. 35 mm			
		m	31,26	47,00%
S57.E01.058	tubo isolante spessore 25 mm diam. 42 mm			
		m	38,26	42,00%
S57.E01.059	tubo isolante spessore 25 mm diam. 48 mm			
		m	40,23	42,00%
S57.E01.060	tubo isolante spessore 25 mm diam. 54 mm			
		m	41,03	40,00%
S57.E01.061	tubo isolante spessore 25 mm diam. 60 mm			
		m	46,34	38,00%
S57.E01.062	tubo isolante spessore 25 mm diam. 76 mm			
		m	54,51	36,00%
S57.E01.063	tubo isolante spessore 25 mm diam. 89 mm			
		m	60,09	32,00%
S57.E01.064	tubo isolante spessore 25 mm diam. 108 mm			
		m	75,21	25,00%
S57.E01.065	tubo isolante spessore 25 mm diam. 114 mm			
		m	80,11	23,00%

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60	MATERIALI - IMPIANTI ELETTRICI			
P60.A01.001	Corda di rame nudo, classe2, da 6 a 120 mmq	kg	16,39	
P60.A01.002	Treccia di rame da 35 mmq, con diametro del singolo filo non inferiore a 1,8 mm	m	5,45	
P60.A02	Puntazza zincata a croce			
P60.A02.001	L= 100 cm	cad	19,05	
P60.A02.002	L= 150 cm	cad	23,25	
P60.A03.001	Morsetto a pettine	cad	4,02	
P60.A03.003	Morsetto di connessione fino a 4mm.	cad	0,10	
P60.A03.100	Scatola IP40 3 posti mm 106x71x52 in resina	cad	0,44	
P60.A03.201	Cassette di derivazione da incasso in materiale isolante a 1 scomparto mm 118x96x70	cad	2,18	
P60.A04.010	Interruttore serie civile 1P 16A	cad	5,09	
P60.A04.011	Deviatore unipolare 16 A 250 V	cad	5,86	
P60.A04.012	Pulsante 1 P - NA In=10A	cad	9,54	
P60.A04.051	Interruttore bipolare 16 A 250 V	cad	8,92	
P60.A04.055	Interruttore con sensore di presenza a raggi infrarossi, 230 V ac - 50/60 Hz 1NA 3 A (AC1) 250 V ac, regolazione durata intervento 15 sec. - 10 min. Regolazione soglia crepuscolare min. 10 lux - max. inibito. Sensore con lente fissa. Idoneo per il comando di lampade alogene/carichi resistivi: 700 W, lampade ad incandescenza: 450 W, lampade alogene a bassa tensione (12 V) pilotate da trasformatori toroidali o elettronici: 450 W, lampade fluorescenti non rifasate: 2x58 W, motori e motoriduttori: 400 VA. Non idoneo per lampade fluorescenti rifasate, per lampade a scarica e per tutti i carichi non indicati, per il comando dei quali utilizzare un rele di appoggio.	cad	205,38	
P60.A04.110	Supporto in resina a 3 moduli	cad	1,67	
P60.A04.111	Supporto in resina a 4 moduli	cad	2,56	
P60.A04.190	Tasto falso polo	cad	1,54	
P60.A04.200	Placca 3p finitura standard	cad	3,35	
P60.A04.201	Placca 4p finitura standard	cad	5,38	
P60.A05.101	Relè monostabile tensione alimentazione 230 V, interruttore unipolare, portata contatto 10 A 400 V AC max	cad	13,09	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.A05.151	Pulsante 1 P - NA con targa portanome illuminabile con lampada 230 V 0.5 W	cad	14,94	
P60.A05.152	Suoneria in bronzo, alimentazione 230 V a.c. - 8 VA - 80dB.	cad	43,40	
P60.A05.501	Connettore RJ45 categoria 6 UTP - SERIE CIVILE	cad	16,96	
P60.B05.201	Presa bipasso 2P+T 10-16 A 250 V a.c. interrasse 19 mm e 26 mm, alveoli schermati.	cad	7,36	
P60.B05.202	Presa 2P+T 16 A 250 Vac (standard italiano/tedesco bivalente) P30-P17 con contatti laterale e centrale di terra per spine UNEL, spine 10 A con spinotti allineati, tipo P30, interasse 19 mm, spine 16 A con spinotti allineati, tipo P17, interasse 26 mm, alveoli schermati.	cad	11,83	
P60.B05.832	Presa IEC 309 da parete IP55 con interruttore di blocco 3P+T V=400V In=16A	cad	70,41	
P60.B05.833	Presa IEC 309 da parete IP55 con interruttore di blocco 3P+N+T V=400V In=16A	cad	75,76	
P60.C03	Cavo unipolare tipo FS17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752-357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR -			
P60.C03.000	Unipolare sezione 1,0 mm ²	m	0,26	
P60.C03.001	Unipolare sezione 1,5 mm ²	m	0,34	
P60.C03.002	Unipolare sezione 2,5 mm ²	m	0,54	
P60.C03.004	Unipolare sezione 4 mm ²	m	0,82	
P60.C03.006	Unipolare sezione 6 mm ²	m	1,22	
P60.C03.010	Unipolare sezione 10 mm ²	m	2,24	
P60.C03.016	Unipolare sezione 16 mm ²	m	3,32	
P60.C03.025	Unipolare sezione 25 mm ²	m	5,02	
P60.C03.035	Unipolare sezione 35 mm ²	m	6,92	
P60.C04	Cavo unipolare tipo FG17-450/750 V, isolamento con mescola elastomerica qualità G17 senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridottissima emissione di fumi e opachi e gas corrosivi. CEI 20-22/2, CEI 20-35, CEI 20-37/2, CEI 20-38, UNEL 35716. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), classe Cca - s1, d1, a1. -			
P60.C04.001	Unipolare sezione 1,5 mm ²	m	0,56	
P60.C04.002	Unipolare sezione 2,5 mm ²	m	0,82	
P60.C04.004	Unipolare sezione 4 mm ²	m	1,29	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.C04.006	Unipolare sezione 6 mm²			
		m	1,86	
P60.C04.010	Unipolare sezione 10 mm²			
		m	2,97	
P60.C04.016	Unipolare sezione 16 mm²			
		m	4,69	
P60.C04.025	Unipolare sezione 25 mm²			
		m	7,17	
P60.C04.035	Unipolare sezione 35 mm²			
		m	9,32	
P60.D21	Cavo flessibile unipolare FG16R16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332- 1-2:			
P60.D21.001	Sezione 1 x 1,5 mm²			
		m	0,78	
P60.D21.002	Sezione 1 x 2,5 mm²			
		m	0,97	
P60.D21.004	Sezione 1 x 4 mm²			
		m	1,21	
P60.D21.006	Sezione 1 x 6 mm²			
		m	1,59	
P60.D21.010	Sezione 1 x 10 mm²			
		m	2,57	
P60.D21.016	Sezione 1 x 16 mm²			
		m	3,73	
P60.D21.025	Sezione 1 x 25 mm²			
		m	5,41	
P60.D21.035	Sezione 1 x 35 mm²			
		m	6,89	
P60.D21.050	Sezione 1 x 50 mm²			
		m	8,78	
P60.D21.070	Sezione 1 x 70 mm²			
		m	13,30	
P60.D21.095	Sezione 1 x 95 mm²			
		m	17,55	
P60.D22	Cavo flessibile bipolare FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332- 1-2:			
P60.D22.001	Sezione 2 x 1,5 mm²			
		m	1,18	
P60.D22.002	Sezione 2 x 2,5 mm²			
		m	1,64	
P60.D22.004	Sezione 2 x 4 mm²			
		m	2,29	
P60.D22.006	Sezione 2 x 6 mm²			
		m	3,18	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.D22.010	Sezione 2 x 10 mm ²	m	5,34	
P60.D22.016	Sezione 2 x 16 mm ²	m	8,24	
P60.D22.025	Sezione 2 x 25 mm ²	m	12,62	
P60.D23	Cavo flessibile tripolare FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332- 1-2:			
P60.D23.001	Sezione 3 x 1,5 mm ²	m	1,49	
P60.D23.002	Sezione 3 x 2,5 mm ²	m	2,14	
P60.D23.004	Sezione 3 x 4 mm ²	m	3,07	
P60.D23.006	Sezione 3 x 6 mm ²	m	4,30	
P60.D23.010	Sezione 3 x 10 mm ²	m	7,40	
P60.D23.016	Sezione 3 x 16 mm ²	m	12,16	
P60.D23.025	Sezione 3 x 25 mm ²	m	16,65	
P60.D24	Cavo flessibile quadripolare FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332- 1-2:			
P60.D24.001	Sezione 4 x 1,5 mm ²	m	1,90	
P60.D24.002	Sezione 4 x 2,5 mm ²	m	2,75	
P60.D24.004	Sezione 4 x 4 mm ²	m	4,05	
P60.D24.006	Sezione 4 x 6 mm ²	m	5,68	
P60.D24.010	Sezione 4 x 10 mm ²	m	9,80	
P60.D24.016	Sezione 4 x 16 mm ²	m	14,66	
P60.D24.025	Sezione 4 x 25 mm ²	m	21,95	
P60.D24.035	Sezione 4 x 35 mm ²	m	29,30	
P60.D24.050	Sezione 4 x 50 mm ²	m	39,58	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.D25	Cavo flessibile Pentapolare FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332- 1-2:			
P60.D25.001	Sezione 5 x 1,5 mm ²	m	2,34	
P60.D25.002	Sezione 5 x 2,5 mm ²	m	3,39	
P60.D25.004	Sezione 5 x 4 mm ²	m	4,96	
P60.D25.006	Sezione 5 x 6 mm ²	m	7,03	
P60.D25.010	Sezione 5 x 10 mm ²	m	12,26	
P60.D25.016	Sezione 5 x 16 mm ²	m	18,91	
P60.D25.025	Sezione 5 x 25 mm ²	m	28,91	
P60.D31	CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile tripolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
P60.D31.010	Sezione 1 x 10 mm ²	m	2,81	
P60.D31.016	Sezione 1 x 16 mm ²	m	4,02	
P60.D31.025	Sezione 1 x 25 mm ²	m	5,58	
P60.D31.035	Sezione 1 x 35 mm ²	m	7,51	
P60.D31.050	Sezione 1 x 50 mm ²	m	10,50	
P60.D31.070	Sezione 1 x 70 mm ²	m	14,81	
P60.D31.095	Sezione 1 x 95 mm ²	m	19,05	
P60.D31.120	Sezione 1 x 120 mm ²	m	22,69	
P60.D32	CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile Bipolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
P60.D32.001	Sezione 2 x 1,5 mm ²	m	1,30	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.D32.002	Sezione 2 x 2,5 mm ²	m	1,77	
P60.D32.004	Sezione 2 x 4 mm ²	m	2,45	
P60.D32.006	Sezione 2 x 6 mm ²	m	3,29	
P60.D32.010	Sezione 2 x 10 mm ²	m	5,68	
P60.D32.016	Sezione 2 x 16 mm ²	m	8,30	
P60.D32.025	Sezione 2 x 25 mm ²	m	12,37	
P60.D33	CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile tripolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
P60.D33.001	Sezione 3 x 1,5 mm ²	m	1,68	
P60.D33.002	Sezione 3 x 2,5 mm ²	m	2,34	
P60.D33.004	Sezione 3 x 4 mm ²	m	3,33	
P60.D33.006	Sezione 3 x 6 mm ²	m	4,57	
P60.D33.010	Sezione 3 x 10 mm ²	m	7,97	
P60.D33.016	Sezione 3 x 16 mm ²	m	11,88	
P60.D33.025	Sezione 3 x 25 mm ²	m	17,90	
P60.D33.035	Sezione 3 x 35 mm ²	m	24,67	
P60.D34	CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile quadripolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
P60.D34.001	Sezione 4 x 1,5 mm ²	m	2,07	
P60.D34.002	Sezione 4 x 2,5 mm ²	m	2,93	
P60.D34.004	Sezione 4 x 4 mm ²	m	4,21	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.D34.006	Sezione 4 x 6 mm²			
		m	5,79	
P60.D34.010	Sezione 4 x 10 mm²			
		m	10,20	
P60.D34.016	Sezione 4 x 16 mm²			
		m	15,26	
P60.D34.025	Sezione 4 x 25 mm²			
		m	22,29	
P60.D35	CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile pentapolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
P60.D35.001	Sezione 5 x 1,5 mm²			
		m	2,50	
P60.D35.002	Sezione 5 x 2,5 mm²			
		m	3,64	
P60.D35.004	Sezione 5 x 4 mm²			
		m	5,12	
P60.D35.006	Sezione 5 x 6 mm²			
		m	7,10	
P60.D35.010	Sezione 5 x 10 mm²			
		m	12,52	
P60.D35.016	Sezione 5 x 16 mm²			
		m	18,66	
P60.D35.025	Sezione 5 x 25 mm²			
		m	27,07	
P60.D41	Cavo FG18M16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LS0H). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3 Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1.			
P60.D41.010	formazione 1 x 10 mm²			
		m	2,61	
P60.D41.016	formazione 1 x 16 mm²			
		m	3,73	
P60.D41.025	formazione 1 x 25 mm²			
		m	5,19	
P60.D41.035	formazione 1 x 35 mm²			
		m	7,21	
P60.D41.050	formazione 1 x 50 mm²			
		m	9,94	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.D42	Cavo FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LSOH). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3 Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1.			
P60.D42.001	formazione 2 x 1,5 mm ²	m	1,66	
P60.D42.002	formazione 2 x 2,5 mm ²	m	2,20	
P60.D42.004	formazione 2 x 4 mm ²	m	3,05	
P60.D42.006	formazione 2 x 6 mm ²	m	4,43	
P60.D42.010	formazione 2 x 10 mm ²	m	5,77	
P60.D42.016	formazione 2 x 16 mm ²	m	7,84	
P60.D42.025	formazione 2 x 25 mm ²	m	10,90	
P60.D43	Cavo FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LSOH). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3 Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1.			
P60.D43.001	formazione 3 x 1,5 mm ²	m	2,06	
P60.D43.002	formazione 3 x 2,5 mm ²	m	2,76	
P60.D43.004	formazione 3 x 4 mm ²	m	3,96	
P60.D43.006	formazione 3 x 6 mm ²	m	5,54	
P60.D43.010	formazione 3 x 10 mm ²	m	7,55	
P60.D43.016	formazione 3 x 16 mm ²	m	11,40	
P60.D43.025	formazione 3 x 25 mm ²	m	18,68	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.D44	Cavo FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LSOH). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3 Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1.			
P60.D44.001	formazione 4 x 1,5 mm ²	m	2,73	
P60.D44.002	formazione 4 x 2,5 mm ²	m	3,64	
P60.D44.004	formazione 4 x 4 mm ²	m	5,25	
P60.D44.006	formazione 4 x 6 mm ²	m	7,35	
P60.D44.010	formazione 4 x 10 mm ²	m	9,92	
P60.D44.016	formazione 4 x 16 mm ²	m	14,98	
P60.D44.025	formazione 4 x 25 mm ²	m	23,97	
P60.D45	Cavo FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LSOH). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3 Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1.			
P60.D45.001	formazione 5 x 1,5 mm ²	m	2,91	
P60.D45.002	formazione 5 x 2,5 mm ²	m	4,04	
P60.D45.004	formazione 5 x 4 mm ²	m	5,81	
P60.D45.006	formazione 5 x 6 mm ²	m	8,15	
P60.D45.010	formazione 5 x 10 mm ²	m	11,22	
P60.D45.016	formazione 5 x 16 mm ²	m	16,95	
P60.D45.025	formazione 5 x 25 mm ²	m	27,12	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.D51	Cavo FG18M16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. marcati CEI 20-45 (PH 120) Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1.			
P60.D51.010	formazione 1 x 10 mm ²	m	3,43	
P60.D51.016	formazione 1 x 16 mm ²	m	4,68	
P60.D51.025	formazione 1 x 25 mm ²	m	6,89	
P60.D51.035	formazione 1 x 35 mm ²	m	9,23	
P60.D51.050	formazione 1 x 50 mm ²	m	13,16	
P60.D52	Cavo FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LSOH). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3 Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1.			
P60.D52.001	formazione 2 x 1,5 mm ²	m	2,35	
P60.D52.002	formazione 2 x 2,5 mm ²	m	3,02	
P60.D52.004	formazione 2 x 4 mm ²	m	3,87	
P60.D52.006	formazione 2 x 6 mm ²	m	4,95	
P60.D52.010	formazione 2 x 10 mm ²	m	7,34	
P60.D52.016	formazione 2 x 16 mm ²	m	10,08	
P60.D52.025	formazione 2 x 25 mm ²	m	14,76	
P60.D43.001	formazione 3 x 1,5 mm ²	m	3,40	
P60.D43.002	formazione 3 x 2,5 mm ²	m	4,05	
P60.D43.004	formazione 3 x 4 mm ²	m	5,44	
P60.D43.006	formazione 3 x 6 mm ²	m	7,12	
P60.D43.010	formazione 3 x 10 mm ²	m	11,02	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.D43.016	formazione 3 x 16 mm ²			
		m	14,40	
P60.D43.025	formazione 3 x 25 mm ²			
		m	21,24	
P60.D44.001	formazione 4 x 1,5 mm ²			
		m	3,98	
P60.D44.002	formazione 4 x 2,5 mm ²			
		m	5,20	
P60.D44.004	formazione 4 x 4 mm ²			
		m	6,87	
P60.D44.006	formazione 4 x 6 mm ²			
		m	9,06	
P60.D44.010	formazione 4 x 10 mm ²			
		m	13,55	
P60.D44.016	formazione 4 x 16 mm ²			
		m	18,62	
P60.D44.025	formazione 4 x 25 mm ²			
		m	27,59	
P60.D45.001	formazione 5 x 1,5 mm ²			
		m	4,78	
P60.D45.002	formazione 5 x 2,5 mm ²			
		m	6,31	
P60.D45.004	formazione 5 x 4 mm ²			
		m	8,35	
P60.D45.006	formazione 5 x 6 mm ²			
		m	11,13	
P60.D45.010	formazione 5 x 10 mm ²			
		m	16,81	
P60.D45.016	formazione 5 x 16 mm ²			
		m	23,35	
P60.D45.025	formazione 5 x 25 mm ²			
		m	34,62	
P60.E10	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie media IMQ, con tirafilo, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini.			
P60.E10.016	Diametro esterno mm 16			
		m	0,59	
P60.E10.020	Diametro esterno mm 20			
		m	0,82	
P60.E10.025	Diametro esterno mm 25			
		m	1,16	
P60.E10.032	Diametro esterno mm 32			
		m	1,67	
P60.E10.040	Diametro esterno mm 40			
		m	1,79	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.E10.050	Diametro esterno mm 50	m	2,38	
P60.E10.063	Diametro esterno mm 63	m	4,72	
P60.E14	Tubo rigido in PVC serie media autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1.			
P60.E14.016	diametro mm 16	m	1,06	
P60.E14.020	diametro mm 20	m	1,46	
P60.E14.025	diametro mm 25	m	2,06	
P60.E14.032	diametro mm 32	m	2,97	
P60.E14.040	diametro mm 40	m	4,04	
P60.E14.050	diametro mm 50	m	8,34	
P60.E14.063	diametro mm 63	m	11,65	
P60.E15.044	Cassetta di derivazione e connessione da parete IP55 in materiale isolante con passacavi e coperchio basso a vite. Dimensioni 100x100x50 mm.	cad	6,53	
P60.E21.201	Contenitore da parete per apparecchi modulari a 1 posto IP 40	cad	2,57	
P60.E21.203	Contenitore da parete per apparecchi modulari a 3 posti IP 40	cad	3,91	
P60.E21.251	Cassetta di derivazione e connessione da parete IP55 in materiale isolante con passacavi e coperchio basso a vite. Dimensioni 100x100x50 mm.	cad	4,90	
P60.E21.3	Manicotto di giunzione lineare per tubo rigido IP40 termoplastico autoestinguente CEI- EN 50086-1 CEI 50086-2-1 .			
P60.E21.316	diametro mm 16	cad	0,24	
P60.E21.320	diametro mm 20	cad	0,29	
P60.E21.325	diametro mm 25	cad	0,37	
P60.E21.332	diametro mm 32	cad	0,63	
P60.E21.340	diametro mm 40	cad	0,87	
P60.E21.350	diametro mm 50	cad	1,47	
P60.E21.4	Curva a raggio stretto per tubo rigido P40 termoplastico autoestinguente CEI- EN 50086-1 CEI 50086-2-1.			
P60.E21.416	diametro mm 16	cad	0,37	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.E21.420	diametro mm 20			
		cad	0,51	
P60.E21.425	diametro mm 25			
		cad	0,78	
P60.E21.432	diametro mm 32			
		cad	1,44	
P60.E21.440	diametro mm 40			
		cad	2,10	
P60.E21.450	diametro mm 50			
		cad	3,53	
P60.E21.463	diametro mm 63			
		cad	4,68	
P60.E21.920	Supporti a scatto per fissaggio a parete di tubi rigidi e cavi diametro 20 mm			
		cad	0,25	
P60.E21.991	Tassello tipo fisher da mm 6			
		cad	0,04	
P60.E30	Tubazione metallica portacavi rigida tipo elios zincato, filettabile.			
P60.E30.016	Diametro esterno mm 16	m	3,41	
P60.E30.020	Diametro esterno mm 20	m	4,24	
P60.E30.025	Diametro esterno mm 25	m	6,39	
P60.E30.032	Diametro esterno mm 32	m	8,49	
P60.E30.040	Diametro esterno mm 40	m	10,90	
P60.E30.050	Diametro esterno mm 50	m	13,72	
P60.E30.063	Diametro esterno mm 63	m	20,95	
P60.F15.001	Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). in materiale plastico antiurto autoestinguente 20x10 mm			
		m	3,42	
P60.F15.002	Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). antiurto 20x10 mm con setto separatore			
		m	3,84	
P60.F15.003	Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). antiurto autoestinguente 30x10 mm			
		m	3,59	
P60.F15.004	Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). antiurto 30x10 mm con setto separatore			
		m	4,15	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.F15.005	Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità'). antiurto autoestinguente 15x17 mm			
		m	2,97	
P60.F15.006	Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità'). antiurto 25/30 x 17 mm			
		m	3,73	
P60.F15.008	Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità'). antiurto 40x17 mm con setto separatore			
		m	6,44	
P60.F15.008	Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità'). antiurto 60x17 mm con due setti separatori			
		m	12,00	
P60.F45	Passerella portacavi a rete elettrosaldata con zincatura a caldo, da installare su mensole di supporto a parete o soffitto			
P60.F45.010	dimensioni 100x50 mm	m	17,58	
P60.F45.015	dimensioni 150x50 mm	m	22,65	
P60.F45.020	dimensioni 200x50 mm	m	25,49	
P60.F45.030	dimensioni 300x50 mm	m	34,14	
P60.F50	Passerella portacavi isolata in acciaio zincato sendimir realizzata in lamiera di acciaio isolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure superiori;			
P60.F50.001	di larghezza minima assimilabile a mm 50	m	5,79	
P60.F50.002	di larghezza minima assimilabile a mm 100	m	8,44	
P60.F50.003	di larghezza minima assimilabile a mm 150	m	9,92	
P60.F50.004	di larghezza minima assimilabile a mm 200	m	13,06	
P60.F50.005	di larghezza minima assimilabile a mm 300	m	17,50	
P60.F50.006	di larghezza minima assimilabile a mm 50; Curva piana a 90°	m	31,30	
P60.F50.007	di larghezza minima assimilabile a mm 100; Curva piana a 90°	m	36,34	
P60.F50.008	di larghezza minima assimilabile a mm 150; Curva piana a 90°	m	45,79	
P60.F50.009	di larghezza minima assimilabile a mm 200; Curva piana a 90°	m	57,34	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.F50.010	di larghezza minima assimilabile a mm 300; Curva piana a 90°	m	76,67	
P60.F90.110	Giunzione con bulloni per passerella portacavi a rete elettrosaldata composta da giunzione diritta e n.3 contropiastrine di unione con bullone saldato e dado di chiusura. Elementi trattati mediante elettrozincatura bicromata.	cad	3,93	
P60.F90.501	Sospensione a graffa per passerella portacavi a rete elettrosaldata completa di rivetto di sicurezza	cad	2,04	
P60.F90.510	Tassello per fissaggi pesanti in acciaio zincopassivato, con vite da 8 mm a testa esagonale in acciaio classe 8.8, lunghezza 60 mm.	cad	1,22	
P60.F90.551	Barra filettata in acciaio zincato, con filettatura M 8, lunghezza 1 m.	m	2,75	
P60.G00.0	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 4,5kA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruzione 4,5kA			
P60.G00.013	unipolare 1P+N fino a 8A	cad	22,54	
P60.G00.014	unipolare 1P+N da 10A a 32A	cad	22,54	
P60.G00.020	bipolare 2P fino a 8A	cad	32,42	
P60.G00.021	bipolare 2P da 10A a 32A	cad	32,42	
P60.G00.030	tripolare 3P fino a 8A	cad	56,51	
P60.G00.031	tripolare 3P da 10A a 32A	cad	56,51	
P60.G00.032	tripolare 3P da da 40A a 63A	cad	79,75	
P60.G00.040	quadripolare 4P fino a 8A	cad	75,47	
P60.G00.041	quadripolare 4P da 10A a 32A	cad	75,47	
P60.G00.042	quadripolare 4P da da 40A a 63A	cad	101,78	
P60.G00.1	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. interruzione 6KA			
P60.G00.130	unipolare+N.A. fino a 8A	cad	58,59	
P60.G00.140	unipolare+N.A. da 10A a 32A	cad	48,11	
P60.G00.150	unipolare+N.A. da 40A a 63A	cad	69,38	
P60.G00.200	bipolare fino a 8A	cad	58,11	
P60.G00.210	bipolare da 10A a 32A	cad	58,11	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.G00.220	bipolare da 40A a 63A			
		cad	85,97	
P60.G00.300	tripolare fino a 8A			
		cad	85,26	
P60.G00.310	tripolare da 10A a 32A			
		cad	85,26	
P60.G00.320	tripolare da 40A a 63A			
		cad	125,81	
P60.G00.400	quadripolare fino a 8A			
		cad	141,74	
P60.G00.410	quadripolare da 10A a 32A			
		cad	105,95	
P60.G00.420	quadripolare da 40A a 63A			
		cad	165,14	
P60.G05	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C con potere di interruzione 10 kA, norme CEI EN 60898 CEI 60947-2. interruzione 10 kA			
P60.G05.100	unipolare fino a 8A			
		cad	39,02	
P60.G05.110	unipolare da 10A a 32A			
		cad	34,55	
P60.G05.120	unipolare da 40A a 63A			
		cad	44,94	
P60.G05.130	unipolare+N.A. fino a 8A			
		cad	106,82	
P60.G05.140	unipolare+N.A. da 10A a 32A			
		cad	81,81	
P60.G05.150	unipolare+N.A. da 40A a 63A			
		cad	106,82	
P60.G05.200	bipolare fino a 8A			
		cad	82,92	
P60.G05.210	bipolare da 10A a 32A			
		cad	67,90	
P60.G05.220	bipolare da 40A a 63A			
		cad	86,94	
P60.G05.300	tripolare fino a 8A			
		cad	123,04	
P60.G05.310	tripolare da 10A a 32A			
		cad	107,06	
P60.G05.320	tripolare da 40A a 63A			
		cad	141,78	
P60.G05.400	quadripolare fino a 8A			
		cad	148,75	
P60.G05.410	quadripolare da 10A a 32A			
		cad	134,00	
P60.G05.420	quadripolare da 40A a 63A			
		cad	184,87	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.G10	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N, caratteristica C, potere di interruzione 4.5KA; moduli n. 2. Norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.			
P60.G10.013	corrente nominale fino a 6 A, corrente differenziale I _{dn} : 0,03A, tipo AC	cad	89,99	
P60.G10.014	corrente nominale da 10 a 25 A, corrente differenziale I _{dn} : 0,03A, tipo AC	cad	88,74	
P60.G10.015	corrente nominale 32 A, corrente differenziale I _{dn} : 0,03A, tipo AC	cad	123,23	
P60.G10.016	corrente nominale fino a 6 A, corrente differenziale I _{dn} : 0,03A, tipo A	cad	150,74	
P60.G10.017	corrente nominale da 10 a 25 A, corrente differenziale I _{dn} : 0,03A, tipo A	cad	143,41	
P60.G10.018	corrente nominale 32 A, corrente differenziale I _{dn} : 0,03A, tipo A	cad	143,41	
P60.G50.0	Centralino da incasso, corpo in materiale plastico, portello trasparente, grado di protezione IP 40, doppio isolamento,			
P60.G50.001	dimensioni 83x160x74 mm. 2 moduli	cad	5,94	
P60.G50.002	dimensioni 120x160x85 mm. 4 moduli	cad	16,16	
P60.G50.004	dimensioni 240x195x85 mm. 8 moduli	cad	28,92	
P60.G50.005	dimensioni 330x270x85 mm. 12 moduli	cad	37,13	
P60.G50.006	dimensioni 465x310x85 mm. 18 moduli	cad	67,21	
P60.G50.007	dimensioni 330x420x85 mm. 24 moduli	cad	72,74	
P60.G50.008	dimensioni 465x505x85 mm. 36 moduli	cad	110,50	
P60.G50.009	dimensioni 465x680x95 mm. 54 moduli	cad	176,71	
P60.G50.010	dimensioni 465x855x95 mm. 72 moduli	cad	251,22	
P60.G50.1	Centralino da parete, corpo in materiale plastico, portello trasparente, grado di protezione IP 40,			
P60.G50.102	dimensioni 180x200x100 mm. 8 moduli	cad	36,43	
P60.G50.103	dimensioni 280x225x100 mm. 12 moduli	cad	51,69	
P60.G50.104	dimensioni 280x350x100 mm. 24 moduli (12x2)	cad	77,42	
P60.G50.105	dimensioni 400x400x130 mm. 36 moduli (18x2)	cad	138,74	
P60.G50.106	dimensioni 400x550x130 mm. 54 moduli (18x3)	cad	216,05	
P60.G50.107	dimensioni 400x850x150 mm. 72 moduli (18x4)	cad	360,64	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
P60.G50	Centralino da parete, corpo in materiale plastico, portello trasparente, grado di protezione IP 65,			
P60.G50.201	dimensioni 143x210x100 mm. 4 moduli	cad	38,13	
P60.G50.202	dimensioni 215x210x100 mm. 8 moduli	cad	44,91	
P60.G50.203	dimensioni 298x260x140 mm. 12 moduli	cad	82,06	
P60.G50.204	dimensioni 410x285x140 mm. 18 moduli	cad	110,50	
P60.G50.206	dimensioni 298x420x140 mm. 24 moduli	cad	129,50	
P60.G50.207	dimensioni 410x463x140 mm. 36 moduli	cad	185,24	
P60.G50.208	dimensioni 410x655x140 mm. 54 moduli	cad	298,69	
P60.G50.209	dimensioni 410x878x160 mm. 72 moduli	cad	445,72	
P60.G50.401	Centralino da incasso per manovre di emergenza con vetro frangibile, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico da 4 moduli EN 50022, di colore rosso, dimensioni 145x200x70 mm.	cad	71,81	
P60.G50.411	Centralino da parete per manovre di emergenza con vetro frangibile, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico da 4 moduli EN 50022, di colore rosso, dimensioni 108x180x100 mm.	cad	72,23	
P60.N01.001	Torretta bifacciale 4+4 moduli in resina grigio antracite - su appositi supporti da pavimento	cad	94,11	
P60.N02	Torretta a scomparsa 24/30 moduli - coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica.			
P60.N02.001	Torretta 24/30 moduli	cad	295,68	
P60.N02.002	Modulo di pre-cablaggio per torrette a scomparsa	cad	25,89	
P60.N02.003	Supporto portafrutti per 5 moduli da utilizzare in torrette a scomparsa	cad	10,79	
P60.P03.128	Lampada emergenza con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, grado di protezione IP42, batteria Li-FePO4 3,2 V - 1,5Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22. dispositivo di autodiagnosi, flusso medio in emergenza 280 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore	cad	160,59	
P60.P03.142	Lampada emergenza con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, grado di protezione IP42, dispositivo di autodiagnosi, batteria Li-FePO4 3,2 V - 4,5Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, flusso medio in emergenza 470 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore	cad	156,29	
P60.P03.182	Lampada emergenza SE (solo emergenza) con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, batteria Li-FePO4; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, grado di protezione IP42, dispositivo di autodiagnosi, fornita in opera. flusso medio in emergenza 820 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore	cad	171,00	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
P60.P03.228	Lampada emergenza SE (solo emergenza) con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, grado di protezione IP65, dispositivo di autodiagnosi, batteria Li-FePO4 3,2 V - 1,5Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, flusso medio in emergenza 280 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore			
		cad	191,69	
P60.P03.254	Lampada emergenza SE (solo emergenza) con custodia in materiale plastico autoestinguente, batteria Li-FePO4 6.4V - 1 Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, con dispositivo REST MODE, flusso medio in SE 535 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore			
		cad	162,83	
P60.P04	Lampada segnalazione emergenza SA (sempre accesa) con custodia in materiale plastico autoestinguente; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, Alimentazione: 230 V - 50 Hz, con dispositivo REST MODE, ricarica completa in 24 ore Caratteristiche tecniche: Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza); Pannello ad alta luminosità; batteria LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato); Staffa a bandiera e Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione; Installabile anche su scatole 503; Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838; Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471; Pulsante di test Autonomia 3 ore,			
P60.P04.124	Distanza di visibilità: 24 m			
		cad	152,94	
P60.P04.130	Distanza di visibilità: 30 m			
		cad	171,34	
P60.P04.222	Lampada segnalazione emergenza SA (sempre accesa) con custodia in materiale plastico autoestinguente; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, con dispositivo REST MODE, ricarica completa in 24 ore Consumi: Sempre Accesa (SA) 1,7 W; Luminosità ridotta 1,0 W; Solo Emergenza (SE) 0,8 W Caratteristiche tecniche: Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza); Pannello ad alta luminosità; Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione; Installabile anche su scatole 503; Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838; Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471; Pulsante di test Autonomia 3 ore, Distanza di visibilità: 22 m			
		cad	154,08	
P60.P04.232	Lampada segnalazione emergenza SA (sempre accesa) con custodia in materiale plastico autoestinguente, batteria Li-FePO4 6.4V - 1 Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, con dispositivo REST MODE, ricarica completa in 24 ore Consumi: Sempre Accesa (SA) 3 W; Solo Emergenza (SE) 0,8 W Caratteristiche tecniche: Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza); Pannello ad alta luminosità; Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione; Installabile anche su scatole 503; Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838; Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 Autonomia 3 ore, Distanza di visibilità: 32 m			
		cad	200,83	
P60.P04.330	Lampada segnalazione emergenza SA (sempre accesa). Apparecchio con corpo e schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza bifacciale, installato a soffitto o bandiera, tipo permanente, involucro IP 40, conforme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, sistema di controllo autonomo con autodiagnosi, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa LED a potenza regolabile con assorbimento massimo 7,5 W e batterie LTO a ricarica rapida autonomia da 1 a 8 h in base alla potenza assorbita: distanza di visibilità 30 m.			
		cad	178,52	
P60.Q01.001	Apparecchio con sorgente luminosa a led, corpo in policarbonato autoestinguente, guarnizione di tenuta e pressacavo, schermo di protezione in policarbonato autoestinguente, riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera, sorgente luminosa a led, grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni IK10, classe I, cablaggio elettronico 230 V - 50 Hz. Conformità norme EN 60598. grado di protezione IP 65, flusso luminoso 1918 lm, temperatura di colore 4000°K, 1x12W			
		cad	83,21	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
P60.Q01.003	Apparecchio con sorgente luminosa a led, corpo in policarbonato autoestinguente, guarnizione di tenuta e pressacavo, schermo di protezione in policarbonato autoestinguente, riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera, sorgente luminosa a led, grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni IK10, classe I, cablaggio elettronico 230 V - 50 Hz, potenza assorbita 28W. Conformità norme EN 60598. grado di protezione IP 65, flusso luminoso 3802 lm, temperatura di colore 4000°K, 1x24W			
		cad	117,53	
P60.Q01.005	Apparecchio con sorgente luminosa a led, corpo in policarbonato autoestinguente, guarnizione di tenuta e pressacavo, schermo di protezione in policarbonato autoestinguente, riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera, sorgente luminosa a led, grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni IK10, classe I, cablaggio elettronico 230 V - 50 Hz, potenza assorbita 35W. Conformità norme EN 60598. grado di protezione IP 65, flusso luminoso 4672 lm, temperatura di colore 4000°K, 1x30W			
		cad	118,93	
P60.Q01.091	Apparecchio con sorgente luminosa a led, corpo in policarbonato autoestinguente, guarnizione di tenuta e pressacavo, schermo di protezione in policarbonato autoestinguente, riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera, sorgente luminosa a led, grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni IK10, classe I, cablaggio 230 V - 50 Hz, potenza assorbita 36 W. Conformità norme EN 60598. Completa di ganci di sospensione. flusso luminoso 4899 lm, temperatura di colore 4000°K, sensore di presenza integrato con fusione on-off; grado di protezione IP 65, potenza 1x30W			
		cad	234,51	
P60.Q10.101	Armatura da incasso 60x60cm. Led panel 35W. Corpo e cornice: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in lega d'alluminio. Diffusore: in PMMA prismaticizzato trasparente ad alta trasmittanza. LED: 4000K - 3450lm - CRI>90 - 42W Fattore di abbagliamento UGR: NON UGR<19. Fattore di potenza: =0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.			
		cad	98,30	
P60.Q10.102	Armatura led per videotermini UGR 19 - 42W. Corpo e cornice: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Diffusore: in PMMA trasparente prismaticizzato ad alta trasmittanza. LED: 4000K - 5500lm - CRI>90 - 42W Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19. Fattore di potenza: =0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.			
		cad	130,70	
P60.Q10.120	Apparecchio illuminante a led per installazione a soffitto. Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco; diffusore microprismatico ad altissima trasmittanza, con luminanza uniforme. Sorgente a led di tipo PCB, 4155 lm. Limite di luminanza in ambienti con videotermini inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011) UGR: <19 UGR. Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80 B20. Alimentazione dimmerabile DALI/PUSH/1-10V, tensione 220-240V 50/60Hz (alimentatore esterno al pannello LED posizionato nel contenitore in metallo per installazione a soffitto). Apparecchio certificato in gruppo esente da rischi, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. Completo di contenitore in metallo per installazione a soffitto, dimensioni 1200x300x70 mm. flusso emesso 3190 lm, 4000°K, CRI >90, potenza totale 35W			
		cad	256,49	
P60.Q20.110	Apparecchio illuminante tondo sorgente a led, base in policarbonato colore bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza, flusso emesso 2030 lm - 19W, temperatura di colore 4000°K - CRI>80, sensore di presenza a microonde integrato, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz incluso. Apparecchio certificato in "Gruppo esente da rischi", in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010. Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1. Dimensioni diametro 280mm, altezza 48 mm.			
		cad	94,24	
P60.W01.100	Base standard di colore bianco per rivelatori indirizzabili.			
		cad	14,50	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
P60.W01.101	Rivelatore ottico di fumo indirizzabile a microprocessore, coppia di led tricolore per visualizzazione a 360°, calotta asportabile e schermo antinsetti, camera di analisi conformata per avere particolare stabilità anche in presenza di forti correnti o turbolenze, indirizzamento tramite selettori rotativi, tensione di funzionamento 15-32 Vcc, corrente a riposo 330 microA, corrente in allarme 6.5mA, dotato di isolatore di cortocircuito; temperatura ambiente -30°C +70°C. Certificato CPR - EN54.			
		cad	140,73	
P60.W01.102	Rivelatore termovelocimetrico indirizzabile a microprocessore, coppia di led per visualizzazione a 360°, calotta asportabile e schermo antinsetti, sensore a doppio termistore, indirizzamento tramite selettori rotativi, tensione di funzionamento 15-28 Vcc, corrente a riposo 150 microA, corrente in allarme 5mA, temperatura ambiente -10°C +49°C, umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%.			
		cad	122,60	
P60.W01.103	Rivelatore combinato ottico di fumo e termovelocimetrico indirizzato, coppia di led per visualizzazione a 360°, calotta asportabile e schermo antinsetti, camera di analisi conformata per avere particolare stabilità anche in presenza di forti correnti o turbolenze, termistore sensibile al calore; indirizzamento tramite selettori rotativi, tensione di funzionamento 15-32 Vcc, corrente a riposo 330 microA, corrente in allarme 7 mA, temperatura ambiente -30°C +80°C. Conforme alle Normative EN54 parti 5 e 7.			
		cad	151,96	
P60.W01.106	Rivelatore lineare di fumo indirizzato, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 40 metri. Sensibilità regolabile su sei livelli con due variabili in funzione dell'ambiente. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento. Facile allineamento grazie alle manopole di regolazione, al mirino d'allineamento ed alla lettura digitale della potenza del segnale. Contatto di allarme e di guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata, il rivelatore può colloquiare con la centrale ed il suo indirizzo viene programmato per mezzo di selettori rotanti (da 01 a 99 /159). Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12 e 17. Tensione di funzionamento 15-32Vcc. Assorbimento a riposo 2mA, in allarme 8,5mA. Temperatura di funzionamento da -30°C a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa). Grado di protezione IP 54.			
		cad	1 138,98	
P60.W01.111	Pulsante di emergenza indirizzato provvisto di led rosso di segnalazione allarme, con codice personale di indirizzamento settabile mediante dip switch, a rottura vetro e autotest, dotato di doppio isolatore. Tensione di funzionamento 15-28 Vcc, 200 microA a riposo e 5 mA in allarme con led attivo. Grado di protezione IP 24. Certificato a norme EN 54			
		cad	118,28	
P60.W01.112	Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro da esterno. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Chiave di test. Installazione a vista. Morsettiera plug and play che ne facilita il cablaggio. Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotativi e con doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Vetro di rottura dotato di pellicola di protezione. Di colore rosso. EN54-11, EN54-17. grado di protezione IP67			
		cad	363,48	
P60.W01.121	Sirena elettronica con lampeggiante indirizzata alimentata dal loop di comunicazione, indirizzabile a mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Potenza acustica di 97 dB massimo a 1 metro con trentadue diverse combinazioni di suono. Certificata CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 3,17,23. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA e di 14,7 mA a volume massimo. Frequenza lampeggiante 1 Hz. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione, IP44 o IP65 in funzione del supporto utilizzato.			
		cad	225,34	
P60.W01.122	Supporto di montaggio a alto profilo con grado di protezione IP44, colore rosso, per sirena elettronica con lampeggiante.			
		cad	19,69	
P60.W01.154	Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco per porte tagliafuoco, per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Base in termoplastico e corpo in acciaio nichelato, completo di controplacca, con pulsante di sblocco posizionabile su entrambe i lati, forza di tenuta 100 kg. Alimentazione 24Vcc, 100 mA.			
		cad	123,66	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
P60.W01.155	Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori. Tensione di funzionamento di 3,7Vcc. Assorbimento in allarme di 9,5 mA. Dimensioni: 70mm x 35mm x 23mm.			
		cad	24,55	
P60.W01.211	Centrale analogica per la gestione combinata di sistemi antincendio e gas, 1 loop, 99 sensori - 99 moduli ingresso/uscita, display LCD retroilluminato da 4 righe e 40 caratteri ciascuna, tastiera alfanumerica a membrana, 2 interfacce seriali, cambio automatico sensibilità giorno/notte, segnalazione necessità pulizia e scarsa sensibilità rivelatori, possibilità di inserire rivelatori di gas 4-20 mA tramite moduli analogici sulla stessa linea di rivelatori antincendio; alimentatore 24 V - 1.8 A, carica batterie 24 V - 0.8 A; tensione alimentazione 230 V - 50 Hz. Dimensioni 276x365x125 mm. Conforme alle norme EN-54.2.			
		cad	1 988,78	
P60.W01.212	Centrale indirizzata di rivelazione a 2 loop CLIP. Ciascuna linea permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli. La centrale permette la gestione separata della rivelazione gas, grazie ad apposito modulo d'interfaccia, tale visualizzazione deve avvenire su un terminale remoto dedicato ai soli allarmi tecnici. Uscita sirena controllata, uscite relè per allarme generale e guasto. Due uscite seriali nella versione standard con altre due opzionali tramite scheda aggiuntiva. Uscite standard per 16 terminali e per pc per download/upload programmazioni. Uscite opzionali per connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET. Display grafico con 8 righe per 40 colonne. Scritte programmabili da 32 caratteri per punto e 32 caratteri per zona. 150 zone geografiche e 400 gruppi con operatori logici (AND, OR, DEL, ecc.). Archivio di 999 eventi. Auto programmazione linee con riconoscimento doppi indirizzi. Segnalazione di necessità di manutenzione per i rivelatori. Certificata CPR in conformità alla EN 54-2 e EN 54-4 e Certificazione di Sistema EN 54-13. Alimentazione da rete 230Vca. Alimentatore standard 2,1A. Corrente ausiliaria a 24Vcc di 1A, con uscita ripristinabile e non ripristinabile. Ricarica di due batterie a 12Vcc da 17Ah, batterie non incluse. 1 uscita sirena da 750mA. Dimensioni: 483mm x 266mm x 111mm.			
		cad	4 494,80	
P60.W01.325	Alimentatore ausiliario switching 24Vcc- 65W a microprocessore in box metallico. Dispone di 10 LED sul frontale e 7 LED interni per segnalazione guasti, 2 circuiti di uscita (2 x 1,1A) configurabili anche come unico da 2.2A, protezione corto circuito con fusibili elettronici, controllo batteria manuale e automatico e relè di guasto generale. Completo di n. 2 batterie al piombo ermetico da 12 17Ah.			
		cad	439,78	
P60.W01.500	Base standard di colore bianco per rivelatori convenzionali			
		cad	13,47	
P60.W01.501	Rivelatore ottico di fumo convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.			
		cad	56,98	
P60.W01.502	Rivelatore termovelocimetrico convenzionale. Costituito da un doppio termistore. Intervento a 58°C. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto al test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 5. Alimentazione 8-28Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.			
		cad	49,82	
P60.W01.503	Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 5 e 7. Alimentazione 8-28Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.			
		cad	71,66	
P60.W01.511	Pulsante manuale convenzionale a sicurezza intrinseca da interno a rottura vetro ad uno scambio. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Grado di protezione IP 24. Certificato a norme EN 54			
		cad	50,94	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P60.W01.512	Pulsante manuale convenzionale a sicurezza intrinseca da esterno a rottura vetro ad uno scambio. Completo di scatola di montaggio incasso. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Grado di protezione: IP67.			
		cad	320,30	
P60.W01.523	Pannello Ottico Acustico convenzionale EN 54.3/23 Bianco opaco con FILM Rosso e scritta rossa. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc (20÷30Vcc); Potenza: 1,7 W @24V; 2,4 (DIP7 OFF); Corrente: 100mA media, 140mA di picco, 70/90mA in basso consumo. FLASH: frequenza 0,6Hz Dispositivo classificato W-5-11 nelle certificazioni EN 54, progettato per coprire un volume con dimensioni massime di metri 5 x 11 x 11 (AxLxP) con consumo medio di 100mA			
		cad	217,37	
P60.W01.60	Cavo rilevazione incendi Serie FRH RR (Schermato) - UNI9795:2013 - En50200 Ph120 - CEI 20-105V1 - IEC332.3C - En50267 - EN60332-3-25 - Euroclasse: Cca s1b d1 a1 - guaina LSZH colore ROSSO.			
P60.W01.601	Formazione 2x0,50 mmq	m	1,60	
P60.W01.602	Formazione 2x0,75 mmq	m	1,85	
P60.W01.603	Formazione 2x1,00 mmq	m	1,97	
P60.W01.604	Formazione 2x1,50 mmq	m	2,57	
P60.W01.605	Formazione 2x2,50 mmq	m	3,32	
P60.W01.62	Cavo FTS29OM16 100/100 V LSZH PH120 CEI 20-105 UNI 9795. Cavi elettrici per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio (CPR Cca-s1b,d1,a1). Cavi con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco. (Evacuazione vocale) Conduttori: rame rosso ricotto cl. 5 CEI EN 60228 (Tabella 9) - Barriera alla fiamma: nastro vetromica - Isolante: mescola LSZH di qualità S29 CEI 20-11 - Colori anime: rosso e nero - Guaina: mescola LSZH di qualità M16 CEI 20-11 - Colore della guaina: viola - Resistente al fuoco: durata 120 min. alla temperatura di 830 °C (- 0 ÷ + 40 °C): CEI EN 50200.			
P60.W01.601	Formazione 2x0,50 mmq	m	1,60	
P60.W01.602	Formazione 2x0,75 mmq	m	2,09	
P60.W01.603	Formazione 2x1,00 mmq	m	2,50	
P60.W01.604	Formazione 2x1,50 mmq	m	3,06	
P60.W01.605	Formazione 2x2,50 mmq	m	4,01	
P63	MATERIALI - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
P63.B01.102	Apparecchio di illuminazione stradale a led per montaggio a testa palo, corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri di poliestere (colore RAL 9007). Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio, verniciatura acrilica con alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale di +20°/-5° (step di 5°); vetro di chiusura sodico calcico temprato spessore 5 mm. Alimentatore 230 Vca programmabile tramite l'interfaccia con profilo Middle of the Night 100%- 70% per la regolazione del flusso luminoso; driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna per la regolazione del flusso luminoso, protetto contro le sovratensioni. Classe protezione corpo illuminante 2. Grado di protezione IP67. Attacco a singolo palo. Assenza di rischio fotobiologico, l'apparecchio rientra nella categoria "Exempt Group" secondo la norma EN 62471:2008. Composto da: n.1 modulo LED con ottica stradale o asimmetrica 4000°K, potenza 25,2 W, flusso emesso 3760 lm.			
		cad	403,87	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
P63.B01.10	Apparecchio di illuminazione stradale a led per montaggio a testa palo, corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri di poliestere (colore RAL 9007). Vano ottico orientabile realizzato in pressofusione di alluminio; bracci realizzati in tubolare di acciaio zincato a caldo; vetro di chiusura sodico calcico temprato spessore 5 mm. Alimentatore 230 Vca programmabile tramite l'interfaccia per la regolazione del flusso luminoso, protetto contro le sovratensioni. Classe protezione corpo illuminante 2. Grado di protezione IP67. Attacco a singolo palo diam.60mm. Assenza di rischio fotobiologico, l'apparecchio rientra nella categoria "Exempt Group" secondo la norma EN 62471:2008. Composto da: n.1 modulo LED con ottica stradale o asimmetrica.			
P63.B01.104	Temperatura di colore 3000 °K, potenza 64.8 W, flusso emesso 7570 lm	cad	555,21	
P63.B01.121	Temperatura di colore 4000 °K, potenza 64.8 W, flusso emesso 7570 lm	cad	555,21	
P63.B01.15	Apparecchio di design per esterni con ottica stradale a luce diretta, vano ottico realizzato in pressofusione di alluminio, con verniciatura colore grigio RAL 9007. possibilità di regolazione, dell'inclinazione rispetto al manto stradale di $\pm 15^\circ$. Diffusore siliconato al corpo in vetro sodico calcico spessore 5mm con chiusura del vano ottico nella parte inferiore. Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna e con 4 profili di funzionamento differenti senza ausilio di controlli esterni. Alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz. Protezione dai Surge di modo comune fino a 10KV. Installabile su palo (anche con braccio), tramite innesto a testapalo ($\varnothing 76$ mm). Classe d'isolamento II. Grado di protezione IP66. Conforme alle norme EN60598-1. Colore grigio. Dimensioni 732x406x215 mm.			
P63.B01.151	Flusso totale emesso [Lm]: 7409.26 - Potenza totale [W]: 67.4 - Efficienza luminosa (lm/W): 109.93.	cad	1 414,42	
P63.B01.159	Attacco a parete per apparecchio di design: braccio L=400 mm	cad	102,86	
P63.B01.50	Apparecchio di illuminazione stradale con High Power LED ottica stradale o asimmetrica Biregime con autoapprendimento. Dotato di copertura, telaio e attacco palo in pressofusione di alluminio a basso tenore di rame EN AB 46100 verniciato a polvere di poliestere. Adatto per installazioni testapalo e sbraccio con regolazione dell'inclinazione a step di 5° . Sistema di apertura e chiusura tramite maniglia frontale integrata. Vetro piano temprato di chiusura (4 mm di spessore). Ingresso cavo tramite PG13,5. Sezionatore di sicurezza. Piastra di cablaggio in PA6.6+FV. Printed Circuit Board (PCB) in metal core. Sistema ottico in PC metallizzato. Immunità alle sovratensioni in modo comune fino a 10 kV. Utilizzabile fino a 50°C di temperatura ambiente ma con riduzione della corrente di alimentazione secondo quanto indicato nel Manuale di istruzioni.			
P63.B01.501	P= 27 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 3200 lm	cad	441,12	
P63.B01.502	P= 54 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 6400 lm	cad	520,01	
P63.B01.503	P= 81 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 9500 lm	cad	670,64	
P63.B01.504	P= 108 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 12700 lm	cad	786,59	
P63.B01.505	P= 135 W @ 1A, 4000°K, flusso emesso 15800 lm	cad	950,18	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
P63.B01.551	Apparecchio per illuminazione a Led esagonale, installazione a sospensione, corpo realizzato in alluminio pressofuso EN AB 46100 con verniciatura a polvere di poliestere. Guarnizioni in silicone, dispositivo di respirazione e anticondensa in Goretex, connettore a tenuta stagna per cavi da 1,5 mm ² e viteria esterna in INOX. Sistema di fissaggio a sospensioni integrato tramite un anello ricavato direttamente nella pressofusione di alluminio. Temperatura di Colore 4000K, Indice di Resa Cromatica CRI>80. Connessione elettrica tramite connettore IP68 per cavi da 1,5mm2. Classe d'isolamento 1. Tensione di alimentazione 240 Vca, 50-60Hz - Alimentatore integrato. Protezione da sovratensioni fino a 6KV (modalità differenziale) e 8KV (modalità comune). Temperatura di funzionamento da -25°C a +50°C. Grado di protezione IP65 e agli urti grado IK07 Conforme alle norme EN60598-1; IEC 62778; IEC62471 Ottica Wide 90°; 52 W - 6700 lm			
		cad	220,35	
P63.B01.561	Proiettore LED per esterno e interno, adatto all'illuminazione di aree e impianti sportivi. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100, con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere con passivazione trivalente. PCB metal core con LED CSP. Riflettore realizzato in PC HT metallizzato o alluminio anodizzato e brillantato. Vetro frontale temprato con spessore 4mm, guarnizioni in silicone antinvecchiamento e viteria esterna in acciaio INOX A2. Ottica asimmetrica. Temperatura di Colore 4000K, Indice di Resa Cromatica CRI>80. Dispositivo plastico di sfogo ed anticondensa. Sistema di fissaggio a sospensione integrato tramite un anello ricavato direttamente nella pressofusione di alluminio. Connessione elettrica tramite connettore IP68 per cavi da 1,5mm2. Classe d'isolamento 1. Tensione di alimentazione 240 Vca, 50-60Hz - Alimentatore integrato. Protezione da sovratensioni fino a 5KV (modalità differenziale) e 10KV (modalità comune). Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C. Grado di protezione IP66 e agli urti grado IK08. Dotato di staffa di fissaggio in acciaio zincato. Conforme alle norme EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC62471; EN13201. 330 W - flusso luminoso 35600 lm			
		cad	948,37	
P63.B01.564	Proiettore LED per esterno e interno, adatto all'illuminazione di aree e impianti sportivi. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100, con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere con passivazione trivalente. PCB metal core con LED CSP. Riflettore realizzato in PC HT metallizzato o alluminio anodizzato e brillantato. Vetro frontale temprato con spessore 4mm, guarnizioni in silicone antinvecchiamento e viteria esterna in acciaio INOX A2. Ottica simmetrica. Temperatura di Colore 4000K, Indice di Resa Cromatica CRI>70. Dispositivo plastico di sfogo ed anticondensa. Inclinazione regolabile con rotazione su staffa tramite scala goniometrica. Connessione elettrica tramite connettore IP68 per cavi da 1,5mm2. Classe d'isolamento 1. Tensione di alimentazione 240 Vca, 50-60Hz - Completo di alimentatore in contenitore separato. Protezione da sovratensioni fino a 5KV (modalità differenziale) e 10KV (modalità comune). Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C. Grado di protezione IP66 e agli urti grado IK08. Dotato di staffa di fissaggio in acciaio zincato. Conforme alle norme EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC62471; EN13201. 660 W - flusso luminoso 81200 lm			
		cad	1 976,24	
P63.B02.010	Apparecchio LED per illuminazione urbana e residenziale, lanterna moderna con quattro bracci. Installazione testa palo (diametro codolo 60 mm.) Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%); Colore: Sablé 100 Noir; Schermo: vetro piano temprato 5 mm; Lenti: PMMA ad alta trasparenza. CRI (indice di resa cromatica): = 70. Vita media dei LED 160000h - 700mA - Ta25°C TM21 L80B20. Sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale. Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz; corrente di alimentazione 525 mA; Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV-10kA, Type; Fattore di potenza: > 0.90. Classe protezione corpo illuminante 1. Grado di protezione IP66. Apparecchio esente da rischio fotobiologico (EXEMPT GROUP). Classificazione: CUT OFF. Conforme alle norme EN60598-1 / EN60598- 2-3 / EN62471 / EN61547. Ottica rotonsimmetrica, temperatura colore 4000K. Flusso emesso dall'apparecchio 4615lm; Potenza totale apparecchio 40,5 W			
		cad	614,99	
S60	IMPIANTI ELETTRICI			
S60.A01	Fornitura e posa in opera di corda di rame nudo, classe2, fino a 50 mmq, per impianto di terra. Compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte.			
S60.A01.001	treccia di rame per impianto di terra, classe2, 16 mmq	m	5,07	43,787
S60.A01.002	treccia di rame per impianto di terra, classe2, 25 mmq	m	6,46	34,365

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.A01.003	treccia di rame per impianto di terra, classe2, 35 mmq	m	7,85	28,280
S60.A01.004	treccia di rame per impianto di terra, classe2, 50 mmq	m	10,26	24,366
S60.A02	Fornitura e posa in opera di puntazza zincata a croce, ogni onere compreso			
S60.A02.001	Puntazza zincata a croce L=100cm	cad	27,49	24,263
S60.A02.002	Puntazza zincata a croce L=150cm	cad	33,79	24,652
S60.A04.012	COMPENSO PER FRUTTO IN PIU' NELLA STESSA SCATOLA Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Escluse le opere murarie. Sono compresi: i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq. Aggiunta di Interruttore unipolare In=16A	cad	21,51	40,307
S60.A04.201	PUNTO LUCE A INTERRUZIONE SEMPLICE Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Escluse le opere murarie. Sono compresi: la quota di scatola di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Interruttore unipolare In=16A	cad	46,62	40,905
S60.A04.202	PUNTO LUCE A INTERRUZIONE BIPOLARE Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: la quota di scatola di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Interruttore Bipolare In=16A	cad	57,65	40,087
S60.A04.203	PUNTO LUCE DERIVATO (OLTRE AL PRIMO) Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Punto luce derivato	cad	23,60	44,068
S60.A04.205	PUNTO LUCE A RELE' Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: la quota di scatola di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Relé monostabile 230 V, 10 A e pulsante 1 P - NA In=10A	cad	81,11	34,188

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.A04.206	PUNTO LUCE A PULSANTE Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: la quota di scatola di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. pulsante 1 P - NA In=10A			
		cad	51,28	37,188
S60.A04.211	PUNTO LUCE DEVIATO COMANDO DA DUE PUNTI Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi per la deviazione da 2 punti diversi: la quota di scatola di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; n. 2 scatole portafrutto incassate a muro; i 2 supporti; n. 2 placche in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. N. 2 Deviatori unipolari 16 A 250 V			
		cad	99,66	38,260
S60.A04.245	PUNTO PULSANTE SUONERIA INGRESSO Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: la quota di scatola di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, suoneria esclusa il pulsante unipolare In=10A con targa portanome illuminabile V=230V P=0.5W.			
		cad	58,71	39,363
S60.A04.246	PUNTO SUONERIA IN BRONZO 230 V Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: la quota di scatola di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, pulsante di comando escluso, la suoneria in bronzo, alimentazione 230 V a.c. - 8 VA - 80dB.			
		cad	85,15	22,396
S60.A05.001	Incremento al punto luce per opere murarie. per punto luce semplice o doppio			
		cad	11,02	
S60.A05.003	incremento al punto di comando per placche fino a 3 moduli			
		cad	9,32	
S60.A05.004	incremento al punto di comando per placche a 4 moduli			
		cad	14,40	
S60.A05.006	incremento al punto di comando per placche fino a 6 moduli			
		cad	19,51	
S60.A05.113	incremento al punto di comando per placche comando metalliche non di pregio fino a 3 moduli			
		cad	16,95	
S60.A05.114	incremento al punto di comando per placche comando metalliche non di pregio a 4 moduli			
		cad	19,51	
S60.A05.116	incremento al punto di comando per placche comando metalliche non di pregio fino a 6 moduli			
		cad	24,58	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.A05.201	<i>Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Escluse le opere murarie</i>			
		cad	5,93	
S60.A05.211	<i>Incremento a punto luce in traccia per quota linea dorsale incluse opere murarie</i>			
		cad	16,95	
S60.A06.201	PUNTO LUCE A INTERRUZIONE SEMPLICE DA PARETE IP40 <i>A vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.</i> <i>Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; il contenitore da parete per apparecchi modulari a 1 posto IP 40; l'interruttore unipolare In=16A; la tubazione rigida in PVC serie media diametro mm 20 autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 da installare a parete a vista comprensivo di tasselli curve manicotti. IP 40.</i> <i>Interruttore unipolare In=16A</i>			
		cad	67,88	46,995
S60.A06.203	PUNTO LUCE DERIVATO (OLTRE AL PRIMO) DA PARETE IP40 <i>A vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.</i> <i>Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; il contenitore da parete per apparecchi modulari a 1 posto IP 40; la tubazione rigida in PVC serie media diametro mm 20 autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 da installare a parete a vista comprensivo di tasselli curve manicotti. IP 40.</i> <i>Punto luce derivato a vista</i>			
		cad	47,45	41,665
S60.A30.101	PUNTO COMANDO CON INTERRUOTORE DI PRESENZA, ANGOLO DI COPERTURA 180° <i>Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; l'interruttore con sensore di presenza a raggi infrarossi passivi con sistema ottico a lente di Fresnel, angolo di apertura orizzontale 180°, distanza 16 m, tensione di alimentazione 230 Va.c., portata contatti relè 8 A resistivi, regolazione ritardo spegnimento da 12 secondi a 16 minuti, soglia crepuscolare regolabile da 10 a 4000 lux, sensore posizionato in testa sferica orientabile, altezza minima di installazione 1.7 m, grado di protezione IP54; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Interruttore con sensore di presenza IR</i>			
		cad	236,41	12,220
S60.A30.110	<i>Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi con raggio d'azione min. pari a 8 m., da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, con uscita a relè, completo di regolazione di durata e soglia di intervento, di accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi.</i>			
		cad	108,89	
S60.A30.111	<i>Punto di comando per ricevitore a raggi infrarossi con pulsante incorporato, da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, completo di cablaggio e di accessori. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad un canale con uscita a relè Punto di comando ricevitore raggi infrarossi pulsante incorporato 1 canale relè</i>			
		cad	97,33	
S60.A30.112	<i>Punto di comando per ricevitore a raggi infrarossi con pulsante incorporato, da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, completo di cablaggio e di accessori. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due canali con uscita a relè Punto di comando ricevitore raggi infrarossi pulsante incorporato 2 canali relè</i>			
		cad	105,00	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.A30.115	Punto di comando per ricevitore a raggi infrarossi con pulsante incorporato, da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, completo di cablaggio e di accessori. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad un canale con regolatore Punto di comando ricevitore raggi infrarossi 1 canale con regolatore			
		cad	96,33	
S60.A30.205	Punto di comando con regolatore elettronico di luminosità da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, per la regolazione di carichi resistivi, max 500W, completo di filtro antidisturbo, accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con comando locale a rotazione Punto di comando regolatore elettronico di luminosità: locale a rotazione			
		cad	30,85	
S60.A30.210	Punto di comando con regolatore elettronico di luminosità da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, per la regolazione di carichi resistivi, max 500W, completo di filtro antidisturbo, accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con comando locale a rotazione e pulsante Punto di comando regolatore elettronico di luminosità: a rotazione e pulsante			
		cad	64,56	
S60.A30.215	Punto di comando con regolatore elettronico di luminosità da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, per la regolazione di carichi resistivi, max 500W, completo di filtro antidisturbo, accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con comando a pulsante			
		cad	81,92	
S60.B02.016	Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente 2P+T 16A.			
		cad	86,49	
S60.B03	Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP44, provvista di interruttore di blocco e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: quota scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; la tubazione in PVC serie pesante diametro mm 20 autoestinguente.			
S60.B03.016	Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente 3P+T 16A posa a parete a vista			
		cad	116,42	17,199
S60.B03.032	Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente 3P+T 32A posa a parete a vista			
		cad	133,55	
S60.B03.063	Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente 3P+T 63A posa a parete a vista			
		cad	205,58	
S60.B03.116	Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente 3P+N+T 16A posa a parete a vista			
		cad	136,36	22,245
S60.B03.132	Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente 3P+N+T 32A posa a parete a vista			
		cad	144,06	
S60.B03.163	Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente 3P+N+T 63A posa a parete a vista			
		cad	226,62	
S60.B03.170	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 24 V con trasformatore 150VA			
		cad	186,15	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.B05.201	PUNTO PRESA BIPASSO 2P+T 10-16A 250V Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la presa 2P+T 10-16 A 250 V a.c. interraste 19 mm e 26 mm, alveoli schermati; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. PRESA BIPASSO 2P+T 10-16A 250V			
		cad	47,29	30,535
S60.B05.202	PUNTO PRESA BIPASSO 2P+T 10-16A 250V Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la presa 2P+T 10-16 A 250 V a.c. interraste 19 mm e 26 mm, alveoli schermati; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. PRESA BIPASSO 2P+T 10-16A 250V			
		cad	50,20	28,765
S60.B05.303	PUNTO PRESA BIPASSO 2P+T 10-16A 250V DA PARETE IP40 A vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; il contenitore da parete per apparecchi modulari a 1 posto IP 40; la tubazione rigida in PVC serie media diametro mm 20 autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 da installare a parete a vista comprensivo di tasselli curve manicotti. IP 40. Presa bipasso 2P+T 10-16 A interraste 19 mm e 26 mm, alveoli schermati			
		cad	68,17	44,492
S60.B05.304	PUNTO PRESA 2P+T 16A 250 V STANDARD ITALIANO/TEDESCO BIVALENTE DA PARETE IP40 A vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; il contenitore da parete per apparecchi modulari a 1 posto IP 40; la tubazione rigida in PVC serie media diametro mm 20 autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 da installare a parete a vista comprensivo di tasselli curve manicotti. IP 40. Presa 2P+T 16 A 250 Vac (standard italiano/tedesco bivalente) alveoli schermati			
		cad	72,63	41,760
S60.B05.502	PUNTO PREDISPOSIZIONE PRESA Sottotraccia esclusi frutto, linee dorsale e terminale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota scatole di derivazione; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto portafrutti; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PREDISPOSIZIONE PRESA			
		cad	26,25	48,419
S60.B06.008	Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni chiamata con lampada di segnalazione di fuori porta			
		cad	54,05	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.B06.010	<i>Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni chiamata con lampada di segnalazione e tranquillizzazione</i>			
		cad	70,35	
S60.B06.012	<i>Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, intercomunicante con altri. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in bassissima tensione corrente in tubazioni separate; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito</i>			
		cad	87,51	
S60.B06.014	<i>Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, intercomunicante con altri. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in bassissima tensione corrente in tubazioni separate; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa esterno (porter) (fino a due chiamate)</i>			
		cad	120,12	
S60.B06.016	<i>Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, intercomunicante con altri. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in bassissima tensione corrente in tubazioni separate; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa interno (intercomunicante)</i>			
		cad	102,93	
S60.B06.018	<i>Incremento per ogni pulsante di chiamata in più sul porter</i>			
		cad	8,57	
S60.B06.020	<i>Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza, forniti e posti in opera. Sono compresi: il punto di chiamata fuori porta, con 3 segnalazioni luminose comandate dall'interno; il pulpito interno; i collegamenti elettrici; i pulsanti di comando; la custodia; i cavi, il comando apriporta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le eventuali serrature elettriche. Per ogni complesso escluse le opere murarie</i>			
		cad	295,98	
S60.B06.030	<i>Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrutto, fornito e posto in opera, completo di collegamento elettrico fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito</i>			
		cad	30,86	
S60.B06.032	<i>Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori HO7V-K o NO7V-K con tubazione e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona; le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Include le opere murarie</i>			
		cad	17,17	
S60.B06.034	<i>Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura</i>			
		cad	26,68	
S60.B06.036	<i>Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7VK con tubazione in PVC autoestinguente rigida o flessibile, filettabile o raccordabile, scatole in PVC o in ferro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC</i>			
		cad	11,18	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.B06.040	Incremento al punto presa di servizio per suoneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
		<i>cad</i>	102,38	
S60.B06.053	Incremento al punto presa per placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento; per ogni punto presa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per placche fino a 3 moduli			
		<i>cad</i>	10,24	
S60.B06.054	Incremento al punto presa di servizio per placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio con ganci d'inserimento; per ciascuna scatola portafrutti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Per placche a 4 moduli			
		<i>cad</i>	15,82	
S60.B06.056	Incremento al punto presa di servizio per placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio con ganci d'inserimento; per ciascuna scatola portafrutti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Per placche fino a 6 moduli			
		<i>cad</i>	21,40	
S60.B06.100	Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. Sono compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea elettrica di collegamento fino a un max di circa m 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare. Con pulsante o interruttore senza chiave			
		<i>cad</i>	24,44	
S60.B06.102	Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. Sono compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea elettrica di collegamento fino a un max di circa m 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare. Con pulsante doppio senza chiave			
		<i>cad</i>	36,70	
S60.B06.104	Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. Sono compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea elettrica di collegamento fino a un max di circa m 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare. Con pulsante doppio a chiave			
		<i>cad</i>	49,43	
S60.B06.200	Incremento al punto di presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina e cassetta porta apparecchi; - Punto di ricezione interno composto da monitor, pulsanti per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, regolazione luminosita' e contrasto del monitor, citofono comunicante col posto esterno e/o con altri interni, linea di collegamento. Entrambi posti in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
		<i>cad</i>	1 462,64	
S60.B06.20	Incremento al punto di presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina e cassetta porta apparecchi; - Punto di ricezione interno composto da monitor, pulsanti per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, regolazione luminosita' e contrasto del monitor, citofono comunicante col posto esterno e/o con altri interni, linea di collegamento. Entrambi posti in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni posto interno non intercomunicante			
S60.B06.202	Per ogni posto interno non intercomunicante			
		<i>cad</i>	536,29	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.B06.204	per ogni posto interno intercomunicante			
		cad	633,81	
S60.B06.400	Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
		cad	66,47	
S60.B06.601	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto armonizzato unificato TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con presa ad una coppia			
		cad	53,18	
S60.B06.602	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto armonizzato unificato TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con presa a due coppie			
		cad	57,63	
S60.B06.603	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto unificato TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con presa a tre coppie			
		cad	62,05	
S60.B06.607	Incremento al PUNTO PREDISPOSIZIONE PRESA per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo, fino al box di derivazione di piano o di zona, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con doppio connettore tipo RJ45 cavo LSZH UTP - CAT. 6			
		cad	69,93	58,916
S60.B06.608	Incremento al PUNTO PREDISPOSIZIONE PRESA per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo, fino al box di derivazione di piano o di zona, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con doppio connettore tipo RJ45 cavo LSZH S/FTP - CAT. 6			
		cad	86,77	53,947
S60.B06.610	Collaudo Punto-Punto e relativa certificazione, da effettuarsi con apposita strumentazione			
		cad	27,40	
S60.B10.016	Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti, da applicare come incremento al punto di allaccio elettrico monofase. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Differenziale automatico Idn:10 mA In = 16A			
		cad	138,47	
S60.B30.016	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm ² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto; il frutto; il supporto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa UNEL 16A e 10/16A +T			
		cad	80,51	43,585
S60.B35.101	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm ² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto; il frutto; il supporto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in piu' sulla stessa scatola			
		cad	14,62	30,399

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S60.B40.001	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto; il frutto; il supporto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all'apparecchio			
		cad	52,71	41,256
S60.B41.001	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto; il frutto; il supporto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all'apparecchio			
		cad	53,93	46,196
S60.C03	POSA CONDUTTORE FS17 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare tipo FS17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752-357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.C03.000	Unipolare sezione 1,0 mm²			
		m	0,96	57,292
S60.C03.001	Unipolare sezione 1,5 mm²			
		m	1,01	54,455
S60.C03.002	Unipolare sezione 2,5 mm²			
		m	1,35	49,630
S60.C03.004	Unipolare sezione 4 mm²			
		m	1,77	44,068
S60.C03.006	Unipolare sezione 6 mm²			
		m	2,43	41,152
S60.C03.010	Unipolare sezione 10 mm²			
		m	3,67	33,243
S60.C03.016	Unipolare sezione 16 mm²			
		m	4,71	25,902
S60.C04	POSA CONDUTTORE FG17 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare tipo FG17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752-357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.C04.000	Unipolare sezione 1,0 mm²			
		m	1,09	40,367
S60.C04.001	Unipolare sezione 1,5 mm²			
		m	1,23	44,715
S60.C04.002	Unipolare sezione 2,5 mm²			
		m	1,63	41,104
S60.C04.004	Unipolare sezione 4 mm²			
		m	2,28	36,404
S60.C04.006	Unipolare sezione 6 mm²			
		m	3,04	32,895
S60.C04.010	Unipolare sezione 10 mm²			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		m	4,38	27,854
S60.C04.016	Unipolare sezione 16 mm ²			
		m	6,29	22,893
S60.C12	Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 sotto guaina di PVC, non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C, temperatura massima di corto circuito 160°C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa, formazione Bipolare. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte			
S60.C12.000	Sezione 2 x 1 mm ²			
		m	1,93	
S60.C12.001	Sezione 2 x 1,5 mm ²			
		m	2,40	
S60.C12.002	Sezione 2 x 2,5 mm ²			
		m	3,86	
S60.C12.004	Sezione 2 x 4 mm ²			
		m	4,33	
S60.C12.006	Sezione 2 x 6 mm ²			
		m	5,40	
S60.C13	Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 sotto guaina di PVC, non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C, temperatura massima di corto circuito 160°C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa, formazione Tripolare. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte			
S60.C13.000	Sezione 3 x 1 mm ²			
		m	2,68	
S60.C13.001	Sezione 3 x 1,5 mm ²			
		m	3,17	
S60.C13.002	Sezione 3 x 2,5 mm ²			
		m	4,20	
S60.C13.004	Sezione 3 x 4 mm ²			
		m	5,26	
S60.C13.006	Sezione 3 x 6 mm ²			
		m	6,89	
S60.C14	Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 sotto guaina di PVC, non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C, temperatura massima di corto circuito 160°C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa, formazione Quadripolare. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte			
S60.C14.000	Sezione 4 x 1 mm ²			
		m	3,66	
S60.C14.001	Sezione 4 x 1,5 mm ²			
		m	3,95	
S60.C14.002	Sezione 4 x 2,5 mm ²			
		m	4,92	
S60.C14.004	Sezione 4 x 4 mm ²			
		m	6,48	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.C14.006	Sezione 4 x 6 mm²			
		m	8,29	
S60.C15	Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 sotto guaina di PVC, non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C, temperatura massima di corto circuito 160°C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa, formazione Pentapolare. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte			
S60.C15.000	Sezione 5 x 1 mm²			
		m	3,71	
S60.C15.001	Sezione 1,5 mm²			
		m	4,62	
S60.C15.002	Sezione 2,5 mm²			
		m	5,72	
S60.C15.004	Sezione 4 mm²			
		m	7,64	
S60.C15.006	Sezione 6 mm²			
		m	10,12	
S60.C51	Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato con barriera ignifuga isolato in gomma elastomerico reticolato di qualità G18, FTG18 M1 , Costruzione e requisiti: CEI 20-45, CEI 20-38 - Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362, PH120 - Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE: Norma: EN 50575:2014+A1:2016 - Classe: B2ca-s1a, d1, a1 - Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6- Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE - Direttiva RoHS: 2011/65/UE, Zero Alogeni, con guaina termoplastica speciale M16 di colore azzurro per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C temperatura massima di corto circuito 250°C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III 20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte, formazione Unipolare			
S60.C51.001	Sezione 1 x 1,5 mm²			
		m	3,05	
S60.C51.002	Sezione 1 x 1,5 mm²			
		m	3,33	
S60.C51.004	Sezione 1 x 4 mm²			
		m	4,47	
S60.C51.006	Sezione 1 x 6 mm²			
		m	5,33	
S60.C51.010	Sezione 1 x 10 mm²			
		m	7,09	
S60.C51.016	Sezione 1 x 16 mm²			
		m	10,07	
S60.C51.025	Sezione 1 x 25 mm²			
		m	14,36	
S60.C51.035	Sezione 1 x 35 mm²			
		m	17,71	
S60.C51.050	Sezione 1 x 50 mm²			
		m	24,38	
S60.C51.070	Sezione 1 x 70 mm²			
		m	32,48	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.C51.095	Sezione 1 x 95 mm²			
		m	40,39	
S60.C51.120	Sezione 1 x 120 mm²			
		m	48,10	
S60.C51.150	Sezione 1 x 150 mm²			
		m	57,89	
S60.C51.185	Sezione 1 x 185 mm²			
		m	70,25	
S60.C51.240	Sezione 1 x 240 mm²			
		m	84,56	
S60.C52	Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato con bariera ignifuga isolato in gomma elastomerico reticolato di qualità G18, FTG18 OM1 , Costruzione e requisiti: CEI 20-45, CEI 20-38 - Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362, PH120 - Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE: Norma: EN 50575:2014+A1:2016 - Classe: B2ca-s1a, d1, a1 - Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6- Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE - Direttiva RoHS: 2011/65/UE, Zero Alogeni, con guaina termoplastica speciale M16 di colore azzurro per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C temperatura massima di corto circuito 250°C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III 20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte, formazione Bipolare			
S60.C52.001	Sezione 2 x 1,5 mm²			
		m	3,60	
S60.C52.002	Sezione 2 x 2,5 mm²			
		m	4,22	
S60.C52.004	Sezione 2 x 4 mm²			
		m	5,24	
S60.C52.006	Sezione 2 x 6 mm²			
		m	6,55	
S60.C52.010	Sezione 2 x 10 mm²			
		m	11,11	
S60.C52.016	Sezione 2 x 16 mm²			
		m	13,99	
S60.C52.025	Sezione 2 x 25 mm²			
		m	19,48	
S60.C52.035	Sezione 2 x 35 mm²			
		m	24,72	
S60.C52.050	Sezione 2 x 50 mm²			
		m	32,83	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S60.C53	Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato con bariera ignifuga isolato in gomma elastomerico reticolato di qualità G18, FTG18 OM1 , Costruzione e requisiti: CEI 20-45, CEI 20-38 - Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362, PH120 - Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE: Norma: EN 50575:2014+A1:2016 - Classe: B2ca-s1a, d1, a1 - Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6- Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE - Direttiva RoHS: 2011/65/UE, Zero Alogeni, con guaina termoplastica speciale M16 di colore azzurro per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C temperatura massima di corto circuito 250°C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III 20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte, formazione Tripolare			
S60.C53.001	Sezione 3 x 1,5 mm ²	m	4,47	
S60.C53.002	Sezione 3 x 2,5 mm ²	m	5,60	
S60.C53.004	Sezione 3 x 4 mm ²	m	6,94	
S60.C53.006	Sezione 3 x 6 mm ²	m	8,69	
S60.C53.010	Sezione 3 x 10 mm ²	m	14,35	
S60.C53.016	Sezione 3 x 16 mm ²	m	20,00	
S60.C53.025	Sezione 3 x 25 mm ²	m	29,38	
S60.C54	Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato con bariera ignifuga isolato in gomma elastomerico reticolato di qualità G18, FTG18 OM1 , Costruzione e requisiti: CEI 20-45, CEI 20-38 - Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362, PH120 - Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE: Norma: EN 50575:2014+A1:2016 - Classe: B2ca-s1a, d1, a1 - Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6- Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE - Direttiva RoHS: 2011/65/UE, Zero Alogeni, con guaina termoplastica speciale M16 di colore azzurro per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C temperatura massima di corto circuito 250°C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III 20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte, formazione Quadripolare			
S60.C54.001	Sezione 4 x 1,5 mm ²	m	5,60	
S60.C54.002	Sezione 4 x 2,5 mm ²	m	6,83	
S60.C54.004	Sezione 4 x 4 mm ²	m	8,73	
S60.C54.006	Sezione 4 x 6 mm ²	m	10,95	
S60.C54.010	Sezione 4 x 10 mm ²	m	17,26	
S60.C54.016	Sezione 4 x 16 mm ²	m	24,06	
S60.C54.025	Sezione 4 x 25 mm ²			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
		m	37,87	
S60.C55	Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato con barriera ignifuga isolato in gomma elastomerico reticolato di qualità G18, FTG18 OM1 , Costruzione e requisiti: CEI 20-45, CEI 20-38 - Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362, PH120 - Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE: Norma: EN 50575:2014+A1:2016 - Classe: B2ca-s1a, d1, a1 - Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6- Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE - Direttiva RoHS: 2011/65/UE, Zero Alogeni, con guaina termoplastica speciale M16 di colore azzurro per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C temperatura massima di corto circuito 250°C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III 20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte, formazione Pentapolare			
S60.C55.001	Sezione 5 x 1,5 mm ²	m	6,47	
S60.C55.002	Sezione 5 x 2,5 mm ²	m	8,71	
S60.C55.004	Sezione 5 x 4 mm ²	m	10,78	
S60.C55.006	Sezione 5 x 6 mm ²	m	13,90	
S60.C55.010	Sezione 5 x 10 mm ²	m	22,43	
S60.C55.016	Sezione 5 x 16 mm ²	m	33,31	
S60.C55.025	Sezione 5 x 25 mm ²	m	45,15	
S60.C71	Linea elettrica in cavo multipolare schermato con conduttori flessibili isolati in PVC di qualità T12 sotto guaina in PVC qualità TM5, Tensione nominale Uo/U: 300/500 V, non propaganti l'incendio (CEI 20-14 e 20-22) sigla di designazione H05VV5-F, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie			
S60.C71.002	2 conduttori da mm ² 0,75 a mm ² 2,5	m	3,88	
S60.C71.004	4 conduttori da mm ² 0,75 a mm ² 2,5	m	6,02	
S60.C71.006	6 conduttori da mm ² 0,75 a mm ² 2,5	m	9,31	
S60.C71.010	10 conduttori da mm ² 0,75 a mm ² 2,5	m	14,49	
S60.C80	Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S60.C80.025	Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, 1 x 25 mm ²	m	70,24	
S60.C80.035	Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, 1 x 35 mm ²	m	73,05	
S60.C80.050	Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, 1 x 50 mm ²			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
		m	81,34	
S60.C80.070	Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, 1 x 70 mm ²			
		m	102,26	
S60.C80.095	Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, 1 x 95 mm ²			
		m	112,56	
S60.D21	FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16R16 Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile unipolare FG16R16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D21.001	Sezione 1 x 1,5 mm ²			
		m	1,49	36,913
S60.D21.002	Sezione 1 x 2,5 mm ²			
		m	1,88	38,298
S60.D21.004	Sezione 1 x 4 mm ²			
		m	2,34	38,034
S60.D21.006	Sezione 1 x 6 mm ²			
		m	3,00	37,000
S60.D21.010	Sezione 1 x 10 mm ²			
		m	4,19	30,549
S60.D21.016	Sezione 1 x 16 mm ²			
		m	5,63	26,643
S60.D21.025	Sezione 1 x 25 mm ²			
		m	7,52	22,207
S60.D21.035	Sezione 1 x 35 mm ²			
		m	9,14	19,475
S60.D21.050	Sezione 1 x 50 mm ²			
		m	11,23	17,275
S60.D21.070	Sezione 1 x 70 mm ²			
		m	15,96	13,221
S60.D21.095	Sezione 1 x 95 mm ²			
		m	20,50	11,415
S60.D22	FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OR16 Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile, formazione bipolare, FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D22.001	Sezione 2 x 1,5 mm ²			
		m	2,22	37,387
S60.D22.002	Sezione 2 x 2,5 mm ²			
		m	2,92	34,247
S60.D22.004	Sezione 2 x 4 mm ²			
		m	3,83	31,854
S60.D22.006	Sezione 2 x 6 mm ²			
		m	4,86	27,366

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.D22.010	Sezione 2 x 10 mm ²	m	7,32	21,311
S60.D22.016	Sezione 2 x 16 mm ²	m	10,48	16,985
S60.D22.025	Sezione 2 x 25 mm ²	m	15,16	13,193
S60.D23	FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OR16 Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile, formazione tripolare, FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D23.001	Sezione 3 x 1,5 mm ²	m	2,76	36,232
S60.D23.002	Sezione 3 x 2,5 mm ²	m	3,61	32,133
S60.D23.004	Sezione 3 x 4 mm ²	m	4,75	28,000
S60.D23.006	Sezione 3 x 6 mm ²	m	6,20	24,194
S60.D23.010	Sezione 3 x 10 mm ²	m	9,52	17,542
S60.D23.016	Sezione 3 x 16 mm ²	m	14,48	12,638
S60.D23.025	Sezione 3 x 25 mm ²	m	19,17	10,433
S60.D24	FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OR16 Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D24.001	Sezione 4 x 1,5 mm ²	m	3,58	37,151
S60.D24.002	Sezione 4 x 2,5 mm ²	m	4,72	33,051
S60.D24.004	Sezione 4 x 4 mm ²	m	6,16	27,110
S60.D24.006	Sezione 4 x 6 mm ²	m	7,93	22,446
S60.D24.010	Sezione 4 x 10 mm ²	m	12,18	15,435
S60.D24.016	Sezione 4 x 16 mm ²	m	17,19	11,635
S60.D24.025	Sezione 4 x 25 mm ²	m	24,62	8,570

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S60.D25	FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OR16 Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D25.001	Sezione 5 x 1,5 mm ²	m	4,31	36,195
S60.D25.002	Sezione 5 x 2,5 mm ²	m	5,58	31,004
S60.D25.004	Sezione 5 x 4 mm ²	m	7,34	25,613
S60.D25.006	Sezione 5 x 6 mm ²	m	9,56	20,921
S60.D25.010	Sezione 5 x 10 mm ²	m	14,93	14,133
S60.D25.016	Sezione 5 x 16 mm ²	m	21,73	10,216
S60.D25.025	Sezione 5 x 25 mm ²	m	31,87	7,342
S60.D31	FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile tripolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D31.010	Sezione 1 x 10 mm ²	m	4,43	28,894
S60.D31.016	Sezione 1 x 16 mm ²	m	5,92	25,338
S60.D31.025	Sezione 1 x 25 mm ²	m	7,69	21,717
S60.D31.035	Sezione 1 x 35 mm ²	m	9,77	18,219
S60.D31.050	Sezione 1 x 50 mm ²	m	12,88	14,596
S60.D31.070	Sezione 1 x 70 mm ²	m	17,35	11,527
S60.D31.095	Sezione 1 x 95 mm ²	m	21,73	9,710
S60.D31.095	Sezione 1 x 120 mm ²	m	25,50	8,706
S60.D32	FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile Bipolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.D32.001	Sezione 2 x 1,5 mm ²	m	2,71	40,959
S60.D32.002	Sezione 2 x 2,5 mm ²	m	3,31	36,858
S60.D32.004	Sezione 2 x 4 mm ²	m	4,21	33,017
S60.D32.006	Sezione 2 x 6 mm ²	m	5,19	28,902
S60.D32.010	Sezione 2 x 10 mm ²	m	7,72	20,855
S60.D32.016	Sezione 2 x 16 mm ²	m	10,55	16,872
S60.D32.025	Sezione 2 x 25 mm ²	m	14,69	12,457
S60.D33	FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile tripolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D33.001	Sezione 3 x 1,5 mm ²	m	3,51	41,026
S60.D33.002	Sezione 3 x 2,5 mm ²	m	4,31	36,195
S60.D33.004	Sezione 3 x 4 mm ²	m	5,45	30,642
S60.D33.006	Sezione 3 x 6 mm ²	m	6,82	26,100
S60.D33.010	Sezione 3 x 10 mm ²	m	10,35	18,164
S60.D33.016	Sezione 3 x 16 mm ²	m	14,41	13,879
S60.D33.025	Sezione 3 x 25 mm ²	m	20,57	10,258
S60.D34	FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile quadripolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D34.001	Sezione 4 x 1,5 mm ²	m	4,05	38,519
S60.D34.002	Sezione 4 x 2,5 mm ²	m	4,91	31,772
S60.D34.004	Sezione 4 x 4 mm ²	m	6,33	26,382

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.D34.006	Sezione 4 x 6 mm²			
		m	8,04	22,139
S60.D34.010	Sezione 4 x 10 mm²			
		m	12,57	14,956
S60.D34.016	Sezione 4 x 16 mm²			
		m	17,79	11,242
S60.D34.025	Sezione 4 x 25 mm²			
		m	24,96	8,454
S60.D35	FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile pentapolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D35.001	Sezione 5 x 1,5 mm²			
		m	4,62	36,147
S60.D35.002	Sezione 5 x 2,5 mm²			
		m	5,90	30,169
S60.D35.004	Sezione 5 x 4 mm²			
		m	7,58	25,594
S60.D35.006	Sezione 5 x 6 mm²			
		m	9,69	21,156
S60.D35.010	Sezione 5 x 10 mm²			
		m	15,27	14,211
S60.D35.016	Sezione 5 x 16 mm²			
		m	21,54	10,585
S60.D35.025	Sezione 5 x 25 mm²			
		m	29,95	7,613
S60.D41	FORNITURA E POSA DI CONDUTTORE FG18M16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LSOH). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni o canali e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1.			
S60.D41.010	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 1 x 10 mm²			
		m	4,37	31,808
S60.D41.016	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 1 x 16 mm²			
		m	5,71	27,320
S60.D41.025	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 1 x 25 mm²			
		m	7,30	22,877
S60.D41.035	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 1 x 35 mm²			
		m	9,46	18,816
S60.D41.050	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 1 x 50 mm²			
		m	12,47	16,038

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.D42	FORNITURA E POSA DI CONDUTTORE FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LSOH). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni o canali e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D42.001	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 2x1.5 mmq	m	3,06	36,275
S60.D42.002	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 2 x 2,5 mm ²	m	3,74	32,620
S60.D42.004	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 2 x 4 mm ²	m	4,73	28,118
S60.D42.006	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 2 x 6 mm ²	m	6,25	23,040
S60.D42.010	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 2 x 10 mm ²	m	7,74	20,155
S60.D42.016	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 2 x 16 mm ²	m	9,96	16,767
S60.D42.025	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 2 x 25 mm ²	m	13,16	13,526
S60.D43	FORNITURA E POSA DI CONDUTTORE FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LSOH). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni o canali e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D43.001	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 3 x 1.5 mmq	m	3,61	33,795
S60.D43.002	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 3 x 2,5 mm ²	m	4,44	29,955
S60.D43.004	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 3 x 4 mm ²	m	5,79	24,870
S60.D43.006	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 3 x 6 mm ²	m	7,51	20,772
S60.D43.010	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 3 x 10 mm ²	m	9,80	18,163
S60.D43.016	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 3 x 16 mm ²	m	13,99	14,653
S60.D43.025	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 3 x 25 mm ²	m	21,65	10,808

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.D44	FORNITURA E POSA DI CONDUTTORE FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LSOH). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni o canali e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D44.001	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 4 x 1.5 mmq	m	4,49	30,958
S60.D44.002	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 4 x 2,5 mm ²	m	5,54	27,076
S60.D44.004	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 4 x 4 mm ²	m	7,36	22,690
S60.D44.006	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 4 x 6 mm ²	m	9,60	18,542
S60.D44.010	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 4 x 10 mm ²	m	12,38	15,670
S60.D44.016	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 4 x 16 mm ²	m	17,64	11,961
S60.D44.025	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 4 x 25 mm ²	m	26,93	8,689
S60.D45	FORNITURA E POSA DI CONDUTTORE FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LSOH). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni o canali e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D45.001	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 5 x 1.5 mmq	m	4,73	30,444
S60.D45.002	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 5 x 2,5 mm ²	m	6,01	25,957
S60.D45.004	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 5 x 4 mm ²	m	8,06	22,084
S60.D45.006	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 5 x 6 mm ²	m	10,68	18,727
S60.D45.010	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 5 x 10 mm ²	m	14,03	15,823
S60.D45.016	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 5 x 16 mm ²	m	20,05	12,219
S60.D45.025	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 5 x 25 mm ²	m	30,49	8,724

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S60.D51	FORNITURA E POSA DI CONDUTTORE FTG18M16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. marcati CEI 20-45 (PH 120). Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni o canali e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D51.010	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 1 x 10 mm ²	m	5,19	26,782
S60.D51.016	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 1 x 16 mm ²	m	6,80	24,559
S60.D51.025	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 1 x 25 mm ²	m	9,21	19,870
S60.D51.035	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 1 x 35 mm ²	m	11,90	17,731
S60.D51.050	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 1 x 50 mm ²	m	16,26	15,068
S60.D52	FORNITURA E POSA DI CONDUTTORE FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LSOH). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni o canali e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D52.001	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. formazione 2x1.5 mmq	m	4,11	33,820
S60.D52.002	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 2 x 2,5 mm ²	m	4,99	31,263
S60.D52.004	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 2 x 4 mm ²	m	6,13	29,038
S60.D52.006	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 2 x 6 mm ²	m	7,48	26,738
S60.D52.010	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 2 x 10 mm ²	m	10,30	22,718
S60.D52.016	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 2 x 16 mm ²	m	13,24	18,882
S60.D52.025	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 2 x 25 mm ²	m	18,13	14,672

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.D53	FORNITURA E POSA DI CONDUTTORE FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LSOH). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni o canali e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D53.001	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 3 x 1,5 mmq			
		m	5,38	28,996
S60.D53.002	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 3 x 2,5 mm²			
		m	6,16	27,110
S60.D53.004	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 3 x 4 mm²			
		m	7,69	23,147
S60.D53.006	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 3 x 6 mm²			
		m	9,65	20,725
S60.D53.010	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 3 x 10 mm²			
		m	13,98	16,738
S60.D53.016	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 3 x 16 mm²			
		m	17,56	14,237
S60.D53.025	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 3 x 25 mm²			
		m	24,61	10,809
S60.D54	FORNITURA E POSA DI CONDUTTORE FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LSOH). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni o canali e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D54.001	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 4 x 1,5 mmq			
		m	6,09	27,422
S60.D54.002	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 4 x 2,5 mm²			
		m	7,32	22,814
S60.D54.004	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 4 x 4 mm²			
		m	9,12	19,518
S60.D54.006	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 4 x 6 mm²			
		m	11,58	17,271
S60.D54.010	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 4 x 10 mm²			
		m	16,51	14,173
S60.D54.016	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 4 x 16 mm²			
		m	21,78	11,478
S60.D54.025	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 4 x 25 mm²			
		m	30,95	8,595

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.D55	FORNITURA E POSA DI CONDUTTORE FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LSOH). Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l'elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni o canali e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.D55.001	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 5 x 1.5 mmq	m	7,03	25,320
S60.D55.002	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 5 x 2,5 mm²	m	8,69	21,634
S60.D55.004	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 5 x 4 mm²	m	10,88	18,382
S60.D55.006	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 5 x 6 mm²	m	13,94	15,925
S60.D55.010	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 5 x 10 mm²	m	19,77	11,836
S60.D55.016	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 5 x 16 mm²	m	26,58	9,594
S60.D55.025	Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Formazione 5 x 25 mm²	m	38,14	7,289
S60.E05	Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente grado di protezione minimo IP55 fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S60.E05.012	raccordo girevole per tubo da mm 12	cad	5,13	
S60.E05.015	raccordo girevole per tubo da mm 15	cad	5,48	
S60.E05.016	raccordi alta resistenza diametro interno mm 16	m	9,14	
S60.E05.020	raccordo girevole per tubo da mm 20	cad	9,51	
S60.E05.025	raccordo girevole per tubo da mm 25	cad	14,82	
S60.E05.032	raccordi alta resistenza diametro interno mm 32	m	17,59	
S60.E05.035	raccordo girevole per tubo da mm 35	cad	25,03	
S60.E05.040	raccordo girevole per tubo da mm 40	cad	37,78	
S60.E10	TUBO FLESSIBILE, IN POSA INCASSATA Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S60.E10.016	diametro esterno mm 16			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		m	3,30	64,331
S60.E10.020	diametro esterno mm 20			
		m	4,16	63,131
S60.E10.025	diametro esterno mm 25			
		m	4,88	59,785
S60.E10.032	diametro esterno mm 32			
		m	5,59	54,699
S60.E10.040	diametro esterno mm 40			
		m	6,26	55,872
S60.E10.050	diametro esterno mm 50			
		m	7,61	53,655
S60.E10.063	diametro esterno mm 63			
		m	10,77	43,372
S60.E14	TUBO RIGIDO, SERIE MEDIA, IN POSA A VISTA Tubo rigido in PVC serie media autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 installato a parete comprensivo di tasselli curve manicotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. IP 40.			
S60.E14.016	diametro mm 16			
		m	4,15	49,114
S60.E14.020	diametro mm 20			
		m	4,97	46,934
S60.E14.025	diametro mm 25			
		m	6,09	40,345
S60.E14.032	diametro mm 32			
		m	7,50	35,714
S60.E14.040	diametro mm 40			
		m	9,23	32,878
S60.E14.050	diametro mm 50			
		m	14,68	23,820
S60.E15	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S60.E15.016	diametro esterno mm 16			
		m	5,72	
S60.E15.020	diametro esterno mm 20			
		m	5,95	
S60.E15.025	diametro esterno mm 25			
		m	6,61	
S60.E15.032	diametro esterno mm 32			
		m	7,26	
S60.E15.040	diametro esterno mm 40			
		m	10,87	
S60.E15.050	diametro esterno mm 50			
		m	13,79	
S60.E20	Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.E20.016	diametro esterno mm 16			
		m	9,81	
S60.E20.020	diametro esterno mm 20			
		m	11,17	
S60.E20.025	diametro esterno mm 25			
		m	13,02	
S60.E20.032	diametro esterno mm 32			
		m	15,16	
S60.E20.040	diametro esterno mm 40			
		m	17,50	
S60.E20.050	diametro esterno mm 50			
		m	20,38	
S60.E30	TUBAZIONE METALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO, FILETTABILE, FORNITA E POSTA IN OPERA IN VISTA. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S60.E30.016	Diametro esterno mm 16			
		m	18,78	62,102
S60.E30.020	Diametro esterno mm 20			
		m	21,89	61,247
S60.E30.025	Diametro esterno mm 25			
		m	25,70	56,740
S60.E30.032	Diametro esterno mm 32			
		m	29,01	54,289
S60.E30.040	Diametro esterno mm 40			
		m	34,27	51,072
S60.E30.050	Diametro esterno mm 50			
		m	39,52	48,725
S60.E30.063	Diametro esterno mm 63			
		m	48,81	41,815
S60.F10	Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformita' alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita' assimilabile a:			
S60.F10.001	elemento rettilineo mm 60x40			
		m	32,09	
S60.F10.002	elemento rettilineo mm 80x40			
		m	38,17	
S60.F10.003	elemento rettilineo mm 100x40			
		m	41,27	
S60.F10.004	elemento rettilineo mm 120x40			
		m	46,82	
S60.F10.005	elemento rettilineo mm 60x60			
		m	33,57	
S60.F10.006	elemento rettilineo mm 80x60			
		m	41,27	
S60.F10.007	elemento rettilineo mm 100x60			
		m	47,06	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.F10.008	elemento rettilineo mm 120x60	m	52,15	
S60.F10.009	elemento rettilineo mm 150x60	m	61,58	
S60.F10.010	elemento rettilineo mm 100x80	m	56,19	
S60.F10.011	elemento rettilineo mm 120x80	m	63,10	
S60.F10.012	elemento rettilineo mm 150x80	m	74,27	
S60.F10.013	elemento rettilineo mm 200x80	m	97,67	
S60.F10.014	Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformita' alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita' assimilabile a:			
S60.F10.014	Traversina di tenuta cavi h = mm 60	cad	5,48	
S60.F10.015	traversina di tenuta cavi h = mm 80	cad	5,61	
S60.F10.016	traversina di tenuta cavi h = mm 100	cad	7,99	
S60.F10.017	traversina di tenuta cavi h = mm 120	cad	6,36	
S60.F10.018	traversina di tenuta cavi h = mm 150	cad	6,62	
S60.F10.019	traversina di tenuta cavi h = mm 200	cad	8,09	
S60.F10.020	Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformita' alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita' assimilabile a:			
S60.F10.020	Angolo interno o esterno mm 60x40	cad	17,70	
S60.F10.021	interno o esterno mm 80x40	cad	17,84	
S60.F10.022	interno o esterno mm 100x40	cad	19,36	
S60.F10.023	interno o esterno mm 120x40	cad	20,84	
S60.F10.024	interno o esterno mm 60x60	cad	18,35	
S60.F10.025	interno o esterno mm 80x60	cad	20,38	
S60.F10.026	interno o esterno mm 100x60	cad	18,94	
S60.F10.027	interno o esterno mm 120x60	cad	21,85	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.F10.028	angolo esterno mm 150x60			
		cad	59,81	
S60.F10.029	angolo interno mm 150x60			
		cad	56,47	
S60.F10.030	angolo interno o esterno mm 100x80			
		cad	21,11	
S60.F10.031	angolo interno o esterno mm 120x80			
		cad	22,54	
S60.F10.032	angolo esterno mm 150x80			
		cad	61,04	
S60.F10	Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformita' alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita' assimilabile a:			
S60.F10.033	Angolo interno mm 150x79			
		cad	58,26	
S60.F10.034	angolo esterno mm 200x80			
		cad	63,59	
S60.F10.035	angolo interno mm 200x80			
		cad	61,04	
S60.F10.036	angolo piano o derivazione mm 60x40			
		cad	17,00	
S60.F10.037	Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformita' alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita' assimilabile a: Angolo piano o derivazione mm 80x40			
		cad	17,29	
S60.F10.038	angolo piano o derivazione mm 100x40			
		cad	20,84	
S60.F10.039	angolo piano o derivazione mm 120x40			
		cad	22,07	
S60.F10.040	angolo piano o derivazione mm 60x40			
		cad	17,70	
S60.F10.041	angolo piano o derivazione mm 80x40			
		cad	18,59	
S60.F10.042	angolo piano o derivazione mm 100x46			
		cad	21,85	
S60.F10.043	angolo piano o derivazione mm 120x60			
		cad	23,18	
S60.F10.044	angolo piano mm 150x60			
		cad	68,38	
S60.F10.045	Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformita' alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita' assimilabile a: Derivazione mm 150x60			
		cad	95,20	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.F10.046	angolo piano o derivazione mm 100x80			
		cad	24,27	
S60.F10.047	angolo piano o derivazione mm 120x80			
		cad	25,95	
S60.F10.049	sezione rettangolare derivazione mm 150x80			
		cad	100,71	
S60.F10.050	sezione rettangolare angolo piano o derivazione mm 200x80			
		cad	79,66	
S60.F10.052	Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformita' alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita' assimilabile a: Scatola di derivazione h: mm 100			
		cad	40,43	
S60.F10.053	scatola derivazione h: mm 120			
		cad	86,96	
S60.F10.054	Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformita' alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita' assimilabile a: Separatore mm 40			
		cad	7,12	
S60.F10.055	porta cavi separatore mm 60			
		cad	9,29	
S60.F10.056	porta cavi separatore mm 80			
		cad	12,32	
S60.F10.057	Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformita' alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita' assimilabile a: Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 100x40			
		m	45,24	
S60.F10.058	elementi rettilinei con guide di aggancio mm120x40			
		m	52,15	
S60.F10.059	elementi rettilinei con guide di aggancio mm120x60			
		m	59,01	
S60.F10.060	elementi rettilinei con guide di aggancio mm 150x60			
		m	65,90	
S60.F10.061	elementi rettilinei con guide di aggancio mm 200x60			
		m	81,67	
S60.F15	Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondita'). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S60.F15.001	in materiale plastico antiurto autoestinguente 20x10 mm			
		m	11,45	53,314
S60.F15.002	in materiale plastico antiurto 20x10 mm con setto separatore			
		m	11,89	51,341
S60.F15.003	in materiale plastico antiurto autoestinguente 30x10 mm			
		m	11,63	52,507

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.F15.004	in materiale plastico antiurto 30x10 mm con setto separatore	m	12,24	49,865
S60.F15.005	in materiale plastico antiurto autoestinguente 15x17 mm	m	10,97	55,667
S60.F15.006	in materiale plastico antiurto 25/30 x 17 mm	m	11,78	51,821
S60.F15.007	in materiale plastico antiurto 40x17 mm con setto separatore	m	18,58	49,319
S60.F15.008	in materiale plastico antiurto 60x17 mm con due setti separatori	m	29,99	44,828
S60.F15.009	Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità'). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Angolo, giunto o derivazione 20x10	cad	7,62	
S60.F15.010	in materiale plastico scatola di derivazione per profondità' mm 10	cad	10,73	
S60.F15.011	Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità'). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Angolo mm 15x17	cad	8,43	
S60.F15.012	in materiale plastico angolo mm 25/30x17	cad	8,55	
S60.F15.013	in materiale plastico angolo mm 40x17	cad	8,70	
S60.F15.015	in materiale plastico scatola di derivazione per profondità' mm 20x10	cad	16,01	
S60.F20	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S60.F20.001	in lamiera elemento rettilineo larghezza mm 100	m	34,71	
S60.F20.002	in lamiera elemento rettilineo larghezza mm 150	m	38,13	
S60.F20.003	in lamiera elemento rettilineo larghezza mm 200	m	42,42	
S60.F20.004	in lamiera elemento rettilineo larghezza mm 300	m	50,39	
S60.F20.005	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve di larghezza assimilabile a mm 100	cad	24,25	
S60.F20.006	in lamiera curve di larghezza mm 150	cad	28,65	
S60.F20.007	in lamiera curve di larghezza mm 200	cad	31,96	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.F20.008	in lamiera curve di larghezza mm 300			
		cad	39,68	
S60.F20.009	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100			
		cad	37,59	
S60.F20.010	in lamiera derivazioni a T larghezza mm 150			
		cad	41,89	
S60.F20.011	in lamiera derivazioni a T larghezza mm 200			
		cad	45,19	
S60.F20.012	in lamiera derivazioni a T larghezza mm 300			
		cad	55,10	
S60.F20.013	in lamiera derivazioni a croce larghezza mm 100			
		cad	39,36	
S60.F20.014	in lamiera derivazioni a croce larghezza mm 150			
		cad	42,87	
S60.F20.015	in lamiera derivazioni a croce larghezza mm 200			
		cad	56,78	
S60.F20.016	in lamiera zincata derivazioni croce larghezza mm 300			
		cad	65,03	
S60.F20.017	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Riduzione da mm 150 a mm 100			
		cad	28,88	
S60.F20.018	riduzione da mm 200 a mm 150			
		cad	33,51	
S60.F20.019	riduzione da mm 300 a mm 200			
		cad	38,13	
S60.F25	Incremento per canale metallico zincato per elevare il grado di protezione a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.)			
S60.F25.100	larghezza minima mm 100			
		cad	12,69	
S60.F25.150	larghezza minima mm 150			
		cad	14,99	
S60.F25.200	larghezza minima mm 200			
		cad	16,74	
S60.F25.300	larghezza minima mm 300			
		cad	19,07	
S60.F30	Canale metallico realizzato in lamiera verniciata a smalto, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S60.F30.001	in lamiera verniciata rettilineo di larghezza mm 100			
		m	37,26	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.F30.002	in lamiera verniciata rettilineo di larghezza mm 150	m	42,24	
S60.F30.003	in lamiera verniciata rettilineo di larghezza mm 200	m	48,07	
S60.F30.005	Canale metallico realizzato in lamiera verniciata a smalto, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve di larghezza assimilabile a mm 100	cad	28,13	
S60.F30.006	in lamiera verniciata curve di larghezza mm 150	cad	35,83	
S60.F30.007	in lamiera verniciata curve di larghezza mm 200	cad	38,03	
S60.F30.008	in lamiera verniciata curve di larghezza mm 300	cad	48,49	
S60.F30.009	Canale metallico realizzato in lamiera verniciata a smalto, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100	cad	41,66	
S60.F30.010	in lamiera verniciata derivazioni a T larghezza mm 150	cad	44,51	
S60.F30.011	in lamiera verniciata derivazioni a T larghezza mm 200	cad	50,92	
S60.F30.012	in lamiera verniciata derivazioni a T larghezza mm 300	cad	63,61	
S60.F30.013	in lamiera verniciata derivazioni a croce larghezza mm 100	cad	56,68	
S60.F30.014	in lamiera verniciata derivazioni a croce larghezza mm 150	cad	61,30	
S60.F30.015	in lamiera verniciata derivazioni a croce larghezza mm 200	cad	64,81	
S60.F30.016	in lamiera verniciata derivazioni a croce larghezza mm 300	cad	76,39	
S60.F30.017	in lamiera verniciata riduzione da mm 150 a mm 100	cad	38,81	
S60.F45	PASSERELLA PORTACAVI A RETE ELETTROSALDATA CON ZINCATURA A CALDO Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a rete elettrosaldata con zincatura a caldo, da installare a parete o soffitto. Sono compresi: le giunzioni, le sospensioni a graffa con barra filettata, i pezzi speciali ove necessario, compresi tasselli, la minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
S60.F45.010	Dimensioni 100x50 mm	m	53,29	29,593
S60.F45.015	Dimensioni 150x50 mm	m	61,83	27,923
S60.F45.020	Dimensioni 200x50 mm	m	61,83	27,923
S60.F45.030	Dimensioni 300x50 mm	m	78,27	24,946

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S60.F50	PASSERELLA PORTACAVI A RETE ELETTROSALDATA CON ZINCATURA A CALDO Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a rete elettrosaldada con zincatura a caldo, da installare a parete o soffitto. Sono compresi: le giunzioni, le sospensioni a grappa con barra filettata, i pezzi speciali ove necessario, compresi tasselli, la minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
S60.F50.001	di altezza mm 50, larghezza minima assimilabile a mm 50	m	43,65	43,002
S60.F50.002	di altezza mm 50, larghezza minima assimilabile a mm 100	m	46,79	40,122
S60.F50.003	di altezza mm 50, larghezza minima assimilabile a mm 150	m	49,50	39,443
S60.F50.004	di altezza mm 50, larghezza minima assimilabile a mm 200	m	57,02	39,535
S60.F50.005	di altezza mm 50, larghezza minima assimilabile a mm 300	m	65,12	38,071
S60.F50.006	di altezza mm 50, larghezza minima assimilabile a mm 50. Curva piana 90°	cad	55,99	26,817
S60.F50.007	di altezza mm 50, larghezza minima assimilabile a mm 100. Curva piana 90°	cad	61,95	24,239
S60.F50.008	di altezza mm 50, larghezza minima assimilabile a mm 150. Curva piana 90°	cad	75,02	22,024
S60.F50.009	di altezza mm 50, larghezza minima assimilabile a mm 200. Curva piana 90°	cad	90,57	19,908
S60.F50.010	di altezza mm 50, larghezza minima assimilabile a mm 300. Curva piana 90°	cad	114,36	16,415
S60.F50.011	Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera senza coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 50	cad	60,20	
S60.F50.012	Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 100	cad	64,74	
S60.F50.013	Derivazioni a T larghezza minima mm 150	cad	68,77	
S60.F50.014	Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 200	cad	72,88	
S60.F50.015	Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65	cad	83,10	
S60.F50.016	Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50	cad	88,86	
S60.F50.017	Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100	cad	93,41	
S60.F50.018	Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 150	cad	99,13	
S60.F50.019	Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 200	cad	102,33	
S60.F50.020	Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		cad	116,10	
S60.F50.021	Riduzione da mm 100 a mm 50			
		cad	33,00	
S60.F50.022	Riduzione da mm 150 a mm 100			
		cad	34,34	
S60.F50.023	Riduzione da mm 200 a mm 150			
		cad	36,16	
S60.F50.050	Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera senza coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50			
		m	57,38	
S60.F50.100	Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100			
		m	67,90	
S60.F50.150	Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 150			
		m	74,49	
S60.F50.200	Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200			
		m	83,71	
S60.F65	Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S60.F65.001	dimensioni mm 92x92x45			
		cad	15,18	
S60.F65.002	dimensioni mm 118x96x50			
		cad	18,81	
S60.F65.003	dimensioni mm 118x96x70			
		cad	22,52	
S60.F65.004	dimensioni mm 152x98x70			
		cad	26,07	
S60.F65.005	dimensioni mm 160x130x70			
		cad	32,31	
S60.F65.006	dimensioni mm 196x152x70			
		cad	36,95	
S60.F65.007	dimensioni mm 294x152x70			
		cad	43,95	
S60.F65.008	dimensioni mm 392x152x70			
		cad	50,60	
S60.F70	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S60.F70.001	Misure assimilabili a mm 100x100x50			
		cad	25,10	
S60.F70.002	Misure assimilabili a mm 120x80x50			
		cad	25,53	
S60.F70.003	Misure assimilabili a mm 150x110x70			
		cad	32,21	
S60.F70.004	Misure assimilabili a mm 190x140x70			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		cad	49,77	
S60.F70.005	Misure assimilabili a mm 240x190x90			
		cad	76,65	
S60.F70.006	Misure assimilabili a mm 300x320x120			
		cad	95,29	
S60.F70.007	Misure assimilabili a mm 380x300x120			
		cad	114,30	
S60.F75	Incremento per incasso scatola stagna, a compenso delle opere murarie per l'incasso delle scatole IP55. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito			
S60.F75.001	Per scatole con lato max mm 200			
		cad	46,66	
S60.F75.002	Per scatole con lato superiore a mm 200			
		cad	93,20	
S60.F80	Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S60.F80.001	Dimensioni interne assimilabili a mm 90x90x50			
		cad	53,31	
S60.F80.002	Dimensioni interne assimilabili a mm 130x105x50			
		cad	65,26	
S60.F80.003	Dimensioni interne assimilabili a mm 155x130x55			
		cad	76,81	
S60.F80.004	Dimensioni interne assimilabili a mm 180x155x70			
		cad	102,58	
S60.F80.005	Dimensioni interne assimilabili a mm 240x205x80			
		cad	186,47	
S60.F80.006	Dimensioni interne assimilabili a mm 300x245x110			
		cad	279,74	
S60.F80.007	Dimensioni interne assimilabili a mm 390x300x140			
		cad	470,47	
S60.F85	Cassetta di derivazione ottagonale, realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, completa di pressacavi in PVC, grado di protezione IP54, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S60.F85.007	Misura assimilabile a mm 70x70x45			
		cad	111,02	
S60.F85.008	Misura assimilabile a mm 80x80x45			
		cad	133,17	
S60.F85.012	Misura assimilabile a mm 120x120x50			
		cad	155,41	
S60.F85.015	Misura assimilabile a mm 150x150x65			
		cad	177,55	
S60.F85.016	Cassetta di derivazione in lega di alluminio di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 160x160x65, con grado di protezione min. IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vuota. Cassetta di derivazione in lega di alluminio mm 160x160x65 vuota			
		cad	177,55	
S60.F85.107	Cassetta di derivazione ottagonale con morsetteria realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 70x70x45			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
		<i>cad</i>	177,55	
S60.F85.108	Misura assimilabile a mm 80x80x45			
		<i>cad</i>	199,78	
S60.F85.112	Misura assimilabile a mm 120x120x50			
		<i>cad</i>	221,94	
S60.F85.115	Misura assimilabile a mm 150x150x65			
		<i>cad</i>	266,41	
S60.F85.116	Cassetta di derivazione in lega di alluminio di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 160x160x65, con grado di protezione min. IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di derivazione in lega di alluminio mm 160x160x65 con morsettiera			
		<i>cad</i>	310,80	
S60.F85.200	Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 200x200x75, con grado di protezione min. IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di derivazione in lega di alluminio mm 200x200x75 con morsettiera			
		<i>cad</i>	421,74	
S60.F90.006	Corda in acciaio da utilizzare come sostegno di cavi in posa aerea, avente diametro pari a mm 6; posta in opera fissata a parete o per attraversamenti, completa di ogni accessorio per il suo fissaggio e per la graffettatura del cavo da sostenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Corda in acciaio a sostegno di cavi in posa aerea diametro pari a mm 6			
		<i>m</i>	15,18	
S60.G00.0	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 4,5kA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.			
S60.G00.013	interruzione 4,5kA unipolare fino a 8A			
		<i>cad</i>	37,14	27,559
S60.G00.014	interruzione 4,5kA unipolare da 10A a 32A			
		<i>cad</i>	37,75	27,559
S60.G00.020	Interruzione 4,5kA bipolare 2P fino a 8A			
		<i>cad</i>	48,54	21,434
S60.G00.021	interruzione 4,5kA bipolare 2P da 10A a 32A			
		<i>cad</i>	48,54	21,434
S60.G00.030	Interruzione 4,5kA tripolare 3P fino a 8A			
		<i>cad</i>	79,18	17,505
S60.G00.031	Interruzione 4,5kA tripolare 3P da 10A a 32A			
		<i>cad</i>	79,18	17,505
S60.G00.032	Interruzione 4,5kA tripolare 3P da da 40A a 63A			
		<i>cad</i>	104,53	13,259
S60.G00.040	interruzione 4,5kA quadripolare 4P fino a 8A			
		<i>cad</i>	99,88	13,877
S60.G00.041	Interruzione 4,5kA quadripolare 4P da 10A a 32A			
		<i>cad</i>	99,88	13,877
S60.G00.042	Interruzione 4,5kA quadripolare 4P da da 40A a 63A			
		<i>cad</i>	128,58	10,779
S60.G00.100	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.G00.100	interruzione 6KA unipolare fino a 8A			
		cad	35,93	
S60.G00.110	interruzione 6KA unipolare da 10A a 32A			
		cad	33,04	
S60.G00.120	interruzione 6KA unipolare da 40A a 63A			
		cad	39,79	
S60.G00.130	interruzione 6KA unipolare+N.A. fino a 8A			
		cad	77,08	13,498
S60.G00.140	interruzione 6KA unipolare+N.A. da 10A a 32A			
		cad	65,65	15,847
S60.G00.150	interruzione 6KA unipolare+N.A. da 40A a 63A			
		cad	88,85	11,710
S60.G00.200	interruzione 6KA bipolare fino a 8A			
		cad	76,55	13,591
S60.G00.210	interruzione 6KA bipolare da 10A a 32A			
		cad	76,55	13,591
S60.G00.220	interruzione 6KA bipolare da 40A a 63A			
		cad	106,94	9,728
S60.G00.300	interruzione 6KA tripolare fino a 8A			
		cad	110,53	12,539
S60.G00.310	interruzione 6KA tripolare da 10A a 32A			
		cad	110,53	12,539
S60.G00.320	interruzione 6KA tripolare da 40A a 63A			
		cad	154,78	8,955
S60.G00.400	interruzione 6KA quadripolare fino a 8A			
		cad	172,15	8,051
S60.G00.410	interruzione 6KA quadripolare da 10A a 32A			
		cad	133,10	10,413
S60.G00.420	interruzione 6KA quadripolare da 40A a 63A			
		cad	197,69	7,011
S60.G05	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C con potere di interruzione 10 kA, norme CEI EN 60898 CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria			
S60.G05.100	interruzione 10 kA unipolare fino a 8A			
		cad	55,73	18,669
S60.G05.110	interruzione 10 kA unipolare da 10A a 32A			
		cad	50,86	20,458
S60.G05.120	interruzione 10 kA unipolare da 40A a 63A			
		cad	62,17	16,734
S60.G05.130	interruzione 10 kA unipolare+N.A. fino a 8A			
		cad	129,71	8,021
S60.G05.140	interruzione 10 kA unipolare+N.A. da 10A a 32A			
		cad	102,41	10,159
S60.G05.150	interruzione 10 kA unipolare+N.A. da 40A a 63A			
		cad	129,71	8,021
S60.G05.200	interruzione 10 kA bipolare fino a 8A			
		cad	103,62	10,041

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.G05.210	interruzione 10 kA bipolare da 10A a 32A			
		cad	87,24	11,926
S60.G05.220	interruzione 10 kA bipolare da 40A a 63A			
		cad	108,00	9,633
S60.G05.300	interruzione 10 kA tripolare fino a 8A			
		cad	151,76	9,133
S60.G05.310	interruzione 10 kA tripolare da 10A a 32A			
		cad	134,33	10,318
S60.G05.320	interruzione 10 kA tripolare da 40A a 63A			
		cad	172,21	8,048
S60.G05.400	interruzione 10 kA quadripolare fino a 8A			
		cad	179,81	7,708
S60.G05.410	interruzione 10 kA quadripolare da 10A a 32A			
		cad	163,72	8,466
S60.G05.420	interruzione 10 kA quadripolare da 40A a 63A			
		cad	219,20	6,323
S60.G10.013	INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N corrente nominale fino a 6 A, caratteristica C, potere di interruzione 4.5kA; corrente differenziale I _{dn} : 0,03A, tipo AC; moduli n. 2. Norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 1P+N - fino a 6 A - I _{dn} : 0,03A, tipo AC.			
		cad	111,32	9,346
S60.G10.014	INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N corrente nominale da 10 a 25 A, caratteristica C, potere di interruzione 4.5kA; corrente differenziale I _{dn} : 0,03A, tipo AC; moduli n. 2. Norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 1P+N - da 10 a 25 A - I _{dn} : 0,03A, tipo AC.			
		cad	109,97	9,461
S60.G10.015	INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N corrente nominale 32 A, caratteristica C, potere di interruzione 4.5kA; corrente differenziale I _{dn} : 0,03A, tipo AC; moduli n. 2. norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 1P+N - 32 A - I _{dn} : 0,03A, tipo AC.			
		cad	147,59	7,049
S60.G10.016	INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N corrente nominale fino a 6 A, caratteristica C, potere di interruzione 4.5kA; corrente differenziale I _{dn} : 0,03A, tipo A; moduli n. 2. Norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 1P+N - fino a 6 A - I _{dn} : 0,03A, tipo A			
		cad	177,61	5,858
S60.G10.017	INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N corrente nominale da 10 a 25 A, caratteristica C, potere di interruzione 4.5kA; corrente differenziale I _{dn} : 0,03A, tipo A; moduli n. 2. Norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 1P+N - da 10 a 25 A - I _{dn} : 0,03A, tipo A			
		cad	169,61	6,134

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S60.G10.018	INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE <i>Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N corrente nominale 32 A, caratteristica C, potere di interruzione 4.5kA; corrente differenziale I_{dn}: 0,03A, tipo A; moduli n. 2. norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 1P+N - 32 A - I_{dn}: 0,03A, tipo A</i>			
		<i>cad</i>	169,61	6,134
S60.G25	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35KA a 65KA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.			
S60.G25.300	tripolare In: 100A Icc: 35KA standard			
		<i>cad</i>	582,73	
S60.G25.305	tetrapolare In: 100A Icc: 35KA standard			
		<i>cad</i>	697,22	
S60.G25.310	tripolare In: 100A Icc: 35KA elettronico			
		<i>cad</i>	936,53	
S60.G25.315	tetrapolare In: 100A Icc: 35KA elettronico			
		<i>cad</i>	1 144,67	
S60.G25.320	tripolare In: 100A Icc: 65KA elettronico			
		<i>cad</i>	1 312,19	
S60.G25.325	tetrapolare In: 100A Icc: 65KA elettronico			
		<i>cad</i>	1 573,41	
S60.G25.330	tripolare In: 160A Icc: 35KA standard			
		<i>cad</i>	822,10	
S60.G25.335	tetrapolare In: 160A Icc: 35KA standard			
		<i>cad</i>	1 019,81	
S60.G25.340	tripolare In: 160A Icc: 35KA elettronico			
		<i>cad</i>	1 103,03	
S60.G25.345	tetrapolare In: 160A Icc: 35KA elettronico			
		<i>cad</i>	1 311,20	
S60.G25.350	tripolare In: 160A Icc: 65KA elettronico			
		<i>cad</i>	1 363,20	
S60.G25.355	tetrapolare In: 160A Icc: 65KA elettronico			
		<i>cad</i>	1 685,76	
S60.G25.360	tripolare In: 250A Icc: 35KA standard			
		<i>cad</i>	1 071,83	
S60.G25.365	tetrapolare In: 250A Icc: 35KA standard			
		<i>cad</i>	1 290,36	
S60.G25.370	tripolare In: 250A Icc: 35KA elettronico			
		<i>cad</i>	1 269,51	
S60.G25.375	tetrapolare In: 250A Icc: 35KA elettronico			
		<i>cad</i>	1 560,93	
S60.G25.380	tripolare In: 250A Icc: 65KA elettronico			
		<i>cad</i>	1 529,68	
S60.G25.385	tetrapolare In: 250A Icc: 65KA elettronico			
		<i>cad</i>	1 857,48	
S60.G25.390	tetrapolare In: 400A Icc: 35KA elettronico			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		cad	2 393,38	
S60.G25.395	tetrapolare In: 400A Icc: 65KA elettronico			
		cad	2 653,55	
S60.G25.400	tetrapolare In: 630A Icc: 35KA elettronico			
		cad	3 642,11	
S60.G25.405	tetrapolare In: 630A Icc: 65KA elettronico			
		cad	4 037,54	
S60.G25.410	tetrapolare In: 800A Icc: 35KA elettronico			
		cad	4 474,61	
S60.G25.415	tetrapolare In: 800A Icc: 65KA elettronico			
		cad	4 859,61	
S60.G25.420	tetrapolare In: 1250A Icc: 50KA elettronico			
		cad	5 671,28	
S60.G25.425	tetrapolare In: 1600A Icc: 50KA elettronico			
		cad	6 420,54	
S60.G41	Interruttore differenziale puro, caratteristica AC, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2, fornito e posto in opera su modulo DIN, sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori da inserire all'interno del quadro, è inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, è esclusa la quota di carpenteria			
S60.G41.001	portata 25 A I _{dn} 10mA blocco differenziale 2P			
		cad	224,11	
S60.G41.002	portata 25 A I _{dn} 30mA blocco differenziale 2P			
		cad	123,74	
S60.G41.003	portata 40 A I _{dn} 30mA blocco differenziale 2P			
		cad	136,25	
S60.G41.004	portata 63 A I _{dn} 30mA blocco differenziale 2P			
		cad	144,74	
S60.G41.005	portata 25 A I _{dn} 100mA blocco differenziale 2P			
		cad	113,93	
S60.G41.006	portata 40 A I _{dn} 100mA blocco differenziale 2P			
		cad	116,08	
S60.G41.007	portata 63 A I _{dn} 100mA blocco differenziale 2P			
		cad	119,45	
S60.G41.008	portata 40 A I _{dn} 300mA blocco differenziale 2P			
		cad	125,88	
S60.G41.009	portata 63 A I _{dn} 300mA blocco differenziale 2P			
		cad	130,55	
S60.G41.010	portata 25 A I _{dn} 500mA blocco differenziale 2P			
		cad	119,45	
S60.G41.011	portata 40 A I _{dn} 500mA blocco differenziale 2P			
		cad	125,88	
S60.G41.012	portata 63 A I _{dn} 500mA blocco differenziale 2P			
		cad	134,19	
S60.G41.013	portata 63 A I _{dn} 1A blocco differenziale 2P			
		cad	143,34	
S60.G41.014	portata 63 A I _{dn} 2A blocco differenziale 2P			
		cad	150,37	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S60.G42	Interruttore differenziale magnetotermico, di tipo compatto, caratteristica A, potere di interruzione 6kA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2, fornito e posto in opera su modulo DIN, sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori da inserire all'interno del quadro, è inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, è esclusa la quota di carpenteria			
S60.G42.001	portata 50 A 30mA differenziale magnetotermico P.d.I. 6KA 3P	<i>cad</i>	483,79	
S60.G42.002	portata 63 A 30mA differenziale magnetotermico P.d.I. 6KA 3P	<i>cad</i>	487,53	
S60.G42.003	portata 6A 30mA differenziale magnetotermico P.d.I. 6KA 4P	<i>cad</i>	506,24	
S60.G42.004	portata da 10 A a 25 A 30mA differenziale magnetotermico P.d.I. 6KA 4P	<i>cad</i>	463,00	
S60.G42.005	portata 32 A 30mA differenziale magnetotermico P.d.I. 6KA 4P	<i>cad</i>	471,27	
S60.G42.006	portata 40 A 30mA differenziale magnetotermico P.d.I. 6KA 4P	<i>cad</i>	541,71	
S60.G42.007	portata 50 A 30mA differenziale magnetotermico P.d.I. 6KA 4P	<i>cad</i>	605,67	
S60.G42.008	portata 63 A 30mA differenziale magnetotermico P.d.I. 6KA 4P	<i>cad</i>	613,35	
S60.G50.00	CENTRALINO DA INCASSO Fornitura e posa in opera, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Centralino da incasso 6 moduli, corpo in materiale plastico, portello trasparente, grado di protezione IP 40, doppio isolamento,			
S60.G50.001	dimensioni 83x160x74 mm. 2 moduli	<i>cad</i>	31,53	61,679
S60.G50.002	dimensioni 120x160x85 mm. 4 moduli	<i>cad</i>	43,46	44,749
S60.G50.004	dimensioni 240x195x85 mm. 8 moduli	<i>cad</i>	58,34	33,333
S60.G50.005	dimensioni 330x270x85 mm. 12 moduli	<i>cad</i>	67,91	28,633
S60.G50.006	dimensioni 465x310x85 mm. 18 moduli	<i>cad</i>	110,89	23,154
S60.G50.007	dimensioni 330x420x85 mm. 24 moduli	<i>cad</i>	121,03	21,215
S60.G50.008	dimensioni 465x505x85 mm. 36 moduli	<i>cad</i>	167,02	15,373
S60.G50.009	dimensioni 465x680x95 mm. 54 moduli	<i>cad</i>	249,56	10,905
S60.G50.010	dimensioni 465x855x95 mm. 72 moduli	<i>cad</i>	357,13	8,276
S60.G50.100	CENTRALINO DA PARETE Fornitura e posa in opera, escluse le opere murarie, inclusi gli oneri relativi al fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Centralino da parete, corpo in materiale plastico, portello trasparente, grado di protezione IP 40			
S60.G50.102	dimensioni 180x200x100 mm. 8 moduli	<i>cad</i>	57,16	24,295

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.G50.103	dimensioni 280x225x100 mm. 12 moduli			
		cad	73,75	18,831
S60.G50.104	dimensioni 280x350x100 mm. 24 moduli (2x12)			
		cad	101,73	13,652
S60.G50.105	dimensioni 400x400x130 mm. 36 moduli (18x2)			
		cad	168,38	8,248
S60.G50.106	dimensioni 400x550x130 mm. 54 moduli (18x3)			
		cad	252,40	5,502
S60.G50.107	dimensioni 400x850x150 mm. 72 moduli (18x4)			
		cad	427,38	3,249
S60.G50.200	CENTRALINO DA PARETE IP65 Fornitura e posa in opera, escluse le opere murarie, inclusi gli oneri relativi al fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Centralino da parete, corpo in materiale plastico, portello trasparente, grado di protezione IP 65			
S60.G50.201	dimensioni 143x210x100 mm. 4 moduli			
		cad	59,01	23,533
S60.G50.202	dimensioni 215x210x100 mm. 8 moduli			
		cad	66,39	20,919
S60.G50.203	dimensioni 298x260x140 mm. 12 moduli			
		cad	106,78	13,006
S60.G50.204	dimensioni 410x285x140 mm. 18 moduli			
		cad	137,68	10,087
S60.G50.206	dimensioni 298x420x140 mm. 24 moduli			
		cad	158,34	8,771
S60.G50.207	dimensioni 410x463x140 mm. 36 moduli			
		cad	229,81	6,647
S60.G50.208	dimensioni 410x655x140 mm. 54 moduli			
		cad	361,39	4,804
S60.G50.209	dimensioni 410x878x160 mm. 72 moduli			
		cad	528,46	3,285
S60.G50.401	CENTRALINO DA INCASSO COLORE ROSSO Fornitura e posa in opera, escluse le opere murarie, inclusi gli oneri relativi al fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Centralino da incasso per manovre di emergenza con vetro frangibile, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico, dimensioni 145x200x70 mm. da 4 moduli EN 50022, di colore rosso			
		cad	100,01	17,360
S60.G50.411	CENTRALINO DA PARETE COLORE ROSSO Fornitura e posa in opera, escluse le opere murarie, inclusi gli oneri relativi al fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Centralino da parete per manovre di emergenza con vetro frangibile, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico, dimensioni 108x180x100 mm. da 4 moduli EN 50022, di colore rosso			
		cad	96,08	14,455
S60.G60	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP 4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
S60.G60.101	mm 400x400			
		cad	420,88	
S60.G60.102	mm 400x600			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		cad	505,07	
S60.G60.103	mm 400x800			
		cad	577,21	
S60.G60.104	mm 600x600			
		cad	553,15	
S60.G60.105	mm 600x800			
		cad	691,43	
S60.G60.106	mm 600x1000			
		cad	769,58	
S60.G60.107	mm 600x1200			
		cad	895,86	
S60.G60.108	mm 400x1000			
		cad	691,43	
S60.G60.109	mm 600x1400			
		cad	1 003,36	
S60.L01.010	Faretto ad incasso per lampada a 230V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: la lampada; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
		cad	52,03	
S60.L01.012	Faretto da incasso per lampada alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la lampada max 50W; gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
		cad	75,18	
S60.L01.014	Faretto da incasso per lampada bassa tensione trasformatore elettronico			
		cad	52,03	
S60.L01.016	Faretto da incasso per lampada bassa tensione trasformatore toroidale			
		cad	46,25	
S60.L01.018	Faretto da incasso per lampada bassa tensione incremento per foro su controsoffitto			
		cad	11,56	
S60.L01.020	Faretto da incasso per lampada alimentata a 12/24 V, attacco GU5,3 o equivalente, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la lampada led max 20W; gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Incremento per installazione oltre m 3,50			
		cad	15,04	
S60.L01.024	Faretto ad incasso per lampada a 230V con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: la lampada; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
		cad	13,88	
S60.L01.026	Faretto ad incasso per lampada a 230V con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: la lampada; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. foro su controsoffitto			
		cad	12,73	
S60.L05	Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteria al nickel-cadmio per alimentare lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S60.L05.018	Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.)			
		cad	144,53	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S60.L05.058	Potenza da 18-36-58-Watt (1 h aut.)			
		cad	225,47	
S60.L10.025	Lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensione 12/24V o a 220V max 25W, posta in opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada 12/ 24V su scatola portafrutto			
		cad	56,36	
S60.L12.025	Lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensione 12/24V o a 220V max 25W, posta in opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada 220V su custodia in lega di alluminio			
		cad	137,76	
S60.L14.025	Lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensione 12/24V o a 220V max 25W, posta in opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada 220V su custodia plastica			
		cad	81,45	
S60.N01.00	TORRETTA ATTREZZATA COMPLETA DI SERVIZI ELETTRICI CON BASE DA PAVIMENTO, costituiti da 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale per l'informatica, fornita e posta in opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le placche, i conduttori tipo FS17 di alimentazione elettrica, di sezione minima pari a mm² 2,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
S60.N01.001	Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici. Con le sole prese di F.M ordinaria			
		cad	248,66	18,401
S60.N01.002	Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici. Con le sole prese di F.M ordinaria e preferenziale			
		cad	270,67	20,491
S60.N01.005	Sono inclusi i conduttori delle linee di servizi informatici Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi TP/TD			
		cad	345,38	16,059
S60.N02.0	TORRETTA SOTTOPAVIMENTO ATTREZZATA COMPLETA DI SERVIZI ELETTRICI, costituiti da 4 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 4 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 4 prese telefoniche/informatiche RJ45, fornita e posta in opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le placche, i conduttori tipo FS17 di alimentazione elettrica, di sezione minima pari a mm² 2,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
S60.N02.001	Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici. Con le sole prese di F.M ordinaria			
		cad	573,52	12,088
S60.N02.005	Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi TP/TD			
		cad	709,28	9,774
S60.N03.011	Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona, con conduttori H07V-K o N07V-K o multipolari isolati in EPR o in PVC di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5, canalizzazioni, le scatole di derivazione; una linea dorsale per servizi telefonici completa di cavo, canalizzazioni e scatole separate da quelle F.M.; una linea dorsale comprendente canalizzazioni e scatole utilizzabili per servizi informatici, separate da quelle F.M. e telefoniche; gli accessori di fissaggio, i morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria: scatola di derivazione			
		cad	95,74	
S60.N03.012	scatola derivazione linee F.M. ordinaria e preferenziale			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		cad	135,10	
S60.N03.013	scatola derivazione linea F.M.preferenz., telefonica, EDP			
		cad	212,74	
S60.N50	Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
S60.N50.050	50VA			
		cad	61,50	
S60.N50.100	100VA			
		cad	77,35	
S60.N50.150	150VA			
		cad	82,58	
S60.N50.200	200VA			
		cad	91,37	
S60.N50.300	300VA			
		cad	105,46	
S60.N50.400	400VA			
		cad	121,28	
S60.N50.500	500VA			
		cad	158,16	
S60.N50.600	600VA			
		cad	170,49	
S60.N50.800	800VA			
		cad	193,31	
S60.N50.999	1000VA			
		cad	237,25	
S60.O15.038	Incremento all'impianto di ricezione TV per pali di altezza superiore a m 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Sono compresi gli accessori di fissaggio; le eventuali controventature; le segnalazioni di fine palo, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 3,80			
		cad	196,46	
S60.O15.040	altezza assimilabile a m 4,00			
		cad	112,11	
S60.O15.050	altezza assimilabile a m 5,00			
		cad	177,60	
S60.O15.056	altezza assimilabile a m 5,60			
		cad	253,07	
S60.O15.074	altezza assimilabile a m 7,40			
		cad	308,62	
S60.P03.128	LAMPADA EMERGENZA IP42 280 lm SE lampada emergenza con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, grado di protezione IP42, batteria Li-FePO4 3,2 V - 1,5Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, fornita in opera. dispositivo di autodiagnosi, flusso medio in emergenza 280 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore			
		cad	179,82	5,096
S60.P03.142	LAMPADA EMERGENZA IP42 415 lm SE lampada emergenza con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, grado di protezione IP42, dispositivo di autodiagnosi, batteria Li-FePO4 3,2 V - 4,5Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, fornita in opera. flusso medio in emergenza 470 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore			
		cad	175,33	5,226

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S60.P03.182	LAMPADA EMERGENZA IP42 820 lm SE Lampada emergenza SE (solo emergenza) con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, batteria Li-FePO4; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, grado di protezione IP42, dispositivo di autodiagnosi, fornita in opera. flusso medio in emergenza 820 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore			
		cad	190,73	4,804
S60.P03.228	LAMPADA EMERGENZA IP65 280 lm SE Lampada emergenza SE (solo emergenza) con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, grado di protezione IP65, dispositivo di autodiagnosi, batteria Li-FePO4 3,2 V - 1,5Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, fornita in opera. flusso medio in emergenza 280 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore			
		cad	212,42	4,314
S60.P03.254	LAMPADA EMERGENZA IP65 535 lm SE (Rest Mode) Lampada emergenza SE (solo emergenza) con custodia in materiale plastico autoestinguente, batteria Li-FePO4 6.4V - 1 Ah; fornita in opera. costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, con dispositivo REST MODE, flusso medio in SE 535 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore			
		cad	182,18	5,030
S60.P04.006	Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34- 21-CEI EN 60598-2-22) IP 40 fornita in opera con possibilità di ""Modo di Riposo"" e di inibizione, provvista di marchio CE, a doppio isolamento e grado di protezione IP40. Sono compresi: il tubo fluorescente; la batteria Ni-Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x6W (solo emergenza) 1h			
		cad	154,33	
S60.P04.018	Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34- 21-CEI EN 60598-2-22) IP 40 fornita in opera con possibilità di ""Modo di Riposo"" e di inibizione, provvista di marchio CE, a doppio isolamento e grado di protezione IP40. Sono compresi: il tubo fluorescente; la batteria Ni-Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (solo emergenza) 1h			
		cad	308,64	
S60.P04.024	Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34- 21-CEI EN 60598-2-22) IP 40 fornita in opera con possibilità di ""Modo di Riposo"" e di inibizione, provvista di marchio CE, a doppio isolamento e grado di protezione IP40. Sono compresi: il tubo fluorescente; la batteria Ni-Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x24W (solo emergenza) 1h			
		cad	336,21	
S60.P04.118	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza; fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; l'inverter; la batteria Ni-Cd, il pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (solo emergenza)			
		cad	240,28	
S60.P04.124	Plafoniera di emergenza IP65 8W-11W-24W realizzata in materiale plastico autoestinguente (norme CEI 34- 21-CEI EN 60598-2-22), accumulatori Ni-Cd, autonomia 1h (tempo di ricarica 12h) e 3h (tempo di ricarica 24h), con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; lo starter; l'inverter; la batteria ed il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x24W (solo emergenza) 1h			
		cad	370,37	
S60.P04.136	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza; fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; l'inverter; la batteria Ni-Cd, il pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x36W (solo emergenza)			
		cad	286,58	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.P04.208	Plafoniera di emergenza IP65 8W-11W-24W realizzata in materiale plastico autoestinguente (norme CEI 34-21-CEI EN 60598-2-22), accumulatori Ni-Cd, autonomia 1h (tempo di ricarica 12h) e 3h (tempo di ricarica 24h), con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; lo starter; l'inverter; la batteria ed il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W/11W (solo emergenza) 1h			
		cad	292,08	
S60.P04.218	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza; fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; l'inverter; la batteria Ni-Cd, il pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x18W (solo emergenza)			
		cad	302,03	
S60.P04.236	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza; fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; l'inverter; la batteria Ni-Cd, il pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x36W (solo emergenza)			
		cad	330,68	
S60.P04.300	LAMPADA SEGNALE EMERGENZA SA (sempre accesa) fornita e posta in opera; con custodia in materiale plastico autoestinguente; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, Alimentazione: 230 V - 50 Hz, con dispositivo REST MODE, ricarica completa in 24 ore Caratteristiche tecniche: Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza); Pannello ad alta luminosità; batteria LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato); Staffa a bandiera e Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione; Installabile anche su scatole 503; Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838; Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471; Pulsante di test. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie.			
S60.P04.324	Autonomia 3 ore, Distanza di visibilità: 24 m			
		cad	164,19	5,581
S60.P04.324	Autonomia 3 ore, Distanza di visibilità: 30 m			
		cad	182,55	5,020
S60.P04.400	LAMPADA SEGNALE EMERGENZA SA (sempre accesa) fornita e posta in opera; con custodia in materiale plastico autoestinguente; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, con dispositivo REST MODE, ricarica completa in 24 ore Consumi: Sempre Accesa (SA) 3 W; Solo Emergenza (SE) 0,8 W Caratteristiche tecniche: Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza); Pannello ad alta luminosità; Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione; Installabile anche su scatole 503; Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838; Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie.			
S60.P04.324	Autonomia 3 ore, Distanza di visibilità: 22 m			
		cad	173,01	5,296
S60.P04.324	Autonomia 3 ore, Distanza di visibilità: 32 m			
		cad	221,99	4,128
S60.P04.530	LAMPADA SEGNALE EMERGENZA SA (sempre accesa) fornita e posta in opera. Apparecchio con corpo e schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza bifacciale, installato a soffitto o bandiera, tipo permanente, involucro IP 40, conforme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, sistema di controllo autonomo con autodiagnosi, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa LED a potenza regolabile con assorbimento massimo 7,5 W e batterie LTO a ricarica rapida. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. autonomia da 1 a 8 h in base alla potenza assorbita: distanza di visibilità 30 m.			
		cad	198,61	4,614
S60.P10	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S60.P10.001	tipo SL o PL			
		cad	77,16	
S60.P10.100	max 100W			
		cad	33,06	
S60.P10.200	max 200W			
		cad	55,11	
S60.Q01	APPARECCHIO LED IP65 Fornitura e posa in opera di apparecchio con sorgente luminosa a led, corpo in policarbonato autoestinguente, guarnizione di tenuta e pressacavo, schermo di protezione in policarbonato autoestinguente, riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera, sorgente luminosa a led, grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni IK10, classe I, cablaggio elettronico 230 V - 50 Hz. Conformità norme EN 60598.E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. grado di protezione IP 65, flusso luminoso 1918 lm, temperatura di colore 4000°K, 1x12W			
S60.Q01.001	flusso luminoso 1918 lm, temperatura di colore 4000°K, 1x12W	cad	104,83	19,288
S60.Q01.003	flusso luminoso 3802 lm, temperatura di colore 4000°K, 1x24W	cad	137,51	14,704
S60.Q01.005	flusso luminoso 4672 lm, temperatura di colore 4000°K, 1x30W	cad	138,84	14,564
S60.Q01.091	APPARECCHIO LED IP65 CON SENSORE DI PRESENZA Fornitura e posa in opera di apparecchio con sorgente luminosa a led, corpo in policarbonato autoestinguente, guarnizione di tenuta e pressacavo, schermo di protezione in policarbonato autoestinguente, riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera, sorgente luminosa a led, grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni IK10, classe I, cablaggio elettronico 230 V - 50 Hz, potenza assorbita 36W. Conformità norme EN 60598. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. flusso luminoso 4899 lm, temperatura di colore 4000°K, sensore di presenza integrato con fusione on-off; grado di protezione IP 65, potenza 1x30W	cad	248,92	8,123
S60.Q10.101	PANNELLO LED DA INCASSO 60x60 cm. Fornitura e posa in opera di apparecchio. Corpo e cornice: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in lega d'alluminio. Diffusore: in PMMA prismaticizzato trasparente ad alta trasmittanza. LED: 4000K - 3450lm - CRI>90 - 35W Fattore di abbagliamento UGR: NON UGR<19. Fattore di potenza: ≥0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Alimentatore elettronico incluso. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. da incasso 60x60cm. Led panel 35W. 3450lm	cad	104,16	7,997
S60.Q10.102	PANNELLO LED DA INCASSO 60x60 cm UGR 19. Fornitura e posa in opera di apparecchio. Corpo e cornice: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Diffusore: in PMMA trasparente prismaticizzato ad alta trasmittanza. LED: 4000K - 5500lm - CRI>90 - 42W Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19. Fattore di potenza: ≥0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Alimentatore elettronico incluso. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. Pannello led per videotermini UGR 19 - 42W - 5500lm	cad	135,01	6,170

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.Q10.120	APPARECCHIO LED 3190 lm, 1200X300mm, ugr<19 <i>Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led per installazione a soffitto. Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco; diffusore microprismatico ad altissima trasmittanza, con luminanza uniforme. Sorgente a led di tpo PCB, 4155 lm. Limite di luminanza in ambienti con videotermini inferiori alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011) UGR: <19 UGR. Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80 B20. Alimentazione dimmerabile DALI/PUSH/1-10V, tensione 220-240V 50/60Hz (alimentatore esterno al pannello LED posizionato nel contenitore in metallo per installazione a soffitto). Apparecchio certificato in gruppo esente da rischi, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. Completo di contenitore in metallo per installazione a soffitto, dimensioni 1200x300x70 mm. compresi gli accessori di cablaggio e montaggio, quanto occorre per dare l'opera finita. flusso emesso 3190 lm, 4000°K, CRI >90, potenza totale 35W</i>			
		cad	254,83	3,269
S60.Q20.110	APPARECCHIO LED TONDO A SOFFITTO CON SENSORE DI PRESENZA. <i>Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante tondo sorgente a led, base in policarbonato colore bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza, temperatura di colore 4000°K - CRI>80, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz incluso. Apparecchio certificato in "Gruppo esente da rischi", in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010. Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1. Dimensioni diametro 280mm, altezza 48 mm. compresi gli accessori di cablaggio e montaggio, quanto occorre per dare l'opera finita. flusso emesso 2030 lm - 19W, sensore di presenza a microonde integrato</i>			
		cad	100,29	8,306
S60.R06.607	CAVO TRASMISSIONE DATI FORNITO E POSTO IN OPERA Cavo trasmissione fonia-dati, per frequenze fino a 250 MHz, 4 coppie di conduttori a filo unico tipo 4x2x24 AWG isolati in polietilene, con guaina termoplastica speciale non propagante la fiamma - CEI 20- 35 - a bassa emissione di alogeni. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. - LSZH UTP - CAT. 6a			
		cad	2,75	30,182
S60.R06.608	CAVO TRASMISSIONE DATI FORNITO E POSTO IN OPERA Cavo trasmissione fonia-dati, per frequenze fino a 250 MHz, 4 coppie di conduttori a filo unico tipo 4x2x24 AWG isolati in polietilene, con guaina termoplastica speciale non propagante la fiamma - CEI 20- 35 - a bassa emissione di alogeni. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. - LSZH S/FTP - CAT. 6a			
		cad	3,69	22,493
S60.W01.001	PUNTO DI IMPIANTO INDIRIZZATO ANTINCENDIO, ESCLUSO SENSORE O PULSANTE Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; il cavo twistato e schermato, conduttori in corda flessibile di rame rosso ricotto, sezione mmq 2x1, con schermatura di protezione da interferenze in alluminio, twistatura con passo 10 cm, schermo con filo di drenaggio; Halogen Free - LSZH, classificazione PH30 conforme alla norma CEI EN 50200. La tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto impianto indirizzato sottotraccia			
		cad	83,39	50,290
S60.W01.003	PUNTO DI IMPIANTO INDIRIZZATO ANTINCENDIO IN TUBO PVC A PARETE, ESCLUSO SENSORE O PULSANTE In tubo a parete esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; il cavo twistato e schermato, conduttori in corda flessibile di rame rosso ricotto, sezione mmq 2x1, con schermatura di protezione da interferenze in alluminio, twistatura con passo 10 cm, schermo con filo di drenaggio; Halogen Free - LSZH, classificazione PH30 conforme alla norma CEI EN 50200. Il tubo rigido in PVC serie media diametro mm 20 autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 da installare a parete a vista comprensivo di tasselli, curve, manicotti e cassette di derivazione. Grado di protezione IP 40. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto impianto indirizzato a parete a vista			
		cad	104,28	43,534

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S60.W01.101	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZABILE A MICROPROCESSORE Fornito e posto in opera, costituito da una coppia di led tricolore per visualizzazione a 360°, calotta asportabile e schermo antinsetti, camera di analisi conformata per avere particolare stabilità anche in presenza di forti correnti o turbolenze, indirizzamento tramite selettori rotativi, tensione di funzionamento 15-32 Vcc, corrente a riposo 330 microA, corrente in allarme 6.5mA, dotato di isolatore di cortocircuito; temperatura ambiente -30°C +70°C. Certificato CPD - EN54. Compreso zoccolo di installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.			
		cad	182,72	8,693
S60.W01.102	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO INDIRIZZABILE A MICROPROCESSORE Fornito e posto in opera, costituito da un doppio termistore. Intervento con veloce incremento di temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58C. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54 parte 5 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino 93% senza condensa. Compreso zoccolo di installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.			
		cad	163,72	9,702
S60.W01.103	RIVELATORE COMBINATO OTTICO DI FUMO E TERMOVELOCIMETRICO INDIRIZZABILE A MICROPROCESSORE Fornito e posto in opera, costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 61mm e diametro di 102mm con base installata. Certificato CPR in accordo alle normative EN 54 parti 5, 7 e 17. Compreso zoccolo di installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie			
		cad	194,48	8,167
S60.W01.108	RIVELATORE LINEARE DI FUMO DA 1 A 40m Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo indirizzato composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 40 metri. Sensibilità regolabile su sei livelli con due variabili in funzione dell'ambiente. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento. Facile allineamento grazie alle manopole di regolazione, al mirino d'allineamento ed alla lettura digitale della potenza del segnale. Contatto di allarme e di guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata, il rivelatore può colloquiare con la centrale ed il suo indirizzo viene programmato per mezzo di selettori rotanti (da 01 a 99 /159). . Tensione di funzionamento 15-32Vcc. Assorbimento a riposo 2mA, in allarme 8,5mA. Temperatura di funzionamento da -30°C a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa). Grado di protezione IP 54. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12 e 17 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie			
		cad	1 277,65	4,974
S60.W01.111	PULSANTE DI EMERGENZA INDIRIZZATO Fornitura e posa in opera di: - pulsante di emergenza indirizzato provvisto di led rosso di segnalazione allarme, con codice personale di indirizzamento settabile mediante dip switch, a rottura vetro e autotest, dotato di doppio isolatore. Certificato a norme EN 54. Tensione di funzionamento 15-28 Vcc, 200 microA a riposo e 5 mA in allarme con led attivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie Grado di protezione IP 24.			
		cad	144,98	11,510
S60.W01.112	PULSANTE DI EMERGENZA INDIRIZZATO IP67 Fornitura e posa in opera di: - pulsante di emergenza indirizzato provvisto di led rosso di segnalazione allarme, con codice personale di indirizzamento settabile mediante dip switch, a rottura vetro e autotest, dotato di doppio isolatore. Certificato a norme EN 54. Tensione di funzionamento 15-28 Vcc, 200 microA a riposo e 5 mA in allarme con led attivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie Grado di protezione IP 67			
		cad	401,94	5,252

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.W01.121	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIANTE Fornitura e posa in opera di sirena elettronica con lampeggiante indirizzata alimentata dal loop di comunicazione, indirizzabile a mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Potenza acustica di 97 dB massimo a 1 metro con trentadue diverse combinazioni di suono. Certificata CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 3. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 120 microA e di 9,7 mA a volume massimo. Frequenza lampeggiante 1 Hz. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione, IP44 o IP65 in funzione del supporto utilizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie Completa di supporto di montaggio a profilo alto con grado di protezione IP44. POTENZA ACUSTICA 97 dB			
		cad	277,86	6,006
S60.W01.148	RIPETITORE OTTICO FUORI PORTA Fornitura e posa in opera di ripetitore luminoso di allarme, completo di conduttori di collegamento in cavo twistato e schermato, conduttori in corda flessibile di rame rosso ricotto, sezione mmq 2x1, con schermatura di protezione da interferenze in alluminio, twistatura con passo 10 cm, schermo con filo di drenaggio; Halogen Free - LSZH, classificazione PH30 conforme alla norma CEI EN 50200. Sono compresi anche i diodi di blocco per il collegamento con più rivelatori. La tubazione rigida in PVC autoestinguente comprensiva di raccordi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie			
		cad	67,23	28,370
S60.W01.150	PUNTO FERMO ELETTROMAGNETICO CON PULSANTE DI SBLOCCO PER PORTE TAGLIAFUOCO Fornitura e posa in opera di fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco per porte tagliafuoco, per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Base in termoplastico e corpo in acciaio nichelato, completo di controplacca, con pulsante di sblocco posizionabile su entrambe i lati, forza di tenuta 100 kg. Alimentazione 24Vcc, 100 mA. Scatole di derivazione, morsetti volanti o con caratteristiche analoghe, il cavo twistato e schermato, conduttori in corda flessibile di rame rosso ricotto, sezione mmq 2x1.5, con schermatura di protezione da interferenze in alluminio, twistatura con passo 10 cm, schermo con filo di drenaggio; Halogen Free - LSZH, classificazione PH30 conforme alla norma CEI EN 50200; tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie			
		cad	171,49	11,123
S60.W01.211	CENTRALE ANALOGICA A 1 LOOP - 99 SENSORI - 99 MODULI INGRESSO/USCITA Fornitura e posa in opera di: - Centrale analogica per la gestione combinata di sistemi antincendio e gas, 1 loop, 99 sensori - 99 moduli ingresso/uscita, display LCD retroilluminato da 4 righe e 40 caratteri ciascuna, tastiera alfanumerica a membrana, 2 interfacce seriali, cambio automatico sensibilità giorno/notte, segnalazione necessità pulizia e scarsa sensibilità rivelatori, possibilità di inserire rivelatori di gas 4-20 mA tramite moduli analogici sulla stessa linea di rivelatori antincendio; alimentatore 24 V - 1.8 A, carica batterie 24 V - 0.8 A; tensione alimentazione 230 V - 50 Hz. Dimensioni 276x365x125 mm. Conforme alle norme EN-54.2. Completa di batterie n.2 batterie 12 V - 7 Ah. - Scaricatore di sovratensione in classe III, bipolare, corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) 5kA; livello di protezione con 5kA (8/20) =<1.5kV; tempo di intervento =<25ns; cavetti di collegamento sezione 1mmq, lunghezza 115 mm; montaggio direttamente sulla morsettiera di alimentazione dell'apparecchio da proteggere; indicazione acustica di guasto. - Compresi il collegamento della rete elettrica di rivelazione, comando e alimentazione alle apparecchiature di funzione e collaudo funzionale. E' inoltre compreso e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie.			
		cad	2 799,50	4,124

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.W01.212	CENTRALE ANALOGICA A 2 LOOP - 99 SENSORI - 99 MODULI INGRESSO/USCITA PER LOOP Fornitura e posa in opera di: - Centrale indirizzata di rivelazione a 2 loop CLIP. Ciascuna linea permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli. La centrale permette la gestione separata della rivelazione gas, grazie ad apposito modulo d'interfaccia, tale visualizzazione deve avvenire su un terminale remoto dedicato ai soli allarmi tecnici. Uscita sirena controllata, uscite relè per allarme generale e guasto. Due uscite seriali nella versione standard con altre due opzionali tramite scheda aggiuntiva. Uscite standard per 16 terminali e per pc per download/upload programmazioni. Uscite opzionali per connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET. Display grafico con 8 righe per 40 colonne. Scritte programmabili da 32 caratteri per punto e 32 caratteri per zona. 150 zone geografiche e 400 gruppi con operatori logici (AND, OR, DEL, ecc.). Archivio di 999 eventi. Auto programmazione linee con riconoscimento doppi indirizzi. Segnalazione di necessità di manutenzione per i rivelatori. Certificata CPR in conformità alla EN 54-2 e EN 54-4 e Certificazione di Sistema EN 54-13. Alimentazione da rete 230Vca. Alimentatore standard 2,1A. Corrente ausiliaria a 24Vcc di 1A, con uscita ripristinabile e non ripristinabile. Ricarica di due batterie a 12Vcc da 17Ah, batterie non incluse. 1 uscita sirena da 750mA. Dimensioni: 483mm x 266mm x 111mm. - Scaricatore di sovratensione in classe III, bipolare, corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) 5kA; livello di protezione con 5kA (8/20) <1.5kV; tempo di intervento <25ns; cavetti di collegamento sezione 1mmq, lunghezza 115 mm; montaggio direttamente sulla morsettiera di alimentazione dell'apparecchio da proteggere; indicazione acustica di guasto. - Compresi il collegamento della rete elettrica di rivelazione, comando e alimentazione alle apparecchiature di funzione e collaudo funzionale. E' inoltre compreso e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie.			
		cad	5 425,20	2,128
S60.W01.325	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 24 V - 2,5 A IN CONTENITORE METALLICO Fornitura e posa in opera di: - Alimentatore ausiliario switching 24Vcc- 65W a microprocessore in box metallico, Dispone di 10 LED sul frontale e 7 LED interni per segnalazione guasti, 2 circuiti di uscita (2 x 1,1A) configurabili anche come unico da 2,2A, protezione corto circuito con fusibili elettronici, controllo batteria manuale e automatico e relè di guasto generale, Completo di n. 2 batterie al piombo ermetico da 12 17Ah,. Sono inoltre compresi i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante, Sono escluse le opere murarie.			
		cad	491,48	4,268
S60.W01.401	PUNTO DI IMPIANTO ANTINCENDIO CONVENZIONALE, ESCLUSO SENSORE O PULSANTE Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; il cavo twistato e schermato, conduttori in corda flessibile di rame rosso ricotto, sezione mmq 2x1, con schermatura di protezione da interferenze in alluminio, twistatura con passo 10 cm, schermo con filo di drenaggio; Halogen Free - LSZH, classificazione PH30 conforme alla norma CEI EN 50200. La tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto impianto antincendio convenzionale sottotraccia			
		cad	67,78	46,884
S60.W01.003	PUNTO DI IMPIANTO ANTINCENDIO CONVENZIONALE IN TUBO PVC A PARETE, ESCLUSO SENSORE O PULSANTE In tubo a parete esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; il cavo twistato e schermato, conduttori in corda flessibile di rame rosso ricotto, sezione mmq 2x1, con schermatura di protezione da interferenze in alluminio, twistatura con passo 10 cm, schermo con filo di drenaggio; Halogen Free - LSZH, classificazione PH30 conforme alla norma CEI EN 50200. Il tubo rigido in PVC serie media diametro mm 20 autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 da installare a parete a vista comprensivo di tasselli, curve, manicotti e cassette di derivazione. Grado di protezione IP 40. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto impianto antincendio convenzionale a parete a vista			
		cad	104,28	43,534
S60.W01.501	RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa. Compreso zoccolo di installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Rivelatore ottico di fumo convenzionale.			
		cad	182,72	8,693

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S60.W01.502	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO CONVENZIONALE Fornito e posto in opera, costituito da un doppio termistore. Intervento con veloce incremento di temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58C. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54 parte 5 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino 93% senza condensa. Compreso zoccolo di installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.			
		cad	93,90	16,917
S60.W01.503	RIVELATORE COMBINATO OTTICO DI FUMO E TERMICO CONVENZIONALE Fornito e posto in opera, costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 61mm e diametro di 102mm con base installata. Certificato CPR in accordo alle normative EN 54 parti 5, 7 e 17. Compreso zoccolo di installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie			
		cad	109,23	14,542
S60.W01.511	PULSANTE DI EMERGENZA CONVENZIONALE Fornitura e posa in opera di: - pulsante di emergenza indirizzato provvisto di led rosso di segnalazione allarme, con codice personale di indirizzamento settabile mediante dip switch, a rottura vetro e autotest, dotato di doppio isolatore. Certificato a norme EN 54. Tensione di funzionamento 15-28 Vcc, 200 microA a riposo e 5 mA in allarme con led attivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie Grado di protezione IP 24.			
		cad	74,47	22,408
S60.W01.512	PULSANTE DI EMERGENZA CONVENZIONALE IP67 Fornitura e posa in opera di: - pulsante di emergenza indirizzato provvisto di led rosso di segnalazione allarme, con codice personale di indirizzamento settabile mediante dip switch, a rottura vetro e autotest, dotato di doppio isolatore. Certificato a norme EN 54. Tensione di funzionamento 15-28 Vcc, 200 microA a riposo e 5 mA in allarme con led attivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie Grado di protezione IP 67			
		cad	356,73	4,678
S60.W01.523	PANNELLO CERTIFICATO CONVENZIONALE EN54-3/23 Fornitura e posa in opera di Pannello Ottico Acustico convenzionale EN 54.3/23 Bianco opaco con FILM Rosso e scritta rossa. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc (20÷30Vcc); Potenza: 1,7 W @24V; 2,4 (DIP7 OFF); Corrente: 100mA media, 140mA di picco, 70/90mA in basso consumo. FLASH: frequenza 0,6Hz. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie Dispositivo classificato W-5-11 nelle certificazioni EN 54, progettato per coprire un volume con dimensioni massime di metri 5 x 11 x 11 (AxLxP) con consumo medio di 100mA			
		cad	277,86	6,006
S60.W01.60	CAVO RILEVAZIONE INCENDI FTE4OHM1 FORNITO E POSTO IN OPERA Cavo rilevazione incendi Serie - FRH RR (Schermato) - CEI 20-105.V2, CEI EN 50200 PH 30, CEI 20-37, CEI 20-22/III - guaina LSZH colore ROSSO. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.W01.601	Formazione 2x0,50 mmq	m	3,05	33,574
S60.W01.602	Formazione 2x0,75 mmq	m	3,42	32,154
S60.W01.603	Formazione 2x1,00 mmq	m	3,64	32,024
S60.W01.604	Formazione 2x1,50 mmq	m	4,46	28,642
S60.W01.605	Formazione 2x2,50 mmq	m	4,82	18,950

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S60.W01.62	CAVO SEGNALAZIONE ALLARME INCENDI FTS290M16 100/100 V LSZH PH120 FORNITO E POSTO IN OPERA Cavo CEI 20-105 UNI 9795. Cavi elettrici per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio (CPR Cca-s1b,d1,a1). Cavi con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco. (Evacuazione vocale) Conduttori: rame rosso ricotto cl. 5 CEI EN 60228 (Tabella 9) - Barriera alla fiamma: nastro vetromica - Isolante: mescola LSZH di qualità S29 CEI 20-11 - Colori anime: rosso e nero - Guaina: mescola LSZH di qualità M16 CEI 20-11 - Colore della guaina: viola - Resistente al fuoco: durata 120 min. alla temperatura di 830 °C (- 0 ÷ + 40 °C): CEI EN 50200. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte.			
S60.W01.601	Formazione 2x0,50 mmq	m	3,05	33,574
S60.W01.602	Formazione 2x0,75 mmq	m	3,70	29,762
S60.W01.603	Formazione 2x1,00 mmq	m	4,21	27,676
S60.W01.604	Formazione 2x1,50 mmq	m	4,98	25,607
S60.W01.605	Formazione 2x2,50 mmq	m	6,16	22,500
S63	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
S63.B01.102	APPARECCHIO STRADALE A LED - 25,2W - 4000°K - OTTICA STRADALE PER MONTAGGIO A TESTA PALO Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale a led per montaggio a testa palo, corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri di poliestere (colore RAL 9007). Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio, verniciatura acrilica con alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale di + 20°/-5° (step di 5°); vetro di chiusura sodico calcico temprato spessore 5 mm. Alimentatore 230 Vca programmabile tramite l'interfaccia con profilo Middle of the Night 100%- 70% per la regolazione del flusso luminoso; driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna per la regolazione del flusso luminoso, protetto contro le sovratensioni. Classe protezione corpo illuminante 2. Grado di protezione IP67. Attacco a singolo palo. Assenza di rischio fotobiologico, l'apparecchio rientra nella categoria "Exempt Group" secondo la norma EN 62471:2008. E' inoltre compreso la programmazione del flusso luminoso emesso personalizzata per ogni corpo, la manodopera per il montaggio, il nolo di autoscala-autotorre, e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Composto da: n.1 modulo LED con ottica stradale o asimmetrica 4000°K, potenza 25,2 W, flusso emesso 3760 lm.			
		cad	532,07	11,879
S63.B01.104	APPARECCHIO STRADALE A LED - 64.8W - 3000°K - OTTICA STRADALE - MONTATO SU PALO Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale a led montato su palo, corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri di poliestere (colore RAL 9007). Vano ottico orientabile realizzato in pressofusione di alluminio; bracci realizzati in tubolare di acciaio zincato a caldo; vetro di chiusura sodico calcico temprato spessore 5 mm. Composto da: n.1 modulo LED con ottica stradale o asimmetrica 3000°K, potenza 64.8 W, flusso emesso 7570 lm. Alimentatore 230 Vca programmabile tramite l'interfaccia per la regolazione del flusso luminoso, protetto contro le sovratensioni. Classe protezione corpo illuminante 2. Grado di protezione IP67. Attacco a singolo palo con diametro 60 mm. Assenza di rischio fotobiologico, l'apparecchio rientra nella categoria "Exempt Group" secondo la norma EN 62471:2008. E' inoltre compreso la programmazione del flusso luminoso emesso personalizzata per ogni corpo, la manodopera per il montaggio, il nolo di autoscala-autotorre e quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		cad	704,33	10,517

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
S63.B01.154	APPARECCHIO DI DESIGN PER ESTERNI CON OTTICA STRADALE SORGENTE LUMINOSA A LED 69 W Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, vano ottico realizzato in pressofusione di alluminio, con verniciatura colore grigio RAL 9007. possibilità di regolazione, dell'inclinazione rispetto al manto stradale di $\pm 15^\circ$. Diffusore siliconato al corpo in vetro sodico calcico spessore 5mm con chiusura del vano ottico nella parte inferiore. Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna e con 4 profili di funzionamento differenti senza ausilio di controlli esterni. Alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz. Protezione dai Surge di modo comune fino a 10KV. Installabile su palo (anche con braccio), tramite innesto a testapalo ($\varnothing 76$ mm). Classe d'isolamento II. Grado di protezione IP66. Conforme alle norme EN60598-1. Colore grigio. Dimensioni 732x406x215 mm. Completo di tasselli e accessorio per attacco a parete con braccio L=400 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Flusso totale emesso [Lm]: 7409.26 - Potenza totale [W]: 67.4 - Efficienza luminosa (lm/W): 109.93.			
		cad	1 595,66	4,209
S63.B01.155	APPARECCHIO DI DESIGN PER ESTERNI CON OTTICA STRADALE SORGENTE LUMINOSA A LED - MONTAGGIO CON BRACCIO 400 mm A PARETE Fornitura e posa in opera di braccio a parete per apparecchio di illuminazione di design per esterni con ottica stradale a luce diretta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Braccio mm 400 a parete			
		cad	140,36	13,668
S63.B01.50	APPARECCHIO STRADALE con High Power LED ottica stradale o asimmetrica fornito e posto in opera Biregime con autoapprendimento. Dotato di copertura, telaio e attacco palo in pressofusione di alluminio a basso tenore di rame EN AB 46100 verniciato a polvere di poliestere. Adatto per installazioni testapalo e sbraccio con regolazione dell'inclinazione a step di 5° . Sistema di apertura e chiusura tramite maniglia frontale integrata. Vetro piano temprato di chiusura (4 mm di spessore). Ingresso cavo tramite PG13,5. Sezionatore di sicurezza. Piastra di cablaggio in PA6.6+FV. Printed Circuit Board (PCB) in metal core. Sistema ottico in PC metallizzato. Immunità alle sovratensioni in modo comune fino a 10 kV. Utilizzabile fino a 50°C di temperatura ambiente ma con riduzione della corrente di alimentazione secondo quanto indicato nel Manuale di istruzioni. Sono compresi il montaggio, gli accessori di cablaggio e montaggio, l'orientamento dell'apparecchio come da calcolo fotometrico allegato, è inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.			
S63.B01.501	P= 27 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 3200 lm	cad	586,59	12,317
S63.B01.502	P= 54 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 6400 lm	cad	669,24	10,796
S63.B01.503	P= 81 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 9500 lm	cad	827,04	7,776
S63.B01.504	P= 108 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 12700 lm	cad	948,52	7,617
S63.B01.505	P= 135 W @ 1A, 4000°K, flusso emesso 15800 lm	cad	1 072,50	6,736
S63.B01.55	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE A LED ESAGONALE Fornitura e posa di apparecchio per illuminazione a Led installazione su supporto a testa palo, corpo realizzato in alluminio pressofuso EN AB 46100 con verniciatura a polvere di poliestere. Guarnizioni in silicone, dispositivo di respirazione e anticondensa in Goretex, connettore a tenuta stagna per cavi da 1,5 mm ² e viteria esterna in INOX. Sistema di fissaggio a sospensioni integrato tramite un anello ricavato direttamente nella pressofusione di alluminio. Temperatura di Colore 4000K, Indice di Resa Cromatica CRI>80. Connessione elettrica tramite connettore IP68 per cavi da 1,5mm ² . Classe d'isolamento 1. Tensione di alimentazione 240 Vca, 50-60Hz - Alimentatore integrato. Protezione da sovratensioni fino a 6KV (modalità differenziale) e 8KV (modalità comune). Temperatura di funzionamento da -25°C a +50°C. Grado di protezione IP65 e agli urti grado IK07. Conforme alle norme EN60598-1; IEC 62778; IEC62471. Sono compresi il montaggio, gli accessori di cablaggio e montaggio, l'orientamento del proiettore come da calcolo fotometrico allegato, è inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Ottica Wide 90°; 52 W - 6700 lm -			
S63.B01.551	Ottica Wide 90°; 52 W - 6700 lm -	cad	381,37	19,423
S63.B01.552	Ottica ellittica; 112 W - 11900 lm			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% Mdo
		cad	613,91	12,066
S63.B01.563	PROIETTORE LED Fornitura e posa in opera di proiettore per esterno e interno, adatto all'illuminazione di aree e impianti sportivi. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100, con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere con passivazione trivalente. PCB metal core con LED CSP. Riflettore realizzato in PC HT metallizzato o alluminio anodizzato e brillantato. Vetro frontale temprato con spessore 4mm, guarnizioni in silicone antinvecchiamento e viteria esterna in acciaio INOX A2. Temperatura di Colore 4000K, Indice di Resa Cromatica CRI>80. Dispositivo plastico di sfogo ed anticondensa. Inclinazione regolabile con rotazione su staffa tramite scala goniometrica. Connessione elettrica tramite connettore IP68 per cavi da 1,5mm2. Classe d'isolamento 1. Tensione di alimentazione 240 Vca, 50-60Hz Protezione da sovratensioni fino a 5KV (modalità differenziale) e 10KV (modalità comune). Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C. Grado di protezione IP66 e agli urti grado IK08. Dotato di staffa di fissaggio in acciaio zincato. Conforme alle norme EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC62471; EN13201. E inoltre compresa la fornitura e la posa del supporto per il montaggio sulla struttura esistente, gli accessori di cablaggio e montaggio, l'orientamento del proiettore come da calcolo fotometrico allegato, è inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. - Alimentatore integrato. 330 W - FLUSSO LUMINOSO 35600 lm - OTTICA ASIMMETRICA			
		cad	1 232,11	8,988
S63.B01.564	PROIETTORE LED Fornitura e posa in opera di proiettore per esterno e interno, adatto all'illuminazione di aree e impianti sportivi. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100, con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere con passivazione trivalente. PCB metal core con LED CSP. Riflettore realizzato in PC HT metallizzato o alluminio anodizzato e brillantato. Vetro frontale temprato con spessore 4mm, guarnizioni in silicone antinvecchiamento e viteria esterna in acciaio INOX A2. Temperatura di Colore 4000K, Indice di Resa Cromatica CRI>70. Dispositivo plastico di sfogo ed anticondensa. Inclinazione regolabile con rotazione su staffa tramite scala goniometrica. Connessione elettrica tramite connettore IP68 per cavi da 1,5mm2. Classe d'isolamento 1. Tensione di alimentazione 240 Vca, 50-60Hz - Protezione da sovratensioni fino a 5KV (modalità differenziale) e 10KV (modalità comune). Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C. Grado di protezione IP66 e agli urti grado IK08. Dotato di staffa di fissaggio in acciaio zincato. Conforme alle norme EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC62471; EN13201. E inoltre compresa la fornitura e la posa del supporto per il montaggio sulla struttura esistente, gli accessori di cablaggio e montaggio, l'orientamento del proiettore come da calcolo fotometrico allegato, è inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Completo di alimentatore in contenitore separato. 660 W - FLUSSO LUMINOSO 81200 lm - OTTICA SIMMETRICA			
		cad	2 323,86	5,272
S63.B02.010	APPARECCHIO LED FLUSSO EMESSO 4615 lm - PER ILLUMINAZIONE URBANA E RESIDENZIALE LANTERNA MODERNA A QUATTRO BRACCI- OTTICA ROTOSIMMETRICA Fornitura e posa in opera di apparecchio LED. Installazione testa palo (diametro codolo 60 mm.) Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%); Colore: Sablé 100 Noir; Schermo: vetro piano temprato 5 mm; Lenti: PMMA ad alta trasparenza. Ottica rotosimmetrica, temperatura colore 4000K. CRI (indice di resa cromatica): = 70. Flusso emesso dall'apparecchio 4615lm; Vita media dei LED 160000h - 700mA - Ta25°C TM21 L80B20. Sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale. Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz; corrente di alimentazione 525 mA; potenza totale apparecchio 40,5 W; Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV-10kA, Type; Fattore di potenza: > 0.90, Classe protezione corpo illuminante 1. Grado di protezione IP66. Apparecchio esente da rischio fotobiologico (EXEMPT GROUP). Classificazione: CUT OFF. Conforme alle norme EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547 E' inoltre compresa la manodopera per il montaggio, il nolo di autoscala-autotorre, e quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
		cad	768,79	9,398
S63.C10	Braccio per palo zincato realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3,2, di diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500 e max mm 2000 e di altezza pari a mm 1500 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.:			
S63.C10.001	Quadruplo, zincato e verniciato			
		cad	415,41	
S63.C10.002	Tripla, zincato e verniciato			
		cad	335,02	
S63.C10.003	Doppio, zincato e verniciato			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	221,10	
S63.C10.004	Singolo, zincato e verniciato			
		<i>cad</i>	113,91	
S63.C20	Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3,2, da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta pari a mm 250 fornito e posto in opera compresa l'eventuale verniciatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.:			
S63.C20.001	Singolo, incluso l'onere per l'eventuale verniciatura	<i>cad</i>	40,21	
S63.C20.002	Doppio, incluso l'onere per l'eventuale verniciatura	<i>cad</i>	60,31	
S63.C20.003	Tripla, incluso l'onere per l'eventuale verniciatura	<i>cad</i>	80,40	
S63.C20.004	Quadruplo, incluso l'onere per l'eventuale verniciatura	<i>cad</i>	100,50	
S63.H10	Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento. Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate e uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min IP 44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure h = mm 900. Sono comprese le piastre di fondo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.:			
S63.H10.001	Moduli larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 500x300x550	<i>cad</i>	409,31	
S63.H10.002	Moduli larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 500x400x550	<i>cad</i>	511,63	
S63.H10.003	Moduli larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 900x300x550	<i>cad</i>	906,36	
S63.H10.004	Moduli larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 900x400x550	<i>cad</i>	1 213,33	
S63.H12.001	Zoccolo per armadi realizzato in vetroresina di altezza pari a circa mm 360, fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno e i relativi fissaggi allo stesso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il pozzetto	<i>cad</i>	438,56	
S63.H20	Cassetta di derivazione ottagonale con morsetteria realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.:			
S63.H20.001	Misura assimilabile a mm 70x70x45	<i>cad</i>	58,49	
S63.H20.002	Misura assimilabile a mm 80x80x45	<i>cad</i>	65,79	
S63.H20.003	Misura assimilabile a mm 120x120x50	<i>cad</i>	73,08	
S63.H20.004	Misura assimilabile a mm 150x150x65	<i>cad</i>	87,71	
S63.H30	Cassetta di derivazione ottagonale realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, completa di pressacavi in PVC, grado di protezione IP 54, fornita e posta in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.:			
S63.H30.001	Misura assimilabile a mm 70x70x45	<i>cad</i>	36,53	

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
S63.H30.002	Misura assimilabile a mm 80x80x45			
		<i>cad</i>	43,86	
S63.H30.003	Misura assimilabile a mm 120x120x50			
		<i>cad</i>	51,15	
S63.H30.004	Misura assimilabile a mm 150x150x65			
		<i>cad</i>	58,49	
S63.H40	Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina (160x160). Cassetta di derivazione in lega di alluminio di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 160x160x65, con grado di protezione min. IP 54. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.:			
S63.H40.001	Vuota			
		<i>cad</i>	58,49	
S63.H40.002	Con morsettiera			
		<i>cad</i>	102,32	
S63.H40.003	Con fusibili			
		<i>cad</i>	95,02	
S63.H50	Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa di coperchio svitabile con chiave, fissata su palo comprensiva di palo diametro max mm 150, fino a m 1,50 di altezza, piastra di fondo grado di protezione IP 43 fornito e posto in opera. Sono compresi: gli scassi sul terreno; i ripristini; i fissaggi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.:			
S63.H50.001	Vuota			
		<i>cad</i>	146,19	
S63.H50.002	Con 1 portafusibili fino a 25A			
		<i>cad</i>	190,04	
S63.H50.003	Con 2 portafusibili fino a 25A			
		<i>cad</i>	233,87	
S63.H60.001	Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde all'interno del palo, portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
		<i>cad</i>	58,49	
S63.H70	Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imbuti e mastice sigillante. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.:			
S63.H70.001	Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6 mmq - 3x6 mmq - 4x4 mmq			
		<i>cad</i>	87,71	
S63.H70.002	Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x50 mmq - 3x35 mmq - 4x25 mmq			
		<i>cad</i>	131,56	
S63.H70.003	Per giunti con cavi passanti max 4x25 mmq e derivato da 2x1,5 mmq			
		<i>cad</i>	182,73	
S63.M10	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori a doppio isolamento dal pozzetto di ispezione, ai fusibili e al vano accessori dell'armatura. Sono compresi: i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo; la scatola di derivazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile.:			
S63.M10.001	incremento per riempimento della scatola di derivazione con resina			
		<i>cad</i>	43,86	
S63.M10.002	Per ogni armatura in più sullo stesso palo			

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ELENCO PREZZI 2025

IMPIANTI ELETTRICI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo	% MdO
		<i>cad</i>	58,49	
S63.M10.003	Per pali fino m 3 f.t.			
		<i>cad</i>	102,32	
S63.M10.004	Per pali di altezza superiore a m 3 f.t.			
		<i>cad</i>	146,19	
S63.M20	Compenso per verniciatura pali zincati, compresa la preparazione del supporto e l'aggrappante.: Per pali rastremati diritti o conici fino a mm 5400 f.t.			
S63.M20.001	Per pali rastremati diritti o conici fino a mm 5400 f.t.			
		<i>cad</i>	73,08	
S63.M20.002	Per pali rastremati diritti o conici da mm 6000 a mm 10.000 f.t.			
		<i>cad</i>	116,94	
S63.M20.003	Per pali rastremati diritti o conici con braccio da mm 4500 a 9500 f.t.			
		<i>cad</i>	131,56	
S63.M30.001	Compenso per sostituzione lampada per pubblica illuminazione montata su palo, con l'uso di cestello, camion gru, operatore. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito			
		<i>cad</i>	43,86	
S63.M40	Per classe II Incremento per classe di isolamento II ed ottica cut-off e coppa in vetro termoresistente:			
S63.M40.001	Per classe II			
		<i>cad</i>	29,24	
S63.M40.002	Per ottica cut-off			
		<i>cad</i>	36,53	
S63.M40.003	Per coppa in vetro			
		<i>cad</i>	36,53	
S63.N10.010	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni nodo incluse le opere murarie			
		<i>cad</i>	155,00	
S63.P20.010	Compenso per verniciatura pali zincati, compresa la preparazione del supporto e l'aggrappante. Per pali rastremati diritti o conici con braccio da mm 4500 a 9500 f.t.			
		<i>cad</i>	159,93	